

řláha č. 4 - Veltruská - změna dispozic v budově B - realizace_výkaz výměr

VZP ČR, Veltruská 586/28, Praha 9 - Prosek, budova "B"	datum
	název
	zadavatel

CENA	
práce vč. materiálu	537 520,00 Kč
vč. dopravy	
celkem	537 520,00 Kč
DPH 21 %	112 879,20 Kč
Cena s DPH	650 399,20 Kč

Práce	množství (ks/m ² /bm)	cena za jednotku	cena celkem
Demontáže			
Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	1,00 ks	450,00 Kč	450,00 Kč
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	1,00 ka	555,00 Kč	555,00 Kč
Demontáž plechové vany	1,00 ka	650,00 Kč	650,00 Kč
Demontáž skleněných oken přepážek	1,00 kpl	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
Podlahy, zakrytí konstrukcí			
Odstanění lopeného linolea, koberce	75,00 m2	92,00 Kč	6 900,00 Kč
Bourání konstrukcí			
Bourání zděných, příček tl. 100 mm	82,88 m2	135,00 Kč	11 181,80 Kč
Demontáž stávajících dveří (vč. vchodových) vč. vybourání zárubní	5,00 ks	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Konstrukce svíslé			
Příčka SDK jednoduše opláštěná z obou stran, tloušťka 100 mm, v=3,2m	5,76 m2	820,00 Kč	4 723,20 Kč
SDK předlátna tl. 200mm, v=3,2m	7,38 m2	625,00 Kč	4 600,00 Kč
Zvuková izolace pod stropy, akustická uzávěra	2,50 m2	1 890,00 Kč	4 725,00 Kč
Úprava prosklené stěny, osazení nových interiérových dveří	1,00 kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Konstrukce vodorovné			
Úpravy na kazetových podhledech, výměna kazet, úprava rasnu	45,00 m2	510,00 Kč	22 950,00 Kč
Podlahy			
pokládka koberce vč. Montážního materiálu	212 m2	156,00 Kč	33 072,00 Kč
Koberce, čtvercový včetně profozů	230 m2	885,00 Kč	157 550,00 Kč
kobercové lišty bílé plastové, včetně lištování	200 bm	80,00 Kč	16 000,00 Kč
příprava pro stěrkování podlahy (broušení a lokální dobetonávky)	75 m2	125,00 Kč	9 375,00 Kč
Stěrkování podlahy samonivelační stěrkou do tl. 4 mm	75 m2	195,00 Kč	14 625,00 Kč
Penetrace, nátěr podlahy	75 m2	31,00 Kč	2 325,00 Kč
Lokální vysprávka keramické dlažby v místě úpravy dešťové kanalizace	1,00 kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Úprava povrchů a výplně otvorů			
Škrábání staré omítky vč. malby	360,00 m2	83,00 Kč	29 880,00 Kč
Vysprávka tmelem, broušení	590,00 m2	91,00 Kč	53 690,00 Kč
Výmalba bílá, 2x nátěr	950,00 m2	56,00 Kč	53 200,00 Kč
Interiérové dveře + obložky ocelové vč. Montáže do zděné konstrukce	2,00 kpl	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Vytápění			
Výměna termohlavic, údržba	3,00 ks	458,00 Kč	1 388,00 Kč
Vnitřní kanalizace + vodovod			
Zastěpení rozvodu, ukončení ventily	1,00 kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Dešťová kanalizace			
Odbočka dešťové kanalizace, potrubí, kolena, montáž	1,00 kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Zemní práce, přípojka v zemi, betonáž	1,00 kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Elektroinstalace			
Zářivková svítidla	11,00 ks	620,00 Kč	6 820,00 Kč
Elektromontážní práce, zásuvky, vypínače	1,00 kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Revize	1,00 kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Ostatní			
Koordinace stavby	1,00 kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Doprava osob a materiálů	1,00 kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
SMČKovné, poplatek za likvidaci odpadů, odnos sutí	1,00 kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
celkem		537 520,00 Kč	

STAVEBNÍ
288
DI
/fax 327 3
CO BENZ
403 598