

Dodavatel:



**Průmyslová 10, 785 01 Šternberk**

Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Objekt: Obytný dům, Horní náměstí 13, Šternberk

| Oprava střechy výměnou eternitových šablon |                                               |        |          | Cena  |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------|
| Pol.                                       | Popis prací                                   | Jedn.  | Výměra   | Jedn. | Celkem            |
| 1                                          | Technická prohlídka a zaměření plochy střechy | hod    | 2,00     |       |                   |
| 2                                          | Střešní eternitová šablona černá              | kus    | 1 600,00 |       |                   |
| 3                                          | Spojovací materiál, větrová pérka, hřebíky    | soubor | 1,00     |       |                   |
| 4                                          | Hřeben AL plech černý rš 250 mm               | m      | 10,00    |       |                   |
| 5                                          | Okap AL plech černý rš 330 mm                 | m      | 22,00    |       |                   |
| 6                                          | Sněhová zábrana černá                         | kus    | 30,00    |       |                   |
| 7                                          | Lem zdi AL plech černý rš 330 mm              | m      | 10,00    |       |                   |
| 8                                          | Kontaktní podstřešní fólie                    | m2     | 140,00   |       |                   |
| 9                                          | Střešní latě impregnované                     | m      | 750,00   |       |                   |
| 10                                         | Montáž deskové a síťové zábrany v okapu       | hod    | 20,00    |       |                   |
| 11                                         | Demontáž krytiny 160 m2                       | hod    | 36,00    |       |                   |
| 12                                         | Demontáž střešních latí                       | hod    | 28,00    |       |                   |
| 13                                         | Demontáž poškozené podstřešní fólie           | hod    | 24,00    |       |                   |
| 14                                         | Demontáž komínových lávek 4 ks                | hod    | 4,00     |       |                   |
| 15                                         | Úklid a nakládka střešní krytiny              | hod    | 25,00    |       |                   |
| 16                                         | Montáž kontaktní fólie                        | hod    | 24,00    |       |                   |
| 17                                         | Montáž laťování                               | hod    | 70,00    |       |                   |
| 18                                         | Montáž okapových plechů                       | hod    | 24,00    |       |                   |
| 19                                         | Montáž krytiny eternitová šablona             | hod    | 160,00   |       |                   |
| 20                                         | Montáž komínových lávek 4 ks                  | hod    | 6,00     |       |                   |
| 21                                         | Montáž lemování zdí                           | hod    | 12,00    |       |                   |
| 22                                         | Montáž hřebene                                | hod    | 8,00     |       |                   |
| 23                                         | Doprava materiálu na stavbu                   | soubor | 1,00     |       |                   |
| 24                                         | Lešení                                        | m2     | 21,00    |       |                   |
| 25                                         | Poplatek za suť eternit a odvoz kontejnerů    | kus    | 2,00     |       |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                      |                                               |        |          |       | <b>197 570,00</b> |
| 26                                         | DPH 15%                                       |        |          |       | 29 635,50         |
| <b>Celkem s DPH</b>                        |                                               |        |          |       | <b>227 205,50</b> |

Ve Šternberku dne 24.8.2018

Zdeněk Krejčí