

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	012	Stavební úpravy bytového domu
O:	02	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
22	620451121R00	Omitka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká	m2	-43,31500	218,50	-9 464,33
25	622319511R00	E3 Zatepl. syst. ostění XPS tl. 20 mm vč. systémových lišt KZS, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pouze odečet XPS	m2	-7,17000	526,47	-3 774,79
30	622319563R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 20 mm - pouze XPS	m2	-2,73000	526,47	-1 437,26
63	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	-43,31500	51,75	-2 241,55
82	713141125	Izolace tepelné stropů z desek lepených tmelem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-28,00000	57,50	-1 610,00
87	631514794R	Deska izolační tuhá podlahová lodžiová tl. 40 mm	m2	-29,40000	119,60	-3 516,24
117	767 NC01	Zpětná montáž anténních konzol na fasádní plášť	kus	-1,00000	517,50	-517,50
131	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstr. Oškrábáním	m2	-8,71500	46,00	-400,89
Celkem za méněpráce						-22 962,56

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	011	Stavební úpravy bytového objektu
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
32	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. systémových lišt, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,90000	256,91	2 543,41
	711212315R00	Penetrace podkladu weber.podklad half, s obsahem křemičitého písku	m2	43,31500	63,30	2 741,84
	711132311R00	prov.izolace nopovou folií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	62,75000	179,00	11 232,25
	711823129R00	montáž ukončovací lišty k nopové folii	m	62,75000	67,40	4 229,35
	721242110RT1	Lapač střešních splavenin 110mm	ks	4,00000	1 600,69	6 402,75
	764908302R00	oplechování parapetů rš 200mm - např. lindab - odskok pod římsou	m	32,00000	401,00	12 832,00
	767811100R00	montáž větracích mřížek. Typ VM	ks	28,00000	76,50	2 142,00
	553640511R	mřížka větrací 150x150mm	kus	28,00000	320,00	8 960,00
	764908302R00	oplechování parapetů rš 250mm - např. lindab	m	22,00000	429,00	9 438,00
	767995103R00	výroba a montáž kov. Atypických konstrukcí do 20 kg	kg	77,00000	78,20	6 021,40
33	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	62,50000	115,00	7 187,50
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,71478	3 335,00	12 388,78
36	59217512R	Obrubník přírodní 50x5x20 cm	kus	125,00000	21,29	2 660,81
Celkem za vícepráce						86 236,68

Celkem za vícepráce a méněpráce 63 274,12

položky dle smluvního rozpočtu
 položky dle ceníku RTS