


CENOVÁ NABÍDKA

Předmět nabídky: Hangár "S" pro nižší stupně údržby letadel p. č.
2588/1, 2590/20 a 2591 k.ú. Ruzyně
- monitoring UPS

Zákazník: Czech Airlines Technics, a.s., Praha

Předkládá:



Číslo nabídky: 180822_monitori
ng_UPS

Datum zpracování: 22.8.2018

Platnost nabídky: 1 měsíc

Technický kontakt:

E-mail:

Telefon:



CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	Cena bez DPH
1.	Monitorování UPS hangáru "S"	21%	
CENA CELKEM BEZ DPH			

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena				

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK					
P.č.	Popis položky	Množství položky	Ceny v Kč		Poznámka
			Kč bez DPH / ks	Celkem Kč	
Monitorování UPS hangáru "S"					
1	Moxa ioMirror E3210: Ethernet Peer-to-Peer I/O Server,8DI/8DO	1			
2	IMC-21-S-SC: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, -10 to 60°C	1			
3	napájecí zdroj 230V/24VDC	1			
4	metalický propojovací patch kabel délky 1 m, Patch kabel CAT6 SFTP PVC	1			
5	R&M, Patch Cord SC-Duplex PC, blue - LC-Duplex PC, blue/blue, G.652.D, C/2, F8 2.0x4.1mm, B/1, 2 m	1			
6	kabel UPS / FD2 v hangáru S, YSLY-JZ 7*1,5, včetně montáže	120			
7	montáž položek 1- 5	12			
Hangár F					
19" datový rozvaděč MDF - dovybavení					
8	Moxa ioMirror E3210: Ethernet Peer-to-Peer I/O Server,8DI/8DO	1			
9	IMC-21-S-SC: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, -10 to 60°C	1			
10	napájecí zdroj 230V/24VDC	1			
11	metalický propojovací patch kabel délky 1 m, Patch kabel CAT6 SFTP PVC	1			
12	R&M, Patch Cord SC-Duplex PC, blue - LC-Duplex PC, blue/blue, G.652.D, C/2, F8 2.0x4.1mm, B/1, 2 m	1			
13	kabel MDF hangár F / TS 32-RKS-E, CYKY 7*1,5D, , včetně montáže	50			
14	montáž položek 8-12	12			
15	ADAM-4050 - I / O modul, obsahuje sedm digitálních vstupních kanálů a osm digitálních výstupních kanálů. Výstupy jsou tranzistorové přepínače s otevřeným kolektorem. Power Consumption 0.4 W @ 24 VDC	1			
16	montáž modulu ADAM	6			
17	revize a revizní zpráva upraveného RKS-E	1			
18	úprava SW systému AMS-E (stavy UPS), vč. Instalace	12			
19	Funkční zkoušky signalizace stavů UPS hangár S / TS32 a energetickým velkým LP/ENE	8			
20	Drobný elektro instalační materiál - 3kg	1			
21	Lišta hranatá 40*40 HA	3			
22	Kopos 1532 HF KA / A1-F kompletní	3			
23	prostup stavební konstrukcí do 150 mm	3			
24	požárně těsnící materiál	2			
25	zednické výpomoci (dle projektu 10 hod)práce ve výškách	10			
Servisní dílky					
26	převodník I/O na ethernet / RJ 45 MOXA v Hangáru S, IO Mirror E3210, jedna konfigurace pro S, druhá pro F	2			
27	převodník RJ 45 / optika v hangáru S nebo F, IMC 21 S-SC	1			
28	převodník ADAM, ADAM 4052	1			
29	dokumentace skutečného provedení	2			
Celkem bez DPH					
Ostatní					
	vysokozdvížené plošiny	1			zajistí objednatel
	Doprava	1			
Celkem slaboproud					