

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/05792/16

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 17 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

PSG DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta

David Nosek, předseda představenstva

tel. :

ema

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod

Raiffeisen Bank a.s., pob. Praha 4

Identifikační číslo:

002 91 463

043 77 036

Daňové identifikační číslo:

CZ291463

CZ04377036



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně  
oddíl B vložka č. 7379

Název veřejné zakázky:

**„Dopravní terminál Uherský Brod, II. etapa – rekonstrukce autobusových zastávek  
– část 2“**

## II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/05792/16 ze dne 23.08.2016 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. II. odst. 2. písm. a) a b) a čl. IV. odst. 4. písm. b) a c) přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací nutných pro realizaci díla, přičemž potřeba těchto prací je objektivní, věcně správná a nepředvídaná.

## III. PŘEDMĚT DODATKU:


Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující ujednání smlouvy takto:

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem a změnovými listy č. 1–4.“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za řádně zhotovené a bezvadné dílo na základě položkových rozpočtů ke změnovým listům č. 1-4 takto:

Cena díla dle smlouvy (původně)	3.710.587 Kč
Změna ceny díla (snížení)	-311.398 Kč
Cena díla celkem (nová)	3.399.189 Kč

(slovy: třímilionytřístadevadesátdevětisícstoosmdesátdevět korun českých)

DPH 21 %	713.829,69 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.113.018,69 Kč



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

#### IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou kopie položkových rozpočtů ke změnovým listům č. 1-4.
4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden Zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí), jeden Ministerstvo financí – Národní koordináční jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: **Rada města Uherský Brod**  
49. schůze konaná dne 27.07.2016  
č. usnesení 1575 /R49/16

V Uherském Brodě dne 07 -11- 2016

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Patrik Kunčar, starosta

V Brně dne 07 -11- 2016

Za zhotovitele:

PSG DS a.s.



David Nosek, předseda představenstva



Ing. Vladimír Kopl, člen představenstva

**Stavba : REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK UHERSKY BROD - 2.č.**

**Objednatel :** město Uherský Brod  
Masarykovo nám. 100  
688 17 Uherský Brod

IČO : 002 91 463  
DIČ : CZ291463

**Zhotovitel :** PSG DS a.s.  
Hlinky 505/118  
603 00 Brno

IČO : 043 77 036  
DIČ : CZ04377036

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	-311 398,00
DPH	21 %	-65 394,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-376 792</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102gl 102gh Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08	-135 151		-111 695	-23 456	35,9
SO 102ij 102ij Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek	-51 345		-42 434	-8 911	13,6
SO 103d 103d Sídlíště 21.UhB, sídliště ZŠ V08	-94 173		-77 829	-16 344	25,0
SO 105f CENTRUM 54.UhBrod Ant.Hrubého	-96 122		-79 440	-16 682	25,5
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-376 791</b>		<b>-311 398</b>	<b>-65 394</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102gl	102gh Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08	-135 151		-111 695	-23 456	35,9
SO 102ij	102ij Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek	-51 345		-42 434	-8 911	13,6
SO 103d	103d Sídlíště 21.UhB, sídliště ZŠ V08	-94 173		-77 829	-16 344	25,0
SO 105f	105f 54.UhBrod Ant.Hrubého V08	-96 122		-79 440	-16 682	25,5
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-376 791</b>		<b>-311 398</b>	<b>-65 394</b>	<b>100,0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 4	Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 102gh</b>		Těšov, 12.a13. UhB Hlavní	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	477
<b>ZV04016-2</b>		REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY	Náklady na m.j.	-234
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	-119 995		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem	8 300		
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-111 695		
	HZS			
	ZRN+HZS	-111 695		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-111 695		
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-111 695 Kč
DPH	21,0 %			-23 456 Kč
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-135 151 Kč</b>

**Poznámka :**

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)  
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)  
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.  
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 4
Objekt :	SO 102gh Těšov, 12.a13. UhB Hlavní		Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 423				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-82 400				
5 Komunikace	-6 476				
8 Trubní vedení	-8 712				
9 Ostatní konstrukce, bourání	-2 989				
91 Doplnující práce na komunikaci	3 290				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	-20 286				
M21 Elektromontáže				8 300	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-119 995</b>			<b>8 300</b>	

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 4
Objekt :	SO 102gh Těšov, 12.a13. UhB Hlavní	Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
13	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm MP -51*0,5	m2	-25,50 -25,50	95,00	-2 422,50
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-2 422,50</b>
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						
33	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2*0,2 MP: v chodníku neprovedeno	m3	-57,55 -17,50 -40,05	112,40	-6 468,62
34	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2*0,2 MP: v chodníku neprovedeno	m3	-57,55 -17,50 -40,05	23,80	-1 369,69
35	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2*0,2 MP: v chodníku neprovedeno	m3	-57,55 -17,50 -40,05	200,40	-11 533,02
36	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2*0,2 MP: v chodníku neprovedeno	m3	-57,55 -17,50 -40,05	180,00	-10 359,00
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2*0,2 MP: v chodníku neprovedeno	m3	-57,55 -17,50 -40,05	12,00	-690,60
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním MP: v chodníku neprovedeno	m2	-267,00 -267,00	10,70	-2 856,90
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-267,00 -267,00	128,25	-34 242,75
40	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm MP: na 12. provedeno v tl. 20 cm: -175/2 MP: v chodníku neprovedeno	m2	-87,50 -87,50	170,05	-14 879,38
<b>Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>-82 399,96</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
49	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 MP -51*0,5	m2	-25,50 -25,50	17,00	-433,50
50	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm MP -51*0,5	m2	-25,50 -25,50	236,98	-6 042,99
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-6 476,49</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
56	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m vč. Napojení do stoky nebo vpusti MP: neprovedeno	m	-1,50 -1,50	1 688,00	-2 532,00
57	894411010RBG	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,74 m MP: neprovedeno	kus	-1,00 -1,00	6 180,00	-6 180,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>-8 712,00</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
58	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm MP: -51	m	-51,00 -51,00	58,60	-2 988,60
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>-2 988,60</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
63	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka MP: neprovedeno	kus	-1,00 -1,00	666,40	-666,40
74	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalítí za tepla MP: -51	m	-51,00 -51,00	17,50	-892,50

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 4
Objekt :	SO 102gh Těšov, 12.a13. UhB Hlavní	Těšov, 12.a13. UhB Hlavní V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	11163611	Zálivka asfaltová AZ	t	-0,13	18 828,00	-2 400,57
79	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	-1,00	358,20	-358,20
88a	919733111	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm stavající přechod pro chodce 7,5*4*0,5	m2	15,00 15,00	507,20	7 608,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>3 290,33</b>
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
93	749101NC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m 2 bočnice, osvětlení, lavička, 2 nástěnky Změna provedení bez bočnic	kus	-1,00 -1,00	113 753,40	-113 753,40
93a	749101aNC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m bez bočnic, osvětlení, lavička, 2 nástěnky Změna provedení bez bočnic	kus	1,00 1,00	93 467,40	93 467,40
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>-20 286,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
101a	21050-NC	Nový stožár PŘESUNUTÍ STOŽÁRU VO:1 včetně výzbroje, výstroje, připojení, nového základu, viz situace, zpráva:	ks	1,00 1,00	8 300,00	8 300,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>8 300,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 1	Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.s	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 102ij</b>		Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	26
<b>ZV04016-2</b>		<b>REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY</b>	Náklady na m.j.	-1 632
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	-42 434		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-42 434		
	HZS			
	ZRN+HZS	-42 434		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-42 434		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		-42 434 Kč
Základ pro DPH		%		-8 911 Kč
DPH		%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-51 345 Kč</b>

**Poznámka :**

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)  
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)  
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.  
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet : ZL 1
Objekt :	SO 102ij Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek	Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21	Úprava podloží a základ.spáry	-1 462				
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 500				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	-42 472				
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-42 434</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 102ij Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek	Těšov, 14.a15. UhB - sídliště novin.stánek V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m3	-1,01	112,40	-112,96
20	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m3	-1,01	23,80	-23,92
21	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m3	-1,01	200,40	-201,40
22	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m3	-1,01	180,00	-180,90
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m3	-1,01	12,00	-12,06
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m2	-6,70	10,70	-71,69
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm <i>MP: v chodníku neprovedeno</i>	m2	-6,70	128,25	-859,28
<b>Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>-1 462,21</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
33	961332111-NC	Bourání plechového přístřešku zastávky vč.odvozu a uložení <i>VCP 1</i>	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>1 500,00</b>
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
41	93612412-NC	Přesun informační tabule vč.základů <i>MP: neprovedeno</i>	kus	-1,00	1 900,00	-1 900,00
42	749101NC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m 2 bočnice, osvětlení, lavička, 2 nástěnky <i>Změna provedení bez bočnic</i>	kus	-2,00	113 753,40	-227 506,80
42a	749101aNC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m bez bočnic, osvětlení, lavička, 2 nástěnky <i>Změna provedení bez bočnic</i>	kus	2,00	93 467,40	186 934,80
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>-42 472,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 3	Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ V08	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO 103d		Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	328
ZV04016-2		REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKÝ	Náklady na m.j.	-237
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	-77 829			
Z HSV celkem				
R PSV celkem				
N M práce celkem				
N M dodávky celkem				
ZRN celkem	-77 829			
HZS				
ZRN+HZS	-77 829			
ZRN+ost.náklady+HZS	-77 829			
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				-77 829 Kč
Základ pro DPH	21,0 %			-16 344 Kč
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-94 173 Kč</b>

**Poznámka :**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)  
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)  
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.  
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 3
Objekt :	SO 103d Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ	Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ	V08

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-570				
21	Úprava podloží a základ.spáry	-75 481				
5	Komunikace	-1 778				
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-77 829</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	SO 103d Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ	Sídliště 21.UhB, sídliště ZŠ V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
10	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm MP -6	m2	-6,00 -6,00	95,00	-570,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-570,00</b>
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
28	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-53,10 -36,00 -17,10	112,40	-5 968,44
29	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-53,10 -36,00 -17,10	23,80	-1 263,78
30	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-53,10 -36,00 -17,10	200,40	-10 641,24
31	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-53,10 -36,00 -17,10	180,00	-9 558,00
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-53,10 -36,00 -17,10	12,00	-637,20
33	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m2	-204,00 -90,00 -114,00	10,70	-2 182,80
34	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-114,00 -114,00	128,25	-14 620,50
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm MP: v zálivu neprovedeno	m2	-180,00 -180,00	170,05	-30 609,00
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>-75 480,96</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 MP -7	m2	-7,00 -7,00	17,00	-119,00
41	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm MP -7	m2	-7,00 -7,00	236,98	-1 658,86
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>-1 777,86</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 2	54.UhBrod Ant.Hrubého V08	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 105f</b>	<b>CENTRUM 54.UhBrod Ant.Hrubého</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	322
<b>ZV04016-2</b>	<b>REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY</b>		Náklady na m.j.	-247
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	-79 440		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-79 440		
	HZS			
	ZRN+HZS	-79 440		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-79 440		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		-79 440 Kč
Základ pro DPH		%		-16 682 Kč
DPH		%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-96 122 Kč</b>

**Poznámka :**

Soupisы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)  
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)  
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.  
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 995				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-71 150				
5 Komunikace	-4 977				
91 Doplnující práce na komunikaci	6 482				
M21 Elektromontáže	-7 800				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-79 440</b>				



## Položkový rozpočet

MESTO  
UHERSKÝ BROD

Stavba :	ZV04016-2 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	SO 105f CENTRUM 54.UhBrod Ant.Hrubého	54.UhBrod Ant.Hrubého V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
12	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm MP -21	m2	-21,00 -21,00	95,00	-1 995,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-1 995,00</b>
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						
33	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: v chodníku neprovedeno provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 105*0,3	m3	-50,55 -19,05 -31,50	112,40	-5 681,82
34	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: v chodníku neprovedeno provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 105*0,3	m3	-50,55 -19,05 -31,50	23,80	-1 203,09
35	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: v chodníku neprovedeno provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 105*0,3	m3	-50,55 -19,05 -31,50	200,40	-10 130,22
36	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: v chodníku neprovedeno provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 105*0,3	m3	-50,55 -19,05 -31,50	180,00	-9 099,00
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: v chodníku neprovedeno provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 105*0,3	m3	-50,55 -19,05 -31,50	12,00	-606,60
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním MP: v chodníku neprovedeno	m2	-127,00 -127,00	10,70	-1 358,90
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-127,00 -127,00	128,25	-16 287,75
40	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm provedena v tl. 100 mm - MP - tl. 300 mm 210/4*3	m2	-157,50 -157,50	170,05	-26 782,88
<b>Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>-71 150,26</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
47	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm MP -21	m2	-21,00 -21,00	236,98	-4 976,58
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-4 976,58</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
74	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla MP -41	m	-41,00 -41,00	17,50	-717,50
77	11163611	Zálivka asfaltová AZ	t	-0,10	18 828,00	-1 929,87
89a	919733111	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm stávající přechod pro chodce 9*0,5*4	m2	18,00 18,00	507,20	9 129,60
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>6 482,23</b>
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
94a	31672166.AR	Stožár stupňovitý St 2460/76 h=6,0 m horní D76 mm nový stožár nebude proveden, nový výložník se svítidlem dle PD bude upevněn na nový stožár v.9m	kus	-1,00	7 800,00	-7 800,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>-7 800,00</b>