

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Střecha	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
35	Ostravské komunikace, a.s.	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
1		Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Ostravské komunikace, a.s.			
Dodavatel	OSANO s.r.o.	Zakázkové číslo	1	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	x	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	x
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	x	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	x
	ZRN+HZS	x	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	x	Ostatní náklady celkem	x
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	278 164 Kč
DPH	21,0 %	58 415 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		336 579 Kč

Poznámka :

Stavba :	1	Rozpočet :	1
Objekt :	35 Ostravské komunikace, a.s.	Střecha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	x	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	x	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	x	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	x	0
Oborová přírážka	0	0,0	x	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,8	x	x
Mimostaveništní doprava	0	0,0	x	0
Zařízení staveniště	0	0,0	x	0

Provoz investora	0	0,0	x	0
Kompletační činnost (IČD)	0	x	x	x
Rezerva rozpočtu	0	0,0	x	0
CELKEM VRN				x

Položkový rozpočet

Stavba :		1			Rozpočet: 1		
Objekt :		35 Ostravské komunikace, a.s.			Střecha		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
1	762-01	Montáž krovu	kpl	1,00	x	x	
2	762-02	Spojovací materiál	kpl	1,00	x	x	
3	762-03	Krov materiál	kpl	1,00	x	x	
		Podložka 8/16 - 6m 8 ks Krokev 8/16 - 7 m 37 ks Šablona 2,5/16 - 7 m 2 ks Vaznice 12/18 - 7 m 3 ks Vaznice 12/18 - 6 m 12 ks Sloupek 14/14 - 6 m 3 ks Sloupek 12/12 - 5 m 5 ks Pásek 12/12 5 m 5 ks Prkno 2,5 š 10-12 cm 4 m 20 ks Bochemit					
4	762-04	Doprava dřeva	kpl	1,00	6 600,00	x	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				x	
Díl:	764	Konstrukce klempířské					
5	764-01	Dod.samovrtný šroub 4,8x35 mm RAL 7024	ks	2 100,00	x	x	
6	764-02	Dod.trapéz 40N Pe RAL 7027	m2	202,00	x	x	
7	764-03	Dod.střešní lať impereg. 40x60 mm	m3	2,50	x	x	
8	764-04	Dod.POP nýt.RAL 7024	ks	300,00	x	x	
9	764-05	Dododávka hřebene Pz 80 mm	kg	30,00	x	x	
10	764-06	Montáž laťování	m2	202,00	x	x	
11	764-07	Montáž krytiny	m2	202,00	x	x	
12	764-08	D+M štítového lemování RAL 7024 š.330 mm	m	14,00	x	x	
13	764-09	Přesun hmot	kpl	1,00	x	x	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				x	