

Příloha č. 2



Stavba Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3
 Objekt 1 - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3
 Soupis **1.1 - Soupis prací - Zateplení fasády budovy č.p. 3162/3 - Vícepráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
	K	R001	Změna přípravy kotvení slunolamů nad okny kvůli nemožnosti kotvení do Al rámu - malá únosnost včetně malého prostoru (kotvení Al rámu- 30ks, kotvení do zdiva mimo Al rám =121 ks)	bm	161,400	315,59	50 936,56		
Celkem vícepráce bez DPH							50 936,56 Kč		

D+M slunolamů Atena typ F20 s náklonem 62° v odstínu RAL 9006. Slunolamy včetně ocelové podkonstrukce „FeZn“ + RAL 9006, lamely Atena ohýbané tl. 0,8mm exteriér na „Al“ hřebínek. Lamely kotveny ze spodní strany konzoly. ZMĚNA KOTVENÍ Z DŮVODŮ NEÚNOSNOTI STÁVAJÍCÍCH „AL“ RÁMŮ OKEN A MALÉHO PROSTORU NAD PROSKLENÍM.



1.NP až 9.NP: Vyložení lamel 1000mm před fasádu - kompletní montáž slunolamů tzv. na 2x = montáž v koordinaci s fa. provádějící KZS a provětrávané fasády (montáž v místě prosklených stěn na 1x. tzn. na připravené šroubovice).

Celkem slunolamů = ozn. pol. 7 SLUNOALMY: celkem 161,4bm x vyložení 1,0m = 161,4m², celkem = 161,4bm

Poznámka :

typ F20 s náklonem 62°

