

**Smlouva o dílo**  
**číslo objednatele: K – MO III 04/2018**  
**číslo zhotovitele: .....**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III  
se sídlem: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka  
IČ: 00 27 40 46  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III,  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí  
Ing. Monikou Šimůnkovou, referentem odboru dopravy a životního prostředí  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300  
Telefon/ fax: 466 799 141 / 466 799 150  
ID DS: Spmbyi2  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** KZP – stavby s.r.o.  
se sídlem: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice  
IČ: 04311949  
DIČ: CZ04311949  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Blankou Hrdličkovou  
ve věcech technických: Romanem Hrdličkou  
Ing. Zdeňkem Aurem  
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2900842309/2010  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 35593  
Telefon/ fax: +420 608 033 550  
ID DS: r8f7rqj  
**(dále jen „zhotovitel“)**

MO Pardubice III		Ústřední znak:
Úřad MO Pardubice III		
Dodáno dne:	Podpis:	Stavěbní znak:
30. 08. 2018	8	
Č.j.:	Přílohy: 1/21	

*E.č. 3461/2018*

*smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany*

**Oddíl I.**  
**Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA**

**I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla: **Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 - 1501**  
Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch ve vnitrobloku bytových domů v ulici Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a ulici Na Drážce u čp. 1499 - 1501. Výstavba nových zpevněných ploch a parkovacích ploch, rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, úprava a výsadba nové zeleně (dále jen DÍLO).

**Členění stavby:**

SO 101 Zpevněné plochy

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové a terénní úpravy

Součástí DÍLA „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 - 1501“ jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA dle projektové

*W*

dokumentace a jeho uvedení do provozu, v souladu s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby (dále jen PD) zpracovanou společností Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, v srpnu 2017, č. zakázky: 3110-17-012 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
  - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
  - c) projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR – zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);
  - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
  - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
  - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;
  - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
  - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
  - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - j) veškeré úkony související s ochranou dřevin dle příslušné ČSN, a to i nad rámec stanoveného výkazu výměr;
  - k) projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací u příslušného silničního správního úřadu a veřejného prostranství u Městského obvodu Pardubice III;
  - l) provedení přejímky stavby;
  - m) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
  - n) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
  - o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“).
2. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit níže uvedenými povoleními vydanými dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
- a) projektová dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby - společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161 v srpnu 2017 pod č. zakázky 3110-17-012;
  - b) stavební povolení vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD6.3/47014/2017/Dv, D 43/17, č.j.: MmP 58251/2017 dne 13. září 2017 a nabylo právní moci dne 17. října 2017;

*ko!*

- c) územní souhlas vydaný stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: SÚ 46769/2017/MK, č.j.: MmP 53879/2017 dne 23. srpna 2017 a nabyl právních účinků dne 24. srpna 2017;
- d) rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vydané Úřadem městského obvodu Pardubice III, odborem dopravy a ŽP pod č.j.: ÚMOP3/ODŽP/318/2018/Ko dne 16. dubna 2018 a nabylo právní moci dne 10. května 2018.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
4. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
- projektové dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy v ul. Bezdičkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby - společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161 v srpnu 2017 pod č. zakázky 3110-17-012 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
  - dle zpracovaného rozpočtu zhotovitele;
  - povolení vydaných dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uvedenými v odst. 2 článku I. této smlouvy.
5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, projednání a zajištění záboru veřejného prostranství, DIO a DIR apod.).
7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. článku III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
8. Součástí předmětu DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. článku I. této smlouvy.
9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření, či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční, či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. článku I. této smlouvy.

## II.

### Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení DÍLA:** po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II. článku I. této smlouvy (předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo)

**Termín dokončení kompletního DÍLA a jeho řádného odevzdání dle oddílu II. článku V.:**  
**do 12 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště dodavateli.**

- Místo plnění předmětu smlouvy: **veřejné prostranství ve vnitrobloku bytových domů v ulici Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ulici Na Drážce u čp. 1499 - 1501, Pardubice.** Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 854/1, 851/5, 890/7, 2981/24 vše v katastrálním území Pardubice (pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Pardubice).
- Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který byl součástí nabídky.
- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány ve stavebním deníku dle oddílu II., článku III. odst. 20 v den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neopodstatněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

### III.

#### Celková cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:

<b>Celková cena za DÍLO bez DPH</b>	<b>3 159 093 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>663 410 Kč</b>
<b>Celková cena za DÍLO včetně DPH</b>	<b>3 822 503 Kč</b>

*Slovy: třimilionyosmsetdvacetdvatisícipětsettři korun českých vč. DPH*

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
  - víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě,

- b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyzvaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., článek I., odst. 10., 11., této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
  5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

#### IV.

#### Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., článku III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. článku V. této smlouvy nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele ve věcech technických, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého dokladu dle odst. 2 tohoto článku do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí kompletního DÍLA dle oddílu II. článku V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o DÍLO.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  11. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
  12. Fakturu lze doručit elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: **Spmbyl2**
  13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
  15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## Oddíl II.

### Realizace DÍLA

#### I.

#### Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb.,

*ke!*

o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodou ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## II.

### Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a případné subdodávky společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) a příslušnými prováděcími předpisy (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností jako důvodný a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## III.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., článku II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost (Integrovaný záchraný systém, zásobování apod.) v lokalitě dotčené stavbou. Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá o zvláštní užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění u silničního správního úřadu, a o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství u Městského obvodu Pardubice III. Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění o povolení uzavírky místních komunikací v dané lokalitě.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveništi, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a včetně nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, stanovisek (viz. Dokladová část PD) a rozhodnutí (viz. povolení uvedená v oddílu I., článku I., odst. 2). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v rámci zájmového území stavby, vytýčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně kopanými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. Vytýčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
9. V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, zařízením staveniště, odstavováním strojů a vozidel apod.
10. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a výkopů bude zajištěna ve smyslu ČSN 83 9061. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být splněny následující podmínky. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Výkop však musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné přerušit pouze řezem a řezná místa zchládit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušnění nutné k regeneraci kořenů. Výkopové práce nesmí narušit budoucí stabilitu stromů.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly a stavebními stroji, a to plotem, který bude obklopotvat kořenovou zónu (za ni je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená o 1,5 m do stran). Výkopy v blízkosti kořenového systému stromů se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
12. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7:00 - 18:00 hodinou, hlučné práce (bourací kladiva apod.) v době od 8:00 - 18:00 hod.
14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.



15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přeježdění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
19. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál a materiál získaný kácením je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
20. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o DÍLO, především tyto údaje:
  - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA;V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
23. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu

- objednatel zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
  26. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
  27. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
  28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatel. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatel při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
  29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi (vynucené přeložky hradí správce sítě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
  30. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
  31. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
  32. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  33. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, požární ochranu a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
  34. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
  35. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti **5 mil. Kč** a jejíž kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za

škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

36. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
37. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených zkouškách a revizích (např. o provedení hutních zkoušek (s kladným výsledkem)), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.
38. Zhotovitel v rámci své záruky za provedené DÍLO poskytnuté v oddílu III. článku II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
39. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;
40. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli potvrzený „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“).

#### IV.

#### Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré a povolení k provedení DÍLA uvedená v oddílu I., článku I., odst. 2.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zástupce ve věcech technických. Zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům učiněným zhotovitelem, event. jinou oprávněnou osobou se vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA nebo porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přijímacímu řízení DÍLA může přizvat zástupce zpracovatele projektové dokumentace.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## V.

### Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.  
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokolu dle odst. 5 tohoto článku budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přijímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přijímacího řízení. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:  
za objednatele: Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III  
za zhotovitele: Roman Hrdlička  
Objednatel je oprávněn k přijímacímu řízení DÍLA přizvat zástupce zpracovatele projektové dokumentace, pracovníky Magistrátu města Pardubic, pracovníky Úřadu městského obvodu Pardubice III.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve 3 vyhotoveních (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn 4x v tištěné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy;
  - předávací protokoly se správci sítí;
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
  - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou organizací;
  - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí;
  - originál stavebního deníku;
  - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
  - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
  - případné další doklady po vzájemné dohodě s objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis zhotovovaného DÍLA;

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
  - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
  - seznam plateb za uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, včetně těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl;
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
  6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
  7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

## **Vlastnictví k DÍLU, vady DÍLA a záruky**

### **I.**

#### **Vlastnictví k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. článku V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

### **II.**

#### **Vady DÍLA a záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamáce.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

*Handwritten signature*

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, příp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle oddílu IV. článku I. odst. 5.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
14. Zhotovitel poskytuje za vady a bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. článku V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla.
15. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělkou vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Pod dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
16. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
17. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
18. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelově přiměřeně stanovených termínech.

## **Oddíl IV.**

### **I.**

#### **Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1 této smlouvy a v souladu s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o DÍLO.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním příp. vad dle oddílu II. článku V. odst. 5 ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

## II.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
  - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
  - b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem;
  - c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady smluvní strany vůči níž dojde k odstoupení.
4. Objednatel budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobné náklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Uzavření dodatků ke smlouvě bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o DÍLO přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.



9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy městský obvod bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy vyjma cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 a kopie pojistné smlouvy uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
11. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)


Příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Pardubicích, dne 30.8.2018

V Pardubicích, dne 30.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
 Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem  
 starosta Městského obvodu Pardubice III



**KZP - stavby s.r.o.**  
 E. Košťála 958, 530 12 Pardubice  
 IČ: 04321949  
 ☎ 776 625 500 ☎ 608 033 550

Mgr. Blanka Hrdličková  
 jednatelka společnosti

#### **DOLOŽKA**

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/558/2018 ze dne 20. srpna 2018

V Pardubicích, dne 30.8.2018 *Kučinová*  
 vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

#### **DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV**

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne .....



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17111

Stavba: Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

KSO: Pardubice

CC-CZ: Datum: 25.7.2017

Zadavatel: Státní územní úřad Pardubice

IČ: 00274046  
DIČ:

Uchazeč: KZP - stavby s.r.o.

IČ: 04311949  
DIČ: CZ04311949

Projektant: PRODIN a.s.

IČ: 25292161  
DIČ: CZ 25292161

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 159 093,41**

DPH základní	21,00%	Základ daně	3 159 093,41
DPH snížená	15,00%	Základ daně	0,00

DPH základní	663 409,62
DPH snížená	0,00

**Cena s DPH**

**3 822 503,03**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17111

Stavba: Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Místo: Pardubice Datum: 25.7.2017

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč: KZP - stavby s.r.o. Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 001	Všeobecné položky	63 000,00	76 230,00	STA
SO 101	Zpevněné plochy	2 391 204,12	2 893 356,99	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	527 010,99	637 683,30	STA
SO 801	Sadové a terénní úpravy	177 878,30	215 232,74	STA
		<b>3 159 093,41</b>	<b>3 822 503,03</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 001 - Všeobecné položky**

KSO:

Pardubice

CC-CZ:

25.7.2017

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

Projektant:

PRODIN a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**63 000,00**

DPH základní  
sružená

Základ daně  
63 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 230,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 230,00**

20101 - Administrace Stavby

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Datum: 25.7.2017

Projektant: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

63 000,00

Cena celkem [CZK]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 001 - Všeobecné položky**

Místo:

Pardubice

Datum: 25.7.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**63 000,00**

## D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**63 000,00**

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV						1,000		
6x paré v tištěné podobě, 6x v digitální podobě na CD*1								
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	041403001	Zajištění stavby z hlediska BOZP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043002001	Statistická zkouška hutnění zemní pláně	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV						1,000		
Statistická deska - se souhlasem TD*1								



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičková u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 101 - Zpevněné plochy**

KSO:

Pardubice

CC-CZ:

25.7.2017

Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

DIČ:

04311949

Projektant:

PRODIN a.s.

IČ:

25292161

Pozvánka:

DIČ:

CZ 25292161

**Cena bez DPH**

**2 391 204,12**

DPH základní  
sazba

Základ daně  
2 391 204,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
502 152,87  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 893 356,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dřážce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 101 - Zpevněné plochy**

Místo:

Pardubice

Datum: 25.7.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč:

KZP - Stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 391 204,12**

**2 390 424,12**

1 - Zemní práce	839 219,73
2 - Zakládání	6 800,00
3 - Svistlé a kompletní konstrukce	56 024,00
4 - Vodovodné konstrukce	51 173,50
5 - Komunikace pozemní	831 088,65
8 - Trubní vedení	90 712,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	319 461,05
997 - Přesun sutě	186 946,11
998 - Přesun hmot	8 998,58
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>780,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	780,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 101 - Zpevněné plochy**

Místo:

Pardubice

Datum: 25.7.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIH a.s.

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 391 204,12**

### 0 HSV Práce a dodávky HSV

**2 390 424,12**

#### D 1 Zemní práce

**839 219,73**

1	K	112101105	Odstraňování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup> vč. likvidace	m <sup>2</sup>	50,500	100,00	5 050,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce 46,5+4		50,500			
2	K	112101107	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm vč. likvidace	kus	5,000	100,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		5,000			
	WV		*strom č. 1,4,8,9,12,5		5,000			
3	K	112101108	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm vč. likvidace	kus	6,000	100,00	600,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		6,000			
	WV		*strom č. 10,11a,11b,13,14,15*6		6,000			
4	K	112201107	Odstraňování pařezů D do 300 mm vč. likvidace	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		5,000			
	WV		*strom č. 1,4,8,9,12,5		5,000			
5	K	112201108	Odstraňování pařezů D do 500 mm vč. likvidace	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		6,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		*strom č. 10, 11a, 11b, 13, 14, 15*6		6,000			
6	K 113106121	Rozesbrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	136,700	50,00	6 835,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		136,700			
VV		*dlaždice 50/50*4,5+64,7+59,5+8					
7	K 113106171	Rozesbrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kamenná	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		10,000			
VV		*zámková dlažba u č.p. 1499*10					
8	K 113107122	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		6,000			
VV		*stání pro popelnicce*1*6					
9	K 113107124	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		10,000			
VV		*zámková dlažba u č.p. 1499*10					
10	K 113107130	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	45,450	100,00	4 545,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		45,450			
VV		*betonová plocha u č.p. 1502*4,7+12,05+21,7*7					
11	K 113107131	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	69,650	120,00	8 358,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		69,650			
VV		*sjezd ul. Bezdičková a na Dražce*44,15		44,150			
VV		*chodník naproti č.p. 1499*8,5		8,500			
VV		*schody z bet. desek*17		17,000			
VV		Součet		69,650			
12	K 113107132	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	4,038	500,00	2 019,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		4,038			
VV		*přilážka*16,15*0,25					
13	K 113107141	Odstaranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	52,650	70,00	3 685,50	CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce		52,650			
VV		*sjezd ul. Bezdičková a na Dražce*44,15		44,150			
VV		*chodník naproti č.p. 1499*8,5		8,500			
VV		Součet		52,650			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	113107163					
		Odstupnění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drsného tl 300 mm	m2	136,700	120,00	16 404,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
	WV	*dlaždice 50/50*4,5+64,7+59,5+8		136,700			
15	K	113107222					
		Odstupnění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drsného tl 200 mm	m2	642,600	100,00	64 260,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
	WV	*Sjezd ul. Bezdičkova a na Drážke 44,15		44,150			
	WV	*Chodník naproti č.p. 1499 8,5		8,500			
	WV	*betonová plocha u č.p. 1502*4,7+12,05+21,7+7		45,450			
	WV	*plocha z bet. desek dl. 1000/100 a 1500/1500 mm*310		310,000			
	WV	*stavající asfaltová komunikace 217,5		217,500			
	WV	*schody z bet. desek*17		17,000			
	WV	Součet		642,600			
16	K	113107231					
		Odstupnění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	310,000	100,00	31 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
	WV	*plocha z bet. desek dl. 1000/100 a 1500/1500 mm*310		310,000			
17	K	113107244					
		Odstupnění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 200 mm	m2	217,500	100,00	21 750,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
	WV	*stavající asfaltová komunikace 217,5		217,500			
18	K	113154112					
		Frézování živého krytu tl 40 mm pruh 5 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,630	70,00	604,10	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
19	K	113154114					
		Frézování živého krytu tl 100 mm pruh 5 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,380	70,00	376,60	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
20	K	113202111					
		Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	424,100	50,00	21 205,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
	WV	*silniční*9+2,5+2,7+30+12,5+33+12,5+6,5+27+43+24+29+20,5+16+16,2+14		298,400			
	WV	*chodníkové*2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2+8+11,5+18,5+18,2+5+5+12+12+9,3+7,2+2+2		125,700			
	WV	Součet		424,100			
21	K	122201102					
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	728,751	150,00	109 312,65	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenná soustava
WV		117-27+44+21+91+92+10+10+5+4+4+10+85+7+8		539,000			
WV		*sjezdy, komunikace, parkoviště, zatravněovací dlažba (66,3,3+125+42,5)*0,13		108,004			
WV		sanace aktivní zóny zemní pláň - po schválení TDI a investora		81,747			
WV		*požadovaná plocha - 30s (908,3*0,3)*0,3		728,751			
WV		Součet		1397,502			
22	K	122201109	Příplatek za lepkivost u odkopávek v hornité tř. 1 až 3	m3	728,751	10,00	7 287,51 CS ÚRS 2017 01
23	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	229,440	20,00	4 588,80 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace, B.1 / Technické zprávy - viz chráněný		58,620			
WV		*chráněná elektro (15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5)*0,6*1		170,820			
WV		*chráněná CETIN +		229,440			
WV		UPC (30+22+27+4+4+20+20+20+7+3+14,5+10+3+4,2+11+11+5+4+2,5+2,5+28+15+5+8+4)*		4,320			
WV		0,6*1		150,00			
WV		Součet		4,320			
24	K	131201201	Hloubení jam zapáženyých v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320	150,00	648,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace		4,320			
WV		*sorpční vpusť 1*1,5*1,8*1,6		1,573			
25	K	131201209	Příplatek za lepkivost u hloubení jam zapáženyých v hornité tř. 3	m3	1,573	10,00	15,73 CS ÚRS 2017 01
26	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	229,440	100,00	22 944,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace		58,620			
WV		*chráněná elektro (15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5)*0,6*1		170,820			
WV		*chráněná CETIN +		229,440			
WV		UPC (30+22+27+4+4+20+20+20+7+3+14,5+10+3+4,2+11+11+5+4+2,5+2,5+28+15+5+8+4)*		4,320			
WV		0,6*1		150,00			
WV		Součet		4,320			
27	K	132201109	Příplatek za lepkivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3	m3	58,620	10,00	586,20 CS ÚRS 2017 01
28	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	114,000	150,00	17 100,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace		90,000			
WV		*přípojka UV1 30*1,5*2		6,000			
WV		*přípojka UV2 2*1,5*2		18,000			
WV		*přípojka UVS1 6*1,5*2		114,000			
WV		Součet		114,000			
29	K	132201209	Příplatek za lepkivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3	m3	114,000	10,00	1 140,00 CS ÚRS 2017 01
30	K	133201101	Hloubení šachet v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	150,00	1 350,00 CS ÚRS 2017 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
WV		UV1,2*2*1,5*1,5*2		9,000			
31	K	133201109	Připlatek za lepkovost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	9,000	10,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	152,000	5,00	760,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
WV		2*(38*2)		152,000			
33	K	151101111	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	152,000	3,00	<56,00 CS ÚRS 2017 01
34	K	162201105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	824,327	150,00	123 649,05 CS ÚRS 2017 01
WV		*odkopávky 728,751		728,751			
WV		*rýhy 229,44+114		343,440			
WV		*šachty 9		9,000			
WV		*zásyp rýh - 242,864		-242,864			
WV		*zásyp jam po pažezech* (5*1+6*1)		-11,000			
WV		*zásyp UV-1*3		-3,000			
WV		Štučec		824,327			
35	K	162201109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 648,654	30,00	49 459,62 CS ÚRS 2017 01
WV		824,327*2		1 648,654			
36	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	824,324	30,00	24 729,72 CS ÚRS 2017 01
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	€	1 483,783	100,00	148 378,30 CS ÚRS 2017 01
WV		824,324*1,8		1 483,783			
38	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	242,864	50,00	12 143,20 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
WV		*zásyp jam po pažezech*5*1+6*1		11,000			
WV		*UV*1*3		3,000			
WV		*chránička elektro (15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5)*0,6*0,6		35,172			
WV		*chránička CETIN *		102,492			
WV		UPC (30*22*27+4+4*20*20*20+7*3+14,5+10*3+4,2+11+11*5+4+2,5*2,5*28+15*5+8*4)*		0,6*0,6			
WV		*přípojka UV1 30*1,5*1,6		72,000			
WV		*přípojka UV2 2*1,5*1,6		4,800			
WV		*přípojka UV51 6*1,5*1,6		14,400			
WV		Součet		242,864			
39	K	174201201	Zásyp jam po pažezech D pažezů do 300 mm	kus	5,000	100,00	500,00 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Stoupe bourací práce</p>								
40	K	174201202	Záryp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Stoupe bourací práce</p>								
41	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénním sypáním bez prohození, uložkou do 3 m	m3	2,138	50,00	106,90	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace UV1, 2.2.0, 75*0, 75*1, 9</p>								
42	M	583312020	Štěrková netříděná do 100 mm amfibolit	t	4,276	250,00	1 069,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinací situace UV1, 2.2.0, 75*0, 75*1, 9</p>								
43	K	175111101	Obypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uložkou do 3 m	m3	80,483	50,00	4 024,15	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinací situace Chránička elektř. (15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5)*0,6*0,3 Chránička CETIN + UPC (30+22+27+4+4+20+20+20+7+3+14,5+10+3+4,2+11+5+4+2,5+2,5+28+15+5+8+4)* 0,6*0,3 přípojka UV1 30*1,5*0,3 přípojka UV2 2*1,5*0,3 přípojka UV5 6*1,5*0, obetonování potrubí - ((30+2+6)*0,3*0,3-(38*3,14*0,075*0,075)) Součet 80,483</p>								
44	M	583312020	Štěrková netříděná do 100 mm amfibolit	t	160,966	250,00	40 241,50	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Stoupe</p>								
45	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	1 376,544	50,00	68 827,20	CS ÚRS 2017 01
<p>Pozvánka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Stoupe</p>								
			"parkovací stání" 39+85+50+71		245,000			
			"sjezdy - dlažba ČERVENÁ 8,3+10		18,300			
			"sjezdy v místě chodníku - dlažba PŘÍRODNÍ 16+18+9		43,000			
			"sjezdy - dlažba HMATNÁ BILÁ 3+2,5		5,500			
			"komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68x (159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
			"komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32x (159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
			"umělá vodící linka" 4,5		4,500			
			"vegetační dlažba" 33+1+8,5		42,500			
			"chodník" 4,5+4,5+2,5+18,5+3,5+43+7,5+10+10+10+17+7,5+schody 1+3+1,2+3 slietní obrubník		146,700			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		<sup>4</sup> přírmy 13+3+8,5+17+5+10+13,5+2,2+11+11+13+10+11+4,5+4,5+57+18+16,5+24+11,5)°0,		101,680			
W		<sup>4</sup> polomer 1,0 m 3,4°0,4		1,360			
W		<sup>4</sup> polomer 2,0 m 6,4°0,4		2,560			
W		<sup>4</sup> nájezdová 7+7+5+10+3,5+4+3,8+5+5+4+4+7+3,6+5,5+15,5+19,5+7,5+0,7+57+11+4+7+20)°0,4		86,840			
W		<sup>4</sup> přechodová levá 12 + <sup>4</sup> přechodová pravá 11°0,4		16,400			
W		<sup>3</sup> chodníkový obrubník		43,200			
W		<sup>3</sup> přírmy (2,5+2,5+2+1,5+1+9,5+2+3+27+3,5+28+10+10+3,5+1,5+12+10+2+1,5+1+6+2+2)°0		3,042			
W		<sup>3</sup> obložkový R 0,5 m 13°0,78°0,3		3,042			
W		<sup>3</sup> obložkový R 1,0 m 13°0,78°0,3		3,042			
W		palisády		10,920			
W		(2,2+1,55+1,55+1,2+1,2+7*2,8)°0,4		10,920			
W		přídlažba		10,000			
W		(16,5+8,5)°0,4		10,000			
W		Source		1 376,544			
46	K	184818236	Ochrana kmenů průměru do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	24,000	100,00	2 400,00
	P		Popis: Rozměry k položce: odečteno z výřezu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		24,000		
	W		4°(4°1,5)				
47	K	184818237	Odstřanění ochrany kmenů průměru do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	24,000	100,00	2 400,00
	P		Popis: Rozměry k položce: odečteno z výřezu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		24,000		
	W		4°(4°1,5)				
	D	2	<b>Zakládání</b>				<b>6 800,00</b>
48	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	8,000	100,00	800,00 CS ÚRS 2017 01
	P		Popis: Rozměry k položce: odečteno z výřezu A2 - Koordinační situace		8,000		
	W		<sup>4</sup> Chránička plynu 8*1				
49	M	593811350	panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00 CS ÚRS 2017 01
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>56 024,00</b>
50	K	339921111	Diazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky příklu do 0,5 m	kus	27,300	250,00	6 825,00 CS ÚRS 2017 01
	P		Popis: Rozměry k položce: odečteno z výřezu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		27,300		
	W		2,2+1,55+1,55+1,2+1,2+7*2,8				
51	M	592284071	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x40	kus	171,000	29,00	4 959,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
S2	K 348942143	D + M zábradlí ocelové žárově zinkované (barva dle výběru investora) osazení do bet. základu	m	2,000	3 000,00	6 000,00	
P		Rozdělník k položce: odečteno z výřezu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		2,000			
W		*výška 0,9m - madlo, délka 2m (dva sloupky), délka 1,6m (dva sloupky)*2	m	382,400	100,00	38 240,00	
S3	K 388995217	Chráněná kabelů - krabice s výřezem					
P		Rozdělník k položce: odečteno z výřezu A2 - Koordinační situace		97,700			
W		*chráněná elektro*15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5		284,700			
W		*chráněná CETIN + UPC*30+22+27+4+4+20+20+20+7+3+14,5+10+3+4,2+11+1+5+4+2,5+2,5+28+15+5+8+4		382,400			
W		Součet					
<b>51 173,50</b>							
D	4	Vodorovné konstrukce					
S4	K 451561111	Lože pod dlažby z kamenná dřevěného drobného vrstva tl. do 100 mm	m2	1 097,500	40,00	43 900,00	CS ÚRS 2017 01
P		Rozdělník k položce: odečteno z výřezu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		18,300			
W		*sjezdy - dlažba ČERVENÁ*8,3+10		43,000			
W		*sjezdy v místě chodníků - dlažba PŘÍRODNÍ*16+18+9		5,500			
W		*sjezdy - dlažba HMÁTNÁ BILÁ*3+2,5		402,560			
W		*komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68% (159+112+186+42+93)*0,68		189,440			
W		*komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32% (159+112+186+42+93)*0,32		4,500			
W		*umělá vodící linie*4,5		245,000			
W		*parkovací stání*39+85+50+71		42,500			
W		*vegetační dlažba*33+1+8,5		146,700			
W		*chodníky*4,5+4,5+2,5+18,5+3,5+4+3,7,5+10+10+10+17+7,5+schody*1+3+1,2+3		1 097,500			
W		Součet		29,094	250,00	7 273,50	CS ÚRS 2017 01
S5	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiaku	m3	29,094	250,00	7 273,50	CS ÚRS 2017 01
P		Rozdělník k položce: odečteno z výřezu A2 - Koordinační situace		5,862			
W		*chráněná elektro*(15+13+7+6,5+6,1+6,1+16+6+17+5)*0,6*0,1		17,082			
W		*chráněná CETIN + UPC*(30+22+27+4+4+20+20+20+7+3+14,5+10+3+4,2+11+1+5+4+2,5+2,5+28+15+5+8+4)* 0,6*0,1		4,500			
W		*přípojka UV1*30*1,5*0,1		0,300			
W		*přípojka UV2*2*1,5*0,1		0,900			
W		*přípojka UV5*1*6*1,5*0,1		0,450			
W		*UV1,2*2*1,5*1,5*0,1		29,094			
W		Součet					



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 5 Komunikace pozemní						831 088,65	
S6	K	564761112	m2	272,490	150,00	40 873,50	
P Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy sanace aktivní zóny zemní planě - po schválení TDI a investora *pořízdičná plocha - 30% 908,3*0,3				272,490			
S7	K	564831111	m2	57,284	80,00	4 582,72	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy chodníkový obrubník *přímý (2,5+2,5+2+1,5+1+9,5+2+3+27*3,5+28+10+10+3,5+1,5+12+10+2+1,5+1+6+2+2)*0,3 *oblokovy R 0,5 m 13*0,78*0,3 *oblokovy R 1,0 m 13*0,78*0,3 *chráněná plynu "B"1 Součet				57,284			
S8	K	564851111	m2	272,260	100,00	27 226,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy *vegetační dlažba "33+1+8,5 silniční obrubník *přímý (3+3+8,5+17+5+10+13,5+2,2+1+11+13+10+11+4,5+4,5+57+18+16,5+24+11,5)*0,4 *poloměr 1,0 m 3,4*0,4 *poloměr 2,0 m 6,4*0,4 *najezdová (7+7+5+10+3,5+4+3,8+5+5,5+4+4+7+3,6+5,5+15,5+19,5+7,5+0,7+57+11+4+7+20)*0,4 *přechodová levá "12 + *přechodová pravá "11*0,4 palsády (2,2+1,55+1,55+1,2+1,2+7*2,8)*0,4 přidlažba (16,5+8,5)*0,4 Součet				272,260			
S9	K	564851114	m2	245,000	120,00	29 400,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy parhováací stěny "39+85+50+71				245,000			
60	K	564861111	m2	852,500	150,00	127 875,00	CS ÚRS 2017 01
Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm				852,500			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		*sjezdy - dlažba ČERVENÁ*B.3+10		18,300			
W		*sjezdy v místě chodníků - dlažba PŘÍRODNÍ*16+18+9		43,000			
W		*sjezdy - dlažba HMATNÁ BIL.A*3+2,5		5,500			
W		*komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68x (159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
W		*komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32x (159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
W		*umělá vodící linie*4,5		4,500			
W		*vegetační dlažba*33+1+8,5		42,500			
W		*chodníky*4,5+4,5+2,5+18,5+3,5+43+7,5+10+10+10+17+7,5+schody*1+3+1,2+3		146,700			
W		Součet		852,500			
61	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm 5 do 3 m	m2	5,375	330,00	1 773,75 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
62	K	567122112	Podklad ze směsi stromelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	245,000	150,00	36 750,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
63	K	567122114	Podklad ze směsi stromelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	663,300	170,00	112 761,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		*parkovací státni*39+85+50+71		245,000			
W		*komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68x (159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
W		*komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32x (159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
W		*umělá vodící linie*4,5		4,500			
W		*sjezdy - dlažba ČERVENÁ*8,3+10		18,300			
W		*sjezdy v místě chodníků - dlažba PŘÍRODNÍ*16+18+9		43,000			
W		*sjezdy - dlažba HMATNÁ BIL.A*3+2,5		5,500			
W		Součet		663,300			
64	K	572340111	Výsrazení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	8,625	300,00	2 587,50 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		(13*0,5)+(8,5*0,25)		8,625			
65	K	573211112	Podtřik živičný sponžovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	14,000	10,00	140,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		5,375+8,625		14,000			
66	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	146,700	220,00	32 274,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
WV		"chodníky"4,5+4,5+2,5+18,5+3,5+43+7,5+10+10+10+17+7,5+schody*1+3+1,2+3		146,700			
67	M	59245308f	dlážba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	149,634	130,00	19 452,42
WV		146,7*1,02. Přepočtené koeficientem množství		149,634			
68	K	596212211	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	908,300	220,00	199 826,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
WV		"sjezdy - dlažba ČERVENÁ"8,3+10		18,300			
WV		"sjezdy v místech chodníku - dlažba PŘÍRODNÍ"16+18+9		43,000			
WV		"sjezdy - dlažba HMATNÁ BILÁ"3+2,5		5,500			
WV		"komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68%"(159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
WV		"komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32%"(159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
WV		"uměla vodící linie"4,5		4,500			
WV		"parkovací stání"39+85+50+71		245,000			
WV		Součet		908,300			
69	M	59245311f	dlážba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	457,338	160,00	73 174,08
WV		"sjezdy v místech chodníku - dlažba "16+18+9		43,000			
WV		"komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68%"(159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
WV		"parkovací stání - dlažba PŘÍRODNÍ"7,25		7,250			
WV		Součet		452,810			
WV		452,81*1,01. Přepočtené koeficientem množství		457,338			
70	M	59245267f	dlážba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m <sup>2</sup>	5,665	360,00	2 039,40
WV		"sjezdy - dlažba HMATNÁ BILÁ"3+2,5		5,500			
WV		5,5*1,03. Přepočtené koeficientem množství		5,665			
71	M	59245266f	dlážba 20 x 10 x 8 cm barevná	m <sup>2</sup>	458,855	220,00	100 948,10
WV		"sjezdy - dlažba ČERVENÁ"8,3+10		18,300			
WV		"komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32%"(159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
WV		"parkovací stání - dlažba HNEĚDÁ"39+85+50+71-7,25		237,750			
WV		Součet		445,490			
WV		445,49*1,03. Přepočtené koeficientem množství		458,855			
72	K	596212214	Připravené za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m <sup>2</sup>	592,000	10,00	5 920,00 CS ÚRS 2017 01
WV		"komunikace - dlažba PŘÍRODNÍ - 68%"(159+112+186+42+93)*0,68		402,560			
WV		"komunikace - dlažba ŽLUTÁ - 32%"(159+112+186+42+93)*0,32		189,440			
WV		Součet		592,000			
73	K	5966412210	Kladiení dlažby z vegetačních tvárnice pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42,500	220,00	9 350,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
WV		"vegetační dlažba"33+1+8,5		42,500			
74	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	28,616	36,00	1 030,18 CS ÚRS 2017 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		42,5/0,6*0,4		28,333			
W		28,333*1,01 Přepočtené koeficientem emnožství		28,616			
75	K	596811120 Kládení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kamenniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,500	350,00	1 575,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace; B.1.2.3 - Výzorné příčné řezy					
76	M	592452665 umělé vodící linie 2000x200x80 mm přírodní - dlažba s drážkami	m2	4,500	340,00	1 530,00	
W		umělá vodící linie 4,5		4,500			
D	8	Trubní vedení				90 712,50	
77	K	386110118 D-M sorpční vpusť vč. obetonování	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu - A2 - Koordinační situace vč. rámu a mříže					
W		~1300/1600/1500 pro 350m3*1		1,000			
78	K	721300945 Pročištění stávajících uličních vpusť	kus	1,000	100,00	100,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace ETAPA I					
79	K	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tuhost třídy SN8 DN 160	m	38,000	1 200,00	45 600,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
W		~UV1-30		30,000			
W		~UV2-2		2,000			
W		~UVS1-6		6,000			
W		Součet		38,000			
80	K	877310310 Montáž kolein na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
W		~T2		6,000			
81	M	286171720 koleno kanalizační PP DN 150	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	894812615 Vytřzení a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizace do DN 200	kus	3,000	500,00	1 500,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
W		~napojení UV+UVS3		3,000			
B3	K	895941311 Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace					
W		~UV1-1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		TVZ-1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
84	M	592238221	vpust betonový uliční / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	2,000	270,00	540,00	
85	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust s vyčokovým otvorem a ZAPACHOVÝM UZÁVĚREM PVC 45x35x5 cm	kus	2,000	450,00	900,00	
86	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
87	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová 45x19,5x5 cm	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
88	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 5x5 cm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
89	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39x6x13 cm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	899211111	Osazení mříží s rámelem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A.2. Koordinační situace					
91	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
92	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
93	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, mřížky, pro rám 500/300	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
94	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	2,749	2 500,00	6 872,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace (30+2+6)*0,3*0,3-(38*3,14*0,075*0,075)		2,749			
	WV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				319 461,05	
95	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
	WV		B1+2		2,000			
	WV		E13+2		2,000			
	WV		TP12+1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
96	M	404442061	značka svíslá reflexní AL	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
97	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a parkou	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
98	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
99	M	404452400		kus	5,000	130,00	CS ÚRS 2017 01
		patka hliníková HP 60				650,00	CS ÚRS 2017 01
100	M	404452530		kus	3,000	30,00	CS ÚRS 2017 01
		válko plastové na slouppek 60				90,00	CS ÚRS 2017 01
101	M	404452560		kus	10,000	80,00	CS ÚRS 2017 01
		upínací svorka na slouppek US 60				800,00	CS ÚRS 2017 01
		5*2			10,000		
102	K	915491211		m	25,000	250,00	CS ÚRS 2017 01
		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm s proužku 250 mm				6 250,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Sitovce; B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
		16,5+8,5			25,000		
103	M	592452110		kus	50,000	50,00	CS ÚRS 2017 01
		přídložka 50x25x8 cm bílá				2 500,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
		16,5+8,5			25,000		
		25*2 Přepočtené koeficientem množství			50,000		
104	K	915499211		m	150,000	20,00	CS ÚRS 2017 01
		Přilátek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku s 250 mm				3 000,00	CS ÚRS 2017 01
		(16,5+8,5)*6			150,000		
105	K	916131213		m	504,100	250,00	CS ÚRS 2017 01
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatelého s boční opěrku do lože z betonu prostého				126 025,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace; B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
		*římky 3+3+8,5+17+5+10+13,5+2,2-11+11+13+10-11+4,5+4,5+57-18-16,5+24+11,5			254,200		
		poloměr 1,0 m 3,4			3,400		
		poloměr 2,0 m 6,4			6,400		
		*nájezdová 7+7+5+10+3,5+4+3,8+5+5,5+4+4+7+3,6+5,5+19,5+7,5+0,7+57+11+4+7+20			217,100		
		+20			23,000		
		*přechodová levá 12 + *přechodová pravá 11			504,100		
		Součet					
106	M	592175041		kus	254,200	75,00	19 065,00
		obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní					
		*římky 3+3+8,5+17+5+10+13,5+2,2+11+11+13+10-11+4,5+4,5+57+18+16,5+24+11,5			254,200		
107	M	592174711		kus	3,400	250,00	850,00
		obrubník betonový silniční vnější oběh R 1,0 78x15x25 cm					
		poloměr 1,0 m 3,4			3,400		
108	M	592174712		kus	6,400	250,00	1 600,00
		obrubník betonový silniční vnější oběh R 2,0 78x15x25 cm					
		poloměr 2,0 m 6,4			6,400		
109	M	592174681		kus	217,100	80,00	17 368,00
		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
		*nájezdová 7+7+5+10+3,5+4+3,8+5+5,5+4+4+7+3,6+5,5+19,5+7,5+0,7+57+11+4+7+20			217,100		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	592174691	obrubník betonový silnicí přechodový L - P 100x15x15-25 cm	Kus	23,000	220,00	5 060,00
	WV		průchodová levá 12 + průchodová pravá 11		23,000		
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	164,280	220,00	36 141,60
	P		Poznámka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		144,000		
	WV		příčný 2,5+2,5+2+1,5+1+9,5+2+3+27+3,5+28+10+10+3,5+1,5+12+10+2+1,5+1+6+2+2		10,140		
	WV		obloukový R 0,5 m <sup>13</sup> 0,78		10,140		
	WV		obloukový R 1,0 m <sup>13</sup> 0,78		164,280		
	WV		Součet		288,000	40,00	11 520,00
112	M	592175091	obrubník 50x6x25 cm, přírodní	Kus	288,000	40,00	11 520,00
	WV		příčný 2,5+2,5+2+1,5+1+9,5+2+3+27+3,5+28+10+10+3,5+1,5+12+10+2+1,5+1+6+2+2		144,000		
	WV		144*2 Přepracované koeficientem množství		288,000		
113	M	592175092	obrubník obloukový poloměr 0,5 m délky 0,78 m, přírodní	Kus	13,000	250,00	3 250,00
	WV		obloukový R 0,5 m <sup>13</sup>		13,000		
114	M	592175093	obrubník obloukový poloměr 1,0 m délky 0,78 m, přírodní	Kus	13,000	250,00	3 250,00
	WV		obloukový R 1,0 m <sup>13</sup>		13,000		
115	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	26,767	1 500,00	40 150,50
	P		Poznámka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		6,355		
	WV		příčný (3+3+6,5+17+5+10+13,5+2+11+11+13+10+1+4,5+4,5+57+18+16,5+24+11,5)*0,5*0,05		0,085		
	WV		poloměr 1,0 m <sup>3</sup> ,4*0,5*0,05		0,160		
	WV		poloměr 2,0 m <sup>6</sup> ,4*0,5*0,05		5,428		
	WV		nájezdová (7+7+5+10+3,5+4+3,8+5+5,5+4+4+7+3,6+5,5+15,5+19,5+7,5+0,7+57+11+4+7+20)*0,5*0,05		12,275		
	WV		průchodová levá 12 + průchodová pravá 11*0,5*0,05		2,160		
	WV		příčný (2,5+2,5+2+1,5+1+9,5+2+3+27+3,5+28+10+10+3,5+1,5+12+10+2+1,5+1+6+2+2)*0,3*0,05		0,152		
	WV		obloukový R 0,5 m <sup>13</sup> 0,78*0,3*0,05		0,152		
	WV		obloukový R 1,0 m <sup>13</sup> 0,78*0,3*0,05		26,767		
	WV		Součet		26,767		
116	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	26,500	30,00	795,00
	P		Poznámka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		26,500		
	WV		9+17,5		26,500	15,00	397,50
117	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	26,500	15,00	397,50
	WV				26,500		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vozové příčné řezy					
118	K	919735111	m	37,500	20,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
9+17,5				26,500			
2,5+2,5+2,25+2,25+1,5				11,000			
30učet				37,500			
119	K	919735112	m	25,000	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
9+16				25,000			
120	K	922111529	m <sup>2</sup>	107,800	60,00	6 468,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koorinační situace					
121	M	693310221	m <sup>2</sup>	108,878	150,00	16 331,70	
VV		107,8+1,01 Přepočtené koeficientem množství					
122	K	938908411	m <sup>2</sup>	8,625	10,00	86,25	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - Vozové příčné řezy					
130,5+18,5+0,25				8,625			
123	K	960111222	m <sup>3</sup>	1,000	500,00	500,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
UV_1				1,000			
124	K	961044111	m <sup>3</sup>	5,775	500,00	2 887,50	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
2,8+0,8+1,1+1,7,5+0,3				5,775			
125	K	966001213	m	17,500	10,00	175,00	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
prkna šířky 30 cm 17,5				17,500			
126	K	981011714	m <sup>3</sup>	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce					
stání pro popelnice 1*6*1,5				9,000			



PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 997 Přesun sutě 186 946,11								
127	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	516,361	30,00	15 480,83	CS ÚRS 2017 01
W			*prísek z pískovité 5,7		5,700			
W			*zárnková dlažba 2,95		2,950			
W			*kamienko 1,74+5,8+60,148+186,354		254,042			
W			*beton 10,908+22,636+2,524+100,75+11,55		148,368			
W			*živice 5,16+97,875		103,035			
W			*tréžing 0,889+1,377		2,266			
W			*železobetón - stání pro popelnice 4,86		4,860			
W			Součet		516,361			
128	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	5 679,971	10,00	56 799,71	CS ÚRS 2017 01
W			516,361*11		5 679,971			
129	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	39,719	30,00	1 191,57	CS ÚRS 2017 01
W			*dlažba 50/50 34,859		34,859			
W			*železobetón - stání pro popelnice 4,86		4,860			
W			Součet		39,719			
130	K	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	436,909	10,00	4 369,09	CS ÚRS 2017 01
W			39,719*11		436,909			
131	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	87,579	30,00	2 627,37	CS ÚRS 2017 01
W			*obrubníky 86,941		86,941			
W			*UV 0,638		0,638			
W			Součet		87,579			
132	K	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	963,369	10,00	9 633,69	CS ÚRS 2017 01
W			87,579*11		963,369			
133	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	561,780	50,00	28 089,00	CS ÚRS 2017 01
W			*prísek z pískovité 5,7		5,700			
W			*prísek z pískovité 5,7		5,700			
W			*zárnková dlažba 2,95		2,950			
W			*kamienko 1,74+5,8+60,148+186,354		254,042			
W			*beton 10,908+22,636+2,524+100,75+11,55		148,368			
W			*živice 5,16+97,875		103,035			
W			*tréžing 0,889+1,377		2,266			
W			*dlažba 50/50 34,859		34,859			
W			*železobetón - stání pro popelnice 4,86		4,860			
W			Součet		561,780			
134	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,579	50,00	4 378,95	CS ÚRS 2017 01
W			*obrubníky 86,941		86,941			
W			*UV 0,638		0,638			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Součet</b>							
W				87,579			
135	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	€	273,756	100,00	27 375,60 CS ÚRS 2017 01
W		*žaluková dlažba 2,95		2,950			
W		*beton 10,908+22,636+2,524+100,75+11,55		148,368			
W		*dlažba 50/50 34,859		34,859			
W		*obrubníky 86,941		86,941			
W		*UV 0,638		0,638			
W		Součet		273,756			
136	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	€	4,860	100,00	486,00 CS ÚRS 2017 01
W		*železobeton - stání pro popelnice 4,86		4,860			
137	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z deřákových povrchů na skládce (skládkové)	€	105,301	100,00	10 530,10 CS ÚRS 2017 01
W		*živice 5,16+97,875		103,035			
W		*trezínig 0,889+1,377		2,266			
W		Součet		105,301			
138	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkové)	€	259,742	100,00	25 974,20 CS ÚRS 2017 01
W		*písek z pískovniště 5,7		5,700			
W		*kamenivo 1,74+5,8+60,148+186,354		254,042			
W		Součet		259,742			
<b>D 998 Přesun hmot</b>						<b>8 998,58</b>	
139	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažebním	€	899,858	10,00	8 998,58 CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>780,00</b>	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				<b>780,00</b>	
140	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi neporovnnými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	2,600	300,00	780,00 CS ÚRS 2017 01
P		Poznamka k položce: odečteno z výměru B.1.2.1 - Stávající, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy 0,8*2+0,5*2			2,600		

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičková u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2017

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

**Cena bez DPH**

**527 010,99**

DPH základní  
sazebně

Základ daně  
527 010,99  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
110 672,31  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**637 683,30**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičskova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Datum: 25.7.2017

Projektant: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**527 010,99**

HSV - HSV

**527 010,99**

SO 401 - Veřejné osvětlení

**527 010,99**

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Pardubice

Datum: 25.7.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**527 010,99**

D HSV

HSV

**527 010,99**

D SO 401

Veřejné osvětlení

**527 010,99**

1	K	400400401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	527 010,99	527 010,99	
---	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Dražce u č.p. 1499-1501

Objekt:

**SO 801 - Sadové a terénní úpravy**

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

25.7.2017

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

**Cena bez DPH**

**177 878,30**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
177 878,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
37 354,44  
0,00

**Cena s DPH**

**✓ CZK**

**215 232,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičková u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u č.p. 1499-1501

Objekt:

SO 801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Pardubice

Datum: 25.7.2017

Projektant: PRODIN a.s.

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

177 878,30

HSV - Práce a dodávky HSV

177 878,30

1 - Zemní práce

177 878,30



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ul. Bezdičkova u č.p. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u č.p. 1499-1501

Objekt:

SO 801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

KZP - stavby s.r.o.

Datum: 25.7.2017

Projektant: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**177 878,30**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

**177 878,30**

**177 878,30**

1	K	181301103	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	113,250	30,00	3 397,50	CS ÚRS 2017 01
			151'0,75					
			zemina pro terénní úpravy - ornice	€	22,650	150,00	3 397,50	CS ÚRS 2017 01
			151'0,75'0,2		22,650			
3	K	181411131	založení trávníku parkového výsevem v rov.n.sv.do 1:5	m <sup>2</sup>	698,000	10,00	6 980,00	
4	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	10,470	140,00	1 465,80	CS ÚRS 2017 01
			698'0,015 Přepočtené koeficientem množství		10,470			
5	K	183101212	Hloubení jamky s výměnou půdy na 50% do 0,02m <sup>3</sup> (keře)	ks	496,000	10,00	4 960,00	
6	K	183101215	Hloubení jamek s 50% výměnou půdy, objem do 0,4m <sup>3</sup>	ks	6,000	100,00	600,00	
7	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu keří a trvalek s odplevelením a zrytím do hl. min. 15cm	m <sup>2</sup>	151,000	10,00	1 510,00	
8	K	183403153	Občlepní půdy hraběním	m <sup>2</sup>	698,000	30,00	20 940,00	
9	K	184102111	Výsadba dřeviny s balen do 200mm, vč. 1x zalítí	ks	496,000	30,00	14 880,00	
10	K	184102115	Výsadba dřeviny s balen D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	184215133	Úkrotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m	ks	6,000	300,00	1 800,00	
12	K	184215412	Zhotovení závlahové mlýy o průměru do 1m	ks	6,000	300,00	1 800,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K 184501114	Zhotovení obalu kmenů stromů z juty ve dvou vrstvách	ks	6,000	100,00	600,00	
14	K 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury posádkem na široko	m2	698,000	10,00	6 980,00	
15	K 184911421	Mulčování, tl.vrstvy 10 cm, v rov.	m2	6,000	40,00	240,00	
16	K 184911421.1	Mulčování, tl.vrstvy do 10 cm, v rov.	m2	151,000	40,00	6 040,00	
17	K 185802113	Hnojení trávníku umělým trávníkovým hnojivem našťorka	l	0,028	5 000,00	140,00	
18	K 185802115	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	ks	496,000	5,00	2 480,00	
19	K 185802124	Hnojení um.hnojivem s rozdíli k jedn. rostlinám	ks	6,000	10,00	60,00	
20	K 185804312	Zaliti trávníku vodou, plochy přes 20m2 (50l/m2)	m3	34,900	10,00	349,00	
21	K 185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000m (100l/strom)	m3	0,600	10,00	6,00	
22	K 185851121.1	Dovoz vody pro závlivku (50l/m2 záhonu)	m3	7,550	10,00	75,50	
23	K 185851121.2	Dovoz vody pro závlivku (50l/m2)	m3	34,900	10,00	349,00	

P Poznámka k položce:  
 borovicové záhony s výsadbou keří: vzrostlé stromy s balem ; vzrostlé keře; keře ; trvalky

24	K 1	Spiraea japonica „Goldflame“	ks	36,000	120,00	4 320,00	
25	K 2	Prunus laurocerasus „Otto Luyken“	ks	32,000	160,00	5 120,00	
26	K 3	Euonymus fortunei „Emerald ‘n Gold“	ks	84,000	120,00	10 080,00	
27	K 4	Juniperus squamata „Blue Carpet“	ks	60,000	140,00	8 400,00	
28	K 5	Spiraea x chinerea „Gefshein“	ks	152,000	125,00	19 000,00	
29	K 6	Spiraea x japonica „Dart ‘s Red“	ks	132,000	130,00	17 160,00	
30	K 7	Sakura Accolade 12-14	ks	3,000	250,00	750,00	
31	K 8	8. Prunus cerasifera 12-14	ks	3,000	120,00	360,00	
32	K r-položka	Pronižení půdního kondicionéru do půdy ve výs.jamice	ks	6,000	10,00	60,00	
33	K R-položka.1	Řez stromu při výsadbě	ks	6,000	10,00	60,00	
34	K r-položka.2	Doplnění substrátu v tl. 2cm	m2	698,000	10,00	6 980,00	
35	K S10	Půdní kondicioner (0,3kg/strom)	kg	1,800	500,00	900,00	
36	K S12	Tabletové kombinované hnojivo (10tbl,10g/strom, 2tbl/keř)	ks	1 052,000	3,00	3 156,00	
37	K S13	Kůl řezovaný s korunkou a špičk, průměr 8cm, délka do 3m (6*3)	ks	18,000	100,00	1 800,00	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	S14	PEČKY ke kotvení kůlů, švazek	ks	18,000	50,00	900,00	
39	K	S15	Juta (5m šíře 0,15/VSK)	m	30,000	100,00	3 000,00	
40	K	S16	Mulč, mulčovací materiál, tl. vrstvy 10 cm vč. dopravy (6+15+0,1)	m3	21,100	280,00	5 908,00	
41	K	S17	Chemický přípravek na odplevelení plevelníku - totální herbicid (0,0006l/m2)	l	0,419	5 000,00	2 095,00	
42	K	S18	Travníkový substrát (tl.2cm) vč. dopravy	m3	13,960	100,00	1 396,00	
43	K	S19	Travní osivo (35g/m2)	kg	24,430	140,00	3 420,20	
44	K	S20	Umělé travníkové hnojivo 40g/m2	kg	27,920	90,00	2 512,80	
45	K	S9	Výsadbový substrát pro 50% výměnu půdy (6*0,2+496*0,01					

