

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava střechy a fasády trafostanice 22/0,4kV, 6kV v žst. Bubeneč

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Praha Bubeneč

Datum:

08.08.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 239 892,07

Ostatní náklady

45 000,00

**Cena bez DPH**

**1 284 892,07**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	269 827,33
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 554 719,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava střechy a fasády trafostanice 22/0,4kV, 6kV v žst. Bubeneč

**Místo:** Praha Bubeneč

**Datum:** 08.08.2018

**Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, s.o.

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS Zpracovatel:

K. Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava střechy a fasády trafostanice 22/0,4kV, 6kV v žst. Bubeneč

Místo: Praha Bubeneč Datum: 08.08.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
 Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS Zpracovatel: K. Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****0,00**

## HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

## 1 - Zemní práce

0,00

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,335	0,00	0,00
2	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl	m2	25,700	0,00	0,00
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm	m2	28,725	0,00	0,00
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300	m	40,000	0,00	0,00
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny	m	40,000	0,00	0,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,330	0,00	0,00
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m	m3	20,330	0,00	0,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	20,330	0,00	0,00
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,330	0,00	0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na	t	38,627	0,00	0,00

## 2 - Zakládání

0,00

11	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š	m2	138,415	0,00	0,00
12	M	693110130	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/50 470 g/m2	m2	159,177	0,00	0,00

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových	kus	50,000	0,00	0,00
14	M	55342250	sloupek plotový ocelový jehlový 60x40 mm, pozink + PVC - 2600mm	kus	50,000	0,00	0,00
15	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	55342321.1	branka vchodová D s protisy, ocel., pozink + PVC, 5 mm - 2030x1000 včetně dvou nosných sloupků s nadv.	kus	1,000	0,00	0,00
17	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové	kus	1,000	0,00	0,00
18	M	55342341.1	brana dvoukřídelová 3D s protisy, ocel., pozink + PVC, 5 mm - 2030 x 3500 včetně dvou nosných sloupků s	kus	1,000	0,00	0,00
19	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve	m	127,000	0,00	0,00
20	M	61231115.1	Plotové dílce 3D s protisy, ocelové, pozink + PVC, 5 mm - 2500x2030 včetně příslušenství (úchytv. )	kus	51,000	0,00	0,00

## 5 - Komunikace pozemní

0,00

21	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.	m2	42,060	0,00	0,00
22	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.	m2	42,060	0,00	0,00
23	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro	m2	42,060	0,00	0,00
24	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	44,163	0,00	0,00

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

25	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z	m	23,760	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------------------	---	--------	------	------

8 - Trubní vedení							0,00
26	K	877265271.1	Montáž lapače střešních splavenin	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	55244101.1	lapač litinový střešních splavenin DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku	m	107,550	0,00	0,00
29	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABU 15-10 100x8x20 cm	kus	107,550	0,00	0,00
30	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového	m2	382,160	0,00	0,00
31	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému	m2	7 643,200	0,00	0,00
32	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového	m2	382,160	0,00	0,00
33	K	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílcového	m	97,600	0,00	0,00
34	K	944121821	Demontáž ochranného zábradlí dílcového	m	97,600	0,00	0,00
35	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do	m2	6,630	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a	t	15,757	0,00	0,00
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot	t	15,757	0,00	0,00
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot	t	315,140	0,00	0,00
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného	t	15,757	0,00	0,00
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní	t	15,757	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	41,466	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
42	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií	m2	41,420	0,00	0,00
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,	t	0,033	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
44	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°	m2	203,040	0,00	0,00
45	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°	m2	203,040	0,00	0,00
46	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°	m2	187,200	0,00	0,00
47	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°	m2	187,200	0,00	0,00
48	M	62851002	pas asfaltový modifikovaný samoteplecí poaktaani tl. 3 mm na různé povrchy	m2	227,405	0,00	0,00
49	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10°	m2	187,200	0,00	0,00
50	M	62852257	pasy s modifikovanými asfaltem tl. 3,0 mm vložka polyesterové rouno minerální iemnozrnný nosiv	m2	227,405	0,00	0,00

51	K	712811102	Provedení povlakové krytiny vytažením na	m2	23,760	0,00	0,00
52	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,063	0,00	0,00
53	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na	m2	23,760	0,00	0,00
54	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na	m2	23,760	0,00	0,00
55	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením	m	79,200	0,00	0,00
56	M	27244110	<i>pryž těsnicí E9566 š 1400mm tl 1mm</i>	m2	47,520	0,00	0,00
57	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením	m	79,200	0,00	0,00
58	M	63152008	<i>krit atikový přechodný plochých střech tl. 100 x 100 mm</i>	m	79,200	0,00	0,00
59	K	712998005	Montáž atikového chrliče z PVC DN 125	kus	2,000	0,00	0,00
60	M	28342471	<i>chrlič PVC atikový D 125</i>	kus	2,000	0,00	0,00
61	K	712998202	Montáž střešních doplňků	kus	4,000	0,00	0,00
62	M	28342773	<i>přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125</i>	kus	2,000	0,00	0,00
63	M	56231100	<i>vtok střešní s jistič křepový pro plochou střechu 75-100 mm</i>	kus	2,000	0,00	0,00
64	K	7129990021	Montáž tvarovky prostupu z	kus	15,000	0,00	0,00
65	M	28343051	<i>prostup hromosvodu PVC pláštěm plochých střeš</i>	kus	15,000	0,00	0,00
66	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových krytin	m2	187,200	0,00	0,00
67	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny	t	4,895	0,00	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
68	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN	kus	1,000	0,00	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							0,00
69	K	741420001	Demontáž a následná montáž stávajícího	kpl	1,000	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
70	K	764311604	Částečné opravy plechové střechy	kpl	1,000	0,00	0,00
71	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a	m	103,000	0,00	0,00
72	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	15,300	0,00	0,00
73	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,300	0,00	0,00
74	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z	m	103,000	0,00	0,00
75	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při	kus	12,000	0,00	0,00
76	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky	m	7,800	0,00	0,00
77	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s	m	15,300	0,00	0,00
78	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní	kus	1,000	0,00	0,00
79	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen,	m	7,300	0,00	0,00
80	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce	t	0,510	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské							0,00
81	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2	m2	6,630	0,00	0,00
82	M	611437311	okno plastové Jeanokriatové otvíráve a sklapecí 1400x850	kus	1,000	0,00	0,00
83	M	61144292	okno plastové 3200x850 ( 2x fix, 1x OS)	kus	2,000	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
84	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	6,630	0,00	0,00
85	M	13010150.1	mříž okenní ocelová na okno 3200x850, včetně nátěru	ks	2,000	0,00	0,00
86	M	13010010.1	mříž okenní ocelová na okno 1400x850, včetně nátěru	ks	1,000	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
87	K	781441923.1	Oprava obkladu z obkladaček	kpl	1,000	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce							0,00
88	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů	m	135,980	0,00	0,00
89	M	58124833	paska pro malířské potřeby maskovací krepona 19mm x 50 m	m	142,779	0,00	0,00
90	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	54,023	0,00	0,00
91	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při	m2	15,000	0,00	0,00
92	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	15,750	0,00	0,00
93	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí	m2	27,200	0,00	0,00
94	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských	m2	27,200	0,00	0,00
95	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr	m2	27,200	0,00	0,00
96	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr	m2	27,200	0,00	0,00
97	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr	m2	27,200	0,00	0,00
98	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických	m2	26,660	0,00	0,00
99	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí	m2	26,660	0,00	0,00
100	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických	m2	26,660	0,00	0,00
101	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný	m2	26,660	0,00	0,00
102	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	26,660	0,00	0,00
103	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,660	0,00	0,00
104	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických	m2	33,180	0,00	0,00
105	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou	m2	33,180	0,00	0,00
106	K	7833142011	Základní antikorozní jednonásobný	m2	33,180	0,00	0,00
107	K	7833151011	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	33,180	0,00	0,00
108	K	7833171011	Krycí jednonásobný syntetický standardní	m2	33,180	0,00	0,00
109	K	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských	m2	7,380	0,00	0,00



110	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí	m2	7,380	0,00	0,00
111	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný	m2	7,380	0,00	0,00
112	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný	m2	7,380	0,00	0,00
113	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr	m2	7,380	0,00	0,00
114	K	783506801	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10°	m2	182,560	0,00	0,00
115	K	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru	m2	182,560	0,00	0,00
116	K	783523001	Základní jednonásobný akrylátový nátěr	m2	182,560	0,00	0,00
117	K	783527001	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr krytiny	m2	182,560	0,00	0,00
118	K	783527111.1	Příplatek k ceně 783 52-7001 za každou	m2	182,560	0,00	0,00
119	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	522,472	0,00	0,00
120	K	783801681	Očištění odstraňovačem graffiti	m2	224,000	0,00	0,00
121	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách	m	73,000	0,00	0,00
122	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně	m2	522,472	0,00	0,00
123	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek	m2	522,472	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

ě sloupce <<

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **102587**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 22ea39ac-2bf7-4970-bf0f-e63949d25fde

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.08.2018 13:20:01**



f79e9ea4-9414-462d-ad83-2bfd3bd2b16