

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
- a
- (2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,
na základě plné moci Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 17 121 711,96 Kč vč. DPH (sedmnáctmilionůstodvacetjednatisícisedmsetjedenáctcelýchdevadesátšestKorunčeských) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
- Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves“ ze dne 27.7.2018, zn. TOÚ/038-18/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 19.6.2018;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Nepoužije se;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (j) Výkresy;
- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
 - Rekapitulaci nabídkové ceny,
 - Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
 - Harmonogram,
 - Seznam poddodavatelů,
 - Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
 - Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 14.8.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známe a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny Díla objednatelům je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatelům doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.
14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 16.7.2018, číslo usnesení RK/19/1220/2018.

V Hradci Králové dne

V Týništi nad Orlicí dne 17.8.2018

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pavel Sokol
ředitel oblasti

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

uděluje tímto

panu Pavlovi Sokolovi,

a

panu Lukášovi Novákovi, DiS.,

a

panu Jiřímu Burianovi,

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Pelhřimově dne 24. května 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Pavel Sokol

.....
Lukáš Novák

.....
Jiří Burian



Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: [redacted]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/038-18/Ko

Vyřizuje/linka [redacted]

Hradec Králové dne

27 -07- 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 16. 7. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 270 04 České Budějovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 480 35 599

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

- Rámcová kupní smlouva mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o. a společností Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 19.7.2018;
- Certifikát systému managementu kvality č. 65012, Výtisk č. 2 ze dne 7.5.2018;
- Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951-CPR-8101201, pro stavební výrobek asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 30.4.2018;
- Odborný posudek č. 005/2017 Obalovny Týniště, s.r.o.;
- Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACO 11+ 50/70 ITT č. OS16 – 013 – ZT ze dne 9.5.2018;
- Zkouška typu č. OS16 – 013 – ZT asfaltové směsi ACO 11+ 50/70 ze dne 21.6.2016;
- Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACL 16+ 50/70 ITT č. OS18 – 001 – ZT ze dne 9.5.2018;
- Zkouška typu č. OS16 – 006 – ZT asfaltové směsi ACL 16+ 50/70 ze dne 23.3.2016;
- Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACP 16+ 50/70 ITT č. OS16 – 008 – ZT ze dne 9.5.2018;
- Zkouška typu č. OS16 – 008 – ZT asfaltové směsi ACP 16+ 50/70 ze dne 17.2.2016;
- Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (Vápenec velmi jemně mletý VL, Přírodní kamenivo drcené frakce 0/4, Přírodní kamenivo předrcené frakce 4/8, Přírodní kamenivo předrcené frakce 8/11, Přírodní kamenivo předrcené frakce 8/16, Přírodní těžené kamenivo, hornina šterkopisek frakce 0/4);
- Osvědčení o akreditaci č. 43/2016 vydané pro zkušební laboratoř TPA ČR, s.r.o. ze dne 29.1.2016, udělení akreditace platné do 29.1.2021

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2018

V Hradci Králové dne **27 -07- 2018**

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
na základě plné moci

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

Podle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

1. **Název veřejné zakázky:** II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žíževes

2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 56 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Datum a čas	4. 7. 2018 v 8:30 hodin
-------------	-------------------------

5. Seznam hodnocených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	COLAS CZ, a.s.	261 77 005	19. 6. 2018 v 9:20 hodin
2	M - SILNICE a.s.	421 96 868	21. 6. 2018 v 7:35 hodin
3	SWIETELSKY stavební s.r.o.	480 35 599	21. 6. 2018 v 7:40 hodin

6. Popis hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- | | |
|--|-----------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 80 % |
| 2) doba realizace díla (v týdnech bez zimní přestávky) | váha 20 % |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 33 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 28 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,
- 2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace Díla.

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení.

7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo, IČO	Výsledné bodové hodnocení	Pořadí
1	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Praha 9, Ke Kličovu 9, PSČ 19000 IČO: 261 77 005	98,82	3.
2	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868	99,05	2.
3	SWIETELSKY stavební s.r.o. Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3. 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599	100,00	1.

8. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudí splnění podmínek účasti:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Bodové hodnocení	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Díla v týdnech	Pořadí
2	M – SILNICE a.s.	99,05	14 211 020,52	33	2.
3	SWIETELSKY stavební s.r.o.	100,00	14 150 175,17	32	1.

NABÍDKA Č. 3			SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Sídlo / místo podnikání			Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice			
Právní forma			Společnost s ručením omezeným			
IČO			480 35 599			
Výše nabídkové ceny (v Kč)			Cena celkem bez DPH	DPH (21%)		Cena celkem s DPH
			14 150 175,17	2 971 536,79		17 121 711,96
Doba realizace	Sekce	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	I.	10. 9. 2018	4. 11. 2018	16. 12. 2018	8	8+6
	II.	1. 4. 2019	23. 6. 2019	4. 8. 2019	12	12+6
Celkem		10. 9. 2018	23. 6. 2019	4. 8. 2019	20	20 + 6 + 6
			Splněno/Nesplněno		Poznámka	
Kvalifikace dodavatele (Posouzení kvalifikace – viz příloha Posouzení kvalifikace dodavatele)			Splněno			
Základní způsobilost			Splněno			
Profesní způsobilost			Splněno			
Ekonomická kvalifikace			Zadavatel nepožaduje			
Technická kvalifikace			Splněno			
Další požadavky zadavatele (Posouzení požadavků zadavatele – viz příloha Tabulka posouzení nabídek)			Splněno			
Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.						

NABÍDKA Č. 2		M-SILNICE a.s.				
Sídlo / místo podnikání		Husova 1697, 530 03 Pardubice				
Právní forma		Akciová společnost				
IČO		421 96 868				
Výše nabídkové ceny (v Kč)		Cena celkem bez DPH	DPH (21%)		Cena celkem s DPH	
		14 211 020,52	2 984 314,31		17 195 334,83	
Doba realizace	Sekce	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	I.	10. 9. 2018	4. 11. 2018	16. 12. 2018	8	8+6
	II.	1. 4. 2019	30. 6. 2019	11. 8. 2019	13	13+6
Celkem		10. 9. 2018	30. 6. 2019	11. 8. 2019	21	21+ 6 + 6
			Splněno/Nesplněno		Poznámka	
Kvalifikace dodavatele (Posouzení kvalifikace – viz příloha Posouzení kvalifikace dodavatele)			Splněno			
Základní způsobilost			Splněno			
Profesní způsobilost			Splněno			
Ekonomická kvalifikace			Zadavatel nepožaduje			
Technická kvalifikace			Splněno			
Další požadavky zadavatele (Posouzení požadavků zadavatele – viz příloha Tabulka posouzení nabídek)			Splněno			
Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.						

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídek po položkách – viz samostatná příloha

9. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkami prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení a u těchto účastníků posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 3, SWIETELSKY stavební s.r.o.

V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo, doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla dle ekonomických kritérií vyhodnocena jako druhá v pořadí, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 2, M – SILNICE a.s.

10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
██████	Královéhradecký kraj	4. 7. 2018	
██████	Královéhradecký kraj	4. 7. 2018	
██████	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	4. 7. 2018	
██████	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	4. 7. 2018	

Příloha: Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Tabulka 2. posouzení nabídek

Posouzení kvalifikace dodavatele – SWIETELSKY stavební s.r.o.

Posouzení kvalifikace dodavatele – M – SILNICE a.s.

Porovnání nabídek po položkách

II/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žíževes

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č.	Účastník zadávacího řízení	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace díla (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
1	COLAS CZ, a.s.	14 253 000,00 Kč	99,28	33	96,97	98,82	3
2	M - SILNICE a.s.	14 211 020,52 Kč	99,57	33	96,97	99,05	2
3	SWIETELSKY stavební s.r.o.	14 150 175,17 Kč	100,00	32	100,00	100,00	1

váhy:

nejvhodnější nabídka:

80%

14 150 175,17 Kč

20%

32

Tabulka 2. porovnání nabídek: 11/325 Město Jedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořínovské Žitčevce

Podrobný a jejich obsah		SWITEL SKV s.r.o.		M - SILNICE a.s.
Dodavatel předal jeden náhled u § 107 odst. 3 zákona	ano/ne	ano		ano
V případě společné účasti dodavatelé ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) zákona doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponese všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	ano/ne/nevýskyt se	nevýskyt se		nevýskyt se
Poskytnutí jistoty ve výši 350 000 Kč a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 30.11.2018) dle § 41 zákona	ano/ne	ano		ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obchodní akciové společnosti a má vydaný výkonné záznam o vlastníkovi dle § 48 odst. 1 zákona	ano/ne/nevýskyt se	nevýskyt se		ano
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano		ano
Předložený formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru	ano/ne	ano		ano
Nabídková cena uvedená ve formě Úlo Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny	ano/ne	ano		ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, doplněný chybějící údaje	ano/ne	ano		ano
Kódový / Cena	Jednotlivý cen			
SU 001 Všeobecné a předběžné položky	443 333,00	181 700,14		386 000,00
SU 002 Všeobecné a předběžné položky	600 000,00	269 324,23		676 000,00
SU 101 Napojení na stávající potrubí Hořínovské Žitčevce	123 240,54	123 475,52		115 087,24
SU 102 Napojení na stávající potrubí Hořínovské Žitčevce	182 209,26	175 253,80		162 352,06
SU 103 Napojení na stávající potrubí Hořínovské Žitčevce	318 318,50	461 326,70		280 338,70
SU 104 Rekonstrukce komunikace v obci Hořínovské Žitčevce	2 551 134,35	3 664 039,04		2 442 285,60
SU 105 Rekonstrukce komunikace v obci Hořínovské Žitčevce	40 447,35	55 284,69		46 872,50
SU 106 Napojení na stávající potrubí Žitčevce	294 981,58	295 860,94		294 069,50
SU 107 Napojení na stávající potrubí Žitčevce	124 538,35	112 956,11		109 344,57
SU 108 Rekonstrukce komunikace v obci Žitčevce	3 491 786,90	8 626 092,74		8 589 185,60
SU 109 Rekonstrukce komunikace v obci Žitčevce	186 711,44	206 841,10		180 919,64
SU 110 Dopis o předání a převzetí	131 176,00	61 524,13		123 345,00
SU 111 Úprava ÚV v obci Hořínovské Žitčevce	116 531,85	133 993,91		138 274,00
SU 112 Úprava ÚV v obci Žitčevce	649 091,85	789 891,12		718 160,15
Stavba nákladní dráhy BPH	14 288 956,98	14 198 195,17		14 311 838,42
BPH 21 90	3 000 000,00	3 091 536,75		2 984 314,31
Cena celková včetně BPH	17 298 376,94	17 121 711,96		17 195 334,83
Cena bez BPH - 32,5% pro odměnu za doplnění		14 188 175,17		14 311 838,42
BPH 31 % dle doplnění		3 933 536,79		3 884 314,31
Cena celková včetně BPH dle doplnění		17 121 711,96		17 195 334,83
Nebylo odevzdáno ani jedna z nabídek	ano/ne	ne		ne
Všechny nabídky jsou pro nabídkovou cenu za předem veřejně zakázky, tj. uzavřené a uzavřené	ano/ne	ne		ne
Doba pro dokončení Stavby (a prací) dle Přílohy k nabídce	23	20		21
Doba realizace Díla (celkem L. H. práce) dle přílohy k nabídce	23+6+6	20+6+6		21+6+6
Zahájení (dle Harmonogramu)	3.9.2018	10.9.2018		10.9.2018
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	30.6.2019	23.6.2019		30.6.2019
Ukončení celkové stavby (dle Harmonogramu)	11.8.2019	4.8.2019		11.8.2019
Doba pro dokončení Stavby (a prací) dle Přílohy k nabídce	8	8		8
Doba realizace Díla	8+6	8+6		8+6
Zahájení (dle Harmonogramu)	10.9.2018	10.9.2018		10.9.2018
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	4.11.2018	4.11.2018		4.11.2018
Ukončení celkové stavby (dle Harmonogramu)	16.12.2018	16.12.2018		16.12.2018
Doba pro dokončení Stavby (a prací) dle Přílohy k nabídce	12	12		13
Doba realizace Díla	12+6	12+6		13+6
Zahájení (dle Harmonogramu)	1.4.2019	1.4.2019		1.4.2019
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	23.6.2019	23.6.2019		30.6.2019
Ukončení celkové stavby (dle Harmonogramu)	4.8.2019	4.8.2019		11.8.2019
Všechny nabídky (dříve ne realizované dle BPH) a	ano/ne	ano		ano
Doba celková dle úlo	60 měsíců	60		60
Podpis: JAST s.r.o. (DZ, DIO) HT ROAD s.r.o. (Frezování vozovky) Doprava Trmilla (Připravené práce) W-STAVOB s.r.o. (Připravené práce) CEFOS s.r.o. (Gondolické práce)				Gossezne Východní Čechy spol. s r.o. (Realizace geotextilních prací) M.I.S. a.s. (Realizace betonových prací) M - PROJEKCE s.r.o. (Realizace projektových prací) ATM CZ a.s. (Realizace frezování) Dopravní značení Národní s.r.o. (Realizace dopravních značení)
Poznámka				

Posouzení kvalifikace dodavatele

Název veřejné zakázky: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves

3. Účastník zadávacího řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení)		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
písm. a)	<u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.	Certifikát č. 89077	1.12.2017
písm. b)	<u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.	Certifikát č. 89077	1.12.2017
písm. c)	<u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.	Certifikát č. 89077	1.12.2017
písm. d)	<u>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.	Certifikát č. 89077	1.12.2017
písm. e)	<u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Certifikát č. 89077	1.12.2017
Profesní způsobilost dle § 77 zákona – splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 77 odst. 1	výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení)	Certifikát č. 89077	1.12.2017
§ 77 odst. 2 písm. a)	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění		
	1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Certifikát č. 89077	1.12.2017
	2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	Certifikát č. 89077	1.12.2017
	3) Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny	Certifikát č. 89077	1.12.2017
	4) Výkon zeměměřických činností	Certifikát č. 89077	1.12.2017
§ 77 odst. 2 písm. c)	doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby	Certifikát č. 89077 – [REDAKCE]	1. 12.2017
		Čestné prohlášení – [REDAKCE]	19.6.2018

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změnách a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění	Poddodavatel: GEFOS a.s.	
	Certifikát č. 89077 – [REDAKCE]	1.12.2017
	Čestné prohlášení – [REDAKCE]	19.6.2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 79 odst. 2 písm. a)	- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. - Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), a to s finančním plněním minimálně ve výši 6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku) Ověření provedení pokládky asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených Čestným prohlášením – seznamu stavebních prací ze dne 19. 6. 2018. Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), jejichž finanční plnění přesahuje výši 6 mil. Kč za jednu zakázku	Čestné prohlášení – seznam stavebních prací	19.6.2018
		Certifikát č. 89077 – II/408 Dyjákovice, průtah	1. 12. 2017
		Certifikát č. 89077 – Modernizace sil. II/360 Polička – křiž. na Sebranice, I. etapa	1. 12. 2017
		Certifikát č. 89077 – I/39 Horní Planá – hranice okresu Prachatice	1. 12. 2017
§ 79 odst. 2 písm. d)	Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele -- osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího - <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby - <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení stavby</u>: V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Kč každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.) Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 6 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.	Certifikát č. 89077- [REDAKCE]	1. 12. 2017
		Čestné prohlášení – [REDAKCE]	19.6.2018
		Čestné prohlášení – [REDAKCE]	19.6.2018

Posouzení kvalifikace dodavatele

Název veřejné zakázky: II/325 Māslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves

2. Účastník zadávacího řízení: M – SILNICE a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
písm. a)	<u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.	Certifikát č. 89044	19.1.2018
písm. b)	<u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový nedoplatek.	Certifikát č. 89044 Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti	19.1.2018 18.6.2018
písm. c)	<u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.	Certifikát č. 89044 Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti	19.1.2018 18.6.2018
písm. d)	<u>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	Certifikát č. 89044	19.1.2018
písm. e)	<u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Certifikát č. 89044	19.1.2018
Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 77 odst. 1	výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)	Certifikát č. 89044	19.1.2018
§ 77 odst. 2 písm. a)	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění		
	1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Certifikát č. 89044	19.1.2018
	2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	Certifikát č. 89044	19.1.2018
	3) Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny	Certifikát č. 89044	19.1.2018
	4) Výkon zeměměřických činností	Certifikát č. 89044	19.1.2018
		Poddodavatel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	
		Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1.6.2018

§ 77 odst. 2 písm. c)	doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby	Certifikát č. 89044 - - [redacted]	19.1.2018
		Čestné prohlášení účastníka o odborné způsobilých osobách (o zaměstnaneckém poměru)	18.6.2018
		Osvědčení o autorizaci - [redacted]	29.3.2016
	doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění.	Poddodavatel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	
		Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností - [redacted]	16.6.1995
		Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností - [redacted]	20.6.2000
		Čestné prohlášení účastníka o odborné způsobilých osobách (o zaměstnaneckém poměru)	18.6.2018
		Certifikát č. 89044	19.1.2018
		Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	1.6.2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
§ 79 odst. 2 písm. a)	- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. - Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), a to s finančním plněním minimálně ve výši 6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku)	Čestné prohlášení – seznam stavebních prací	18.6.2018
		Certifikát č. 89044	19.1.2018
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/37 Kuks-Trutnov, neprovedené úseky silnice, OŽK	8.4.2015
		Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací – Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích	2.2.2015
		Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací – Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice	20.1.2015
		Referenční list pro zhotovitele – II/425 Nosislav – Velké Němčice - Starovičky	1.12.2015
		Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17	20.9.2016
		Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/33 Kleny, Vysokov – Branka, OŽK	20.12.2016
Ověření provedení pokládky asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených Čestném prohlášení – seznamu stavebních prací ze dne 18.6.2018.			
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), jejichž finanční plnění přesahuje výši 6 mil. Kč za jednu zakázku			

§ 79 odst. 2 pism. d)	Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k veškerým pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího		
	- <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby	Certifikát č. 89044 - - [redacted]	19.1.2018
		Osvědčení o autorizaci - [redacted]	29. 3. 2016
	- <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení stavby</u> . V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.)	Profesní životopis – čestné prohlášení autorizované osoby - [redacted]	6.6.2018
Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 6 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.			

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žďárčovice“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v méně platby)

cena bez DPH (<u>údaj pro hodnocení nabídek</u>)	14 150 175,17	korun českých
DPH (21%)	2 971 536,79	korun českých
cena celkem	17 121 711,96	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 11. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnížší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

Podpis _____ Pavel Sokol, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis _____ Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD

Adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Datum 19.6.2018

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA:

„II/325 Mázlojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žďákovce“

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatel	1.1.2.1, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD K Sihi 1143, 393 01 Pelhřimov
Hlavní stavbyvedoucí		Pavel Sokol
Geodet		██████████
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988
Hlavní inženýr stavby:		██████████ ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988
Technický dozor stavebníka:		██████████ ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, IČO 275 02 988
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci	1.1.3.3	8 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 12 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)(bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci		8 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 12 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem

Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení nabídek)		20 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Sekce	1.1.5.6	I. sekce ETAPA I. (rok 2018) SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Hoříněves SO 103.1 - Napojení na stávající povrch Hoříněves – hl. trasa SO 103.2 - Napojení na stávající povrch Hoříněves – v obci SO 103.3 - Autobusový záliv v obci Hoříněves SO 103A - Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves SO 103B - Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves SO 302 - Úprava UV v obci Hoříněves SO 180 - Dopravně inženýrská opatření II. sekce ETAPA II. (rok 2019) SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Žiželeves SO 107.1 - Napojení na stávající povrch Žiželeves - hl. trasa SO 107.2 - Napojení na stávající povrch Žiželeves - v obci SO 107A - Rekonstrukce komunikace v obci Žiželeves SO 107B - Rekonstrukce komunikace v obci Žiželeves SO 304 - Úprava UV v obci Žiželeves SO 180 - Dopravně inženýrská opatření
Datum zahájení prací 1. sekce 2. sekce	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem V termínu zahájení prací po zimní přestávce
Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1. sekce 2. sekce		8 týdnů od termínu určeného zadavatelem 12 týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) 1. sekce 2. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby 6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla 1. sekce 2. sekce		8 týdnů + 6 týdnů 12 týdnů + 6 týdnů
Použité právo	1.4	právo České republiky
Jazyk pro komunikaci	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací

Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % přijaté smluvní částky bez DPH
Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy	4.2	0,50 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % smluvní ceny bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 c)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 e)	Nepoužije se
	4.28 f)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 g)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 h)	0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození
	4.28 i)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 j)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté smluvní částky bez DPH
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Pracovní doba	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby Za nedodržení Doby pro dokončení Díla	8.7	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I, II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí	183	30 mil. Kč
-----------------------------------	-----	------------

Zhotovitel:

Podpis _____ Pavel Sokol, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis _____ Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD Adresa: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov Datum 19.6. 2018

Smluvní podmínky pro **VÝSTAVBU** POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.3

Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (*Provizorní položky*).“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8

Péče o dokumenty a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat udělení podlicence.“

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyt k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4

Zajištění financování objednatelem

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dílo bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

- a) 13.2 (*Návrh na zlepšení*) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) nebo 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*), bude-li Pod-článek 8.13 užito.“

3.3

Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4

Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (*Kontrolní dny*):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7

Registr rizik

Přidává se nový Pod-článek 3.7 (*Registr rizik*):

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„Iedaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatелеm v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatel (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatелеm (Generátor povinné

publicity je dostupný na adrese: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů *Objednatel* tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku *Objednateli* nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k *Datu zahájení* prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání *Objednateli*.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá *Objednateli* Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal *Objednateli* Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a *Objednatel* neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je *Objednatel* oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může *Objednatel* nárokovat plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí *Objednateli* částku, která *Objednateli* náleží, ačkolí částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení *Objednatel* požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení *Objednatel* podle Pod-článku 15.2 (*Odstoupení objednatel*).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém *Objednatel* nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.

Zhotovitel musí zajistit, že *Objednatel* bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch *Objednatel*, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení Zhotovitele s předáním *Objednateli* této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se Smlouvou.“

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.

Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:

„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*) a bezodkladně zjednat nápravu.“

4.6

Spolupráce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavce:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“

4.7

Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacíh bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

4.9

Zajištění kvality

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

4.15

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Stavenišťě, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele.

V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.

Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

4.22

Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:

Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).

4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (*Záruka za odstranění vad*):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právníčkou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnícké osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

4.26

Kontrolní prohlídka stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (*Kontrolní prohlídka stavby*):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (*Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*):

„Obdržel-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*) nebo Pod-článku 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*) nebo podle Pod-článku 6.9 (*Personál zhotovitele*);
- b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (*Bezpečnost práce*) nebo Pod-článkem 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*);
- c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (*Zajištění kvality*);
- d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (*Přístupové cesty*);
- e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (*Postupné závazné milníky*) uvedený v Příloze k nabídce;
- f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*);
- g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (*Harmonogram*);
- h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (*Neúspěšné odstraňování vady*);
- i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (*Pojištění*);
- j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (*Smluvní pokuta za zpoždění*), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29

NEPOUŽÍJE SE

4.30

Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*):

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

4.31

Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*):

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za

účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

6 Pracovníci a dělníci

6.2

Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3

Osoby ve službě objednateli

Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5

Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

Zázemí pro pracovníky nebo dělníky

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatel určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a

odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:

Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:

Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelům v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odstranění vad*) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4

Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2

Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelům podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (*Obecné povinnosti zhotovitele*) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekci (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“

Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*),“

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:

„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i finančního“.

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

8.6

Míra postupu prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

8.7

Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatele*) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11

Dlouhodobé přerušení

V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.

V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:

„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13

NEPOUŽÍJE SE

10 Převzetí objednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*)), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky při přijímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přijímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přijímacích zkoušek, nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přijímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora, a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přijímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přijímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (*Předčasné užívání*):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatel.“

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

11.2

Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3

Prodloužení záruční doby

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4

Neúspěšné odstraňování vady

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).“

11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10

Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

12 Měření a oceňování

12.1

Měření díla

V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:

„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (*Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny*).“

12.4

Vypuštění práce

Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variaci v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (*Oceňování*).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (*Claimy zhotovitele*) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.2

Návrh na zlepšení

Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5

Podmíněné obnosy

Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

Provizorní položky

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:

- a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (*Postup při variaci*), a/nebo
- b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je definován v článku 4.4. (*Podzhotovitelé*)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.

Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude Správcem stavby požádán.

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změn práva*) tím není dotčena.

13.9

Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

13.10

Méněpráce

Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):

„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.

Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

14 Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatel. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.5

Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak splatné“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné“.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8

Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (*Platba*), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9

Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Vyúčtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13

Vydání potvrzení závěrečné platby

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14

Skončení odpovědnosti objednatel

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.16

Fakturace

Přidává se nový Pod-článek 14.16 (*Fakturace*):

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé užitelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby II/325 Májovské – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželově a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).

Faktury budou vystavovány na Objednatel a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně:

na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel:

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (*Zajištění splnění smlouvy*) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (*Záruka za odstranění vad*)“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

„(g) nedodrží podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (*Podzhotovitelé*) a

(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušování a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

16.4

Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad“.

17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*)“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavcem Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.

V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobků či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoli jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 Pojištění

18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojištění plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojištěnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojištění služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištních smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojištění plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojištění plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojištění plnění je Zhotovitel oprávněn v pojištních smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojištních smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojištění plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojištění plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištní smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojištění a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojištních smluv.“

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojištní smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojištění krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojištění služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojištních smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištní smlouvy pojišťovacím makléřem určenému Objednatelem.

V pojištní smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4

Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.

V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*).“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4

Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – říjen 2017

Zpracoval:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu $0,9 h$, průměr min. $1,0 h$, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spár, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název Díla:
II/325 Māslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci
Hoříněves a Žiželeves

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 001		Všeobecné a předběžné položky	181 700,14
SO 002		Všeobecné a předběžné položky	269 324,23
	SO 103.1	Napojení na stávající povrch Hoříněves - hl. trasa	123 475,52
	SO 103.2	Napojení na stávající povrch Hoříněves - v obci	175 253,80
	SO 103.3	Autobusový záliv v obci Hoříněves	461 326,70
SO 103A		Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves	2 664 039,04
SO 103B		Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves	55 284,69
	SO 107.1	Napojení na stávající povrch Žiželeves - hl. trasa	295 860,94
	SO 107.2	Napojení na stávající povrch Žiželeves - v obci	112 956,11
SO 107A		Rekonstrukce komunikace v obci Žiželeves	8 626 097,74
SO 107B		Rekonstrukce komunikace v obci Žiželeves	209 841,10
SO 180		Dopravně inženýrská opatření	91 524,13
SO 302		Úprava UV v obci Hoříněves	133 993,91
SO 304		Úprava UV v obci Žiželeves	749 497,12
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH			14 150 175,17
DPH 21%			2 971 536,79
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH			17 121 711,96

.....
Pavel Sokol
ředitel oblasti Hradec Králové

.....
Lukáš Novák ,Dis
vedoucí obchod. od

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 13125 Město jedr - kromě krom BK nezodpovědný
Objekt:	SO 001 Všeobecná geodetická políčky v obci Heřmanice
Rozpočet:	SO 001 Všeobecná geodetická políčky v obci Heřmanice

Pol.č.	Políčka	Typ	Text	MJ	Polist.MJ	Jedna	Celkem
4	02730	c	Elektrická vedení ČEZ (jeden správný, vyjádření, manipulace, ochrana) Zapojení odpojovacího vstupu kromě realizace stavby dle požadavků správy. Kromě vyjádření vstupu pozemních sítí s protizemním zápisem příslušných správy. Práce po dobu pozemních vedení ověřit nutně kopaným sondem. V trase příliš přechody Přechody nutně ochránit. Zapojení stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektu Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] viz příloha B 2.2 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	KPL	1,00	6 982,58	6 982,58
6	02811		Elektrická vedení různých správných, vyjádření, manipulace, ochrana Zapojení odpojovacího vstupu kromě realizace stavby dle požadavků správy. Kromě vyjádření vstupu pozemních sítí s protizemním zápisem příslušných správy. Práce po dobu pozemních vedení ověřit nutně kopaným sondem. V trase příliš přechody Přechody nutně ochránit. Zapojení stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektu Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] viz příloha B 2.2 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	KPL	1,00	3 481,29	3 481,29
7	02810		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Zeměměřičské provádění dle požadavků stavby (také 3x) Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,00	6 614,45	6 614,45

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 13125 Město jedr - kromě krom BK nezodpovědný
Objekt:	SO 001 Všeobecná geodetická políčky v obci Heřmanice
Rozpočet:	SO 001 Všeobecná geodetická políčky v obci Heřmanice

Pol.č.	Políčka	Typ	Text	MJ	Polist.MJ	Jedna	Celkem
8	02811		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření plán pro masivní stavbu vzhledem k tomu, že všechny požadavky KČ, pro Město jedr (12 v trase) Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,00	8 221,94	8 221,94
9	02812		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev geodetického zaměření (dle zaměření přílohy 1 a 2) v PD) a pro účely kromě realizace stavby s odlišnými podmínkami a odlišnými výměry Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,00	8 732,53	8 732,53
10	02811a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vyhodnocení stavby dle požadavků stavby kromě geodetického zaměření stavby Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,00	9 283,44	9 283,44
11	02810		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace stavby dle požadavků stavby (také 3x) Zaměření stavby dle požadavků stavby (také 3x) Délka stavby 0,267 km PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	SOUBOR	1,00	20 887,74	20 887,74

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 II/328 Mladá Jezdy – křižovatka křiž. RK, neovčnický
Objekt: SO 001 Všeobecné přírůstkové položky v obci Rožňavice
Rozpočet: SO 001 Všeobecné přírůstkové položky v obci Rožňavice

Podř.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celkem
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dvě náčrty paré a 1x CD). Cena dle směrnice pro dokumentaci stavby PK v souladu s PEPS. Řeší podrobnosti pro ověření a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování situačního výkresu a výkresů pro pokrytí komunikace, zahuštění přechůzích pásů pro přírůstek (tlení), rekonstrukci ohrady pro dle TP 85. Kresby poměrů a náčrty vyznačení situace a rekonstrukce dopravního značení. Vypracování měřičových a souřadnicových údajů stavby. Hlavní plán a projektový plán (2x náčrty paré). Zpracování polynů zhotovení a ověření formátů a dat. Délka stavby 0,267 km. Pevná cena Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací.	KPL	1,00	40 615,05	40 615,05
13	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady nařízení informační tabule (100 na celou stavbu) s údajem o stavbě a textem dle vzoru objednatele (ROP vztah k obci). Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] Technická specifikace Položka obsahuje náklady nařízení (informačních tabulí) s údajem o stavbě a textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. přepravu), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení.	KUS	1,00	20 887,74	20 887,74
14	03101		ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Pamětní deska s označením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, max. rozměr 40 x 30 cm. PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] Technická specifikace Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací.	KUS	1,00	11 604,30	11 604,30
15	03720		POMOC PRÁCE ZARŠT NEMO ZRÍZ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (příliš) na staveništi s nezbytným značením a opatřeními vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro příjezd vozidel s výhledem 200/2000 m. Cena obsahuje technických požadavků zabezpečujících bezpečnostní užití stavby. Po dokončení stavby zajistí přístup k objektu pro požární techniku, police. Technická specifikace Zahrnuje objednatel povolené náklady na požadování zařízení zhotovitele. Úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svazky resp. vodorovné dopravní značení v jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu zřízení stavby čištění a plnění provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.	KPL	1,00	22 558,78	22 558,78

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 II/328 Mladá Jezdy – křižovatka křiž. RK, neovčnický
Objekt: SO 001 Všeobecné přírůstkové položky v obci Rožňavice
Rozpočet: SO 001 Všeobecné přírůstkové položky v obci Rožňavice

Podř.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce Technická specifikace Zahrnuje objednatel povolené náklady na požadování zařízení zhotovitele. Úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svazky resp. vodorovné dopravní značení v jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu zřízení stavby čištění a plnění provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.				181 700,14

Celkem:

181 700,14

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 324 94 11/325 Málajedy – hranice krasu HK, neoceněný

Objekt: SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Želeves

Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Želeves

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 269 324,23 Kč

Cena celková: 269 324,23 Kč

DPH: 56 558,09 Kč

Cena s daní: 325 882,32 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 862,60

Náklad na měrnou jednotku: 45,94 Kč

Výpracovní zadání:

Výpracovní nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 324 94 11/325 Málajedy – hranice krasu HK, neoceněný

Objekt: SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Želeves

Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Želeves

Paž.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Indenýrská činnost, zejména: povolení, uzavírky, zejména obědových tras, ale PC část E Zásady organizace výstavby. Délka stavby 0,750 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,00	4 641,72	4 641,72
3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vedoucí, vytyčení, manipulace, ochrana Zajištění indenýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutná vytyčení všech podzemních sítí s prostřednictvím zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit měřicími kopanými sondami. V hroze přítomnosti plynových Přehledy nutné ochranné. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech Délka stavby 0,750 km. PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] viz příloha B 2.2	KPL	1,00	10 443,87	10 443,87
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Elektrická vedení ČEZ i jiných správců, vytyčení, manipulace, ochrana Zajištění indenýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutná vytyčení všech podzemních sítí s prostřednictvím zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit měřicími kopanými sondami. V hroze přítomnosti plynových Přehledy nutné ochranné. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech Délka stavby 0,750 km. PEVNÁ CENA 1=1,00 [A] viz příloha B 2.2	KPL	1,00	10 443,87	10 443,87
4	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Sedlovací vedení náběžných správců, vytyčení, manipulace, ochrana Zajištění indenýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutná	KPL	1,00	9 283,44	9 283,44

Stavba:	328 94 11/328 Místní územní - územní území HK - územní území
Objekt:	SO 002 Všeobecné předškolní zařízení v obci Žabokates
Ročník:	SO 002 Všeobecné předškolní zařízení v obci Žabokates

Strain 4

Strana:	378 94	11/124 Měsíčníky - časopis kresl. HK, měsíčník
Objekt:	SC 002	Všeobecný gfrénčinná polodělka v obci Žilavice
Rozsah st:	SC 002	Všeobecný gfrénčinná polodělka v obci Žilavice

Pop.č.	Polozka	Typ	Text	Mj	Práce MJ	Jedn.	Cena
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro masivní vypočítání vstrikových vstahů včetně potvrzení KÚ pro Křivkovské území (1:2 v tiskem) Délka úseku 0,750 km PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	SOUBOR	1,00	13 054,34	13 054,34
9	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro národní kubatu výhledu a sanace (je zaměřeno přibližně 100 v PD) a pro národní kubatu konstrukčních vstahů a zvláštních plochových a zvláštních výhledů Délka úseku 0,750 km PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	SOUBOR	1,00	16 536,13	16 536,13
10	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Výběr a zřízení stavenišť a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy stavby Délka úseku 0,750 km PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	SOUBOR	1,00	27 850,33	27 850,33
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace akustického provedení stavby, výkresy a související parametry stavební stavby podle předpisů pro akustiku pozemní komunikace, výkresy ochrany a Změna stavby podle DAP, POPS, Ověření postupu ochrany akustické zvláštnosti stavební a stavební stavby - tiskem ve 2 vyhotoveních - 3x kopie a 1x na CD, fotodokumentace - 1x na CD Za měření a zřízení a polohu výstavby s fotodokumentací: Délka úseku 0,750 km Za zřízení a zřízení stavební stavby s fotodokumentací: Délka úseku 0,750 km PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací Jednou měření a zřízení jedné sady barevných fotografií v tiskové formě i na CD dokumentací postup výstavby. Sada uspořádá do alba s popisem, stručně a srozumitelně, čas a předmět fotografie. Pro přehled stavby, zajištění zvláštní sady a přehledu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně měření na CD	SOUBOR	1,00	29 010,75	29 010,75
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	52 219,36	52 219,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 11/324 Město Jedý - hraniční křižov. RK - neovčený
Objekt:	SO 002 Všeobecné předčítací položky v obci Železná
Rozpočet:	SO 002 Všeobecné předčítací položky v obci Železná

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Realizace dokumentace stavby (délka 1000 m + 1x CD). Obsah dle smlouvy pro dokumentaci stavby PK v souladu s PDPS. Realizace povrchové proložené a bezpečné zhotovení stavby. Místní zahrnuje vypracování souhrnného a výkresového polyní, komunikace, zkušební přetřích hrad pro plynulý řádání, zkušební cpran, povrch dle TP 82. Kvalitativní povrch natřích vozovky, realizace dopravního značení, dopravního značení. Vypracování a realizace dopravního značení, správa stavby. Hlavní práce a práce v rámci 1. stupně. Zpracování polyní a zhotovení dopravního značení (1x 1000 m). Zpracování polyní a zhotovení dopravního značení (1x 1000 m). Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi				
13	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule (1ks za celou stavbu) s údajem o stavbě a textem dle vzoru objednatele (ROP, včetně kódu). Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA (=1.00 [A]) Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na zřízení informačních tabulí s údajem o stavbě a textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení.	KUS	1,00	20 887,74	20 887,74
14	03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Pamětní deska s označením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, max. rozměr 40 x 30cm. PEVNÁ CENA (=1.00 [A]) Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi.	KUS	1,00	11 804,30	11 804,30
15	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné dopravní a regulační dopravní (příli) na staveništi s nezbytným značením a opatřeními vyplývající z pravidel ROZP na staveništi. Trasy pro příli v souladu s vyhl. č. 36/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečení bezpečné udržitelnosti stavby. Po dobu realizace stavby s výjimkou přílih, p. k. objektů pro pořízení techniku, police záchranářské služby.	KPL	1,00	34 047,02	34 047,02

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 11/324 Město Jedý - hraniční křižov. RK - neovčený
Objekt:	SO 002 Všeobecné předčítací položky v obci Železná
Rozpočet:	SO 002 Všeobecné předčítací položky v obci Železná

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka stavby 0,750 km PEVNÁ CENA Technická specifikace: Zahrnuje objednatel povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele. Úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svazky resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu zřízení stavby dočasného či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.				
0			Všeobecná konstrukce s přílohou				269 324,23

Celkem:

269 324,23

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/325 Město Jady - hranice kvozu HK _nasozený
Objekt: SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hořňáček - hl. trasa
Rozpočet: SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hořňáček - hl. trasa

Objedavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 123 475,52 Kč

Cena celková: 123 475,52 Kč

DPH: 25 929,86 Kč

Cena s daní: 149 405,38 Kč

Měrná jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 123 475,52 Kč

Vypracování zadání: Vypracování nabídky:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/325 Město Jady - hranice kvozu HK _nasozený
Objekt: SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hořňáček - hl. trasa
Rozpočet: SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hořňáček - hl. trasa

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
0			Všeobecná konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU kameniva z pol. 11332 (odpálené desky z pol. 17310) (17,68-3)*2=29,36 [A] zemina z pol. 12373 16,2*1,9=30,78 [B] Celkem: A+B=60,14 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládku	T	60,14	162,46	9 770,34
0			Všeobecná konstrukce a práce				9 770,34
1			Zemní práce				
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO objem výkopu prací pro sanaci uličních krajů vozovky viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 2,66=2,56 [A] výkop pro ACP z pol. 674E16 13,32=13,32 [B] výkop pro směs BD+R-mat z pol. 66130a 1,0=1,00 [C] výkop pro úpravu krajce Celkem: A+B+C=17,68 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (a výjimkou malého množství hromadného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	17,68	167,68	3 494,08
3	11372	a	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Všechné následné odvody a uložení na skládku zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možností zplnění vyřízení nezbytného materiálu 109*0,08=8,72 [A] 114 m2 plocha z C,DE hloubka, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 8*0,08=0,64 [B] hloubka odstraňování povrchu pro napojení - odskok Celkem: A+B=9,36 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele	M3	9,36	91,68	8 176,87
4	113765		PRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Všechné následné odvody a uložení na skládku zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možností zplnění vyřízení nezbytného materiálu 11=11,00 [A] napojení na stáv. stav	M	11,00	104,44	1 148,84

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	328 94 13/25 Město jedh - hromadná RK nezastřešená
Objekt:	SO 183.1 Napejnení na střední povrch Rožňava - hl. trasa
Rozsah:	SO 183.1 Napejnení na střední povrch Rožňava - hl. trasa

Posl.	Položka	Typ	Text	MJ	Podl. MJ	Jednot.	Celkem
5	12373	Technická specifikace	POLOŽKA ZAHRAJÍ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 2*20*3=12,00 [A] aktivní zóna, 40Pa* délka * hloubka uložení vrstvy 0,8*20*35=420 [B] klopice 8 Pa* délka*hloubka ve příloze C.1.1.2 a C.1.1.4 Celkem A+B=16,20 [C] Technická specifikace položka zahrnuje - vodňomná a svahá doprava, přeměnění, přeměnění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezastřešené a zastřešené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dočasné zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výkopych, ve stěnových prostorech a pod - přístavky za legivost - těžení po vrstvách, přechod a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody ve čerpací jímce, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpočívání jednotlivých balvanů - vyhodnocení a měření výkopků - svahování a přechod svahů do konečného tvaru, výměna hornu v podloží a v páte znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kokenů a nadávek - pažení, vzpěření a rozpěření ve přechodování (výma šatových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěry a svahů - zhuštění podloží, přechod a svahů ve svahování - zřízení výkopů v podloží a lavie na svazích namíli pro tyto práce zřízen samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvádění nebo odvádění vody v okolí výkopků a ve výkopky - těžení výkopků - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přeměnění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - na zahrnuje uložení zeminy (na skládce, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	16,20	178,88	2 897,86
6	13310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŠŤENÍM 0,8*20*35=1,00 [A] 80Pa* délka*hloubka ve příloze C.1.1.2 a C.1.1.4	M3	3,00	228,12	678,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	328 94 13/25 Město jedh - hromadná RK nezastřešená
Objekt:	SO 183.1 Napejnení na střední povrch Rožňava - hl. trasa
Rozsah:	SO 183.1 Napejnení na střední povrch Rožňava - hl. trasa

Posl.	Položka	Typ	Text	MJ	Podl. MJ	Jednot.	Celkem
7	18090	Technická specifikace	položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce ve výhledu vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vložení, stěhování, přeměnění nebo vyhodnocení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění a rovnání masy hutnění - ošetření úložní po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve hutnění ve zřízených podzemních a stěnových prostorech - zřízení ukládacího systému pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve dosypávkách - spouštění a měření materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů - udržování úložní a jeho ochrana proti vodě - odvádění nebo odvádění vody v okolí úložní a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přeměnění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH obnova znehodnocené plochy znehodnocené stavbou i svah příkopu nebo zářezů pás 0,78*30=23,50 [A] 4 Pa* svahu* délka úpravy Technická specifikace Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravy území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvažovány samostatné položky.	M2	23,50	27,78	825,06
1			Zemní práce				15 618,96

2	21450	Základy	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 2*20*3=12,00 [A] 80 Pa* délka * hloubka uložení vrstvy Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, nímmostavení a vnímmostavení dopravy a jeho nímmostavení v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	12,00	943,68	11 323,92
---	-------	---------	---	----	-------	--------	-----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 03/25 Místní jezdce - hranice kolem BK nesoucího
Objekt: 50 183.1 Napojení na stávající povrch Rožňavské - hl. trasa
Rozpočet: 50 183.1 Napojení na stávající povrch Rožňavské - hl. trasa

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
9	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILU 3*70=210,00 [A] 1100x1400, napojení senné vrstvy s hl. zóny <i>Technická specifikace:</i> - Polozka zahrnuje: - dodání předepsané geotextilie - úpravu, očištění a uchycení podkladu - přichycení k podkladu, připevnění zajištění - úpravu spojů a zajištění okrajů - úpravu pro odvodnění - vlnění přesahy - vlnění vlnění a vlnitost vlnění dopravu	M2	60,00	61,27	3 078,20
10	56138	Kamenná kosa	Podklad ze štěrku s recyklováním (80+Rmax 60-40%) 1,3*70=91,00 [A] 1100x1400, vrstva 80+R max pod zpevněním, vln. přibližně C 1,12 a C 1,14 0,6*70=42,00 [B] 1100x1400, vrstva 80+R max pod krajnicí, vln. přibližně C 1,12 a C 1,14 Celkem A+B=133,00 [C]	M3	13,32	772,34	10 287,57
11	56982		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 0,75*40=30,00 [A] 1100x1400, vln. přibližně C 1,12 a C 1,14 <i>Technická specifikace:</i> - dodání recyklovacího materiálu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovacího materiálu do předepsané technologické předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	30,00	65,30	1 952,00
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6*70=42,00 [A] na vrstvu z pol. 56138a <i>Technická specifikace:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu	M2	12,00	12,18	148,16

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 03/25 Místní jezdce - hranice kolem BK nesoucího
Objekt: 50 183.1 Napojení na stávající povrch Rožňavské - hl. trasa
Rozpočet: 50 183.1 Napojení na stávající povrch Rožňavské - hl. trasa

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
13	572214		SPLOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 114*1,025=116,88 [A] na ACL 100*1,05=105,00 [B] na ACL+plachta stávající žlázka po odšťáblení Celkem A+B=221,88 [C] <i>Technická specifikace:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení	M2	221,30	9,88	2 280,62
14	57478		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY 2*1,9*70=266,00 [A] plachty spaz po senné okraje vozovky, pod vrstvu ACL 2x110mm dle <i>Technická specifikace:</i> - dodání geomrůžky v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomrůžky dle předepsané technologické předpisu	M2	78,00	181,14	13 768,84
15	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 118 TL 40MM 114*114,00 [A] vln. přibližně C 1,22 a C 1,24 <i>Technická specifikace:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsané technologické předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prvků, odvodňovacích, vlnění, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje vlnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prvků, odvodňovacích, vlnění, šachet a pod.	M2	114,00	183,88	20 880,04
16	574C48		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 50MM 100*1,025=102,50 [A] vln. přibližně C 1,22 a C 1,24 <i>Technická specifikace:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsané technologické předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spaz a spojů	M2	111,73	210,57	23 526,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	328 94 II/325 Málá jedý – hranice krasu HK, neoznačený
Objekt:	SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hoříněves – hl. trasa
Rozpočet:	SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hoříněves – hl. trasa

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Položka MJ	Suma	Celkem
17	574E78	úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 80MM 1.0*20=20,00 [A] šifra v dílně s II, viz příloha C 11.2 a C 11.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - zahrnuje postřiky, nátěry - zahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod	M2	32,00	319,07	10 210,24
5	Komunikace					83 137,24
9	Ostatní konstrukce a práce					
18	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 11=11,00 [A] napojení na stáv. stav Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	11,00	104,44	1 148,84
9	Ostatní konstrukce a práce					1 148,84
Celkem:						123 475,52

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	328 94 II/325 Málá jedý – hranice krasu HK, neoznačený
Objekt:	SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hoříněves – v obci
Rozpočet:	SO 103.1 Napojení na stávající povrch Hoříněves – v obci

Objednavatel:	
Zhotovitel:	SWIELELSKY stavebni s.r.o.

Základní cena: 175 253,80 Kč

Cena celková: 175 253,80 Kč

DPH: 36 803,30 Kč

Cena s dani: 212 057,10 Kč

Měrná jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 175 253,80 Kč

Vypracoval: radim	Vypracoval: radim
Datum: radim	Datum: vypracoval: radim

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 TL/25 Město Jedy - kromě krom HK_mosnovský
 Objekt: SO 183.3 Napojení na státní síť potrubí Račňovské - v obci
 Rozpočet: SO 183.3 Napojení na státní síť potrubí Račňovské - v obci

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	Cena	Celkem
1	11317	Zemní práce	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Včetně naložení odvozu a uložení na skládku zhotovitelé zhotovitelé v ceně zohlednění možnosti zpevněného výhledu na stavbu 28*10=8,56 [A] napojení kam směr Račňovské	M3	8,50	1 116,33	9 488,81
		Technická specifikace	Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami ve uložení na skládku				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně naložení odvozu a uložení na skládku zhotovitelé zhotovitelé v ceně zohlednění možnosti zpevněného výhledu na stavbu zhotovitelé zhotovitelé (98*20+112*10)=13,86 [A] plocha (celková Račňovské 98* Račňovské 20+ měření komunikace 112*10 vstupy ve příloze C 1 2 2 a C 1 2 4 13*10=0,82 [B] frézování obrusné vrstvy pro napojení - odskok 10*20=10*20 [C] frézování obrusné vrstvy pro napojení posazení Eurode Celkem A+B+C=16,38 [D]	M3	16,38	918,45	15 011,48
		Technická specifikace	Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami ve uložení na skládku dodavatele				
3	113785		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Včetně naložení odvozu a uložení na skládku zhotovitelé zhotovitelé v ceně zohlednění možnosti zpevněného výhledu na stavbu zhotovitelé zhotovitelé 18*18=0,6 [A] napojení na státní síť	M	18,00	104,44	1 878,92
		Technická specifikace	Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami ve uložení na skládku dodavatele				
1		Zemní práce					26 389,21

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 TL/25 Město Jedy - kromě krom HK_mosnovský
 Objekt: SO 183.3 Napojení na státní síť potrubí Račňovské - v obci
 Rozpočet: SO 183.3 Napojení na státní síť potrubí Račňovské - v obci

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	Cena	Celkem
5	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM pro plochy včetně kotevnic rozlišení (celková Račňovské 98 + Račňovské 108+ měření komunikace 112) 328*1 028=335 23 [A] na ACI - včetně drážek pro napojení - odskok 318*1 028=325 80 [B] plocha odskoků šlaca pro odskokování 20*20=0,0 [C] k posazení Eurode Celkem A+B+C=683,03 [D]	M2	349,00	183,88	64 187,14
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - odskok podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlaky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry				
6	574C48		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18+ 18S TL 50MM pro plochy včetně kotevnic rozlišení (celková Račňovské 98 + Račňovské 108+ měření komunikace 112) 318*1 028=325 80 [A] plocha kotevnic rozlišení ve příloze C 1 2 2 a C 1 2 4	M2	323,90	210,87	68 263,62
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - odskok podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlaky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod				
7	587202		PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK 87*10,00 [A] předkládání odvozu a uložení na skládku DLAŽ	M2	10,00	782,81	7 828,10
		Technická specifikace	- pod pojmem "předkládání" se rozumí nashánění stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dilatačního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, uložení, odskok) - dle daní a rozpočtového materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spaz - nezahrnuje doplnění plochy s použitím nového materiálu se výkazem v položce 1 182				
6		Komunikace					146 983,78

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 II/328 Město Jedy -- hranice krasu HK, neosazený
Objekt: SO 103.3 Napojení na stávající potrubí Ražnáves -- v obci
Rozpočet: SO 103.3 Napojení na stávající potrubí Ražnáves -- v obci

Pol.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Cena	Celkem
8	931315		Ostnatá konstrukce a gráty TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮR DO 800MM2 A=18,00 [A] napojení na stáv. stav. Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	18,00	104,44	1 879,92
9			Ostnatá konstrukce a gráty				1 879,91
Celkem:							175 253,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 II/328 Město Jedy -- hranice krasu HK, neosazený
Objekt: SO 103.3 Autobusový zářiv v obci Ražnáves
Rozpočet: SO 103.3 Autobusový zářiv v obci Ražnáves

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 461 326,70 Kč

Cena celková: 461 326,70 Kč

DPH: 96 818,61 Kč

Cena s daní: 558 205,31 Kč

Měrná jednotky:

Podíl měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 461 326,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/25 Místní jezdý - kromě kromě RK, nesoucího
 Objekt: SO 103.3 Autokumulový sklád v obci Rožňavě
 Rozpočet: SO 103.3 Autokumulový sklád v obci Rožňavě

Ref.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	J. cena	Celkem
0			Všeobecná konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU z činnosti z pol. 12373 73.05*1.0=140,51 [A] kumulace z pol. 11332 7.05*2=16,90 [B] Celkem: A+B=157,41 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	157,41	157,40	25 410,37
0			Všeobecná konstrukce a práce				25 410,37

1			Zemní práce				
2	11332		ODSTRANĚNÍ POKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTABILNÍHO 18*0,63=7,05 [A] kus za stavbu s šířkou 1,65m plocha s 0,50m hloubkou; viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyhozenou suti a s vyhozenými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládání, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství hořlavého materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	7,05	197,68	1 571,56
3	11372	a	PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Všeobecná konstrukce a práce s uložením na skládce zhotovitel zhotovitel v rámci zohlednění množství vyřazeného materiálu 18*0,08=0,90 [A] kus za stavbu s šířkou 0,10m plocha s 0,10m hloubkou	M3	0,90	916,48	824,81
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 75*0,63=4,56 [A] kus za stavbu s šířkou 0,63m plocha s 0,50m hloubkou; viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 96*0,3=28,76 [B] kus za stavbu s šířkou 0,3m plocha s 0,3m hloubkou Celkem: A+B=73,86 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje - vedoucí a svazky dopravy, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapočítáno - odstraňování výkopků po celou dobu práce v rámci klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dohledném zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výkopků, ve stávajících prostorech a pod - poplatky za logistiku	M3	73,86	178,88	13 228,18

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/25 Místní jezdý - kromě kromě RK, nesoucího
 Objekt: SO 103.3 Autokumulový sklád v obci Rožňavě
 Rozpočet: SO 103.3 Autokumulový sklád v obci Rožňavě

Ref.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	J. cena	Celkem
5	18110		PRÁCE NA VYTVÁŘENÍ PÁNEŽE A POJISTNÝCH MÍSTNÍCH ŽELEZ (figuralních) - železná voda v železných železných potrubích a potrubích železných souprav (viz ustanovení k pol. 1131.2) - potrubí s železnými železnými potrubími - železná a rozpočetní jednotky v železných - vyřazení a odstranění výkopků - svahování a přepravu svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v rámci znehodnocení klimatických vlivů - ruční vykopávky, odstranění klenů a napájení - pažení, vzpěti a rozpočetní v železných (výjma železných stěn) - úprava, ochrana a odstranění dna, základové úpravy, stěn a svahů - zřízení podloží, případně i svahů v železných - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zhotovena samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvodnění nebo odvodnění vody v okolí výkopků a ve výkopcích - třídění výkopků - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příslušenství, stěny, náklady, lánění, podpory, kování, přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na skládce, do nárypu) ani poplatky za skládání, vykazují se v položce 0141** 96*0,00 [A] kus za stavbu s šířkou 0,00m plocha s 0,00m hloubkou Technická specifikace: položka zahrnuje úprava plánů včetně vyřazení výškových rozdílů. Místo zřízení: úprava projekt	M2	96,00	12,88	1 275,12
1			Zemní práce				16 899,47

2			Základy				
6	21460		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 96*0,3=28,76 [A] doplnění stěny plocha s 0,3m vzhledy viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepracované kamenné, mramorové, železné a vrtákové stěny dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nalučovaný materiál	M3	28,76	943,68	28 028,70
7	220671		OPLETÍ ZPEVNĚNÝ Z GEOTEXILIE 96*0,147=14,06 [A] plocha s šířkou 0,147m plocha s 0,147m	M2	147,00	51,27	7 538,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/225 Město Jedy - hranice krom RM - novostavby
Objekt: SO 103.3 Autokaravany sálky v ulici Hořňáves
Rozpočet: SO 103.3 Autokaravany sálky v ulici Hořňáves

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Jednot	Celkem
1			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, odříznutí a ochrannou podkladu - přechyzení k podkladu, případně zastavení - úpravu spád a zajištění ohráždění - úpravu pro odvodnění - nastřík pískem - umocňování štěrku a vnitřní nastavení dopravy				35 563,39
8	56114	Komunikace	PODKLADNÍ BETON TL DO 200MM 90*1 05+04,50 [A] BUS 3 mzděná plocha * koeficient rozložení vstev - viz příloha C 1.1.2 a C 1.1.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odříznutí podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhrutnění vstev v předepsané tloušťce - zhrutnění vstev bez rozložení štěrku, pokládání vstev po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spaz včetně předepsané výztuže - nastřík pískem, nátěry - nastřík pískem úpravu povrchu krytu	M2	94,80	568,81	53 733,88
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM 90*1 1+05,00 [A] pro zastávku BUS plocha * koeficient rozložení vstev - viz příloha C 1.1.2 a C 1.1.4 Technická specifikace: - dodání kamene v předepsané kvalitě a zrnitosti - rozprostření a zhrutnění vstev v předepsané tloušťce - zhrutnění vstev bez rozložení štěrku, pokládání vstev po etapách - nastřík pískem, nátěry	M2	99,00	189,38	18 748,62
10	56212		DLÁŽEŇ KRYTY Z VELNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC včetně nastříkání štěrku ze hrotu - výplň spár, typ M2 dle ČSN EN 14186-1	M2	90,00	2 823,18	238 083,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/225 Město Jedy - hranice krom RM - novostavby
Objekt: SO 103.3 Autokaravany sálky v ulici Hořňáves
Rozpočet: SO 103.3 Autokaravany sálky v ulici Hořňáves

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Jednot	Celkem
8			90+00,00 [A] bus zastávka - viz příloha C 1.1.2 a C 1.1.4 Technická specifikace: - dodání dilatačního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané odvodnění dokumentaci a pro předepsanou výplň spaz - odříznutí podkladu - uložení díla dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spaz - zhrutnění vstev bez rozložení štěrku, pokládání vstev po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod, nastavení-li zadávací dokumentaci jízdy - nastřík pískem, nátěry - nastřík pískem nastavení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				308 565,77
9			Oválná konstrukce s perem				
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bus zastávka V 11 a B+0,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nálepkového materiálu (má-li se použít natřené plochy) - předmazání a reflexní úprava	M2	8,00	98,84	789,12
12	915211		VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bus zastávka V 11 a B+0,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nálepkového materiálu (má-li se použít natřené plochy) - předmazání a reflexní úprava	M2	8,00	272,70	2 181,60
14	917224	s	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SŘ 150MM kvalitní obrubník B 150+15,00 [A] viz příloha C 1.1.2 Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků a rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku	M	18,00	3 674,50	58 182,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/324 Město Jedy - hranice kras HK neoceněn
 Objekt: SO 103.3 Autokm v j. záhl. v obci Hořínoves
 Rozpočet: SO 103.3 Autokm v j. záhl. v obci Hořínoves

Pol.č.	Průběh	Typ	Typ	MJ	Pol.č. MJ	Jedn.	Celkem
13	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	31.00	423.38	13 124.78
			31+31.00 [A] ve přehledu C 11.2				
			Poloha zahrnuje:				
			dodání a položení betonových obrubníků v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrkou				
9			Celková konstrukce a práce				74 887,58

Celkem: 461 326,70

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/325 Město Jedy - hranice kras HK neoceněn
 Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořínoves
 Rozpočet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořínoves

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 2 664 039,04 Kč

Cena celková: 2 664 039,04 Kč

DPH: 559 448,20 Kč

Cena s daní: 3 223 487,24 Kč

Měrná jednotky:

Podíl měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 664 039,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/25 Město Jedlí - hranice kresu RK sousoší
 Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves
 Rozpočet: SO 183A Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves

Pol.č.	Popis	Typ	MJ	Pol.č. MJ	Suma	Celkem
8	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje z pol. 12831 118°0'26"19=68.10 [A] komunikace z pol. 11332 (od počátku dopravníky z pol. 17310) (373.48.34.66)/2=186.71 [B] zahrnuje z pol. 12373 včetně uložení vyhozeného stávu (celá hmotnost) 328.151.9=423.41 [C] Celkem A+B+C=1358.13 [D] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	1358.17	182.68	220 323.38	
2	014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z pol. 11382 48°0'206=6.43 [A] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	9.43	338.52	3 173.38	
8	Všeobecné konstrukce a práce					223 496.76

3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTRMELENÉHO		M3	373,48	187,68	73 826,83
objem výkop prací pro sanaci ukázaných kraj. rozvoje viz příloha C.11.2 a C.11.4 56.66=88.66 [A] výkop pro ACP z pol. 67.6678 316.38=316.38 [B] výkop pro směr 10+R mal. z pol. 68.138a 3.47=3.47 [C] výkop pro úroveň krajek Celkem A+B+C=373.48 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyhozenou suti a s vyhozenými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství hořavého materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce							
4	11382	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH		M	48,00	114,58	6 271,14
48=48.00 [A] viz příloha C.11.2 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyhozenou suti a s vyhozenými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství hořavého materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce							
5	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	101,28	588,70	67 587,94

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/25 Město Jedlí - hranice kresu RK sousoší
 Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves
 Rozpočet: SO 183A Rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves

Pol.č.	Popis	Typ	MJ	Pol.č. MJ	Suma	Celkem
	Všeobecné konstrukce a práce Všeobecné konstrukce a práce zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce 1688°0'0'0'128 [A] plocha "B" vrtavý viz příloha C.11.2 a C.11.4 Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyhozenou suti a s vyhozenými hmotami v uložení na skládce dodavatele	M	287,00	104,44	27 885,48	
6	113786 PRŮŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Všeobecné konstrukce a práce Všeobecné konstrukce a práce zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce 267°26'0'0'0' [B] provozovatel odpadu - stavba po požadavcích	M	287,00	104,44	27 885,48	
7	12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I 2°48'0"3=276.00 [A] střední zóna: šířka "délka" hloubka uložení vrstvy 6.6°21'0"36=48.61 [B] krajnice: šířka "délka" hloubka viz příloha C.11.2 a C.11.4 Celkem A+B=324.61 [C] Technická specifikace položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopových prací včetně zabezpečení - odstraňování výkopů po celou dobu práce v něm v klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dotčeného zajištění - zřízení pod vedením, v okolí vyhlášen, ve státních prostorách a pod - příprava za bezpečnosti - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody v čerpacích jámách, potrubí a poháněných čerpacích soupravami (viz ustanovení k pol. 1131.2) - přetahování hlavy podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých hmot - vyřazení a nošení výkopů - svahování a převážení svahů do konečného tvaru, výměna hmotin v podloží a v plánu zohledněné klimatickými vlivy - reálné výkopové, odstraňování křehkých a nepatrných - práce v rozporu a rozporu v přepážkách (výjma železných stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží případně i svahů v svahování - zřízení stupňů v podloží a lavce na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka	M3	328,11	178,88	58 692,12	

3 6 1 8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 10/25 Město Jedy – hraniční kromě RK, mostů a
 Objekt: SO 103A Rekultivace komunikace v obci Hořávek
 Rozpočet: SO 103A Rekultivace komunikace v obci Hořávek

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Polst. MJ	Suma	Celkem
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - těžení výkopu - větší pomocná konstrukce umožňující provedení výkopů (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podgá, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**				
8	12831		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M ³ /M 118m x 1,00 [A] délka stávajících příkopů	M	118,00	85,81	9 853,98
		Technická specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládce (bez poplatků)				
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOBYČKA SE ZHUŠŤNĚNÍM 0,8*231*0,26=34,86 [A] šířka vlnitá žebra - viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M3	34,86	225,12	7 800,41
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava skládkového materiálu vzhledem k tědlním, promícháním nebo vyvážení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění různými typy hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich ochrany zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stávajících prostředcích - zřízení ukládání odpadů pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných stávajících částech (řezcích) vč. dopravy - spouštění a rozbíjení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - větší pomocná konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podgá, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)				
10	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH obnově zpevněných ploch zadržet stavební a svah příkopu nebo zeminový	M2	198,75	27,78	5 821,28

3 6 1 8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 10/25 Město Jedy – hraniční kromě RK, mostů a
 Objekt: SO 103A Rekultivace komunikace v obci Hořávek
 Rozpočet: SO 103A Rekultivace komunikace v obci Hořávek

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Polst. MJ	Suma	Celkem
			0,75*265=198,75 [A] šířka vlnitá délka úpravy				
		Technická specifikace	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po ukončení staveb, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŠŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 2*488=932,00 [A] šířka proužků - viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M2	932,00	12,88	12 004,16
		Technická specifikace	položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt				
1			Zemní práce				258 556,22
2			Zákazy				
12	21262		TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST H10CT DN DO 1000MM 418m x 8,00 [A] délka nových tratí	M	418,00	302,93	126 834,74
		Technická specifikace	Položka platí pro kompletní konstrukci tratí vč. zahrnuje zejména: - výkop výhy, předepsaného tvaru v dané šířce a hloubce, výplň, záhyb tratí vč. dopravy, uložení přetvářecího materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a záhyb - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a ležat tratí vč. předepsaného materiálu - dodávka a uložení tratí vč. předepsaného materiálu a profilu - obaly tratí vč. předepsaného materiálu - ukončení tratí vč. zřízení do potrubí nebo vodorovně, případně vybudování ukončovacího objektu (keglovky) dle VZ - vložení materiálu, výrobky a polotovary, včetně namontování s vnitřním dopravním - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
13	21450		ŠANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 2*488=932,00 [A] šířka proužků - viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M3	279,80	943,86	263 847,34
		Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimotěsnění a vnitřní těsnění dopravy a jeho uložení				
14	28987		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 3*488=1 464,00 [A] šířka proužků - viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M2	1 398,00	51,27	71 875,46
		Technická specifikace	Položka zahrnuje:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 04 11/125 Město Jedý - hraniční křižovatka HK, mostem
Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Hořlavova
Rozpočet: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Hořlavova

Ref.č.	Popis	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Cena
3			- dodávka předepsané geotextilie - úprava, očištění a ochrana podkladu - přichycení k podkladu, případně zafixování - úprava spodu a zajištění okrajů - úprava pro odvodnění - nutná přesahy - mostozastavení a vnitřnostavovací doprava				462 147,54
4			Vodovodní konstrukce				
15	488022		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MAC 130° 25×30 60 [A] příložka z desek (500x250x60) délka šířka plocha ze situace viz příloha C.1.1.2 Technická specifikace: - úprava podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodání a uložení dlažby, an. předlažby, do předepsaného tvaru z pokladové úpravy - spárování, tlakování, tmelení a vyplnění spár případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvádění srážkové vody	M2	32,50	1 503,92	48 877,40
4			Vodovodní konstrukce				48 877,40
5			Komunikace				
16	56138	a	Podklad ze štrkoderu s recyklatem (SD+R mal 80 40%) 1 3° 488° 0 42×264 44 [A] šířka v délce x hloubka vrstva SD+R mal po zpevnění viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 0 8° 488° 0 20×11 80 [B] šířka v délce x hloubka vrstva SD+R mal po zpevnění viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Calcium A+B=310,36 [C]	M3	310,36	772,34	239 703,44
17	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 0 78° 231° 173 28 [A] šířka krajiny x délka viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě	M2	173,28	65,30	11 313,23

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 04 11/125 Město Jedý - hraniční křižovatka HK, mostem
Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Hořlavova
Rozpočet: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Hořlavova

Ref.č.	Popis	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Cena
18	572123		- očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrazení postřiky, nálety INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,1 KG/M2 0 8° 488° 0 275 80 [A] na vrstvu z pol. 66° 33a Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení	M2	275,60	12,18	3 408,83
19	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5 KG/M2 1 688° 0 025° 1 730 26 [A] na ACL 1 688° 0 06° 1 772 40 [B] na ACP - plocha stávající žozce po odškrabání Calcium A+B=3 602,80 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení	M2	3 602,80	8,88	34 538,64
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMATIZOVNY 2° 0° 267° 0 014 80 [A] plošný oděry po namazání okraje vozovky pod vrstvu ACL, zajištění okrajů Technická specifikace: - dodání geomatizace v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomatizace dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 014,80	181,14	182 784,64
21	574A34		ASALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 118 TL 40MM 1 688° 0 088 00 [A] plocha ze situace viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů	M2	1 688,00	175,36	296 067,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/13 Město Jedy - krasná krasa RM, novostavba
Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Šařátčova
Úsek č. 1: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Šařátčova

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Prům. MJ	Jednot.	Celkem
22	874C48		- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje posádky, nálety - nezahrmuje stěny podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18+, 16S TL 50MM 1.888+1.026+1.730,30 [A] plocha za situace k rozšíření viz příloha C.1.1.2 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odlínání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje posádky, nálety - nezahrmuje stěny podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 730,30	200,02	348 074,80
23	874E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACI 18+, 16S TL 80MM 1.888+1.026+1.730,30 [A] plocha za situace k rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odlínání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje posádky, nálety - nezahrmuje stěny podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	748,60	302,70	226 320,32
5	Komunikace						1 348 149,08

24	89921	Potrhlí	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1+1+2+4,00 [A] Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stavby i jeho povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,00	1 473,78	5 895,00
----	-------	---------	---	-----	------	----------	----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/13 Město Jedy - krasná krasa RM, novostavba
Objekt: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Šařátčova
Úsek č. 1: SO 183A Rekonstrukce komunikace v ulici Šařátčova

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Prům. MJ	Jednot.	Celkem
26	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŮŽÍ 3+3 00 [A] Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stavby i jeho povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,00	1 481,87	4 445,61
8	Potrhlí						18 348,61
26	91228	Odstavní konstrukce a práce	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 8+8 00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitřní nastavení a mimořádné nastavení dopravní - odrazky plastové nebo z nerezové oceli	KUS	8,00	348,13	2 088,78
27	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VIEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT 30+30 00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a montáž značek v požadované provedení	KUS	30,00	2 785,03	83 550,90
28	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VIEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ 31+31 00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	31,00	139,25	4 316,78
29	914811		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 18+18 00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - sloupky a upravitelství zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	18,00	1 682,62	30 287,16
30	914813		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 19+19 00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	19,00	118,04	2 204,78

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 1/125 Město Jedy - hromadná kresba HK_moscovský
 Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v ulici Bělohorské
 Rozpočet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v ulici Bělohorské

Pol.č.	Polozka	Typ	Test	MJ	Poloz.MJ	Jednot.	Celkem
31	918111		VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 10*10,00 [A] m2 V2b(1,8/1,5) 14*14,00 [B] m2 V2b(8/3) 16*16,00 [C] m2 V1a(6,128) 10*10,00 [D] m2 Celkem A+B+C+D=108,00 [E] dleka ze situace viz příloha C.11.2 polozka zahrnuje - dodání a pokládku nášetrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předmontážní a reflexní úpravu	M2	108,00	98,64	10 781,78
32	918211		VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 10*10,00 [A] m2 V2b(1,8/1,5) 14*14,00 [B] m2 V2b(8/3) 16*16,00 [C] m2 V1a(6,128) 10*10,00 [D] m2 Celkem A+B+C+D=108,00 [E] dleka ze situace viz příloha C.11.2 polozka zahrnuje - dodání a pokládku nášetrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předmontážní a reflexní úpravu	M2	108,00	272,70	26 724,30
33	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 235*235,00 [A] viz příloha C.11.2 polozka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové ležáky betonovou epoxidu	M	235,00	423,38	99 494,30
34	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLMKOU PRŮŘ DO 800MM2 267*267,00 [B] gsmovni spár - shvba po polozních polozka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnění profil	M	267,00	104,44	27 886,48
35	96922		VYBOURÁNÍ POTRUKI EN DO 100MM KANALIZAČ 0,5*1,8*206,00 [A] rušení stávajících stranů	M	209,00	144,38	30 171,24

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 1/125 Město Jedy - hromadná kresba HK_moscovský
 Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v ulici Bělohorské
 Rozpočet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v ulici Bělohorské

Pol.č.	Polozka	Typ	Test	MJ	Poloz.MJ	Jednot.	Celkem
4			polozka zahrnuje - polozka zahrnuje velkou manipulaci a vybouranou zemi a hmotami vložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství hromadného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující textu k položce) - polozka zahrnuje velkou práci plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				328 475,43

Celkem:

1 664 039,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 318 94 II/325 Město Jedy – hranice krasu HK – srovnání

Objekt: SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořňáves

Rozpočet: SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořňáves

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 55 284,69 Kč

Cena celková: 55 284,69 Kč

DPH: 11 609,78 Kč

Cena s daní: 66 894,47 Kč

Míra jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 55 284,69 Kč

Výpracovní zadání:

Výpracovní nabídka:

Datová nabídka:

Datová výpracovní nabídka:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 318 94 II/325 Město Jedy – hranice krasu HK – srovnání

Objekt: SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořňáves

Rozpočet: SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořňáves

Pol.č.	Průběh	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	16110		ÚPRAVA PŮDMÍ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1 M=18,00 (A) chodník (86 m ²) vs příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M2	88,00	12,88	1 094,80
		Technická specifikace	položka zahrnuje úpravu půdního vzhledu vzhledem k výškovým rozdílům. Míru zhutnění určuje projekt				
1		Zemní práce					1 094,80
5		Kameninářské					
2	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOKORTI 86% 0-16+12,75 (B) A0 0-32, plocha "B" vrstvy úprava podkladu u chodníků	M3	12,78	983,12	12 634,78
		Technická specifikace	- dodání kameninářské vrstvy předepsané kvality a zrnitosti - rozseknutí a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílnosti tlíčky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	58251		DLAŽEBNÍ: KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 86% 0-42,50 (A) vs příloha C.1.1.2, 86% celková plocha chodníku včetně nové dlažby nájezdů	M2	42,60	582,83	25 811,78
		Technická specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár - ořezání podkladu - uložení dlažby dle předepsané technologií dle předpisu včetně předepsané podkladu vrstvy a předepsané výplně spár - zřízení vrstvy bez rozdílnosti tlíčky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napájení, uložení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.				
4	587205		PŘEDLAŽEBNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 86% 0-42,50 (A) vs příloha C.1.1.2, 86% celková plocha chodníku včetně nové dlažby nájezdů	M2	42,60	417,49	17 743,33
		Technická specifikace	- pod pojmem "předlažební" se rozumí mzhutnění stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (pokládání, doprava, složení, ořezání) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár - eventuelně doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce 5.582				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 338 94 11/325 Mátinjedý – hranice kresu HK_nacenný
Objekt: SO 103B Rekonstrukce komunikace v ulici Hořákovské
Rozpočet: SO 103B Rekonstrukce komunikace v ulici Hořákovské

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Suma	Celkem
5	Komunikace					54 189,89
Celkem:						54 284,69

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/325 Mátinjedý – hranice kresu HK_nacenný
Objekt: SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železný – hl. trasa
Rozpočet: SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železný – hl. trasa

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 295 860,94 Kč

Cena celková: 295 860,94 Kč

DPH: 62 130,80 Kč

Cena s DPH: 357 991,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 295 860,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	329 94 11/124 Město Jedy – hranice krevu RK, nezemní
Objekt:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železovce – hl. trasa
Rozpočet:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železovce – hl. trasa

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Pol. MJ	Jedn.	Celkem
0	Všeobecná konstrukce a práce						
1	014102	s	POPLATKY ZA SKLÁDKU kameniva pol. 11332 61 78 20 123 56 [C] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	123,56	182,48	20 073,56
0	Všeobecná konstrukce a práce						
							20 073,56
1	Zemní práce						
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTELENEHO 145*0,28*40,80 [A] plocha * tl. vrstvy 145*1,1*0,15*23,93 [B] plocha * tl. vrstvy, odstranění pro sít. zónu Celkem A+B=64,93 [C] v. příloha C 1.2.2 a C 1.2.4 Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství hmotného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	64,93	222,45	14 354,70
3	11372	s	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Všechné nařezání, odvoz a uložení na skládku zhotovitel zhotovitel v ceně schůdnosti možnost spřáhloho výdělí rozloženého materiálu (245*1,1*0,08*16,75 [A] plocha * tl. vrstvy, v. příloha C 1.2.2 a C 1.2.4 5*0,04*0,26 [B] frézování oboustranné vrstvy pro napojení - ocisků Celkem A+B=18,02 [C] Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M3	18,92	916,46	17 336,23
4	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Všechné nařezání, odvoz a uložení na skládku zhotovitel zhotovitel v ceně schůdnosti možnost spřáhloho výdělí rozloženého materiálu 11*11,06 [A] napojení na stáv. stav Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M	11,00	104,44	1 148,84
5	12573		ODKOP PRO STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 145*1,1*0,15*23,93 [B] plocha * tl. vrstvy, odstranění pro sít. zónu Technická specifikace položka zahrnuje	M3	23,93	203,66	4 873,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	329 94 11/124 Město Jedy – hranice krevu RK, nezemní
Objekt:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železovce – hl. trasa
Rozpočet:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železovce – hl. trasa

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Pol. MJ	Jedn.	Celkem	
			- vodotěsná a svahová doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopové nazažení i zapažení - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukce s objekty vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepení - těžba po vrstvách, pásech a po jiných nitřních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpadel, jímek, potrubí a pohotovosti čerpadel soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné zřízení hlazení potrubí vody - těžba a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přetváření svahů do konečného tvaru, výměna hmotin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopové, odstranění kořenů a napádivé - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štěpových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhotovení podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
1			Zemní práce				37 716,35	
2			Základy					
6	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 145*1,1*0,34*7,86 [B] plocha * tl. vrstvy pro sít. zónu Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, množství a umístění dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	47,85	918,69	43 968,89	

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 1M325 Místní jezdý - hranice kresu RK, meze odraz
 Objekt: SO 107.1 Napojení na stávající povrch železnic - hl. trasa
 Rozpočet: SO 107.1 Napojení na stávající povrch železnic - hl. trasa

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Jednot	Cena
7	289971		OPRAVENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 6 677*258 50 [A] šířka délka, napojení textie na parapet / pocha vlt C.1.2.2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zastžení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mostování železniční a vnitřní železniční dopravy	M2	258,50	51,27	13 150,78
2	Základy						57 119,64
8	56334	Kamenitka	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM 170 mm 145*1.1*169,50 [A] rozložení vrstvy x1.05, (1.1 x 145) vs příloha C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	169,50	184,51	29 428,38
9	564842		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 150MM 110 145*1.05*152,25 [A] rozložení vrstvy x1.05, (1.05 x 145) vs příloha C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropaný, emulze asfaltová kationaktvní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem dle normy, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	152,25	218,31	33 237,70
10	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 145*1.1*169,50 [A] na šd	M2	169,50	12,18	1 942,71

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 1M325 Místní jezdý - hranice kresu RK, meze odraz
 Objekt: SO 107.1 Napojení na stávající povrch železnic - hl. trasa
 Rozpočet: SO 107.1 Napojení na stávající povrch železnic - hl. trasa

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Jednot	Cena
11	572214		145*1.1*169,50 [A] na šd Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	479,00	9,86	4 722,94
12	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC0 11+, 11S TL 40MM 245*245,00 [A] vs příloha C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tlakování podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod	M2	245,00	178,40	43 663,00
13	574C86		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 18S TL 70MM 245*1.1*234,00 [A] vs příloha C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	234,00	594,26	66 516,84

POLOŽKY ROZPOČTU

[illegible][illegible]

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	328 94 11/325 Múšojedy - hranice krasu HK_naučený
Objekt:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železnov - v obci
Rozpočet:	SO 107.1 Napojení na stávající povrch Železnov - v obci

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 112 956,11 Kč

Consolidated:	112 956.11	Ka
---------------	------------	----

DPH: 23 720,78 Kč

Consolidated: 136 676,89 KZ

Māru d | adu otiky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měřeno (admoth): 112 956.11 Kč

Výpracovní zadání:

Verges coral reef fish:

Destiny and deal:

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational trust, organizational identification, organizational citizenship behaviors*

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 04 11/25 Město jedl - hranice krasu R.M. novorensky
 Objekt: SO 107.3 Napojení na stávající povrch železnic - v ulici
 Rozpočet: SO 107.3 Napojení na stávající povrch železnic - v ulici

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
1	Zemní práce					
1 11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 181*0,08=14,48 [A] plocha * tl. vrstvy, viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4	M3	14,48	918,48	13 270,20
	Technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele				
2 113786		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 52=52,00 [A] napojení na stáv. stav	M	52,00	104,44	8 430,88
	Technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele				
1	Zemní práce					18 701,08

6	Komunikace					
3 872214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 181*0,08 53=988 53 [A]	M2	368 53	9 88	3 613 96
	Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šikky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4 874A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACI 11+ 11S TL 4CM 181*181 00 [A] plocha za situace viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4	M2	181 00	179 40	32 471 40
	Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - odřezání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šikky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje povrchy, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 04 11/25 Město jedl - hranice krasu R.M. novorensky
 Objekt: SO 107.3 Napojení na stávající povrch železnic - v ulici
 Rozpočet: SO 107.3 Napojení na stávající povrch železnic - v ulici

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
5 874C08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18+ 18S TL 70MM 181** 026=188 62 [A] plocha * koef. rozdílení viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4	M2	188 53	284 28	82 738 78
	Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - odřezání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šikky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje povrchy, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod				
5	Komunikace					82 824,16
6	Ostatní konstrukce a práce					
6 931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRČ DO 80CM2 52=52 00 [A] napojení na stáv. stav	M	52 00	104 44	8 430 88
	Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, odřezání ploch spár před úpravou, odřezání okoli spár po úpravě nezahrnuje těsnění profil				
9	Ostatní konstrukce a práce					8 430,88

Celkem:

112 956,11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/325 Mělníky - hranice krasu HK_pozoruhný

Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Želčava

Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Želčava

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 8 626 097,74 Kč

Cena celková: 8 626 097,74 Kč

DPH: 1 811 440,53 Kč

Cena s daní: 10 437 538,27 Kč

Mírná jednotky:

Počet mírných jednotek: 1,00

Náklad na mírnou jednotku: 8 626 097,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/325 Mělníky - hranice krasu HK_pozoruhný

Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Želčava

Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Želčava

Pol.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Pol. MJ	Jedn.	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenec z pol. 11332 1837,92÷3 876,80 [A] zemina z pol. 12631 3080,25÷1,9=146,78 [B] zemina z aktivní zóny pol. 12573 718,81÷9=1 385,18 [C] zemina z pol. 12573 včetně uložení vyhořelého dřeva (tříslova) (18÷8,82)÷1,8=23,14 [D] Celkem A+B+C+D=410,87 [E] <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce</i>	T	8 410,87	162,48	875 048,94
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z pol. 11363 206÷10 206÷44,33 [A] beton z pol. 11363 87÷37=3,33 [B] Celkem A+B=67,66 [C] <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce</i>	T	57,66	338,52	19 403,74
8			Vnější konstrukce a gráty				898 453,68
3	11332	Zemní gráty	ODSTRANĚNÍ PODKL. DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO včetně odvážení na skládku nebo rozptýlení na cestě plocha 18 vřetev, viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 4366÷10 206÷1 215,46 [A] sítě 4390÷15÷718,56 [B] plocha 18 vřetev, odstranění odbo. krasu aktivní zóny Celkem A+B=1 837,80 [C] <i>zahrnuje veškerou man.praci a vybourávání suti a s vybourávanými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykonává v poloze 014100 (s výjimkou malého množství hromaděného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující části techn. k položce)</i>	M3	1 837,80	222,45	431 086,88
4	11362		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 268÷265,00 [A] viz příloha C.1.2.2.	M	265,00	114,84	30 388,35

POLOŽKY ROZPOČTU

Stanice: 328 94 IV325 Mělník-jed. - hraniční krom. BK, nerezavějící
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Žabovřes
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Žabovřes

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
5	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně nastavení, odvozu a uložení na skládce zpevněných ploch v rámci seřazení, medraží, zvláště vyřazení, rozložení materiálu 416670,00m² [A] plocha * II. vrstva	M3	348,40	498,21	172 631,18
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Včetně nastavení, odvozu a uložení na skládce zpevněných ploch v rámci seřazení, medraží, zvláště vyřazení, rozložení materiálu 98=98,00 [A] odřezání pr. a spár	M	98,00	104,44	9 921,80
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I 479070 (6+7)18,80 [A] plocha * II. vrstva výkop pro A3 - ve příloze C.1.2.2 a C.1.2.4	M3	718,50	203,88	146 329,71
			položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kerpičem provádění výkopů bez zaplavení a zaplavení - očištění výkopů po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dohledu a zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledu, ve stávajících prostorech a pod - příplatek za nepřístupnost - těžení po vrtácích, pískech a po jiných nerostných částech (figurkách) - čerpání vody ve žumpách, jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrubí a těžení hlubiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopů - svahování a přesah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zohlednocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádivků - půdorys, vzpřísnění a rozpořádání ve přepážkách (výjma železových stěn)				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stanice: 328 94 IV325 Mělník-jed. - hraniční krom. BK, nerezavějící
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Žabovřes
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Žabovřes

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M 365=365,00 [A] dle měřicího příkopu	M	306,00	85,81	26 815,28
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I 107=107,00 [A] výkop pro propustě	M3	19,00	352,77	8 702,83
			položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládce (bez poplatků) - kerpičem provádění výkopů bez zaplavení a zaplavení - očištění výkopů po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dohledu a zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledu, ve stávajících prostorech a pod - příplatek za nepřístupnost - těžení po vrtácích, pískech a po jiných nerostných částech (figurkách) - čerpání vody ve žumpách, jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrubí a těžení hlubiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopů - svahování a přesah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zohlednocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádivků - půdorys, vzpřísnění a rozpořádání ve přepážkách (výjma železových stěn) - dopravu, ochranu a očištění dna, základové spáry stěn a svahů				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 13/24 Město Jedý - hranice krevu RK nezastavěný
Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žabovres
Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žabovres

Pol.č.	Pol.č.ka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jedn.	Celkem
10	17411		odvedení nebo odvádění vody v okolí výkopů štěrku a ve výkopě štěrku řídění výkopů veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani popelníky za skládku, výkopy se v položce 2 0141** ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM z pol. 451314, 451196 a 4505244 4 540,47+2,12+7 08 [A] ne pol. potrubí 2-3 140,3% 3-5m6 06 [B] maximální počet celkem A+B+12+8 [C] zásep = výkop odpovídá C 10-12 10m6 02 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vzhledem, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různými způsoby hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - střešení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a zvláštních prostorech - zřízení ukládání sypných pod vodou - ukládání po vstřevách a po jímých mrtvých částech (figurkách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickou vlivy - ruční hutnění - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvádění vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)	M3	6,82	114,88	783,48
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1 4780+4 780 00 [B] paragraf pod sítími zemin, viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4 položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 780,00	12,88	61 696,20
1			Zemní práce				884 931,48

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 13/24 Město Jedý - hranice krevu RK nezastavěný
Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žabovres
Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žabovres

Pol.č.	Pol.č.ka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jedn.	Celkem
1			Základy				
12	21263		TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 726+626+1 185 00 [A] (délka úseku) x 2, viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4 položka platí pro kompletní konstrukce tratvody a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsané hloubky v dané třídě těžnosti, vyplň. zásep tratvody včetně dopravy, uložení plochového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro vyplň. a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože tratvody z předepsaného materiálu - dodávka a uložení tratvody předepsaného materiálu a profilu - obšev tratvody předepsaným materiálem - ukončení tratvody zajištěním do potrubí nebo vodotěsně, případně vybudování ukončovacího objektu (kuglíčky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně umístavení a vnitrostavění dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	1 348,00	302,63	419 658,05
13	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 4780+4 437 00 [A] doplnění sítí zona (1,1 x 4355) plocha k osazení rozlišení vrstev, viz příloha C 1 2 2 a C 1 2 4 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, umístavení sítí a vnitrostavění dopravy a jeho uložení nemá-li v zadání dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o neukončený materiál	M3	1 437,00	918,88	1 320 444,93
14	219671		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 6 57750+7 126 00 [A] 4R+4délka sápruční textlie na parapěti plocha viz C 1 2 2 položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zajištění - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - umístavení a vnitrostavění dopravy	M2	7 128,00	51,27	366 298,76
1			Základy				1 106 381,73

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 10/25 Město Jedy - krasice krasice HK, novostavba
Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Žitavské
Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Žitavské

Pol.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
4			Vodovodní kanalizace				
15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4 50	2 843,06	12 793,73
			0,50m, 50 [A] průřez dle potrubí podle potrubí pro propustak				
			<i>Technická specifikace:</i>				
			- dodání železobetonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli tvaru výztuže, konzervaci železobetonu a zpevnění hutnění, odělení a ochrana betonu				
			- zhotovení a správné umístění betonové vrstvy a betonu požadované trvanlivosti a vlastností				
			- uložení potřebných příslušenství a technologií výroby betonu				
			- zřízení pracovišť a dílačních spaz, včetně potřebných úprav, výplně, výložků, opracování, odělení a odělení				
			- bednění požadovaných konstrukcí (ztracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadovacích a odhadovacích prostředků				
			- podkladní konstrukce (skruha) s lepením všech druhů pro bednění, uložení železobetonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zajištění těchto konstrukcí a lepení				
			- vytvoření kotveních žeb, kapes, nářadů a sadel				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., ve zřízení práce a úprav kolem nich				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybarvení				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářadů, případně vyspravení				
			- zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí				
			- nářadí zabírající součástí betonu a bednění				
			- výplně, těsnění a trvalé spaz a spojů				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemi v částech, kde přechod do styku se zemí nebo kamennou				
			- případné zřízení spojovací vrstvy v základě				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových proudů				
16	461128		PATNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 (R27)	M3	0 23	8 723,26	1 316,38
			0,18m, 180, 870 x 0 23 [A] podkladní prvky pro propustak, rozměr 100 x 230				
			<i>Technická specifikace:</i>				
			- podkladní zařízení				
			- nutná zřízení práce (hloubení rýh a pod.)				
			- dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců				
			- odělení a ochrana dílců				
			- u dílců železobetonových a předpřipravených výztuží, případně i také kovové prvky a zvláštní oka				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 10/25 Město Jedy - krasice krasice HK, novostavba
Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Žitavské
Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Žitavské

Pol.č.	Poloha	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců				
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybarvení				
			- osazení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, ploch a prvků a pod.				
			- výplně, těsnění a trvalé spaz a spojů				
			- odělení a odělení úložných ploch				
			- zřízení dílců výpomocí pro montáž dílců				
			- osazení dílců výpomocí šitím nebo jiným způsobem				
			- úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně předpřipravených měření				
			- veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku				
			- další práce dle případné specifikace k předložené prafahnik dílců (úpravy pohledových ploch, příj. ruhových ploch, osazení měřících zařízení, vrtání a měření dílců a pod.)				
17	466922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	28,00	1 503,92	37 598,00
			100 x 25 x 25 [A] příloha z desek (R20x25x25), dle přílohy 1, plocha ze situace viz příloha C 1.1				
			<i>Technická specifikace:</i>				
			- úpravy podkladu				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení dílců dle předepsaného materiálu				
			- dodávka a uložení dílců na předepsaném místě, do předepsaného tvaru a požadované úpravy				
			- správné těsnění trvanlivě a vyplnění spaz případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
4			Vodovodní kanalizace				51 708,08
5			Kamennice				
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	4 700,50	184,51	883 896,18
			8 170 mm š. 20-40 mm 438811, 1 m 396,60 [A] užití: vrstvy x1,1, plocha ze situace viz příloha C 1.2 a C 1.2.4				
			<i>Technická specifikace:</i>				
			- dodání kamennice předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozptýlení a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozptýlení třísky, pevnostní vrstvy po etapách				
			- uzavření vrstvy pomocí, třísky				
19	564642		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 150MM	M2	4 672,78	218,31	968 277,05

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 IV/325 Město Jedy - krasice krom HK, neoznačený
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žibetves
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žibetves

Ref. položka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Cena	Celkem
		4355+1,05+4 572,78 (A) rozšíření vrstvy vr. 08, plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4				
	Technická specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a množství - dodání asfaltového pojiva (asfalt silového ropný, emulze asfaltové katektivní) - rozprostření kamenné kstry v předepsané tloušťce, polní kstry asfaltem distributorem, rozprostření a zavěhování výškového kameniva - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravy napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20 56982		ZPEVNĚNÍ KRAJINČ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	673,00	68,30	37 416,80
		573+573,00 (A) viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4				
	Technická specifikace	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravy napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2	M2	4 790,50	12,18	58 348,28
		4355+1,1+4 100,80 (A) na RD				
	Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravy napojení, ukončení				
22 572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	8 027,78	9,88	88 027,82
		4355+4 168,00 (A) na AC1 4355+1,05+4 572,78 (B) na panelové materiálu Celkem: A+B=8 027,78 (C)				
	Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravy napojení, ukončení				
23 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	4 365,00	176,38	783 823,45

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 IV/325 Město Jedy - krasice krom HK, neoznačený
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žibetves
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žibetves

Ref. položka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Cena	Celkem
		4355+4 365,00 (A) plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4				
	Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dílstežních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílstežních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
24 574C86		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AC1 16+ 16S TL. 70MM	M2	4 365,00	277,28	1 907 487,16
		4355+4 365,00 (A) plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4				
	Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dílstežních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílstežních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
5	Komunikace					4 837 295,71

Ref. položka	Typ	Text	MJ	Poloz MJ	Cena	Celkem
25 89921	Potravní	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00	1 473,78	2 947,50
		2+2,00 (A) poklopy šachet				
	Technická specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
26 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŮČÍ	KUS	11,00	1 481,87	16 300,57
		11+11,00 (A) osazení mŮČÍ LV				
	Technická specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
27 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,00	838,47	4 682,35

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/125 Město jed. - územní území
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Želiezovce
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Želiezovce

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.	Celkem
		5+5 00 [A] úprava geometrie sousoří				
	Technická specifikace	- poločka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
28 899524		CBE TVRNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,12	2 688,99	5 656,26
		27,14*0,25*0,18*0,12 [A] chabotové štětí potrubí propustit, pocha "grm" 150 mm				
	Technická specifikace	- dodání železobetonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při požadované hustotě výztuže, konzistence železobetonu a zpevnění hustoty, odtěžení a ochrana betonu, - zhotovení napravního, opravného nebo betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dle potřebných úprav, výplně, včetně opracování, odtěžení a odtěžení, - bednění požadovaných konstrukcí (i zřízení) s úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadovacích a odskuzovacích prostředků, - podpůrné konstrukce (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení železobetonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, v požadovaných otvory, ochranných a bezpečnostních opatření a základů (dýchací konstrukce a lešení), - vytvoření kovových šel, kapes, nářadí, a náde, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., v zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kovových prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a těsnění spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v šlátech, kde přijdou do styku se zeminou nebo keramickým, - případné zřízení spojovacích vstřív v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Fatruhl				24 584,64

29 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	26 00	348,13	8 703,26
		25*25 00 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/125 Město jed. - územní území
 Objekt: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Želiezovce
 Rozpočet: SO 107A Rekonstrukce komunikace v ulici Želiezovce

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.	Celkem
	Technická specifikace	- poločka zahrnuje - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitřní osazení a nastavení štětí doprava - odrazky plastové nebo s retroreflexní fólií				
30 914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	14,00	2 788,03	38 990,42
		14*14 00 [A] C 1 2 8				
	Technická specifikace	- poločka zahrnuje - dodání a montáž značek v požadovaném provedení				
31 914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	14,00	139,28	1 949,50
		14*14 00 [A] C 1 2 8				
	Technická specifikace	- Poločka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálů s odvozem na předepsané místo				
32 914911		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZAREFONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,00	1 882,83	18 828,20
		10*10 00 [A] C 1 2 8				
	Technická specifikace	- poločka zahrnuje - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
33 914913		SLOUPKY A STÓJKY D 2 Z OCEL TRUBEK ZAREFON DEMONTÁŽ	KUS	10,00	118,04	1 180,40
		10*10 00 [A] C 1 2 8				
	Technická specifikace	- Poločka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálů s odvozem na předepsané místo				
34 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	380,00	98,84	37 483,20
		V4 347*347 00 [A] m2 V2b(1,5/1,5) 10*10 00 [B] m2 V2b(6/6) 23*23 00 [C] m2 Celkem A+B+C=380 00 [D] C 1 2 8				
	Technická specifikace	- poločka zahrnuje - dodání a pokládku nálepkového materiálu (má se pouze nařízaná plocha) - předznamenání a reflexní úpravy				
35 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	380,00	272,70	103 826,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 13/25 Místní jezd – hranice krevu BK, neovládání
 Objekt: SO 167A Rekonstrukce kanalizace v ulici Žitavské
 Rozpočet: SO 167A Rekonstrukce kanalizace v ulici Žitavské

Pol.č.	Pol.č.ka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
			V4 347=347 00 [A] m2 V2B(1.5/1.5) 10=10,00 [B] m2 V2B(0.5) 23=23,00 [C] m2 Celkem: A+B+C=380 00 [D] C 1 2 8 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a polížení nářezového materiálu (máří se pouze natísná glinča) - předmazání a reflexní úprava				
36	01224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 120=620 00 [A] betonové obruby vs glinča C 1 2 2 a C 1 2 4 13=63 00 [B] vs glinča (vysady) Celkem: A+B=673 00 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a polížení betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové laže i boční betonovou opěrku	M	673,00	423,38	242 898,74
37	01357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 8=8 00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a polížení potrubí z trub s dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zářezání, škrtání, sňatí) Nezaahrnuje podkladní vrstvy a obetonování	M	9,00	3 288,84	29 401,58
38	01357		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM 1=1 00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - zdvoje z lomového kamene na MC ve tvaru předepsaným zadávací dokumentací vysočkování zdvoje MC Práce ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezaahrnuje zábradlí	KUS	1,00	12 748,62	12 748,62
39	031318		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM ² 96=96 00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	96,00	104,44	6 921,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 13/25 Místní jezd – hranice krevu BK, neovládání
 Objekt: SO 167A Rekonstrukce kanalizace v ulici Žitavské
 Rozpočet: SO 167A Rekonstrukce kanalizace v ulici Žitavské

Pol.č.	Pol.č.ka	Typ	Text	MJ	Pol.č. MJ	Jednot.	Celkem
40	06922		nezaahrnuje těsnění profil VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ 2375=750 00 [A] odvoje drenáže Technická specifikace: - položka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suti s hmotami včetně uložení na skládku. Nezaahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje větší další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	750,00	144,38	108 270,00
41	069257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ 8=8 00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suti s hmotami včetně uložení na skládku. Nezaahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje větší další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	9,00	688,87	6 182,73
9			Ostatní krovárské práce				611 948,37

Celkem:

8 624 097,74

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 318 94 11/325 Město Jedy – hranice krasu HK - nosený

Objekt: SO 107B Rekonstrukce komunikace v obci Želiezovce

Rozpočet: SO 107B Rekonstrukce komunikace v obci Želiezovce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 209 841,10 Kč

Cena celková: 209 841,10 Kč

DPH: 44 066,63 Kč

Cena s dani: 253 907,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měřnou jednotku: 209 841,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval schůzka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 318 94 11/325 Město Jedy – hranice krasu HK - nosený
Objekt: SO 107B Rekonstrukce komunikace v obci Želiezovce
Rozpočet: SO 107B Rekonstrukce komunikace v obci Želiezovce

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.	Celkem
1	014102	a	Všeobecná konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo z pol. 11332 42,84*2=85,68 [A] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	85,68	182,46	13 918,57
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z pol. 11318 betonový chodník, plocha * 8 vřetev * obj. hmotnost viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 36*0,12*1=7,36 [A] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	7,35	336,53	2 473,50
0			Všeobecná konstrukce a práce				16 393,07
3	11318	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 36*0,12*3,60 [A] betonový chodník, plocha * 8 vřetev viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušicí a vybouranými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazává v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	3,60	1 789,86	6 453,81
4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 103*0,06*4,12 [A] cca 50% z malby plochy chodníku, plocha * 8 vřetev viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušicí a vybouranými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazává v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	4,12	767,86	2 916,36
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO všechné náklady na skládce náhle rozptýleného materiálu plocha * 8 vřetev viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 218*0,18*42 [B] chodník Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušicí a vybouranými hmotami v uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazává v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	42,84	222,46	9 529,76

Stavba:	328 94	11/325 M dolo jedv - hranice krom HK nesoudný
Objekt:	SO 1078	Rekonstrukce lázní (1111) v ulici Žitavské
Průmysl:	SO 1078	Rekonstrukce v lázních (1111) v ulici Žitavské

7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOCORTI TL. DO 160MM	M2	234,00	181,83	43 299,34
		podle situace C.1.2.2 a C.1.2.4 203+203,00 [A] plocha chodníku z dlažby 36+36,00 [B] konstrukční vrstva pod stěnovými chodníky z balvanů Calcium A+B=238,00 [C] - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozpracování a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
8	56251	DLÁŽEŇÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	138,00	562,83	77 642,94
		nové kamenné dlažby II. tř. (podání byt stěnové se odvíjí od dlažby) viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4 103+103,00 [A] nová dlažba z kamenné plochy chodníku z dlažby 36+36,00 [B] nová dlažba - původní chodník z balvanů Calcium A+B=138,00 [C] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané pokládkové vrstvy a předepsané výplně spár - zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podél ohraničů, dlažebních zřízení odvodňovacích průtříd, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod., nastavení vli záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje uložení podlé obrubníků, dlažebních zřízení odvodňovacích průtříd, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.				

Starba:	328 94	11/325 Město Jedy – hranice krasu HK „rovnostný“
Objekt:	SO 107B	Rakouská hranice krasu HK „rovnostný“ 2. úroveň
Roční náklady:	SO 107B	Roční náklady krasu HK „rovnostný“ 2. úroveň

Paž. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Suma	Celkem
9	567205		PREDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 100*100 00 [A], 80% z celkové plochy čmld dle návo choděku, ve příloze C.1.2.2 a C.1.2.4 <i>Technická specifikace:</i> - pod pojmem "predkládání" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, odložení) - dodání a rozprostření materiálu pro lež a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazují v položce č. 582	M2	100,00	417,48	41 749,00
5			Komunikace				162 691,28
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	91329	a	Betonový sloupek ochranný ochrana nemovitosti 3*3 00 [A]	KS	3,00	3 017,12	9 051,36
9			Ostatní konstrukce a práce				9 051,36
Celkem:							209 841,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/325 Město Jedy - hranice kresu HK_nosocný

Objekt: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

Rozpočet: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 91 524,13 Kč

Cena celková: 91 524,13 Kč

DPH: 19 220,07 Kč

Cena s daní: 110 744,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 91 524,13 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/325 Město Jedy - hranice kresu HK_nosocný
Objekt: SO 180 Dopravní inženýrské opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

Por.č.	Průběh	Typ	Text	MJ	Cena MJ	Jednot	Celkem
9			Ostřední konstrukce s prvkem				
1	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM Včetně dodání: montáže a přemístění: SO 103 10x10 00 [A] SO 107 18x18 00 [B] Celkem: A+B=28 00 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - odmontáž a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí ne zahrnuje: dodávku značky	KUS	28 00	118 04	3 248 12
2	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ viz C 1.3. SO 180 Rozkaz DIC SO 103 10x10 00 [A] SO 107 18x18 00 [B] Celkem: A+B=28 00 [C] Položka zahrnuje: odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	28 00	58 02	1 624 56
3	914148		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - NAJEMNÉ Nájem po celou dobu výstavby 1x1 00 [A] SO 103 SO 107 Položka zahrnuje: sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	celok	1,00	39 162 91	38 152 91
4	914442		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání: montáže a přemístění: SO 103 3x3 00 [A] SO 107 3x3 00 [B] Celkem: A+B=6 00 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - odmontáž a montáž značky na místě určeném projektem	KUS	6 00	118 04	698 24

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/119 Město Jeví - hraniční křižovatka HK - mosty
 Objekt: SO 186 Dopravní budovy (včetně opatření)
 Rozpočet: SO 186 Dopravní budovy (včetně opatření)

Ref.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
5	914443		- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ viz C 1.3., SO 186 Stavba DIO BO 103 3=3 00 [A] BO 107 3=3 00 [B] Celkem A+B=6 00 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,00	58,02	348,12
6	914449	a	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEĽ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ Nájem po celou dobu výstavby 1=1 00 [A] BO 103 BO 107 Technická specifikace: Položka zahrnuje a sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití	celok	1,00	9 650,14	9 650,14
7	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže a přemístění BO 103 1=1 00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skladby a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,00	580,22	580,22
8	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ viz C 1.3. SO 186 Stavba DIO BO 103 1=1 00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,00	580,22	580,22
9	916159	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Nájem po celou dobu výstavby BO 103 1=1 00 [A] (9700) Technická specifikace: položka zahrnuje a sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	celok	1,00	32 979,42	32 979,42

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/125 Město Jeví - hraniční křižovatka HK - mosty
 Objekt: SO 186 Dopravní budovy (včetně opatření)
 Rozpočet: SO 186 Dopravní budovy (včetně opatření)

Ref.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
10	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže a přemístění BO 103 2=2 00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skladby a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,00	118,04	232,08
11	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ viz C 1.3., SO 186 Stavba DIO BO 107 2=2 00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00	58,02	116,04
12	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájem po celou dobu výstavby BO 107 1=1 00 [A] (9700) Technická specifikace: položka zahrnuje a sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	celok	1,00	2 318,08	2 318,08
9			Ostatní konstrukce a práce				91 524,13

Celkem:

91 524,13

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 11/328 Město Jedy - hranice krevu HK - neocendaj

Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hařezves

Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hařezves

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIELELSKY stavebni s.r.o.

Základní cena: 133 993,91 Kč

Cena celková: 133 993,91 Kč

DPH: 28 138,72 Kč

Cena s daní: 162 132,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 133 993,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval schůdky:

Datum zadání:

Datum vypracování schůdky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 11/328 Město Jedy - hranice krevu HK - neocendaj
Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hařezves
Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hařezves

Pol.	Číslo	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
0			Všechné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3.63	162.48	689.73
			zaměstnání a pol. 13173 viz příloha C 2.1.1 (23,18-21 2771 0=3 63 [A])				
		Technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3.30	336.52	1 110.52
			bato a pol. 00015 viz příloha C 2.1.1 1,5*2,2=3,30 [A])				
		Technická specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
0			Všechné konstrukce a práce				1 700.25
1			Zemní práce				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPŮŽÍ TR 1	M3	23.18	264.58	6 132.08
			4,5*2=9,00 [A]) a objem výkopu pro železobeton 0,8*1,1*12,7+1*3=14,18 [B] objem výkopu: přípoje a výkop výstup Celkem A+B=23,18 [C] viz příloha C 2.1.2 a C 2.1.4				
		Technická specifikace	poležka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem				
			- kompletní provedení výkopů nezahrnuje i zahrnuje				
			- odložení výkopů po celou dobu práce v níže v klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dohledném zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí vyhuben, ve stávajících prostorech a pod				
			- příprava a zaplavení				
			- odložení po vstupu, práce a po jiných místech železobeton (figurách)				
			- čerpání vody v čerpacích jímek, potrubí a pohybovosti čerpací soustavy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- přetahání a odložení hladiny podzemní vody				
			- zřízení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a odložení výkopů				
			- ověřování a přeprava zvlášť do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plánu znehodnocení klimaticky vlivy				
			- odložení výkopů, odstranění kmenů a napádek				
			- pažení, vzpětí a rozptýlení v přepážkách (vyjma železných stěn)				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 18/25 Město Jedy - hranice kresu RK - neosazný
 Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Rožďalves
 Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Rožďalves

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17411		- úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopových (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násepů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2 0141** ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 21,27*21,27 [A] pol. 13173 - po. 189524 viz příloha C.2.1.2 a C.2.1.4	M3	21,27	114,88	2 443,50
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vližením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2*2 00 [A] plocha (aktu. obsyp) celá nově položit - po. 81487 viz příloha C.2.1.2 a C.2.1.4	M3	2 00	743,37	1 486,74
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vližením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 18/25 Město Jedy - hranice kresu RK - neosazný
 Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Rožďalves
 Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Rožďalves

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce	- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubitury obsypů neodčítá				16 063,26
6	45157	Vodotevnní konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5*1,5*0,15*2*6,6 [A] vyrovnávací vrstva pod šachbou (šedá) - po. 81487 viz příloha C.2.1.1 a C.2.1.5	M3	0,68	738,63	500,91
		Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, minimální tloušťku a vztřetostavění dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4		Vodotevnní konstrukce					500,91
7	58334	Kamenní kras	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 10*16*10,16 [A] viz příloha C.2.1.2	M2	10,16	189,38	1 924,10
		Technická specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	328 94 11/324 Múlskojedy - hranice okresu RK - novozemě
Objekt:	SO 302 Úprava UV v obci Heřmanov
Rozpočet:	SO 302 Úprava UV v obci Heřmanov

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	564642		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 150MM 10,16*10,16 [A] vs. příloha C 2.1.2 Technická specifikace: - dodání kamenné vrstvy předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční mprný, emulze asfaltové kationaktivní) - rozprostření kamenné kstry v předepsané tloušťce, prolití kstry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výpukového kamenné - zřízení vrstvy bez rozlišení šlířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	10,16	218,31	2 218,03
8		Kamenná kstra					4 142,13

8	81487	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM 4*4 DC [A] napojení šachty na stávající kanalizační vs. příloha C 2.1.1, C 2.1.2 Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, namrky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení konců a pod - úprava prostupů, průchodů šachtami a komerami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřínkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obock, převáděním a žerpáním vody	M	4,00	2 369,83	9 479,32
---	-------	---------	---	---	------	----------	----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	328 94 11/324 Múlskojedy - hranice okresu RK - novozemě
Objekt:	SO 301 Úprava UV v obci Heřmanov
Rozpočet:	SO 301 Úprava UV v obci Heřmanov

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	87434		nezahrmuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 10,4*1,65*0,76=12,70 [A] vs. příloha C 2.1.2 a C 2.1.4 Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, namrky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení konců a pod - úprava prostupů, průchodů šachtami a komerami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřínkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obock, převáděním a žerpáním vody	M	12,70	435,16	5 528,53
11	894157		nezahrmuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM 2*2 DC [A] vs. příloha C 2.1.1, C 2.1.2 a C 2.1.5 Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, šachty, otvory z bet. dílců a pod - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenné nebo betonové) - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jako skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výměny a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců - u dílců železobetonových a předpětých veškeré výstuže, případně i železné prvky a závěsné oka - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vyhlazení - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prvků a pod - výplň, těsnění a smíšení opěr a spojů - očištění a ošetření vnitřních ploch	KUS	2,00	22 445,97	44 891,94

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 04 1325 Místní jedn. - kromě krom RM - neoznačen
 Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořepěves
 Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hořepěves

Pol. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.	Celkem
12 89712		- zděnické výpomocy pro montáž dílců, - osazení dílců výrobními šroty nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - větší záženi pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsaná podkladní konstrukce VRUBŮ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 3+3 00 [A] viz příloha C 2.1.2 a C 2.1.4	KUS	3 00	11 861,33	38 073,96
	Technická specifikace	položka zahrnuje - dodivku a osazení předepsaných dílů včetně měřít - výplň, těsnění a trmelení spár a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - předepsaná podkladní konstrukce				
13 89847		VÝŘEZ VÝSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM 3+3 00 [A] na popise UV a odvětví kanalizační viz příloha C 2.1.2 a C 2.1.4	KUS	3 00	4 036,30	12 114,90
	Technická specifikace	- zahrnuje i základy na osazení trub na útesy, na vysazení otvorů pro zajištění, na obetonování útesu U výřezu a výseku základy na ohlední uzavření vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod				
14 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 0,18*12,7*1,00 [A] (plocha betonu obetonování s dílkou) UV viz příloha C 2.1.2 a C 2.1.4	M3	1,91	2 668,98	5 087,77
	Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hustění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu s betonem požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dlejších spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr (i ztracené) i úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odbedňovací a odsilňovací prostředků, - připravené konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, v požadovaných otvorch, ochranných a bezpečnostních opatření a základě těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních žeb, kapes, nádrží, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod, vž zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vytyčování,				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 04 1325 Místní jedn. - kromě krom RM - neoznačen
 Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořepěves
 Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hořepěves

Pol. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.	Celkem
8		- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vypravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající součástí betonu a bednění, - výplň, těsnění a trmelení spár a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				112 184,45
	Potrubi					
9		Obtížná konstrukce a práce ROURÁMI KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU 0,18*12,7*1,00 [A] (plocha betonu) 2 ks šachet viz příloha C 2.1.2	M3	1,50	3 601,98	5 402,87
	Technická specifikace	položka zahrnuje - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod) - veškerou manipulaci a vyhození suti a křoviny včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykoná v položce 014100 (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Obtížná konstrukce a práce				5 402,87

Celkem: 133 993,91

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 94 II/325 Mělníky - hranice krasu HK - neoceněný

Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Žďarves

Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Žďarves

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Základní cena: 749 497,12 Kč

Cena celková: 749 497,12 Kč

DPH: 157 394,40 Kč

Cena s daní: 906 891,52 Kč

Měrná jednotky:

Podíl měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 749 497,12 Kč

Vypracování zadání:

Vypracování nabídky:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 94 II/325 Mělníky - hranice krasu HK - neoceněný
Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Žďarves
Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Žďarves

Pol.č.	Ročníka	Typ	Text	MJ	Podíl MJ	Jednot.	Celkem
1	014102	a	Všeobecná konstrukce s grdes POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol. 13173 36 23'1 0"=74,64 [A] zemina z pol. 13213 96 33'1 0"=181 13 [B] odpočet zářez -54 7'1 0"= -103 63 [C] Celkem A+B+C=181 74 [D] viz příloha C.2.1.1 <i>zahrnuje = veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce</i>	T	151,74	182,48	24 661,88
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z pol. 08818 2 25'2 2"=4 96 [A] beton z pol. 08924 32 8'1 0"=63 80 [B] beton z pol. 088213 18 75'1 25"=23 44 [C] Celkem A+B+C=82 16 [D] viz příloha C.2.1.1 <i>zahrnuje = veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce</i>	T	62,19	136,62	20 028,18
0			Všeobecná konstrukce s grdes				44 690,06

1	13173	Zemní práce	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I 4,5-4,60 [A] objem výkopu pro 1 sací k. (d x š x hl) je 2x2x1 125=4 5 26 6-26 60 [B] objem výkopu pro 1 sací k. (d x hl x hl) je 0 8 x 1 2x18 25 = 18 6 + objem výkopu tělesa vpuštění k. (d x hl x hl) je 1 x 11 = 11 2 5'2 8'1 3"=13 [C] výkop obj. sací k. (d x hl x hl) je 2 5x2 8x1 3 = 8 128 Celkem A+B+C=38 23 [D] viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4 <i>položka zahrnuje</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažení i zapažení - ošetření výkopů štěrku po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - užití vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dohledném zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod	M3	39,23	264,58	10 379,47
---	-------	-------------	---	----	-------	--------	-----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/225 Místní jedy – hranice krasu BK_mnohonásobný
 Objekt: SO 304 Úprava UV v oblasti Žibetice
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v oblasti Žibetice

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz.MJ	J.cena	Celkem
			- přístavek za loupivost - těžení po vřetvách, pásech a po jiných nuzných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - protěhání snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých halvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzapření a rozpažení vč. přepažování (vyjma žitových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů štěrku a ve výkopěch - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěže, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I 0.53*1.02.8=0.63 [A] výkop (ruční) - náklad stavebního potrubí viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4	M3	98,33	382,77	33 629,56
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodotěsnost a svažá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažení i zapážení - očištění výkopů štěrku po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasné zajištění - zřízení pod vodou v okolí výkopů štěrku a ve výkopěch - přístavek za loupivost - těžení po vřetvách, pásech a po jiných nuzných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - protěhání snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých halvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 11/225 Místní jedy – hranice krasu BK_mnohonásobný
 Objekt: SO 304 Úprava UV v oblasti Žibetice
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v oblasti Žibetice

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz.MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzapření a rozpažení vč. přepažování (vyjma žitových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů štěrku a ve výkopěch - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěže, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pol.č. 15173 (výkop) - pol.č. 17581 - pol.č. 46187 - pol.č. 898224 - 3m3 objemu šachty B.4, pol.č. 804467) = 38.25 - 1 - 0.84 - 3.32 - 3 = 31.07 [A] m3 pro výměnu potrubí 63.326-64.075-26.825=23.83 [B] Celkem A+B=54.70 [C] viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4	M3	54,70	114,88	6 283,94
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úpravu ukládaného materiálu vložení, třídění, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění: různé směry hutnění - nastavení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a v zvláštních prostorech - zřízení ukládaní zpevněný pod vodou - ukládání po vřetvách a po jiných nuzných částech (figurách) vč. dnevních - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěže, konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17581		ORBYE POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1*1.00 [A] (plocha hrací obrysu = délka nového potrubí - pol.č. 81467) = 0.87 - 1 m3 viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4	M3	1,00	743,38	743,38
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 18/25 Město Jedý - hranice kras BK_moravský
Objekt:	SO 384 Úprava UV v obci Žáblava
Rozpočet:	SO 384 Úprava UV v obci Žáblava

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Polní MJ	Jednot.	Celkem
1			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládání do materiálu vzhledem, shledem, promícháním nebo vytažením, příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v níh v klimatických opatření - zřízení v oceli vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění v hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypkých pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a rození materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podlodi - úprava, očištění, ochrana a zhotovení podlah - svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - velká pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přístřešky, sjezdy, nájezdy, lezení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod) - zemina vyčištěná potrubím o DN do 180mm se odložitelnou nabytí neodolá				
1			Zemní práce				51 836,35

4			Vadrování konstrukce				
7	481314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	28,83	2 843,08	72 867,37
			162 814 2870 2-25 83 [A] Podkladní beton pod potrubí (B x B x d) vč. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4				
			Technická specifikace				
			- dodání železobetonu (betonové směle) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dle potřebných spaz, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávců, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstrukcí (i ztracemí) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstručovacích prostředků				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 18/25 Město Jedý - hranice kras BK_moravský
Objekt:	SO 384 Úprava UV v obci Žáblava
Rozpočet:	SO 384 Úprava UV v obci Žáblava

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Polní MJ	Jednot.	Celkem
8	48167		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TŘEZNÉHO	M3	0,84	736,83	618,77
			0,35-0,38 [A] vyrovnávací vrstva pod šachtu (B x d x H x počet šachet) 1,6 x 1,6 x 0,16 x 1 = 0,35				
			0,488-0,48 [B] vyrovnávací vrstva pod šachtu (B x d x H) 1,6 x 1,6 x 0,16 = 0,488				
			Celkem: A+B=0,84 [C] vč. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4				
			Technická specifikace				
			- položit a zahrnout dodávkou předepsaného kameniva, v množství a v umístění dle dopravy a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nalitygovaný materiál				
4			Vadrování konstrukce				73 686,14

4			Kamennice				
8	587206		PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	2,00	417,48	834,98
			2-2,00 [A] vč. příloha C.2.1.3				
			Technická specifikace				
			- pod pojmem "předkládání" se rozumí zahrnutí stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažbového materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozptýlení materiálu pro lež a jeho uložení předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spaz - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyžaduje v poloze 2.582				
8			Kamennice				834,98

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 1/325 Místní jedy - hranice krasu RK, nenasobný
 Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Žďárves
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Žďárves

Ref. Položka	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	Jednot.	Celkem
8		Potrubí				
10 81448		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	32,50	1 718,08	55 837,83
		0,5*(14+18,5+4+2+26,8)*32,50 [A] náhrada neupraveného stávajícího potrubí DN 400, viz příloha C.2.1.3				
	1) v technické specifikaci	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje - výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpě, očištění a ošetření podkladu a podpě - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spaz a spojů, pracovního zasazení konců a pod - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okoli podpě a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výust - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem dle jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obětky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
11 81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	23,75	2 368,83	56 283,68
		2*2,00 [A] napojení šachty na stávající kanalizaci 1m od šachty = 1 x 2 = 2m 3*3,00 [B] napojení šachty na stávající kanalizaci 1m od šachty = 1 x 3 = 3m 0,5*(18,5+16)*18,75 [C] náhrada neupraveného stávajícího potrubí DN 500 Celkem A+B+C=25,18 [D] viz příloha C.2.1.3				
	1) v technické specifikaci	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje - výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpě, očištění a ošetření podkladu a podpě - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spaz a spojů, pracovního zasazení konců a pod				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 1/325 Místní jedy - hranice krasu RK, nenasobný
 Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Žďárves
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Žďárves

Ref. Položka	Typ	Text	MJ	Podst. MJ	Jednot.	Celkem
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okoli podpě a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výust - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem dle jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obětky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
12 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,10	438,16	9 817,04
		22,1*22,10 [A] nová díla při pokl v šachtách v úseku UV-1 od UV-11 (viz technika v T2), viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4				
	1) v technické specifikaci	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje - výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpě, očištění a ošetření podkladu a podpě - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spaz a spojů, pracovního zasazení konců a pod - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okoli podpě a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výust - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem dle jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obětky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
13 894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,00	22 445,97	22 445,97
		1*1,00 [A] instalace šachty B-6 viz příloha C.2.1.1, C.2.1.3 a C.2.1.8				
	1) v technické specifikaci	položky zahrnuje - položky s rámeč, mříže s rámeč, stupně, žebříky, stropy z bet. dílců a pod - předem dle technické specifikace, předem dle technické specifikace, předem dle technické specifikace - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jako skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, očištění a ochrana dílců - v dílců betonobetonových a předem dle technické specifikace, předem dle technické specifikace, předem dle technické specifikace				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 13/125 Město Jedy - kanalizace KUS - novostavba
 Objekt: SO 304 Úprava UV v ulici Žitavské
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v ulici Žitavské

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - velikost požadované úpravy dílců včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, ploch a prahů a pod, - výpř, těsnění a tmelení spár a spojů, - odřívání a odřívání přebytečných ploch, - zadručné výpomoci pro montáž dílců, - označení dílců výrazným štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované plynlosti jeho osazení, včetně případných měření, - velikost zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - přiděpení podkladní konstrukce				
14	894457		ŘAČHTV KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 500MM kanál na potrubí DN 500 s bodem začátkem propustu DN 500 švarcové - vnitřní rozměr 1,2 x 1,2 m, délka řačhty pod ÚT 1,5m švarcové - kanál s výhledem dle přílohy II D.02 - objem 28 kusů	KUS	1,00	27 427,56	27 427,56
			1=1,00 (A) Atypická řačhta 8-2, viz příloha C.2.1.1, C.2.1.3 a C.2.1.5 polozka zahrnuje: - polozky s rámem, měří s rámem, stupadla, žebříky, stropy a bot dílců a pod - dodání železobetonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence železobetonu a zpevnění krmění, nletení a ochranné betonu, - zhotovení a zprovoznění, vyzkoušení betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - údržbu potřebných přesad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dlejších spár, včetně potřebných úprav, výpř, výhled, opravy, odřívání a odřívání, - bodování požadovaných konstrukcí (zřízení) a úpravy dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadovací a odhadovací prostředků, - dodání betonové výztuže v požadované kvalitě, stěhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vše armatury) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - velikost ovary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstrukce (stěny) a lešení všech druhů pro bodování, uložení železobetonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, v požadovaných otvory, ochranných a bezpečnostních opatření a zajištění těchto konstrukcí a lešení, - výztužení kotvení ch. čel, kapes, nářadí, a seidel				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 128 94 13/125 Město Jedy - kanalizace KUS - novostavba
 Objekt: SO 304 Úprava UV v ulici Žitavské
 Rozpočet: SO 304 Úprava UV v ulici Žitavské

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jednot.	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vž zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro polohování požadované izolace, povlaků a nářadí, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektérských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zabírající soudržnost betonu a bodování, - výpř, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v člástech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - případně zřízení spojovací vrstvy v základě, - úpravy pro osazení zařízení ochranné konstrukce proti vlivu bludných proudů - přiděpení podkladní konstrukce				
16	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 11=11,00 (A) zřízení nových vpustí DN 1 až DN 11, viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.5	KUS	11,00	11 881,33	128 604,83
			polozka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně měření - výpř, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v člástech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - přiděpení podkladní konstrukce				
16	898112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 8=8,00 (A) náhrada stávajících měří polozky (všechny řačhty mimo 8-2 a 8-4) viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.5	KUS	8,00	8 512,04	49 808,36
			polozka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu				
17	89921		VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 8=8,00 (A) náhrada stávajících měří polozky (všechny řačhty mimo 8-2 a 8-4) viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.5	KUS	8,00	1 473,75	13 283,75
			polozka zahrnuje: výhledy úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy povrchu vnější nebo chodníku)				
18	89947		VÝŘEZ VÝSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM 11=11,00 (A) napojení 11 kusů připojů UV do stávající kanalizace viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4	KUS	11,00	4 038,30	44 421,30
			zahrnuje zejména náklady na osazení trub na úřez, na vysekání otvorů pro zajištění, na betonování úřezu a výřezu a výseku náklady na ohlazení uzavření vody, uzavření a osazení čoupat, vypuknutí a napojení vody, odvětrávání potrubí a pod				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 M Ú/325 Město Jedy - kromě kromě HK - nezahrnuje
Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Želeč
Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Želeč

Ref.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jmena	Celkem
19	898524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	47,40	2 668,99	126 810,13
			0,15*22+0,32 [A] obetonování potrubí přípoje UV (plocha přímého řezu obetonování v d. pol. 87434) = 0,15*22+0,32*11=3,318m ² 1,025*0,43=0,44 [B] Celkem: A+B=47,40 [C] viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.4 Technická specifikace: - dodání železobetonu (betonu ve tvaru) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci železobetonu a způsobu hustění, obetonování a ochrany betonu, - zhotovení nerezových, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dležadních spaz, včetně potřebných úprav, výhledů, vložek, opravek, očištění a nátěrů, - bednění požadovaných konstr. (i zřízení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsávacích prostředků, - podpora konstr. (stroje) a látkou všech druhů pro bednění, uložení železobetonu, výztuže a doplňkových konstr., v požadovaných otvory, ochranných a bezpečnostních opatření a zřízení všech konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních želez, kapes, náložů, a sady, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, drážek a pod, v zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyřazení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a elektrických trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zahrnující součinnost betonu a bednění, - výhled, těžení a tržení spaz a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v místech, kde přijde do styku se zemí nebo kamením, - případně zřízení spojovací vstupy a základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
1			Potrubi				534 828,12

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 M Ú/325 Město Jedy - kromě kromě HK - nezahrnuje
Objekt: SO 304 Úprava UV v obci Želeč
Rozpočet: SO 304 Úprava UV v obci Želeč

Ref.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Poloz. MJ	Jmena	Celkem
20	98618		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,25	3 601,88	8 104,48
			C 75=0,75 [A] bourání stěnové řady B 2 (objem bet. konstrukce řady a pol. 0,75*1 = 0,75m ³ 1,6*1,60 [B] bourání stěnové řady B 2 (objem bet. konstrukce řady a pol. 1,6*1 = 1,60m ³ Celkem: A+B=2,35 [C] viz příloha C.2.1.3 Technická specifikace: - polozka zahrnuje				
21	986248		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	32,50	601,10	19 535,75
			32,5=32,50 [A] viz příloha C.2.1.3 Technická specifikace: - polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polozce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polozce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
22	986257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	18,75	686,97	12 880,68
			18,75=18,75 [A] viz příloha C.2.1.3 Technická specifikace: - polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polozce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polozce) - polozka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
23	97817		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVÝCH	KUS	8,00	448,53	4 018,77
			vybourání malých částí včetně deproty a kladení na poplatek za skládku 0,6*0,6 [A] viz příloha C.2.1.3 Technická specifikace: - polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polozce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polozce) - polozka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				44 539,67



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	128 94 11/125 Mělnický - hranice krevu HK, učenáky
Objekt:	SO 304 Úprava UV v obci Železnice
Realizace:	SO 304 Úprava UV v obci Železnice

Podl. Práce	Typ	Typ	M2	Polst M2	Suma	Celkem
Celkem:						749 497,12

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „II/325 Májlojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhuťování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek. s veškerým vytěženým materiálem hospodářství zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdnych komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírůstky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařizenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Všeobecné a předběžné položky v obci Hoříněves a SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Žíževes.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Датум пријема: 11.12.2018. до 31.1.2019.

	Datum zahájení prací	10.9.2018
I. sekce	Termín zahájení II. sekce DIIa	10.9.2018
	Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací)	4.11.2018
	Doba pro dokončení II. sekce DIIa	16.12.2018
	Doba realizace II. sekce DIIa	6 týdnů + 6 týdnů
	Datum zahájení zimní přeštěvky:	17.12.2018
	Datum ukončení zimní přeštěvky:	14.3.2019
II. sekce	Termín zahájení III. sekce DIIa	14.3.2019
	Doba pro dokončení III. sekce Stavby (=prací)	23.6.2019
	Doba pro dokončení III. sekce DIIa	4.8.2019
	Doba realizace III. sekce DIIa	12 týdnů + 6 týdnů
	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	23.6.2019
	Doba pro dokončení DIIa	4.8.2019
	Doba realizace DIIa	20 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„II/325 Mázlojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žďaloves“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	JAST s.r.o.	DZ, DIO
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6	
	IČ:	62065939	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 190975 vedená u Městského soudu v Praze	
	Tel./Bnu		
	E-mail:		
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	HT – ROAD s.r.o.	Frézování vozovek
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Růžova 2, 641 00 Brno	
	IČ:	274 78 866	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 43311	
	Tel/Fax:		
	E-mail:		
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Družstvo Trotilla	Přípravné práce
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dlouhá 730/35, 110 00 Praha	
	IČ:	28501314	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	ŽR u Úřadu městské části Praha 1	
	Teiylfiuc		

E-mail: [REDACTED]		
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	W-STAVOB s.r.o., organizační složka
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové
	IČ:	27535282
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	[REDACTED]
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	ŽR MM Hradec Králové
	Tel./fax:	[REDACTED]
	E-mail:	[REDACTED]
Subdodavatel, kterým je prokazována kvalifikace		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	GEFOS a.s.
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
	IČ:	25684213
	Oprávněná jednat jménem subdodavatele:	[REDACTED]
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Městský, obchodní soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
	Tel./fax:	[REDACTED]
	E-mail:	[REDACTED]

Přípravné práce

Geodetické práce

Smlouva, doklady a oprávnění doloženo v Certifikátu SCSD uchazeče

Podpis _____ Pavel Sokol, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis _____ Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby VÝCHOD Adresa: Silu 1143, 393 01 Pelhřimov Datum 19.6.2018

Kontrolní a zkušební plán



Stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves
Část: Hoříněves

předmět kontroly	množství	kontrolovaná vlastnost	požadovaný parametr	požadovaná četnost	počet zkoušek	výstup	zkoušku provede
SC 103A komunikace							
Zemní práce							
Úprava pláně se zhutněním (sanace AZ ŠD 0/63 v tl 300 mm) *	932 m²	modul přetvárnosti	E_{def2} min. 60 MPa	1 x na 1 000 m²	1	protokol	laboratoř
		poměr modulu přetvárnosti	$E_{r def2} / E_{def1} < 2,5$	1 x na 1 000 m²	1	protokol	laboratoř
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	max. ± 0,5 %	v příč. profilech dle PD	dle skut.	zápis do SD	stavba
* sanace jsou předpokládány v celé délce úseku							
Nestmelené vrstvy							
SDb 0/45 tl.420 mm	605,81 m²	zmitost	deklar.	1 x 1 000 m3	1	osvědčení o jakosti	laboratoř
Sanace ulámaných krajů vozovky		obsah jemných částic	deklar.	1 x 1 000 m3	1	osvědčení o jakosti	laboratoř
		modul přetvárnosti	E_{def2} min. 100 MPa	1 x 1 500 m²	1	protokol	laboratoř
		poměr modulu přetvárnosti	$E_{def2} / E_{def1} < 2,5$	1 x 1 500 m²	1	protokol	laboratoř
		tloušťka vrstvy	min. 0,8*h, prům 0,9h	po 100 m sondou	dle skut.	zápis do SD	stavba
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	± 1,0%	v příč. profilech po 100m	dle skut.	zápis do SD	stavba
Asfaltové vrstvy							
ACO 11+ tl. 40 mm	1 688 m² 162 t	zkouška typu		pro každý druh asf. směsi	1	protokol	výrobce směsi
obrusná vrstva		Prohlášení o vlastnostech					
		zmitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	1	protokol	laboratoř
		míra zhut. - vývrt	min. 96%, prům. 98%	1 x 5 000 m²	2	protokol	laboratoř
		mezer. - vývrt	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m²	2	protokol	laboratoř
		tloušťka - vývrt	min. 0,9 h (Ø min. 1,0 h)	1 x 5 000 m²	2	protokol	laboratoř
		spoj. vrstev - vývrt	6,7 kN/vývrt Ø 100mm 15,0 kN/vývrt Ø 150mm	1 x 5 000 m²	2	protokol	laboratoř
		nerovnost povrchu (př. 2 m lat., podélná planografem)	do 5 mm	podél průběžně / př. po 40 m	dle skut.	protokol	laboratoř
		kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby, pokl.
		tloušťka kladené vrstvy	min. 0,9 h, Ø min. 1,0 h	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby, pokl.
		odchylka od příč. sklonu	± 0,5 % (± 0,2 %)	po 20 m (25m před a za místem po 5m)	dle skut.	zápis do SD	Stavby, pokl.
ACL 16+ tl. 50 mm	1 730,2 m² 207,62 t	zkouška typu		pro každý druh asf. směsi	1	protokol	výrobce směsi
ložná vrstva		Prohlášení o vlastnostech					
		zmitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	1	protokol	laboratoř

Vypracoval:
Datum: 9.7.2018

Schválil:
Datum:

Kontrolní a zkušební plán



Stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves
Část: Hoříněves

		míra zhut. - vývrt	min. 96%, prům. 98%	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
		mezer. - vývrt	2,5 - 8,0%	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
		tloušťka - vývrt	min. 0,9 h (Ø min. 1,0 h)	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
V místě sanace ulámaných krajů vozovky *)		spoj. vrstev - vývrt *)	5,3 kN/vývrt Ø 100mm 12,0 kN/vývrt Ø 150mm	1 x 1 500 m ²	1	protokol	laboratoř
		kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		tloušťka kladené vrstvy	min. 0,9 h, Ø min. 1,0 h	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		odchylka od příč.sklonu	± 0,5 % (± 0,2 %)	cca 20 m (25m před a za mostem po 5m)	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
ACP 16+ tl. 80 mm							
Sanace ulámaných krajů vozovky		zkouška typu		pro každý druh asf. směsi	1	protokol	výrobce směsi
		prohlášení o vlastnostech					
		zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	1	protokol	laboratoř
		míra zhut. - vývrt	min. 96%, prům. 98%	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
		mezer. - vývrt	3,0 - 10,0%	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
		tloušťka - vývrt	min. 0,9 h (Ø min. 1,0 h)	1 x 1 500 m ²	2	protokol	laboratoř
		kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		tloušťka kladené vrstvy	min. 0,9 h, Ø min. 1,0 h	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		odchylka od příč.sklonu	± 0,5 % (± 0,2 %)	cca 20 m (25m před a za mostem po 5m)	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
Vodorovné dopravní značení							
Vodorovné DŽ plásem		měrný souč. svítivosti RI	RI > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		součinitel jasu Qd	Qd > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		kontrola rozměrů	vizuálně	přběžně	dle skut.	zápis do SD	dodavatel
		Prohlášení o vlastnostech					
Na všechny ostatní materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě							
<i>předmět kontroly</i>	<i>množství</i>	<i>kontrolovaná vlastnost</i>	<i>požadovaný parametr</i>	<i>požadovaná četnost</i>	<i>počet zkoušek</i>	<i>výstup</i>	<i>zkoušku provede</i>
SO 103.3 autobusový záliv							
Zemní práce							
Uprava pláň se zhutněním (sanace AZ ŠD 0/63 v tl 300 mm) *		modul přetvárnosti	E _{del2} min. 45 MPa	1 x na 1 000 m ²	1	protokol	laboratoř
		poměr modulu přetvárnosti	E _{del2} / E _{del1} < 2,5	1 x na 1 000 m ²	1	protokol	laboratoř
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	přběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	max. ± 0,5 %	v příč. profilech dle PD	dle skut.	zápis do SD	stavba
Nestmelené vrstvy							
ŠD 0/63 tl. min. 200 mm		zrnitost	deklar.	1 x 1 000 m ³	1	osvědčení o jakosti	laboratoř
		obsah jemných částic	deklar.	1 x 1 000 m ³	1	osvědčení o	laboratoř

Vypracoval: .
Datum: 9.7.2018

Schválil:
Datum:

Kontrolní a zkušební plán



Stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves

Část: Hoříněves

						jakost	
		modul přetvárnosti	E_{def12} min. 60 MPa	1 x 1 500 m ²	1	protokol	laboratoř
		poměr modulu přetvárnosti	$E_{def12} / E_{def1} < 2,5$	1 x 1 500 m ²	1	protokol	laboratoř
		tloušťka vrstvy	min. 0,8*h, prům 0,9h	po 100 m sondou	dle skut.	zápis do SD	stavba
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	± 1,0%	v příč. profilech po 100m	dle skut.	zápis do SD	stavba
Stmelené vrstvy							
SC C _{3/4} tl. 200 mm	94,5 m ²	pevnost v tlaku	na krychli min. 4 Mpa	3x těleso, min. 1x denně	dle skut.	protokol	laboratoř
		míra zhutnění	97%	1 x 1 500 m ²	1	protokol	laboratoř
		vlhkost	-3% - +2% dekl.hod.	2 x týdně	dle skut.	protokol	laboratoř
		srovnávací objemová hmotnost	deklarovaná hodnota	1 x 5000m ³ , min 1x za 2 týdny výroby	dle skut.	protokol	laboratoř
		odchylka od příč. sklonu	± 0,5 %	po 100 m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		tloušťka vrstvy	0,8h min., 0,9h prům.	po 100 m	dle skut.	zápis do SD	stavba
Vodorovné deprační znečištění znečištění							
vodorovné DZ plastem	8 m ²	měrný souč. svítivosti Ri	Ri > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		součinitel jasu Qd	Qd > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		kontrola rozměrů	vizuálně	průběžně	dle skut.	zápis do SD	dodavatel
		Prohlášení o vlastnostech					
Na všechny ostatní materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě							

Vypracoval:
Datum: 9.7.2018

Schválil:
Datum:

Kontrolní a zkušební plán



Stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves
Část: Žiželeves

předmět kontroly	množství	kontrolovaná vlastnost	požadovaný parametr	požadovaná četnost	počet zkoušek	výstup	zkoušku provede
SO 107A komunikace							
Zemní práce							
Uprava pláně se zhutněním	4 790 m ²	modul přetvárnosti	E _{mod} min. 60 MPa	1 x na 1 000 m ²	5	protokol	laboratoř
(sanace AZ ŠD v tl 300 mm) *		poměr modulu přetvárnosti	E _{mod} / E _{def1} < 2,5	1 x na 1 000 m ²	5	protokol	laboratoř
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	max. ± 0,5 %	v příč. profilech dle PD	dle skut.	zápis do SD	stavba
* výměna AZ se předpokládá na celou šířku profilu v celé délce úseku							
Nesíťmelené vrstvy							
SDB 32/63 tl. 170 mm	4 790 m ²	zrnitost	deklar.	1 x 1 000 m ³	1	osvědčení o jakosti	laboratoř
Sanace konstrukčních vrstev		obsah jemných částic	deklar.	1 x 1 000 m ³	1	osvědčení o jakosti	laboratoř
		modul přetvárnosti	E _{mod} min. 100 MPa	1 x 1 500 m ²	3	protokol	laboratoř
		poměr modulu přetvárnosti	E _{mod} / E _{def1} < 2,5	1 x 1 500 m ²	3	protokol	laboratoř
		tloušťka vrstvy	min. 0,8*h, prům 0,9h	po 100 m sondou	dle skut.	zápis do SD	stavba
		rovinatost podél. / příčná	30mm / 20mm	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	± 1,0%	v příč. profilech po 100m	dle skut.	zápis do SD	stavba
Stimelené vrstvy							
Penetrační makadam tl. 110mm	4 570 m ²	tloušťka vrstvy	min. 0,8*h, prům 0,9h	po 100 m sondou	dle skut.	zápis do SD	stavba
		rovinatost podél. / příčná	20mm / 20mm (Ø5mm)	průběžně / po 40m	dle skut.	zápis do SD	stavba
		odchylky od příčného sklonu	± 0,5%	v příč. profilech po 100m	dle skut.	zápis do SD	stavba
Asfaltové vrstvy							
ACO11 + tl. 40 mm	4 355 m ² 418 t	zkouška typu		pro každý druh asf směsi	1	protokol	výrobce směsi
obrusná vrstva		Prohlášení o vlastnostech					
		zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	4	protokol	laboratoř
		míra zhut. - vývrt	min. 96%, prům. 98%	1 x 5 000 m ²	2	protokol	laboratoř
		mezer. - vývrt	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m ²	2	protokol	laboratoř
		tloušťka - vývrt	min. 0,9 h (Ø min. 1,0 h)	1 x 5 000 m ²	2	protokol	laboratoř
		spoj. vrstev - vývrt	6,7 kN/vývrt Ø 100mm 15,0 kN/vývrt Ø 150mm	1 x 5 000 m ²	2	protokol	laboratoř
		nerovnost povrchu (př. 2 m latí, podélná planogramem)	do 5 mm	podél. průběžně / př. po 20 m	dle skut.	protokol	laboratoř
		kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		tloušťka kladené vrstvy	min. 0,9 h, Ø min. 1,0 h	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.

Vypracoval:
Datum: 9.7.2018

Schválil:
Datum:

Kontrolní a zkušební plán



Stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žíželevěs

Část: Žíželevěs

		odchylka od přič sklonu	± 0,5 % (± 0,2 %)	po 20 m (25m před a za mostem po 5m)	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
ACL 16+ tl. 70 mm	4 355 m ² 732 t	zkouška typu		pro každý druh asf.směsi	1	protokol	výrobce směsi
ložná vrstva		Prohlášení o vlastnostech					
		zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	2	protokol	laboratoř
		míra zhut. - vývrt	min. 98%, prům 98%	1 x 1 500 m ²	3	protokol	laboratoř
		mezer. - vývrt	2,5 - 8,0%	1 x 1 500 m ²	3	protokol	laboratoř
		tloušťka - vývrt	min. 0,9 h (Ø min. 1,0 h)	1 x 1 500 m ²	3	protokol	laboratoř
		kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		tloušťka kladené vrstvy	min. 0,9 h, Ø min. 1,0 h	1 x za hodinu pokládky	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
		odchylka od přič.sklonu	± 0,5 % (± 0,2 %)	po 20 m (25m před a za mostem po 5m)	dle skut.	zápis do SD	Stavby. pokl.
Vodorovné dopravní značení							
vodorovné DZ plastem	380 m ²	měrný souč.svítivosti Ri	Ri > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		součinitel jasů Qd	Qd > 100 mcd.m-2.lx-1	dle TP 70	dle skut.	protokol	laboratoř
		kontrola rozměrů	vizuálně	průběžně	dle skut.	zápis do SD	dodavatel
		Prohlášení o vlastnostech					
Na všechny ostatní materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě							

Vypracoval:
Datum: 9.7.2018

Schválil:
Datum:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



PLÁN JAKOSTI

stavby ze dne 14.8.2018

**„II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci
Hoříněves a Žíželevěs“**

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Hradec Králové
Nádražní 486
517 21 Týniště nad Orlicí

	Vypracoval:	Přezkoušel:	Schválil:
Funkce:	Autorizovaný technik	stavbyvedoucí / vedoucí stavby	ředitel oblasti
Jméno:			
Datum:			
Podpis:			

Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak rozšiřován

Obsah	strana
1 Úvod	3
2 Předmět plánu kvality	3
3 Vstupy pro plán kvality	4
4 Cíle kvality	4
5 Odpovědnosti managementu	5
6 Řízení dokumentů a údajů	5
7 Řízení záznamů	6
8 Zdroje	6
9 Požadavky	7
10 Komunikace se zákazníkem	8
11 Návrh a vývoj	8
12 Nakupování	9
13 Výroba a poskytování služeb	9
14 Identifikace a sledovatelnost	10
15 Majetek zákazníka	11
16 Ochrana produktu, manipulace a předání	11
17 Řízení neshodných produktů	12
18 Monitorování a měření	12
19 Audity	13
20 Zkratky a definice	14
21 Závěrečná ustanovení	15

1 ÚVOD

1.1 Plán jakosti stavby úzce souvisí s Příručkou integrovaného systému, popisuje způsob zabezpečení jednotlivých systémů podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 a na ně navazujících norem ve společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Tato příručka je určena k prezentaci jednotlivých systémů a k prokazování jejich shody s požadavky uvedených norem.

Platí ve společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., v divizi dopravního a inženýrského stavitelství a je řídicím dokumentem v jednotlivých útvech divize zařazených do tohoto systému.

Odbornost a spolehlivost zaměstnanců společnosti, technické a ekonomické zázemí, opírající se o jeden z největších rakouských stavebních koncernů, jsou dobrými předpoklady k naplnění firemní filozofie vyjádřené heslem

"Na nás můžete stavět"

a jsou zárukou vedoucí k uspokojení potřeb a očekávání zákazníků ve všech nabízených činnostech, především ve výstavbě, opravách a rekonstrukcích silnic a ostatních komunikací, výstavbě a opravách mostů, průmyslových ploch, výstavbě inženýrských sítí, ekologických staveb, sportovních areálů a míst aktivního odpočinku.

Plán jakosti souvisí s Příručkou integrovaného systému, část "Příručka QMS" zpracoval, zkompletoval a dále řídí manažer jakosti. Odpovídá za její zpracování, formální úpravu, zajištění schvalování, vydávání, distribuci a evidenci. Ve spolupráci s představitelem vrcholového vedení pro jakost prověřuje pravidelně její platnost a provádí její aktualizaci.

Příručka integrovaného systému je vydává jako elektronický soubor v informačním systému SWIET-INFO. Za seznámení s obsahem integrované dokumentace a dodržování její ustanovení odpovídá každý zaměstnanec společnosti, který má přístup do informačního systému SWIET-INFO. Zaměstnanec je povinen sledovat pravidelně vždy při změně přístupového hesla do informačního systému SWIET-INFO soubor "Změny integrované dokumentace" a s příslušnými změnami se seznámit.

Tento zaměstnanec zodpovídá za seznámení s jejím obsahem všech podřízených zaměstnanců. Příručka integrovaného systému je k dispozici zákazníkům v tištěné formě. Tištěná forma se používá pouze pro potřeby zákazníků společnosti a nepodléhá změnovým řízením.

Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Systém managementu kvality odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové (OHK) je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je certifikován podle této normy certifikační společností SILMOS-Q s.r.o.

Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OHK, tvořeného dále certifikovanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu OHK je popsán v dokumentaci řízení IMS.

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka – Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na dokumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě požadavku objednatele k nahlédnutí u ředitele oblasti.

Pojem „systém managementu kvality“, resp. zkratka „QMS“ jsou v dalším textu tohoto plánu kvality uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních případech je použit pojem „integrovaný systém managementu“, resp. zkratka „IMS“.

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním celého IMS vedením OHK a externími audity, prováděnými certifikační společností.

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OHK odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zásad IMS na stavbě odpovídá ředitel oblasti.

2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „**II/325 Májlojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves**“.

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Hradec Králové
Nádražní 486
517 21 Týniště nad Orlicí

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zhotovení předmětné stavby na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 otevřeného řízení - zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „**II/325 Májlojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves** (dále stavba, resp. předmětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 27.7.2018.

2.4 Plán kvality je určen:

- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované kvalitě
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OHK i pro všechny osoby subdodavatelů podílejících se na stavbě.

2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:

- a) environmentální management
- b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:

- a) dokumentace řízení IMS
- b) zadávací dokumentace stavby
- c) související právní a technické předpisy
- d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:

- a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně předávaných objektů
- b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanovených v KZP schváleném objednatelem
- c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením alespoň stupně „velmi dobré“ v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem“ a kladné doporučení formou referenčního listu stavby
- d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího rozsahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek
- e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy uvedené v tomto plánu.

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá ředitel oblasti.

5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu.

Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventivních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu pan [REDACTED]

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel oblasti [REDACTED]

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorování průběhu výstavby odpovídá ředitel oblasti **Stavby**

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány stanoveným způsobem.

Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy:

- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o. (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích objednatele.

Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o., pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distribuci předpisů odpovídá technolog p. Ivan Švec.

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá ředitel oblasti.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.

K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad.

Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o., pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá ředitel oblasti.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů

Vedení OHK periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály

Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních požadavků ředitele oblasti a za zajištění specializovaných školení odpovídá personální ředitelka, paní Hana Faicová.

8.4 Infrastruktura

8.4.1 Základní pravidla, zásady a odpovědnosti pro řízení infrastruktury jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech.

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).

Výroba asfaltových směsí je zajištěna z vlastní obalovny – Obalovna Týniště s.r.o. Výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů - TKP, ČSN).

Závod má zaveden systém plánové péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby.

Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené parametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy Ing. Ivan Ingeduld.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodnotami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.

Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá ředitel oblasti.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumentace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy:

- a) smlouvou o dílo
- b) dodacími podmínkami stavby
- c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
- d) zadávací dokumentací stavby

- e) projektovou dokumentací stavby
- f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR

9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizován obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo nejasností v požadavcích odpovídá ředitel oblasti.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS).

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá ředitel oblasti, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá ředitel oblasti.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, internet, apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních jednání.

Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OHK aplikovány. OHK nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.

Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.).

Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň DSP + PDPS, RDS, projekční kancelář: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant

██████████ převzaté od objednatele jako součást žádavčí dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).

V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá ředitel oblasti.

11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. Za proces změny odpovídá ředitel oblasti.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá určený zaměstnanec přípravy stavby.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb (souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech požadavků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími odpovídajícími doklady.

Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá ředitel oblasti.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné validace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech SWIETELSKY stavební s.r.o.. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 Zdroje. Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:

- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event. další vstupy).

Realizační činnosti:

- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event. další realizační činnosti).

Výstupy:

- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event. další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá ředitel oblasti.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá ředitel oblasti.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.

14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením odpovědnosti podle dokumentace IMS (Příručka IMS, směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a případné stažení.

Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá ředitel oblasti.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a případné stažení tohoto majetku.

Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo zabudování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá ředitel oblasti.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele odpovídá ředitel oblasti.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby ředitel oblasti.

Ochranná opatření jsou stanovena:

- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s těmito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá ředitel oblasti.

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v požadované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá ředitel oblasti.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede ředitel oblasti stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabráňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumání a vypořádání odpovídá ředitel oblasti. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OHK má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kontrol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech a neshodách v procesu odpovídá ředitel oblasti.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stanovujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přijímací zkoušky budou prováděny externí laboratoří.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými dokumenty a předpisy.

Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu.

18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek a měření u svých subdodavatelů.

U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze strany závodu.

Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kontrolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá ředitel oblasti.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kontrolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokováných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích laboratoří odpovídá ředitel oblasti.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá ředitel oblasti.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavní geodet.

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla“ odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:

- a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 4)
- b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikačnímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění podmínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

SWIETELSKY stavební s.r.o. - SWIETELSKY stavební s.r.o.

OHK - oblast Hradec Králové závodu Dopravní stavby VÝCHOD

MD ČR - Ministerstvo dopravy České republiky

IMS - integrovaný systém managementu

QMS - systém managementu kvality

EMS - systém environmentálního managementu

HSMS - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SOD - smlouva o dílo

DSP - dokumentace pro stavební povolení

DZS - dokumentace pro zadání stavby

PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby

RDS - realizační dokumentace stavby

ZTKP - Zvláštní technické kvalitativní podmínky

TKP - technické kvalitativní podmínky

TP - technické podmínky MD ČR

ČSN - české technické normy

TPr - technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o.

KZP - kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objasněny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících fázích, resp. situacích:

- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele

- při změnách IMS
- (event. v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá ředitel oblasti a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu.

Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.