Vladimír Beran
(instalatérská provozovna)
K Sibřině 212
Praha 9

**Střední škola obchodní** **FA:2/8/18**

| Belgická 29/250 , Praha 2 | MJ | Množství | Cena za MJ | Celkem Kč |
|---|---|---|---|---|
| ***Cenová kalkulace:*** | | | | |
| 1) Montáž nového přívodu vody ke kávovaru.Demontáž starého potrubí, | | | | |
| vysekání nových drážek ve zdivu od umyvadla ve třídě až na chodbu ve | | | | |
| třetím patře.Montáž nového potrubí,zazdění drážek,doplnění obkladu | | | | |
| u umyvadla a osazení nového kohoutu pro dopojení kávovaru. | | | | |
| ***Materiál a práce:*** | | | | |
| PPR trubky a tvarovky 20,spojky,přechodky,izolace | | | | 1 860,00 |
| Tvarovky 1/2",kul.kohout,pračkáč,těsnící a pomocný materiál | | | | 1 020,00 |
| Malta,cihly,sádra,štuk,obklad,atd. | | | | 940,00 |
| Práce instalatérské a bourací | | | | 4 000,00 |
| Práce zednické,zdění ,obklad a štukování | | | | 2 800,00 |
| Přesuny hmot a doprava,odvoz a likvidace odpadu a suti | | | | 1 000,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **11 620,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2) Oprava prasklé kanalizační stoupačky pro umyvadla v učebnách | | | | |
| ve 3.patře.Vysekání zdiva a demontáž prasklého kanalizačního potrubí. | | | | |
| Montáž nového potrubí,propojení stávajících rozvodů,preventivní strojní | | | | |
| pročištění stoupačky,a proplachování vodou.Zazdění a seštukování | | | | |
| vybouraného zdiva. | | | | |
| ***Materiál a práce:*** | | | | |
| HT trubky a tvarovky 75 - 50 - 40 | | | | 1 752,00 |
| Strojní čištění v délce cca 15m ( 15 x 2 x 130Kč/m ) | | | | 3 900,00 |
| Práce bourací,demontáže a práce instalatérské | | | | 5 200,00 |
| Malta,cihly,sádra,štuk,atd. | | | | 1 681,00 |
| Práce zednická a štukování | | | | 3 250,00 |
| Přesuny hmot,doprava,odvoz a likvidace odpadu a suti | | | | 1 000,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **16 783,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3)Výměna radiátorů a radiátorových termostatických ventilů.Vypouštění a | | | | |
| napouštění topného systému,odvzdušnění radiátorů.Převrtání nových | | | | |
| držáků radiátorů.Úprava potrubí a dopojování radiátorů v Cu. | | | | |
| ***Materiál a práce:*** | | | | |
| Radiátorový termostatický ventil Danfoss | | | | 3 482,00 |
| Radiátorové šroubení uzavíratelné | | | | 2 684,00 |
| Radiátor Korad K11/600/1000 | ks | 4 | 1 979,00 | 7 916,00 |
| Sada k uchycení radiátoru | | | | 516,00 |
| Práce topenářské,montáž a dopojení radiátorů | | | | 19 800,00 |
| Cu trubky a tvarovky,letování,cín,pasta,rouno,atd. | | | | 1 860,00 |
| Přesuny hmot a doprava,odvoz a likvidace odpadu | | | | 1 000,00 |

Vladimír Beran
(instalatérská provozovna)
K Sibřině 212
Praha 9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **37 258,00** |
| | | | | |
| **REKAPITULACE :** | | | | |
| Nabídka č.1 | | | | 11 620,00 |
| Nabídka č.2 | | | | 16 783,00 |
| Nabídka č.3 | | | | 37 258,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **65 661,00** |
| **21 % DPH** | | | | **13 789,00** |
| **Celková cena vč.21%DPH** | | | | **79 450,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| V Praze dne 7.srpna 2018 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Součástí cenové kalkulace nejsou práce malířské a lakýrnické.** | | | | |

Vladimír Beran
(instalatérská provozovna)
K Sibřině 212
Praha 9