



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 12

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
12	24.8.2018 - 31.12.2018	1401 Chlumecká n. C. - Trutnov střed - obvod Poříčí	Obnova PKO mostu v km 37,431

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento s

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

souhlas je udělen na dobu neurčitou

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.12 Obnova PKO mostu v km 37,431,

Traťový úsek: Chlumec n. C. - Trutnov střed - obvod Poříčí

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Skřivany

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	172	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	304,000
---	-----	-----------	---	----	---------

99 Přesun hmot a manipulace se suti

2	308	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	9,120
3	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,120
4	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	356,850
5	301	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	9,120
6	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	9,457
7	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	9,457

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

8	363	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	304,000
---	-----	-----------	---	----	---------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

9	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
10	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
11	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
12	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

13	403	581544210	křemičitý písek sušený pytloman PBT 2 1-2 mm	t	9,120
----	-----	-----------	--	---	-------

Celkem