

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00116/2017

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novtony@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva, [REDACTED]

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice

IČ/DIČ: 27263827/CZ27263827

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající/zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Miloš Náprstek, [REDACTED]

Zástupce pro věci technické:

Ing. Lukáš Krulich, [REDACTED]

Bc. Martin Fadler, [REDACTED]

1. S ohledem na nepředvídatelné překážky, které nebyly smluvním stranám známe v době uzavření SOD, se smluvní strany dohodly na posunutí sjednaného termínu dokončení díla – etapy B, který je uveden v článku III., odstavci 1. smlouvy, dle podrobného časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Etapa B: **01.03.2018 – 15.11.2018** vč. vyklizení staveniště

2. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, na celkovém navýšení ceny části díla - etapy B o 350 703,08 Kč bez DPH, a to následovně:

Původní cena z dodatku č. 4:

Celková cena za etapu B:

Cena bez DPH:	17 240 383,54 Kč
DPH 21%:	3 620 480,54 Kč
Cena včetně DPH:	20 860 864,08 Kč

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH:	19 779 326,12 Kč
DPH 21%	4 153 658,49 Kč
Cena včetně DPH:	23 932 984,61 Kč

Nová cena dle změnových listů č. 13, 14 a č. 15:

Celková cena za etapu B:

Cena bez DPH:	17 591 086,62 Kč
DPH 21%:	3 694 128,19 Kč
Cena včetně DPH:	21 285 214,81 Kč

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH:	20 130 029,20 Kč
DPH 21%	4 227 306,14 Kč
Cena včetně DPH:	24 357 335,34 Kč

Změnové listy víceprací a méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou v příloze č. 2 jednotlivě specifikovány a oceněny.

3. Důvody pro změnu termínu dokončení předmětu díla, vyplývající z víceprací a méněprací tvoří: nevyhovující stávající podloží pro výstavbu komunikace a chodníků, zajištění koordinačních prací s akcemi spol. ČEZ Distribuce a dále koordinace se společnostmi GasNet s.r.o., resp. GridServices ve věci realizace nového plynovodního řadu.
4. Opatření uvedená v bodech č. 1. a č.2 tohoto dodatku je schváleno radou města, usnesením č.: 18/15/4/9 ze dne 13.08.2018.
5. Výše uvedené změny smlouvy jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 13 – nátěr stožárů VO, přeložení dlažby, osvětlení vodního prvku, kabelové rozvody KNN
Změnový list č. 14 – doplnění sanace podloží o geomříž
Změnový list č. 15 – doplnění výkopových a zásypových prací - vodovod

V Kralupech nad Vltavou 23. 8. 2018

V Litoměřicích 16. 8. 2018

objednatel:
Petr Holeček
starosta města

zhotovitel:
Ing. Miloš Náprstek
Jednatel Gardenline s.r.o.

Změnový list č. 13

Stavba: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. etapa

Objekt: Č.p. 68, Veřejné osvětlení - přeložení dlažby, příplatek VO

Místo: Palackého náměstí

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							166 347,88
HSV - Práce a dodávky HSV							8 666,88
1 - Zemní práce							8 666,88
4	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	12,000	90,60	1 087,20
39	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžšího	m2	12,000	405,00	4 860,00
72	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	6,000	160,00	960,00
73	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17, I. jakost, šedá	t	0,780	2 256,00	1 759,68
Veřejné osvětlení							157 681,00
21	M	316740670-R	Příplatek RAL - stožár Schreder	ks	11,000	4 370,00	48 070,00
1	R		D+M osvětlení vodního prvku - potok	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
VO SO.402.1 až SO.402.6							
1			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	345	37,40	12 903,00
2			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	1235	25,00	30 875,00
3			součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	36	33,00	1 188,00
4			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	130	38,50	5 005,00
5			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x16 mm ² , 4x10 mm ² , 5x10 mm ² , 12x2,5 až 4 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ²	m	200	20,00	4 000,00
6			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	70	26,00	1 820,00
7			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	70	25,00	1 750,00
8			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	410	19,00	7 790,00
9			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	410	28,00	11 480,00
10			kabel CYKY 3x6	m	300	55,00	16 500,00
11			Montáž kabelu CYKY 3x6	m	300	33,00	9 900,00

Změnový list č.14

Stavba: Kralupy - II.etapa
Objekt: Sanace - jen vozovka

Místo: Kralupy

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							107 903,60
HSV - Práce a dodávky HSV							107 903,60
5 - Komunikace pozemní							10 308,60
3	K	564731111R	Příplatek - podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-	m2	621,000	16,60	10 308,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							97 595,00
1	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP + 20% (šíře geomříže 4m)	m2	745,000	131,00	97 595,00

Změnový list č. 15

Stavba:

Řešení zpevněných bloků v centru města Krasupy (Vltava) - I.B. etapa

Objekt:

Vodovodní řád

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							76 451,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV					76 451,60
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybuštin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,500	60,00	270,00
2	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,500	235,00	1 057,50
3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3	4,500	5,00	22,50
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,500	60,00	270,00
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu příložně, hloubky do 2 m	m2	4,500	15,00	67,50
6	K	161101101	Swisté přemístění vykopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce vykopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,500	15,00	67,50
7	K	162701105	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,500	152,00	684,00
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,500	35,00	157,50
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	6,00	27,00
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,650	70,00	535,50
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením vykopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	70,00	315,00
12	M	583441720	Štěrka drt frakce 0-32 třída C	t	8,000	224,00	1 792,00
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	4,500	156,00	702,00
14	M	583313490	kameniva těžene drobné frakce 0-4	t	1,500	218,00	327,00
15	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3,000	8,00	24,00
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vykopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	0,900	630,00	567,00
17	R		Vysazení odbočky III. etapa (vysazení odbočky, elektrovarovka, nakružek, příruby, kroušek, těsnění, šoupě, zemní teleskopická souprava)	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
18	R		Výkopové práce a zásyp dle požadavku SVAS ul.Žižkova - oprava potrubí	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00
21	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném vykopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
22	M	422211330	šoupátka s hrady, voda, kat.č.: 4040EZ PN16 DN/D 100/110	kus	4,000	7 830,00	31 320,00
23	K	722219191	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	4,000	35,40	141,60
24	M	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	4,000	601,00	2 404,00