

Soupis prací a dodávek

Stavba: Oprava střechy domu čp. 624, ul. Chocholouškova, Tábor
Objekt: SO 01 Oprava střechy
Rozpočet: 1 Stavební práce

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: Střechy V+M, Hlinice IČ: 26077752
 Tábor-Hlinice 30 DIČ: CZ26077752

Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 430,92
PSV	300 188,71
MON	22 000,00
Vedlejší náklady	5 400,00
Ostatní náklady	21 400,00
Celkem	443 419,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	443 419,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **443 419,64 CZK**


v



dne

2. 10. 2016

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 947,45	5
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV			11 693,61	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 532,80	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 257,06	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			61 194,96	14
764	Konstrukce klempířské	PSV			82 572,49	19
765	Krytiny tvrdé	PSV			124 262,16	28
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 050,00	1
783	Nátěry	PSV			13 564,85	3
799	Ostatní	PSV			12 544,25	3
M21	Elektromontáže	MON			22 000,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			5 400,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			21 400,00	5
Cena celkem					443 419,64	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava střešní krytiny - Chocholouškova 624, Tábor	
O:	SO 01	Oprava střechy
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				20 947,45
	1	622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 doplnění omítky pod oplechování boku lodžie u schodiště : 0,5*(1,5*2+1,2*2)	m2	2,70000 2,70000	246,00	664,20
	2	622472152R00 Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč. stěny komínů komíny : (0,45*2+1,35*2)*(1,75+1,9+1,5+0,65*2)	m2	23,22000 23,22000	588,00	13 653,36
	3	622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu komíny : (0,45*2+1,35*2)*(1,75+1,9+1,5+0,65*2)	m2	23,22000 23,22000	170,70	3 963,65
	4	627456145R00 Vyplnění spár 70 mm zdíva z cihel, MC bez vyspár. - doplnění spár v horní části komín.těles	m2	8,00000	145,50	1 164,00
	5	632451021R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm - vyrovnání komín.hlavy pod oplechování 0,45*1,35*5	m2	3,03750 3,03750	162,00	492,08
	6	155282291U00 Ruční dočištění ocel. kartáči - zvětralé stávající ponechané zdívo komíny : (0,45*2+1,35*2)*(1,75+0,65*2)	m2	10,98000 10,98000	92,00	1 010,16
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				11 693,61
	7	078881111R00 Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky 20,3*0,45*1,35*5	m3	61,66125 61,66125	4,10	252,81
	8	952901411R00 Vyčištění ostatních objektů vyčištění plochy po odstranění lešení : 2,0*12*2	m2	48,00000 48,00000	32,10	1 540,80
	9	9401 Zajištění ochrany střešní krytiny sousední střechy v ceně - zakrytí stávající krytiny sousedního objektu pro ochranu proti možnému poškození (např. znečištění při úpravě povrchu komínů)	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
	10	9501 Revize opravených komínů 4*5	kpl	20,00000 20,00000	135,00	2 700,00
	11	9502 Kontrola, vyčištění a zprovoznění geigrů - předběžná cena	kpl	3,00000	450,00	1 350,00
	12	9503 Dem. stožárů a konzolí na střeše - antén.stožáry apod. včetně likvidace - rozsah upřesní zadavatel	kpl	1,00000	700,00	700,00
	13	R-pol 04 Propojení potrubí ZTI pro odvětrání nad střechem	kpl	3,00000	1 350,00	4 050,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				55 532,80
	14	941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. 12,0*17*2	m2	408,00000 408,00000	33,80	13 790,40
	15	941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	408,00000	18,50	7 548,00
	16	941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	408,00000	26,80	10 934,40
	17	944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken započtena plocha ze strany ulice : 200	m2	200,00000 200,00000	10,20	2 040,00
	18	944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	200,00000	8,30	1 660,00
	19	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	200,00000	5,80	1 160,00
	20	171156461200R Jeřáb automobilní	Sh	16,00000	1 150,00	18 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 257,06
	21	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,13440	685,00	6 257,06
Díl:	762	Konstrukce tesařské				61 194,96
	22	762331932R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m položka (výměra) je orientační a bude upřesněna po demontáži krytiny	m	25,00000	108,50	2 712,50
	23	762332932RT2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod. hranolů	m	25,00000	218,90	5 472,50

24	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	200,28000	80,55	16 132,55
25	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	200,28000	31,20	6 248,74
26	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	200,28000	12,90	2 583,61
27	762355121RT2	Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,5 m včetně dodávky řeziva, fošny BO tl.50 mm 11+2,0+1,5+2,0	m	16,50000 16,50000	386,50	6 377,25
28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,50000	650,00	1 625,00
29	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů včetně spojovacích prostředků.	m2	200,28000	28,00	5 607,84
30	R-pol	Zaměření rovinnosti krovu po demontáži krytiny, výchozí zpráva, dle potřeby návrh způsobu vyrovnání Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.	kpl	1,00000	900,00	900,00
31	67352182.AR	Fólie hydroizolační difúzní Tyvek SUPRO 200,28*1,15	m2	230,32200 230,32200	44,20	10 180,23
32	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	578,40224	5,80	3 354,73
Díl: 764		Konstrukce klempířské				82 572,49
33	764919401R00	Montáž, opracování prostupů krytinou - prostup nosné konstrukce komínové lávky referenční výrobek izolačního materiálu - wakaflex	kus	24,00000	59,20	1 420,80
34	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu vikýře, vč. stěny : 1,8*1,6*2+1,6*1,5/2*2	m2	8,16000 8,16000	39,00	318,24
35	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° 1,8	m	1,80000 1,80000	16,50	29,70
36	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° 2*0,4*(1,35*2+0,5*2)	m2	2,96000 2,96000	39,00	115,44
37	764339841R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45° 2*0,4*(1,35*2+0,5*2)+0,4*(1,7*2+0,45*2)	m2	4,68000 4,68000	56,00	262,08
38	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 11,8-1,5	m	10,30000 10,30000	22,00	226,60
39	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	11,80000	33,10	390,58
40	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm krajové zdi : 9,2*2*2 světlík : 1,5*2+1,2*2	m	42,20000 36,80000 5,40000	24,80	1 046,56
41	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 2*14,0+14,5	m	42,50000 42,50000	18,70	794,75
42	764906318RS1	Lindab, lemování ke zdi podélné SLSRP, SRP Click, povrchová úprava PE, lemování komínů, povrchová úprava PE včetně těsnění a spojovacích prostředků. komíny : 4*(1,35*2+1,0*2)+1,9*2+0,5*2	m	23,60000 23,60000	314,90	7 431,64
43	764904010RS2	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°, povrchová úprava PE, povrchová úprava PE včetně spojovacích prostředků. oplechování stříšek a stěn vikýřů : 1,8*1,6*2+1,6*1,5/2*2+0,8*0,6/2*2 oplechování bočních zídek, lemování světlíku : 0,75*(9,2*3+7,6)+0,5*(1,5*2+1,2*2)	m2	37,74000 8,64000 29,10000	632,00	23 851,68
44	764778116RT1	Žlab nástřešní půlkruhový, RŠ 700 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester včetně háků a čela.	m	11,80000	1 110,00	13 098,00
45	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm včetně háku, čela a spojky. 11,8-1,5	m	10,30000 10,30000	398,00	4 099,40
46	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 2*14,0+14,5	m	42,50000 42,50000	542,00	23 035,00
47	76402	Okapnička, svod z parotěsné fólie, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester	bm	10,30000	78,00	803,40

48	764908309RK1	alternativně zkrácení rozteče háků Oplechování hlavy komínů, rš 500 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester 1,4*5	m	7,00000	587,00	4 109,00
49	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	810,32870	1,90	1 539,62
Díl: 765		Krytiny tvrdé				124 262,16
50	764362220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká, 60 x 60cm, dodání a montáž	kus	3,00000	1 538,00	4 614,00
51	764362291R00	Montáž okna střešního Pz, krytina hladká - použité okno stávající, demontované	kus	1,00000	133,50	133,50
52	764362812R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45°	kus	4,00000	38,80	155,20
53	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti 9,2*2*11,2-1,5*1,5*2-1,0*1,3	m2	200,28000	44,80	8 972,54
54	765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti 11,8-1,35*2	m	9,10000	20,40	185,64
55	765332121R00	Krytina beton. KMB Beta Elegant, ostatní	m2	200,28000	386,50	77 408,22
56	765332141R00	Dodávka a montáž tašek základních, půlených, větracích, protisněhových včetně spojovacích prostředků. Hřeben KMB Beta Elegant s větracím pásem	m	9,10000	549,60	5 001,36
		Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové ucpávky, pásu univerzálního, hřebenové latě včetně spojovacích prostředků. 11,8-1,35*2		9,10000		
57	765332172R00	Tašky prostupové KMB Beta Elegant	kus	3,00000	141,40	424,20
		Dodávka a montáž prostupové tašky.				
58	765332621R00	Tašky KMB Beta, plastové anténní	soubor	2,00000	576,70	1 153,40
		Dodávka a montáž plastové anténní tašky.				
59	765332641R00	Sněholam KMB Beta s nosnými taškami	m	11,00000	1 339,40	14 733,40
		Dodávka a montáž mříže sněholamu a tašky sněholamu.				
60	765332651R00	Ochranná větrací mřížka KMB	m	22,10000	63,90	1 412,19
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. 11,8*2-1,5		22,10000		
61	765332652R00	Ochranný větrací pás KMB	m	10,30000	46,10	474,83
		Dodávka a montáž ochranného větracího pásu včetně spojovacích prostředků. 11,8-1,5		10,30000		
62	765332671R00	Přiřezání a uchycení tašek KMB Beta	m	27,20000	86,00	2 339,20
		9,2+1,8*3+1,6+0,6*6+1,6+1,5*2+0,7*4		27,20000		
63	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 170,07684	6,20	7 254,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 050,00
64	767851102R00	Kontrola a posouzení stavu nos.kce stávající komínové lávky, zpracování posudku a návrhu řešení	kpl	1,00000	650,00	650,00
		Včetně montáže zábradlí.				
65	76701	Přestřešení světlíku - nosná konstrukce rámu s osazením polykarbonát.desky nad světlíkem	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
		krytina bude osazena min. 15 cm nad úroveň oplechované vrchní hrany světlíku				
		výroba nosného rámu, dodání krytiny, montáž, dílenský výkres : 1		1,00000		
Díl: 783		Natěry				13 564,85
66	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	17,00000	109,30	1 858,10
		komínová lávka				
67	783784506T00	Nátěr stávajících tesař.konstrukcí - ochranný a impregnační, včetně očištění	m2	165,00000	70,95	11 706,75
		výměra je orientační				
Díl: 799		Ostatní				12 544,25
68	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	15,50204	130,00	2 015,27
69	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	46,50611	12,50	581,33
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,50204	181,50	2 813,62
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,04478	8,10	2 762,46
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,50204	230,00	3 565,47
73	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,50204	52,00	806,11
Díl: M21		Elektromontáže				22 000,00

74	01	Hromosvod - výchozí revize, demontáž, návrh nového řešení, montáž, dodávka, revize předpokládá se úprava zemního vodiče - doplnění v potřebném rozsahu	kpl	1,00000	22 000,00	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
75	005121010R	Vybudování a provoz zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 800,00	
76	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny. A to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				21 400,00
77	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	600,00	600,00
78	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	800,00	800,00
79	005261030R	Finanční rezerva (uvedte 20 000Kč) Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00