

Původní cena dle smlouvy o dílo:	9,288.966,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	88.012,59	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	9,376.978,59	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH zaokrouhloeno na celé:	9,376.979,00	Kč

(slovy: devětmilionůtřístadesmdesátšesttisícdevětsetsedmdesátdevět korun českých)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavce 4.6 smlouvy o dílo č. 2018/3100/ORI/005.
- Změna závazku v rozsahu změnových listů č. 1, 2 a 3 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/3100/ORI/005 uzavřené dne 18. 06. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/3100/ORI/005/01 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (vícepráce).

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/81. dne 23. 08. 2018.

V Brně dne 28.8.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
a
7 BRNO

Za objednatele:
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever

V Brně dne 28.8.2018
waler spol. s r. o.

Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček
jednatel WALER, spol. s r. o.

Přílohy

1. Položkový rozpočet stavby vč. Změnových listů č. 1, 2, 3 – 5 listů

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **180717 MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce varny**

Dodatek č. 1

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	56 168,14
PSV	31 844,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	88 012,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 012,59 CZK
Základní DPH	21 %	18 482,64 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem s DPH **106 495,00 CZK**

v **Brně**

dne 28.8.2018

 spol. s r. o.
 Brno
 36

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
 tiskárna
 a /0, 601 47 BRNO)

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č. 1	0				
001	Slaboproud	0				
02	Změnový list č. 2	0				
001	Ocelový sloupek - úprava ŽB nadpraží	0				
03	Změnový list č. 3	0				
001	Změnový list č. 3	0				
Celkem za stavbu		0	88 013	18 483	106 495	100

Název zboží	Počet jednotek (Ks)	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
MŠ SLAÍČKOVA slaboproud			
Práce neobsažené v PD			
Státní telefony 2 statní linky do místnosti č. 116 a 131			
kabel SYKFY 3X2X0,5	45		
krabice KU 68	2		
telefoní zásuvky	2		
drobny material + drážka ve zdivu, zednické zapravení	1		
Domovní zvonky do oddeleníček do místnosti č. 125, 137, 227, 230			
kabel UTP cat 5	90		
krabice KU 68	10		
tlacítko	5		
zvonek	5		
trafo	3		
upravy v rozvaděči	1		
drobny material + drážka ve zdivu, zednické zapravení	1		
Domáci telefony u výtahů			
kabel UTP cat 5	60		
krabice KU 68	4		
domáci telefon	4		
drobny material + drážka ve zdivu, zednické zapravení	1		
Zásuvka pro otevírání dveří vstupů			
CYKY-O 3x1.5 , pevně	35		
KRABICE ODBOČNÁ d 68mm	4		
Zásuvka jednonásobná	4		
CELKEM			25 651,90

Položkový rozpočet

S:	180717	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce varny
O:	02	Změnový list č. 2
R:	001	Ocelový sloupek - úprava ŽB nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				170,10
1	139700010	Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4, vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	0,04500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,04500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	3001	Obklad sloupu SDK	m	2,50000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767990010	Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus	kg	65,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
5	771577133	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,10000		
Díl: 799		Ostatní				
6	799001	Úprava dřevěné obložky stávajícího nadpraží	kompl.	1,00000	488,00	488,00

Položkový rozpočet

S:	180717	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce varny
O:	03	Změnový list č. 3
R:	001	Změnový list č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001 Napojení na stávající kanalizaci						15 482,62
Napojení na stávající kanalizaci ve větší hloubce než předpokládal projekt + geberit						
1	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,00000		
2	162701105R0x	Vodorovné přemístění štěrkopísku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00000		
3	139700010	Výkopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4, vynesení výkopku. odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	3,00000		
4	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	5,01000		
5	630900020	Vybourání betonové mazaniny	m2	3,20000		
Díl: 003 Bourání ŽB kcí topného kanálu						
v místnosti č. 113						
6	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	3,20000		
7	963200021	Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 19 cm	m2	8,00000		
8	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,12000		
Díl: 001 Napojení na stávající kanalizaci						
Napojení na stávající kanalizaci ve větší hloubce než předpokládal projekt + geberit						
9	631310024	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 15 cm	m2	3,20000		
Díl: 002 Odbourání vyzdívek instalačních stěn u sloupů						
v místnosti č. 101, 123						
10	962200011	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	8,80000		
		2*1,0*2,9		5,80000		
		2*1,0*1,5		3,00000		
11	342012221	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	8,80000		
		2*1,0*2,9		5,80000		
		2*1,0*1,5		3,00000		
Díl: 004 Sešití výztuže a epoxidová stěrka						
Rozpraskání podkladu - před pokládkou PVC nutné zpevnit epoxidem.						
12	004001	Zpevnění bet.mazaniny epoxidem	m2	61,35000		