

**Rekapitulace objektů stavby**

Popis	Cena	- DPH	Cena s DPH
SO_05: Změna č.1 - oprava odvodnění	- 11	- 2	- 13
SO_06: Změna č.2 - napojení svodů ze střechy	49 924	10 484	60 408
	49 913	10 482	60 395

## Rekapitulace - oddíly objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_05: Změna č.1 - oprava odvodnění</b>	- 11	- 2	- 13
001: Zemní práce	43 817	9 202	53 018
002: Základy	10 320	2 167	12 487
004: Vodorovné konstrukce	- 28 285	- 5 940	- 34 224
005: Komunikace	- 10 660	- 2 239	- 12 899
009: Ostatní konstrukce a práce	- 105 604	- 22 177	- 127 781
711: Izolace proti vodě	80 237	16 850	97 087
OST: Ostatní	10 164	2 134	12 298
	- 11	- 2	- 13

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>- 11</b>
<b>SO_05: Změna č.1 - oprava odvodnění</b>							<b>- 11</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>43 817</b>
2	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	- 39,000	54,00	- 2 106
3	SP	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	- 39,000	150,00	- 5 850
5	SP	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,200	870,00	16 704
7	SP	134702101	Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m	m3	- 1,571	890,00	- 1 398
8	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 13,500	185,00	- 2 498
10	SP	162701100R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	35,100	140,00	4 914
11	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 13,500	70,00	- 945
12	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,800	330,00	6 204
13	SP	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	- 1,571	360,00	- 566
14	SP	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	58,000	350,00	20 300
15	SP	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11-22	t	- 0,485	410,00	- 199
17	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	8,600	360,00	3 096
18	SP	583336741	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	17,600	350,00	6 160
<b>002: Základy</b>							<b>10 320</b>
24	SP	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	43,000	240,00	10 320
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>							<b>- 28 285</b>
25	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	- 0,396	1 080,00	- 428
26	SP	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	- 116,000	80,00	- 9 280
27	SP	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	- 580,000	15,00	- 8 700
29	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	- 24,090	410,00	- 9 877
<b>005: Komunikace</b>							<b>- 10 660</b>
30	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 41,000	260,00	- 10 660
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>- 105 604</b>
33	SP	59227030R	žlabovka betonová příkopová TBZ 500x500x130mm	kus	- 20,000	89,00	- 1 780
33	SP	59227030	žlabovka betonová příkopová CSB 570x330x130mm	kus	29,000	75,00	2 175
34	SP	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	- 47,000	230,00	- 10 810

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35	SP	59227010	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% š.130mm s litinovou mříží	m	- 47,000	2 000,00	- 94 000
40	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	- 41,000	29,00	- 1 189
<b>711: Izolace proti vodě</b>							<b>80 237</b>
46	SP	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	78,000	159,00	12 402
47	SP	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	45,000	85,00	3 825
66	SP	15.	očištění líce sklepního zdiva - ručně	m2	74,000	89,00	6 586
68	SP	18.	vyrovnání sklepního zdiva maltou do 30mm	m2	74,000	196,00	14 504
70	SP	20.	sanace zdiva - penetrace Remmers Kiesol C včetně dodávky	m2	74,000	170,00	12 580
71	SP	21.	sanace zdiva - stěrková izolace Remmers Multibaudicht 2K včetně dodávky	m2	74,000	410,00	30 340
<b>OST: Ostatní</b>							<b>10 164</b>
53	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	72,600	140,00	10 164
							<b>- 11</b>

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	- DPH	Cena s DPH
<b>SO_06: Změna č.2 - napojení svodů ze střechy</b>	<b>49 924</b>	<b>10 484</b>	<b>60 408</b>
001: Zemní práce	1 941	408	2 349
004: Vodorovné konstrukce	7 875	1 654	9 529
005: Komunikace	520	109	629
008: Trubní vedení	39 588	8 313	47 901
	<b>49 924</b>	<b>10 484</b>	<b>60 408</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>49 924</b>
<b>SO_06: Změna č.2 - napojení svodů ze střechy</b>							<b>49 924</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>1 941</b>
2	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	54,00	108
3	SP	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	2,000	150,00	300
8	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,864	185,00	160
10	SP	162701100R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	0,864	140,00	121
11	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,864	70,00	60
13	SP	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,400	360,00	144
15	SP	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11-22	t	0,840	410,00	344
15	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím	m3	0,864	813,98	703
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>							<b>7 875</b>
26	SP	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	25,000	80,00	2 000
27	SP	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	125,000	15,00	1 875
28	SP	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,600	2 500,00	4 000
<b>005: Komunikace</b>							<b>520</b>
30	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	260,00	520
<b>008: Trubní vedení</b>							<b>39 588</b>
72	SP	29.	lapač střešních splavenin PVC, DN 125 dodávka	kus	4,000	677,00	2 708
75	SP	894812156-006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - poklop - DN 315, plastový, pochází s rámem	kus	2,000	1 239,04	2 478
76	SP	877265271-002	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, DN 125	kus	4,000	219,00	876
77	SP	721173316-004	Potrubí kanalizační z trub PVC - KG Systém (SN4), dešťové hrdlové, DN 125	m	54,000	285,00	15 390
78	SP	894811111-002	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - typ přímý - systém RV, DN 315/160, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	2,000	6 067,91	12 136
79	SP	30	Napojení potrubí na šachty včetně přechodové tvarovky DN160/125	kus	4,000	1 500,00	6 000
							<b>49 924</b>