


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Boženy Němcové 2167	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Rozpočtová rezerva	47 858
Z	Montáž celkem	80 872	Zařízení staveniště	11 787
R	HSV celkem	264 718		
N	PSV celkem	521 053		
	ZRN celkem	866 644		
	HZZ	0		
	RN II.a III.hlavy	866 644	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZZ	926 288	VRN celkem	59 644
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	926 288,05 Kč		
DPH	21 % činí :	194 520,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 120 808,00 Kč		

Poznámka :




Stavba : **Boženy Němcové 2167**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 525	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 593	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	63 016	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 224	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	29 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 518	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	76 728	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 714	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 655	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	64 802	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	125 173	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	121 530	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 077	0	0	0
781 Obklady keramické	0	137 216	0	0	0
784 Malby	0	17 601	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	80 872	0
CELKEM OBJEKT	264 718	521 053	0	80 872	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rozpočtová rezerva	40 000	1,0	785 772	47 858
Zařízení staveniště		1,5	785 772	11 787
CELKEM VRN				59 644



Položkový rozpočet

Stavba :	Boženy Němcové 2167
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346 24-4361.R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes	m2	18,00	354,00	6 372,00
2	310 23-6241.R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	7,00	124,00	868,00
3	346 24-4351.R00	Obezdvíčka koupelňových van tl. 6,5 cm	m2	6,50	458,00	2 977,00
4	342 26-4051.R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. podesta 1.PP	m2	3,00	640,00	1 920,00
5	342 26-4051.R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. zakrytí potrubí	m2	10,50	660,00	6 930,00
		15*(0,4+0,3)		10,50		
6	342 26-4098.R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za malou plochu	m2	13,50	120,00	1 620,00
7	342 25-5024.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm instalační jádra	m2	31,59	516,00	16 300,44
		13*0,9*2,7		31,59		
8	317 12-1047.RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 7,5 P3,3 124 x 24,9 x 7,5	kus	13,00	426,00	5 538,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				42 525,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	3,00	531,00	1 593,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 593,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
10	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	35,80	150,00	5 370,00
		15*1		15,00		
		6*4*0,8		19,20		
		2*0,8		1,60		
11	611 42-1431.R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	35,30	163,00	5 753,09
		6*(1,85*2+0,35*0,75)		23,78		
		8*1,8*0,8		11,52		
12	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	207,40	188,00	38 991,20
		6*2*(1,85+2+2,2+2,35)		100,80		
		8*2*(0,8+1,8+0,8+1,8)		83,20		
		5*2*0,9		9,00		
		6*3*0,8		14,40		
13	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	67,55	191,00	12 902,05
		6*0,7*(1,85+2+2,2+2,35)		35,28		
		8*0,7*(0,8+1,8+0,8+1,8)		29,12		
		5*0,7*0,9		3,15		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				63 016,34
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,60	2 840,00	10 224,00
		6*4*0,1		2,40		
		8*1,5*0,1		1,20		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 224,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
15	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	320,00	75,00	24 000,00
16	1	Zakrytí stávající podlahy	m2	180,00	30,00	5 400,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				29 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	31,59	69,00	2 179,71
		13*0,9*2,7		31,59		
18	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	3,60	2 300,00	8 280,00
		6*4*0,1		2,40		
		8*1,5*0,1		1,20		
19	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic a obkladů keramických	m2	126,00	47,00	5 922,00
		6*4+8*1,5		36,00		
		6*1,5*(1,85+2+2,2+2,35)		75,60		
		6*3*0,8		14,40		
20	969 02-1111.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm litinové	m	63,00	104,00	6 552,00
		3*15		45,00		
		6*3		18,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Boženy Němcové 2167
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	378,00	28,00	10 584,00
		6*3*15		270,00		
		6*2*3		36,00		
		11*3+5*3		48,00		
		6*4		24,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				33 517,71
Díl: 97		Prorážení otvorů				
22	971 03-3341.R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	7,00	80,00	560,00
23	972 05-4141.R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	15,00	108,00	1 620,00
24	973 03-1151.R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,12	2 590,00	317,28
		0,7*0,7*0,25		0,12		
25	974 03-1133.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	42,00	63,00	2 646,00
		6*2*3		36,00		
		2*3		6,00		
26	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00	43,00	516,00
		6*2		12,00		
27	974 04-9121.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	12,00	86,00	1 032,00
		6*2		12,00		
28	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	262,80	54,00	14 191,20
		6*2,7*(1,85+2+2,2+2,35)		136,08		
		8*2,7*(0,8+1,8+0,8+1,8)		112,32		
		6*3*0,8		14,40		
29	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,06	227,00	7 957,85
30	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	70,11	19,00	1 332,15
		2*35,05659		70,11		
31	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	35,06	227,00	7 957,85
		3 505 659		35,06		
32	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	595,96	13,00	7 747,51
		17*35,05659		595,96		
33	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,06	408,00	14 303,09
34	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	70,11	36,00	2 524,08
		2*35,05659		70,11		
35	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti směs betonu, cihel, keram obklady	t	35,06	400,00	14 022,64
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				76 727,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	31,11	248,00	7 714,19
		6,58094+0,15060+14,50614+9,09+0,0128+0,20198+0,5631		31,11		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 714,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				
37	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	124,80	16,00	1 996,80
		6*4		24,00		
		6*2*(1,85+2+2,2+2,35)		100,80		
38	711 21-2001.R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	124,80	140,00	17 472,00
39	711 21-2601.R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	50,40	64,00	3 225,60
		6*(1,85+2+2,2+2,35)		50,40		
40	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	392,20	5,00	1 961,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 655,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
41	721 17	Potrubí zvuk tlumící připojovací DN 50 z polyprop.třivrstvých kanal.trub	m	24,00	254,00	6 096,00
		6*4		24,00		
42	721 17	Potrubí zvuk tlumící připojovací DN 100 z polyprop.třivrstvých kanal.trub	m	17,00	638,00	10 846,00
		13*1+4		17,00		
43	721 17	Potrubí zvuk tlumící svislé DN 100 z polyprop.třivrstvých kanal.trub	m	48,00	638,00	30 624,00
44	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	49,00	294,00
45	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00	59,00	708,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Boženy Němcové 2167
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	721 19-4105.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	6,00	840,00	5 040,00
47	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	69,00	897,00
48	721 27-3150.RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	1,00	521,00	521,00
49	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	89,00	4,00	356,00
50	2	Napojení stáv. potrubí na svislé potrubí v rekonstruovaných bytech	soub	7,00	178,00	1 246,00
51	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 167,70	7,00	8 173,90
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				64 801,90
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
52	722 13-0233.R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	1,00	317,79	317,79
53	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	96,00	156,42	15 016,32
54	722 17-2414.R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	33,00	302,94	9 997,02
55	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	44,00	235,62	10 367,28
56	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	28,00	275,22	7 706,16
57	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	54,00	121,77	6 575,58
58	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	152,46	152,46
59	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	42,00	88,11	3 700,62
60	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	6,00	119,79	718,74
61	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	42,00	47,52	1 995,84
62	551-13404.A	Kohout kulový 1/2" pračka	kus	5,00	237,60	1 188,00
63	551-41105	Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8" pro dřez.baterii SV a myčku	kus	6,00	156,42	938,52
64	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	12,00	53,46	641,52
65	551-13432.A	Kohout kulový 1/2" plnoprūt. páčka	kus	12,00	136,62	1 639,44
66	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,00	67,32	134,64
67	551-13440.2	Kohout kulový 3/4" plnoprūt. páčka	kus	1,00	210,87	210,87
68	3	Manuální vyvažovací ventil cirkulace TV 3/4"	kus	1,00	2 079,00	2 079,00
69	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	73,26	146,52
70	4	Manuální vyvažovací ventil cirkulace TV 1"	kus	2,00	2 376,00	4 752,00
71	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	2,00	87,12	174,24
72	551-13440.4	Kohout kulový 1 1/4" plnoprūtový	kus	2,00	472,23	944,46
73	722 24-9102.R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus	1,00	435,60	435,60
74	722 25-4201.RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálotvará hadice do niky ve zdivu	kus	1,00	8 316,00	8 316,00
75	722 26-9111.R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	12,00	154,44	1 853,28
76	388-21224	Vodoměr byt. na stud.vodu Qn 1,5	kus	6,00	445,50	2 673,00
77	388-21240	Vodoměr byt. na tepl.vodu Qn 1,5	kus	6,00	495,00	2 970,00
78	72226	Plombování vodoměrů	ks	26,00	79,20	2 059,20
79	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	202,00	9,90	1 999,80
80	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	202,00	10,89	2 199,78
81	722 18-1242.RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,00	19,80	831,60
82	722 18-1242.RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	11,00	20,79	228,69
83	722 18-1242.RU2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	14,00	25,74	360,36
84	722 18-1242.RW2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	28,00	33,66	942,48
85	722 18-1245.RT7	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 22 mm	m	57,00	99,00	5 643,00
86	722 18-1245.RT9	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 28 mm	m	17,00	101,97	1 733,49
87	722 18-1245.RU2	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 35 mm	m	31,00	118,80	3 682,80
88	722 18-1245.RW2	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 45 mm	m	6,00	167,31	1 003,86
89	5	Drátěný žlab pro vedení potrubí	m	16,00	182,16	2 914,56
90	6	Demontáž stáv. plastového žlabu pro vedení potrubí	m	16,00	33,66	538,56
91	7	Napojení potrubí na stáv.svislé potrubí v rekonstruovaných bytech	soub	2,00	367,29	734,58
92	8	Napojení stávajících potrubí na nové svislé potrubí v hotových bytech	kus	7,00	565,29	3 957,03
93	722 22-0851.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 stáv. byt. vodoměry	kus	12,00	9,90	118,80
94	998 72-2203.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 763,27	6,00	10 579,62
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				125 173,11
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

Stavba :	Boženy Němcové 2167
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	725 01-3163.R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor bílý,s plast.sedátkem,D+M	soubor	6,00	2 980,00	17 880,00
96	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	7,00	510,00	3 570,00
97	725 01-7161.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé vč. sifonu a odpadního ventilu, D+M	soubor	6,00	739,00	4 434,00
98	725 22-9102.R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr.	soubor	5,00	810,00	4 050,00
99	725 22-4138.R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm vč. odpadního ventilu	soubor	5,00	2 980,00	14 900,00
100	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 540,00	1 540,00
101	554-84201.A	Box sprchov s roh vstupem 90x90 vč. sifonu a odpadního ventilu	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
102	725 86-0180.RT1	Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska 100 x 150 mm	kus	5,00	540,00	2 700,00
103	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	6,00	385,00	2 310,00
104	725 81-0402.R00	Ventil rohový s přípoj. hadičkou G 1/2 D+M	soubor	31,00	218,00	6 758,00
105	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně dodávky baterie	kus	12,00	1 025,00	12 300,00
106	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	5,00	104,00	520,00
107	551-45008	Baterie vanová směšov nástěnná s příslušenst	kus	5,00	1 260,00	6 300,00
108	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	214,00	214,00
109	725 84-5111.RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
110	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	13,00	118,00	1 534,00
111	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	92,00	552,00
112	725 22-0841.R00	Demontáž ocelové vany	soubor	6,00	103,00	618,00
113	725 82-0801.R00	Demontáž baterie vodovodní do G 3/4	soubor	18,00	55,00	990,00
114	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	13,00	26,00	338,00
115	551-49005	Držák toaletního papíru nerezový	kus	6,00	640,00	3 840,00
116	9	Mýdelník nerezový	ks	6,00	1 040,00	6 240,00
117	10	Likvidace demontovaných zařizovacích předmětů vč. dopravy a poplatků	soub	1,00	4 000,00	4 000,00
118	725 98-9101.R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	18,00	42,00	756,00
119	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	5,00	126,00	630,00
120	11	Dvířka plechová 300x400 mm s rámem nerezová	ks	13,00	396,00	5 148,00
121	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1 655,39	7,00	11 587,73
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				121 529,73
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
122	771 10-0010.RAA	Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou penetrace	m2	36,00	177,00	6 372,00
		6*4		24,00		
		8*1,5		12,00		
123	771 57-5109.RV2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	36,00	360,00	12 960,00
124	597	Dlaždice keramické 30x30 cm	m2	41,40	220,00	9 108,00
125	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	409,15	4,00	1 636,60
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 076,60
Díl: 781		Obklady keramické				
126	781 47-1107.R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm	m2	212,00	360,00	76 320,00
		6*2*(1,85+2+2,20+2,35)		100,80		
		8*2*(0,8+2+0,8+2)		89,60		
		4*2*0,9		7,20		
		6*3*0,8		14,40		
127	597-81571	Obklad keramický, 19,8x19,8	m2	233,20	220,00	51 304,00
128	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 918,39	5,00	9 591,95
	Celkem za	781 Obklady keramické				137 215,95
Díl: 784		Malby				
129	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	488,91	36,00	17 600,76
		6*4		24,00		
		6*0,7*(1,85+2+2,2+2,35)		35,28		
		12*2		24,00		
		12*0,7*(0,8+2+0,8+2)		47,04		
		6*14		84,00		
		2*2,7*21,6+2,7*19+2*2,7*16+2,7*7,5		274,59		
	Celkem za	784 Malby				17 600,76

Položkový rozpočet

Stavba :	Boženy Němcové 2167
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
130	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová včetně dodávky KP	kus	24,00	210,00	5 040,00
131	210 01-0311.RT1	Krabice univerzální kruhová včetně dodávky KU	kus	36,00	260,00	9 360,00
132	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00	230,00	2 760,00
133	210 11-1014.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 230V/16A včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	12,00	241,00	2 892,00
134	210 12	Chránič/jistič proudový dvoupólový 16/0,03A dodávka+montáž	kus	12,00	920,00	11 040,00
135	210 12	Chránič/jistič proudový dvoupólový 10/0,03A dodávka+montáž	kus	6,00	1 160,00	6 960,00
136	210 20	Svítilno žárovkové stripní včetně svítidla 60 W	kus	12,00	800,00	9 600,00
137	210 80	Vodič CYKY 3Cx1,5 mm ² pod omítkou vč. dodávky	m	180,00	29,00	5 220,00
138	210 80	Vodič CYKY 3Cx2,5 mm ² pod omítkou vč. dodávky	m	350,00	32,00	11 200,00
139	210 80	Vodič CY 2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky CY 2,5 ZE/ZL	m	180,00	34,00	6 120,00
140	210 80	Vodič CY 4 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky CY 4 ZE/ZL	m	180,00	26,00	4 680,00
141	12	Výchozí revize	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				80 872,00

