

č. smlouvy objednatele:
.....

č. smlouvy zhotovitele:
1805001027

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních:

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA, starostka

ve věcech technických:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu:

728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. H&B delta, s. r. o.

se sídlem:

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Ondřejem Hurtou

tel: +420 571 499 130, email: info@hbdelta.cz

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osobní údaje

dále jen zhotovitel

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2018 k provedení díla s názvem „VÝMĚNA KRYTINY – BUDOVA HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 3“ se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se snižuje o dohodnuté méněpráce, které podle položkového rozpočtu méněprací (příloha č. 1 tohoto dodatku) činí 643.036,23 Kč bez DPH.
2. Cena za dílo se zvyšuje o dohodnuté vícepráce, které podle položkového rozpočtu víceprací (příloha č. 2 tohoto dodatku) činí 996.486,57 Kč bez DPH
3. Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.229.229,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 643.036,23 Kč
Vícepráce bez DPH	996.486,57 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	5.582.679,34 Kč
DPH 21 %	1.172.362,66 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.755.042,00 Kč

IV. Doba plnění

1. Vzhledem ke vzniklým úpravám rozsahu díla a termínu zahraniční dodávky požadovaného tvaru střešní krytiny byla dohodnuta změna termínu dokončení a předání díla. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **15. 12. 2018**.

V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.


31. 8. 2018
V Krnově dne

Objednatel:



Ve Vsetíně dne 27. 8. 2018

Zhotovitel:

**H & B delta, s.r.o.**
Bobříky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA
starostka

Osobní údaj

Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti

Položkový rozpočet méněprací

Zakázka: **Výměna střešní krytiny Spořitelna Krnov**

Místo: **Krnov, Hlavní náměstí 95/3**

Objednatel: **Město Krnov**

IČ: **00296139**

Krnov, Hl. náměstí 96/1

DIČ: **CZ00296139**

794 01 Krnov

Zhotovitel: **H&B delta s.r.o.**

IČ: **25835661**

Bobrky 382

DIČ: **CZ25835661**

755 01 Vsetín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			Osobní údaj
Ostatní náklady			
Celkem			643 036,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		643 036,23 CZK
Základní DPH	21 %		135 037,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

778 073,84 CZK

ve **Vsetíně**

dne

MĚSTO KRNOV
29.6.2018

Odhbor veřejných zakázek



H & B delta s.r.o.

Osobní údaj

Za zhotovitele

Osobní údaj

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
783	Nátěry	PSV			
Cena celkem					643 036,23

Osobní údaje

Položkový rozpočet méněprací

S:	Výměna střešní krytiny Spořitelna Krnov
O:	Krnov, Hlavní náměstí 95/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310100001RAC	Zdivo lícové cihelné spárované, cihly Klinker plné, malta SMS pro Klinker nové zdivo komínů výměra viz bourání komínového zdiva:5,76	m3			
5	31R01	Sejmutí a zpětná montáž keramických hlav komínů 4*2+5*3	ks			
6	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho nové zdivo atik:1,395/0,065*0,1	m2			
7	380316131R00	Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 15 cm komínové hlavy:1,2*0,5*0,15*5+0,9*0,5*0,15*4	m3			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	411352101R00	Bednění hřibových hlav pravouhlých - zřízení bednění komínových hlav:2,8*0,3*4+3,4*0,3*5	m2			
11	411352102R00	Bednění hřibových hlav pravouhlých - odstranění	m2			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
12	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřík, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix s přísadkou FUNGISAN:10	m2			
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
13	622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící omítka atik:27,18	m2			
14	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2			
15	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
32	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
36	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC pro nové nadstřešní části komínů:0,9*0,5*1,2*4+1,2*0,5*1,2*5	m3			
37	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných ubourání dehrad. zdiva atiky 10% dle TZ:27,18/0,6*0,1*0,3	m3			
Díl: 97		Prorážení otvorů				
41	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % otlučení omítky atik pozice P3 výkres D.1.1:(15,7+11,1+8+10,5)*0,6 30cm nad střeš. pláštěm, 30 cm pod sřeš. pláštěm:	m2			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
84	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB cca 120 m trámů:0,17*0,23*120	m3			
85	998762203V01	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 24 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
145	SC 766-02	Výměna výplní prosv. otvorů věže 1100x750 2/T dle popisu v tabulce truhlářských výrobků:16	ks			
146	998766203V01	Přesun hmot pro obor 766 v objektech výšky do 24 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
148	783601814RUU	Odstranění nátěrů tesař. konstrukcí, broušení, tesání	m2			

Osobní údaje

Méněpráce celkem bez DPH

643 036,23

POZN: Pokud se budou přespárovávat komíny, bude naceněno jako VCP (nyní je kompletní komínové nové zdivo vyjmuté z rozpočtu jako MNP) Jsou kompletně vyňaty i výplně (okna) ve věži - 16 ks, po bližším prozkoumání by se zhodnotil stav výplní, zda se provede např. pouze repase, přenátěr, nebo zůstanou v původním stavu. V případě repase se také dodatečně nacení jako VCP.

Položkový rozpočet víceprací

Zakázka: **Výměna střešní krytiny Spořitelna Krnov**

Misto **Krnov, Hlavní náměstí 95/3**

Objednatel: **Město Krnov**
Krnov, Hl. náměstí 96/1
794 01 Krnov

IČ: **00296139**
 DIČ: **CZ00296139**

Zhotovitel: **H&B delta s.r.o.**
Bobrky 382
755 01 Vsetín

IČ: **25835661**
 DIČ: **CZ25835661**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			Osobní údaje
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			996 486,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		996 486,57 CZK
Základní DPH	21 %		209 262,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 205 748,75 CZK

ve **Vsetíně**

Osobní údaj

dne

MĚSTO KRNOV
 29.6.2018
 Odbor veřejných zakázek

Osobní údaj

 Za zhotovitele

Osobní údaj

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			
712	Živičné krytiny	PSV			Osobní údaje
762	Konstrukce tesařské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
Cena celkem					996 486,57

Položkový rozpočet víceprací

S:	Výměna střešní krytiny Spořitelna Krnov
O:	Krnov, Hlavní náměstí 95/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 11,875*7	t			
44	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
45	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 11,875*4	t			
46	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
48	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m skládku Skrochovice cca 13 km:11,875*7	t			
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
53	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
Díl:	712	Živičné krytiny				
57	712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2			
58	998712203V01	Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 12-24 m	%			
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
69	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz pouze části se sklonem 22° a 15°:374 skutečných - 336,2 z rozpočtu	m2			
70	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 797 m2 skutečných - 524,6 z rozpočtu	m2			
71	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí - 33 cm 797 m2 skutečných - 524,6 z rozpočtu	m2			
72	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, kontralatě pouze části se sklonem 22° a 15°:374 skutečných - 336,2 z rozpočtu	m2			
73	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 33 cm 797 m2 skutečných - 524,6 z rozpočtu	m2			
74	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy latě 40x60:37,8/0,33*0,04*0,06 latě 50x50:234,6/0,33*0,05*0,05 kontralatě 50x50: 234,6/0,9*0,05*0,05 kontralatě 50x50: 234,6/0,9*0,05*0,05 prkna 24 mm:37,8,2*0,024	m3			
75	605100561	profil dřevěný 40/60 mm 2x impregnace 37,8/0,33 ztrátné 15%:37,8/0,15	m			
76	60510061	profil dřevěný 50/50 mm 2x impregnace kontralatě pouze části se sklonem 22° a 15°:37,8/0,9 latě části se sklonem 62°: 234,6/0,33	m			

Osobní údaje

		ztrátené 15%:(42+710,90909)*0,15	
77	60510360	Prkno SM tl.24 mm 2 x impregnace pouze části se sklonem 22° a 15°:(37,8)*0,024 ztrátené 15%:0,927910*0,15	m3
85	998762203V01	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 24 m	%
Díl:	765	Krytiny tvrdé	
131	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti 797 m2 skutečných - 524,6 z rozpočtu	m2
132	765312891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti 272,4-37,8	m2
133	765313122R00	Krytina Lanndach zelená glazura na sucho 797 m2 skutečných - 524,6 z rozpočtu	m2
136	765313192R00	Krytina - příplatek za sklon přes 45 do 60° 272,4-37,8	m2
137	765313193R00	Krytina - příplatek za sklon přes 60 do 75° 272,4-37,8	m2
138	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, včetně dodávky pásky 37,8	m2
139	765901311R00	Montáž páska těsnicí pod a přes kontratě 37,8	m
140	596602161	Svařitelná fólie pro nízké sklony 340g/m2, pro třídu těsnost 1, 2 37,8	m2
142	596602163	Těsnicí páska pod kontratě 55mm x 30m butyl 37,8	m
143	998765203V01	Přesun hmot pro krytiny tvrdé na objektech do 24 m	%

Osobní údaje