

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CG-18052010 - Konstantinovy Lázně - odvodnění Plzeňské ulice

OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Konstantinovy Lázně - odvodnění Plzeňské ulice				
01.01.		Zemní práce				
01.01.1.	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2	m2	15,00		
01.01.2.	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	10,90		
01.01.3.	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,90		
01.01.4.	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,90		
01.01.5.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,00		
01.01.6.	spc	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,00		
01.01.7.	181411121	Založení lučního trávníku	m2	100,00		
01.01.8.	spc	Osivo travní směs parková	kg	0,50		
01.01.9.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	43,60		
01.01.	Celkem	Zemní práce				35.207,09
01.02.		Komunikace pozemní				
01.02.10.	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	25,90		
01.02.11.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,90		
01.02.12.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,90		
01.02.13.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,00		
01.02.	Celkem	Komunikace pozemní				33.464,03
01.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
01.03.14.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,00		
01.03.15.	spc	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	68,00		
01.03.16.	spc	Obrubník betonový nájezdový standard 100x15x15 cm šedá	kus	33,00		
01.03.17.	spc	Obrubník betonový silniční přechodový L+P 100x15x15-25 cm šedá	kus	8,00		
01.03.18.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	109,00		
01.03.19.	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	15,00		
01.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67.284,90
01.04.		Přesun hmot				

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 001			ROZPOČET			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.04.20.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
01.04.	Celkem	Přesun hmot				4.038,51
01.	Celkem	Konstantinovy Lázně - odvodnění Plzeňské ulice				139.994,53
Celkem rozpočet						139.994,53 CZK
Částka DPH 21%						29.398,85 CZK
Celkem včetně DPH 21%						169.393,38 CZK