

Dodavatel: JOSEF BROŽÍK Soukenická 17 110 00 Praha 1	IČO: 12625680 DIČ: CZ480427211						
Odběratel: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581						
Místo prací: Bubenské nábřeží 13/306, Praha 7 hala č. 24, přízemí - kotelna, vstupní chodba + hala							
Popis: Odstranění havárie vnitřního vodovodu. Výměna silně zkorodovaného pozinkovaného potrubí studené, teplé a cirkulační vody za plastový vodovod. Výměna nefunkčních uzávěrů vody, zástříků, gebospojek, mosazných tvarovek, objímek a tepelné izolace potrubí. Výroba a montáž tyčového uchycení potrubí pod stropem. Vysazení odboček, propojení, pročištění a propláchnutí stávajícího vodovodu včetně kontroly jeho funkčnosti. Opakované zavírání a otevírání vody v kotelně s následným pročištěním zařízovacích předmětů. Provedení prací bouracích, zednických a úklidových souvisejících s výše uvedeným popisem. Napytlování, vynesení, naložení a odvoz sutí a demontovaného vodovodu na skládku.							
Základ daně	Pro DPH	Sleva v %	Sleva celkem	Základ daně po slevě	DPH	DPH celkem	Celkem bez DPH
0,00	15%	0 %	0,0000	0,00	15%	0,00	0,00
94.599,88	21%		0,0000	94599,88	21%	0,00	94.599,88
Celkem k úhradě:						94.600,00 Kč	

Poř. číslo	Popis	Počet	Měrná jednot.	Jednotková cena	DPH	Celkem bez DPH
112	Výměna vod.plast.potr.přes JS25 do 40 bez prací bour.a zazdívacích	18,50	m	1.036,00	21	19.166,00
114	Výměna vod. plast. potrubí JS 63 bez prací bouracích a zazdívacích	10,00	m	1.672,00	21	16.720,00
146	Dodání a montáž vodovodních kulových uzávěrů 1"	7,00	ks	481,00	21	3.367,00
149	Dodání a montáž vodovodních kulových uzávěrů 2"	1,00	ks	1.177,00	21	1.177,00
165	Dodání a montáž vodovodních gebospojek 1"	5,00	ks	396,00	21	1.980,00
166	Dodání a montáž vodovodních vnějších zástříků DN 32	14,00	ks	324,00	21	4.536,00
168	Dodání a montáž vodovodních gebospojek 2"	1,00	ks	966,00	21	966,00
169	Dodání a montáž vodovodních vnějších zástříků DN 63	1,00	ks	793,00	21	793,00
184	Ochrana vodovodního potrubí izolací MIRALON do DN 40	18,50	m	51,00	21	943,50
185	Ochrana vodovodního potrubí izolací MIRALON přes DN 40	10,00	m	130,00	21	1.300,00
187	Výroba a montáž tyčových závěsů vodovodního potrubí DN 40	6,00	soub.	287,00	21	1.722,00
188	Výroba a montáž tyčových závěsů vodovodního potrubí DN 63	12,00	soub.	326,00	21	3.912,00
189	Dodání a montáž mosazných vodovodních tvarovek 1" až 5/4	3,00	ks	360,00	21	1.080,00

Dle zákona 235/2004 Sb. §92a, §92e je příjemce plnění povinen doplnit a přiznat DPH

Strana č: 1

Nabídkový rozpočet č: 42

BROŽÍK JOSEF
INSTALATÉRSTVÍSoukenická 17, Praha 1
IČO: 12625680 DIČ: CZ480427211
mob.: 739 376 744, 603 838 605

192	Dodání a montáž mosazných vodovodních tvarovek 6/4 - 2"	2,00	ks	530,00	21	1.060,00
194	Tlaková zkouška závitového vodovodního potrubí	28,50	m	36,00	21	1.026,00
195	Proplach a desinfekce nového vodovodního potrubí	28,50	m	23,00	21	655,50
199	Demontáž izolací vodovodního potrubí do JS 40	18,50	m	24,00	21	444,00
200	Demontáž izolací vodovodního potrubí přes JS 40	10,00	m	110,00	21	1.100,00
201	Demontáž vodovodního šroubení do JS 1	9,00	ks	79,00	21	711,00
202	Demontáž vodovodního šroubení přes JS 1	8,00	ks	162,00	21	1.296,00
204	Demontáž vodovodních armatur s 2 závity do G 1"	7,00	ks	41,00	21	287,00
205	Demontáž vodovodních armatur s 2 závity přes G 1"	1,00	ks	65,00	21	65,00
207	Proplachování stávajícího vod. potrubí do JS 50 a prací s tím souvisejících	32,00	m	29,00	21	928,00
211	Demontáž objímek nebo závěsů vodovodního potrubí	17,00	ks	48,00	21	816,00
213	Vsazení odbočky do vodovodního potrubí 2"	3,00	soub.	982,00	21	2.946,00
214	Propojení dosavadního vodovodního potrubí 1"	4,00	ks	337,00	21	1.348,00
215	Propojení dosavadního vodovodního potrubí 5/4"	2,00	ks	642,00	21	1.284,00
217	Propojení dosavadního vodovodního potrubí DN 63	3,00	soub.	975,00	21	2.925,00
218	Vsazení spojky do vodovodního potrubí 1"	1,00	ks	297,00	21	297,00
219	Vsazení spojky do vodovodního potrubí přes 1"	1,00	ks	520,00	21	520,00
225	Pročištění vodovodního potrubí	11,00	m	96,00	21	1.056,00
226	Přetěsnění závitového spoje	6,00	ks	199,00	21	1.194,00
229	Dočasné zazátkování a odzátkování vývodu vody	9,00	ks	156,00	21	1.404,00
231	Prořezání vodovodní trubky do DN 63	7,00	ks	123,00	21	861,00
232	Uzavření nebo otevření vod. potr. při oprav. včetně napouštění a vypouštění	6,00	ks	198,00	21	1.188,00
233	Pročištění a propláchnutí vod. armatur závit. do 1"	3,00	ks	160,00	21	480,00
234	Pročištění a propláchnutí vod. armatur závit. přes 1"	2,00	ks	262,00	21	524,00
432	Kontrola funkčnosti vnitřního vodovodu	2,50	hod	240,00	21	600,00
531	Pročištění zař. předmětů a výtok. armatur v důsledku uzavírání a otev. vody	2,50	hod	240,00	21	600,00
538	Vynášení a naložení sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek	2,18	t	855,00	21	1.863,90
539	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	2,18	t	912,00	21	1.988,16
540	Vodorovný a svislý přesun stavebního materiálu	1,74	t	1.141,00	21	1.985,34
558	Vysekání a zazdění zdiva ve stěnách	0,24	m/3	19.227,00	21	4.614,48
582	Práce úklidové spojené s výše uvedenými pracemi	1,00	soub.	870,00	21	870,00

Celkem bez DPH:

94.599,88 Kč

Dle zákona 235/2004 Sb. §92a, §92e je příjemce plnění povinen doplnit a přiznat DPH

Strana č: 2

Nabídkový rozpočet č: 42


BROŽÍK JOSEF 1
INSTALATÉRSTVÍ
 Soukenická 17. Praha 1
 IČO: 12625680 DIČ: CZ480427211
 mob: 720 378 744 602 838 605
RAZÍTKO A PŮDPIS