

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/191

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

MS-ASSIST s. r. o.

IČO: 275 43 439

DIČ: CZ27543439

zapsán v obchodním rejstříku u KS HK, oddíl C, vložka 25137

sídlo: Zadní 171, 568 02 Svitavy

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a. s., Pardubice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/191, uzavřené dne 22. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a rekonstrukce	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LC Prameny Kněžny - celkem	6.852.120,- Kč	253.976,07 Kč	152.573,53 Kč	6.750.717,46 Kč
Oprava	4.846.964,58 Kč	62.341,30 Kč	0,- Kč	4.784.623,28 Kč
Rekonstrukce	2.005.155,42 Kč	191.634,77 Kč	152.573,53 Kč	1.966.094,18 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6.750.717,46 Kč bez DPH**, slovy: šestmilionůsedmsetpadesátisíc sedmset sedmnáct korun českých čtyřicetšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/191, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.






Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Ve Svitavách, dne: 27-08-2018

V Týništi nad Orlicí, dne: 28-08-2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 24.8.2018		
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny				
Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku): LC Prameny Kněžny	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly:	
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> V km 1,230 - napojení cesty proveden menší objem prací (-445m²) Na stávajícím povrchu (km 1,235-1,800) nebude po dohodě provedeno zpevnění krajnic (- 257,2 m²) Čištění příkopů upřesněno na provedenou skutečnost (-87,5m) Očištění krajnic upřesněno na skutečnost dle měření (-312 m²) Proveden nájezd na hlavní silnici po dohodě z penetračního makadamu místo asfaltového betonu a to ve větším objemu (původně 161,5 m², odsouhlaseno a změřeno 196,95 m²) Z důvodu dodání šterbinové vpusti menšího rozměru dohodnuto doplnění o propust DN 500 za podmínky dodržení celkové nabídkové ceny. Plochy skládek a sjezdů upřesněny na skutečnost (- 53,93 m²) Doplnění záďlažeb na vtoku a výtoku ze stávajícího propustku ve staničení 1,230km a na výtoku ze svodnic (celková plocha 10,195 m²) 				
Zdůvodnění změny: Promítnutí dohod a naměřených skutečností po provedení stavby do ceny provedených prací				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 24. 8.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 31.8.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -191 634,77 N: - 62 341,30	Bilance: Původní cena: 6 852 120,00 Přípočet: 152 573,53 Odpočet: - 253 976,07
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 152 573,53 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		6 750 717,46 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 750 717,46 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum 26. 6. 2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26. 6. 2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby – méněpráce, vícepráce				
Poznámka: SoD : S919/2017/191				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-001

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny-Nabídka

JKSO:

Místo: Velký Uhřínov

CC-CZ:

Datum: 15.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

bude vybrán výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-101 402,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					-101 402,54
DPH základní	21,00%	ze	-101 402,54		-21 294,53
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		-122 697,07

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-001

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny-Nabídka

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 15.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-101 402,54	-122 697,07
001a	Oprava LC Prameny Kněžny-změna č.1- odpočty	-62 341,30	-75 432,97
002a	Rekonstrukce LC Prameny Kněžny-změnač.1- odpočty	-191 634,77	-231 878,07
002b	Rekonstrukce LC Prameny Kněžny-změnač.1- přípočty	152 573,53	184 613,97
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-101 402,54	-122 697,07

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny-Nabídka

Objekt: 001a - Oprava LC Prameny Kněžny-změna č.1-odpočty

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 15.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -62 341,30

HSV - Práce a dodávky HSV -62 341,30

5 - Komunikace pozemní -51 954,60

4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	-445,000	63,00	-28 035,00
			-200*3,5"napojení v 1,222km v nabídce		-700,000		
			85*3"provedeno		255,000		
			Součet		-445,000		
5	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	-257,200	93,00	-23 919,60
			-4652*0,2*2"původní nabídka		-1 860,800		
			+0,2*2*(4457-1800)+0,2*2*132+0,2*2*1220"provedeno		1 603,600		
			Součet		-257,200		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 371,50

9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	-87,500	25,00	-2 187,50
			-3765"příkop LC nabídky		-3 765,000		
			31,5+13"příkop ve staničení 0,000km		44,500		
			268-54"příkop LC dle plánu od staničení 0,054km-0,268km		214,000		
			385-276"příkop LC dle plánu od staničení 0,276km-0,385km		109,000		
			749-402"příkop LC dle plánu od staničení 0,402km-0,749km		347,000		
			970-774"příkop LC dle plánu od staničení 0,774km-0,970km		196,000		
			(1220-980)*2"příkop LC dle plánu od staničení 0,980km-1,220km		480,000		
			38*2"příkop LC ve staničení 1,230km ke Kněžně		76,000		
			(4060-1800-14*6"za propustky po 6m"-50"ve staničení 3,150-3,200")příkop LC dle plánu od staničení 2,122km-4,060km		2 126,000		
			4115-4060"příkop po levé straně ve staničení 4,060-4,115km		55,000		
			30"výtok ze svodnice vlevo ve staničení 4,342km		30,000		
			Součet		-87,500		
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	-312,000	7,00	-2 184,00
			(1,1+0,5)*(-4652+4457)"staničení 1,800 až 4,652km		-312,000		

998 - Přesun hmot -6 015,20

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-150,380	20,00	-3 007,60
12	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-150,380	20,00	-3 007,60

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny-Nabídka

Objekt: 002a - Rekonstrukce LC Prameny Kněžny-změnač. 1-odpočty

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 15.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-191 634,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-191 634,77

1 - Zemní práce

-1 249,66

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-12,492	52,00	-649,58
			-62,46*0,2"odkopávky na vyrovnání pláně pro sjezdy a skládky-snížení objemu dle DS		-12,492		
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-12,492	13,50	-168,64
			-12,492		-12,492		
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	-53,930	8,00	-431,44
			-53,93"zmenšení sjezdů a skládek-snížení objemu dle SD		-53,930		

5 - Komunikace pozemní

-97 370,95

9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-14,935	115,50	-1 724,99
			-53,93"zmenšení sjezdů a skládek-snížení objemu dle SD		-53,930		
			1,1*(17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4)"ZP01 - sjezd		216,645		
			-1,1*161,5"pod asfalt napojení na státní komunikaci		-177,650		
			Součet		-14,935		
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-53,930	58,50	-3 154,91
			-53,93"zmenšení sjezdů a skládek-snížení objemu dle SD		-53,930		
40	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-161,500	337,00	-54 425,50
			-(36,9+124,6)"ZP01 - sjezd		-161,500		
41	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-161,500	11,70	-1 889,55
			-(36,9+124,6)"ZP01 - sjezd		-161,500		
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-161,500	224,00	-36 176,00
			-(36,9+124,6)"ZP01 - sjezd		-161,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-91 936,00

39	M	140332450R	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 8 mm-sleva	m	-16,000	1 066,00	-17 056,00
			-16"sleva na vyrovnání změny štěrbinové vpusti		-16,000		
31	K	935114123	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 500x600 mm s přerušovanou štěrbinou bez vnitřního spádu se základem	m	-16,000	4 680,00	-74 880,00

998 - Přesun hmot

-1 078,16

36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-26,954	20,00	-539,08
37	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-26,954	20,00	-539,08

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny-Nabídka

Objekt: 002b - Rekonstrukce LC Prameny Kněžny-změnač.1-přípočty

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 15.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 573,53

HSV - Práce a dodávky HSV

152 573,53

1 - Zemní práce

1 990,77

47	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	11,699	130,00	1 520,87
			-161,5*1,1*0,3"odkopání pro zřízení vjezdu na státní silnici		-53,295		
			1,1*0,3*(17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4)"ZP0		64,994		
			1 - sjezd				
			Součet		11,699		
48	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	11,699	13,50	157,94
			11,699		11,699		
49	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	38,995	8,00	311,96
			-161,5*1,1"odkopání pro zřízení vjezdu na státní silnici		-177,650		
			1,1*(17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4)"ZP01 - sjezd		216,645		
			Součet		38,995		

4 - Vodorovné konstrukce

14 374,95

8	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	10,195	1 410,00	14 374,95
			(1,75+0,6)*0,5*2,9-0,4+(1,75+0,6)*0,5*2,9-0,4"na vtoku a výtoku ve staničení 1,230km		6,015		
			4,18"zádlážby na výtoku svodnic		4,180		
			Součet		10,195		

5 - Komunikace pozemní

41 008,69

46	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	38,995	40,50	1 579,30
			-1,1*161,5"pod asfalt napojení na státní komunikaci		-177,650		
			1,1*(17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4)"ZP01 - sjezd		216,645		
			Součet		38,995		
43	K	573411115A	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 z asfaltu silničního 160/220+zadrcení DDK 4/8mm	m2	196,950	28,20	5 553,99
			17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4"ZP01 - sjezd		196,950		
44	K	573411115B	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 z asfaltu silničního 160/220+zadrcení DDK 2/5mm	m2	196,950	29,00	5 711,55
			17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4"ZP01 - sjezd		196,950		
45	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm s postřikem 6kg/m2 z asfaltu 160/220+zadrcení DDK fr. 8/16mm	m2	196,950	143,00	28 163,85
			17,5*3,2+0,5*(11,2+4,1)*11+14,2*4"ZP01 - sjezd		196,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celken
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							91 936,00
27	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	16,000	100,00	1 600,00
			16 "na místo velkého štěrbi. žlabu-posílení odtoku		16,000		
28	M	140332450	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 8 mm	m	16,000	1 966,00	31 456,00
			16		16,000		
38	K	935114123a	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 400/450x500 mm s přerušovanou štěrbinou bez vnitřního spádu se základem	m	16,000	3 680,00	58 880,00
			16" cena prvku 500/600=12500(cena na 1m=2152), cena prvku 400/500=8500(cena na 1m= 3125), jednotková cena ponížena o 1000 Kč		16,000		

998 - Přesun hmot							3 263,12
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,578	20,00	1 631,56
37	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	81,578	20,00	1 631,56