

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **OPRAVA SCHODIŠTĚ JANA MASARYKA - HRADEC KRÁLOVÉ**
 Název objektu **Oprava schodiště v ulici Jana Masaryka, Hradec Králové**
 Název části **Stavební část**

JKSO
 EČO
 Místo **Hradec Králové**

Objednatel **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Projektant
 Zhotovitel **TERMA a.s.**
 Zpracoval

IČ **64809447** DIČ **CZ64809447**
15061663 **CZ15061663**

Rozpočet číslo **08.08.2018**
 Dne

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6	Montáž		0,00	18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 199 850,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	199 850,00	41 968,50

Cena s DPH 241 818,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

OPRAVA SCHODIŠTĚ JANA MASARYKA - HRADEC KRÁLOVÉ

Místo: Oprava schodiště v ulici Jana Masaryka, Hradec Králové

Stavební část

Jednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektovatel: TERMA a.s.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 8.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
4	Vodorovné konstrukce					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
997	Přesun sutě					
998	Přesun hmot					
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
764	Konstrukce klempířské					
772	Podlahy z kamene					
783	Dokončovací práce					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN3	Zařízení staveniště					
	Celkem			199 850,00		

ROZPOČET

Objekt: **OPRAVA SCHODIŠTĚ JANA MASARYKA - HRADEC KRÁLOVÉ**
 Projekt: **OPRAVA SCHODIŠTĚ V ULICI JANA MASARYKA, HRADEC KRÁLOVÉ**
 Část: **Stavební část**

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Zhotovitel: **TERMA a.s.**
 Místo: **Hradec Králové**

Zpracoval:
 Datum: **8.8.2018**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							3,461
4 Vodorovné konstrukce							1,533
1	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,532			1,533
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1,769
2	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,020			0,008
3	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,736			0,165
4	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,772			0,270
5	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	36,772			1,158
6	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,020			0,011
7	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,412			0,152
8	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí PE páskou v 150 mm mezi stěnou nabetonovaným stupněm	m	12,200			0,001
9	634611111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm bitumenovou horkou záplivkou	m	2,700			0,003
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,159
10	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	24,390			0,000
11	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m	24,390			0,000
12	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	30,020			0,000
13	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	6,545			0,000
14	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	36,772			0,000
15	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	4,133			0,000
16	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,133			0,082
17	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,412			0,009
18	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	4,133			0,015
19	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,412			0,002
20	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,133			0,004
21	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,545			0,010
22	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,840			0,002
23	13021011	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,034			0,034

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
997	Přesun sutě					0,000
24	997013151 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,144			0,000
25	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,144			0,000
26	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,160			0,000
27	997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,144			0,000
998	Přesun hmot					0,000
28	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,216			0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					2,506
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,009
29	711113110 Pružná minerální hydroizolační stěrka včetně systémových výztužných pásek v napojení podlaha - stěna a adhezního můstku	m2	16,145			0,003
30	711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	16,145			0,000
31	58581220 <i>můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	kg	5,651			0,006
32	998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000			0,000
764	Konstrukce klempířské					0,031
33	764245306 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů, z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 490mm + podkladní plech ve spojích š 330mm	m	6,520			0,031
34	998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	100,000			0,000
772	Podlahy z kamene					2,464
35	772231302 Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do30 mm	m	24,390			0,335
36	772231413 Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	24,390			0,191
37	58382165 <i>deska obkladová žula tryskaná tl 3cm do 0,24m2, dodávka investora</i>	m2	11,555			0,936
38	772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	11,111			1,000
39	772991115 Spárování kamenných dlažeb flexibilní spárovací hmotou	m	8,200			0,002
40	998772201 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	100,000			0,000
783	Dokončovací práce					0,002
41	783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,494			0,000
42	783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	3,494			0,000
43	783314203 Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,494			0,000
44	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,494			0,000
45	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,494			0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,000

číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN3	Zařízení staveniště					0,000
46	032903000 Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně nákladů na energie pro zařízení staveniště, zabezpečení staveniště a zábor prostranství	kpl	1,000			0,000
Celkem					199 850,00	5,967