

**Dodatek č.3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů



MUKRP003W7CS

MUKR/SML/000829/MH/2017
8

MĚSTO KRAVAŘE

adresa: Náměstí 43, 747 21 Kravaře u Hlučína
zastoupené: Mgr. Monikou Brzeskovou – starostkou města
IČ: 003 00 292
DIČ: CZ00300292
profil zadavatele

(dále také jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08**
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení:

(dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.6.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zakázku: „**Inženýrské objekty v lokalitě „Böhmova“**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem č.2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Změna v Článku VI. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD

Změna ceny dle dodatku č.1

Změna ceny dle dodatku č.2

vícepráce a méněpráce, dle dodatku č.3.....

Nová cena celkem, dle dodatku č.3 10 126 567,46 Kč bez DPH

slovy: (Desetmilionůstodvacetšesttisícšestšedesátemkorun českých čtyřicetšest haléřů)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kravaře na své 91. schůzi Rady města, konané dne 13.8.2018.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: č.1 – Položkový rozpočet VCP a MNP

Přezkoumal:

V Kravařích dne 22. 8. 2018

Mgr. Monika Brzesková – starostka města

V Ostravě dne 14. 8. 2018

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-PBNC - Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			Nákladové středisko: PBNC		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava, oblast Sever 721 08 Polanecká 827 Ostrava - Svinov	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Kravaře Město Kravaře Náměstí Č. 43 Kravaře	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		
Za zhotovitele: Tel.:/		e-mail:		Za objednatele: Tel.: +420(/)	
				e-mail:	

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				
1.2.		SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
1.2.3.		Dodatek - příprava území				
1.2.3.1.		Zemní Práce				
1.2.3.1.03	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (Dodatek - příprava území)	m3	31,88		
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m						
1.2.3.1.04	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (Dodatek - příprava území)	m2	551,63		
57,9Kč*0,85=49,22Kč						
1.2.3.1.14	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu (Dodatek - příprava území)	m3	5,49		
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu						
1.2.3.1.	Celkem	Zemní Práce				
1.2.3.2.		Komunikace				
1.2.3.2.02	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm (Dodatek - příprava území)	m2	27,00		
67,40Kč*0,85=57,29Kč						
1.2.3.2.	Celkem	Komunikace				
1.2.3.3.		Konstrukce zámečnické				
1.2.3.3.01	767911130	Montáž oplocení z pletiva, o v.do 2 m (Dodatek - příprava území)	m	42,89		
Montáž oplocení z pletiva, o v.do 2 m						
1.2.3.3.02	spc7671	Poplastované pletivo s oky 50*50 mm nového oplocení v. 1800 mm včetně napínacích a vázacích drátů- dodávka (Dodatek - příprava území)	m2	54,10		
Poplastované pletivo s oky 50*50 mm nového oplocení v.1800 mm včetně napínacích a vázacích drátů						
1.2.3.3.03	spc7672	Ocelové sloupky oplocení z trubek 48/3 mm včetně povrchové úpravy,dl.2500 mm-dodávka (Dodatek - příprava území)	m	23,50		
Ocelové sloupky oplocení z trubek 48/3 mm včetně povrchové úpravy,dl.2500 mm-dodávka						
1.2.3.3.05	spc7674	Ocelové vzpěry oplocení z trubek 38/3 mm včetně povrchové úpravy,dl.2500 mm-dodávka (Dodatek - příprava území)	m	4,00		
Ocelové vzpěry oplocení z trubek 38/3 mm včetně povrchové úpravy,dl.2500 mm-dodávka						

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Böhmo			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.2.3.3.13	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m (Dodatek - příprava území)	t	0,627		
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m						
1.2.3.3.15	R-položka	Úprava stávajícího oplocení (Dodatek - příprava území)	kpl	1,00		
1.2.3.3.16	R-položka	Příplatek za výrobu atypického rozměru brány a branky (Dodatek - příprava území)	ks	1,00		
1.2.3.3.17	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky (Dodatek - příprava území)	kus	14,00		
369Kč*0,85=313,65Kč						
1.2.3.3.18	R-položka	Deska podhrabová výšky 200mm vč. ocel. držáku (Dodatek - příprava území)	ks	14,00		
1.2.3.3.	Celkem	Konstrukce zámečnické				
1.2.3.4.		Vedlejší náklady				
1.2.3.4.01	012103000	Geodetické práce před výstavbou - zaměření původního stavu (Dodatek - příprava území)	kpl	1,00		
1.2.3.4.	Celkem	Vedlejší náklady				
1.2.3.	Celkem	Dodatek - příprava území				
1.2.	Celkem	SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
1.	Celkem	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Böhmo"				
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						
Celkem včetně DPH 21%						103.427,62 CZK

V OSTRAVĚ
 Místo

14. 8. 2018
 Datum

_____ podpis
 [REDACTED]

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				
1.8.		1 Kravaře VO lokalita " Bohmová "				
1.8.2.		4. Dodatky VO lokalita " Bohmová " VCP a MNP				
1.8.2.1.		SPECIFIKACE				
1.8.2.1.01	15615235	Drát tažený pozinkovaný Fe/Zn Z215 D 10 mm (1Kg 1. 61m) (Dodatek - VO)	kg	-303,27		
1.8.2.1.03	302	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x10 mm2 3939 (Dodatek - VO)	m	-495,00		
1.8.2.1.04	5907802019948	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 (Dodatek - VO)	m	12,00		
1.8.2.1.05	4641	Výložník ocelový rovný 500 mm ž.z. RAL černá (Dodatek - VO)	kus	-12,00		
1.8.2.1.06	34111122	Svítilno sodíkové 70W s konvenčním stmívatelným předřadníkem , PC kryt , krytí optické části .Sealsafe IP66 , krytí elektrické části IP54 , náklon svítidla , výměnná předřadníková deska . (Dodatek - VO)	Kus	-12,00		
1.8.2.1.07	34111123	Sodíková výbojka 70W (Dodatek - VO)	Kus	-12,00		
1.8.2.1.08	34111124	Stožár ocelový 3-stupňový 114/76/60 ž.z. + RAL černá (Dodatek - VO)	Kus	-12,00		
1.8.2.1.09	8595057643703	Trubka ohebná Kopoflex 63 09063 na kabely 52mm Kopos (Dodatek - VO)	m	-500,57		
1.8.2.1.10	35441885	Svorka spojovací SS pro vodiče kruhového průřezu 8-10 mm (Dodatek - VO)	kus	-8,00		
1.8.2.1.11	35441895	Svorka připojovací SP , V040 , FeZn , nřipojení kovových částí d 6-12 mm (Dodatek - VO)	kus	-2,00		
1.8.2.1.12	RVO 1 IS503750--	Rozvaděč s označením RVO 1 (ul.Opavská) Skříň s označením ER1/NK-7 C+MD polyester , skleněná vlákna , stříška proti dešti , komplet i s nohou. Výbava 3x pojistkový odpojovač D02 ARROW S , 3-polový, vč.válcových pojistek 6x32A (Dodatek - VO)	kus	-1,00		
1.8.2.1.13	RVO 2 IS503750--	Rozvaděč s označením RVO 2 (ul.Běmová) Skříň polyester , skleněná vlákna , stříška proti dešti , komplet i s nohou. Výbava 3x pojistkový odpojovač D02 ARROW S , 3-polový, poj. 9x32A (Dodatek - VO)	ks	-1,00		
1.8.2.1.14	ARGANT0005	Folie polyetylenová červená s Bleskem 611MT , 33cm/100m (Dodatek - VO)	M	-490,00		
1.8.2.1.15	34111122	Svítilno Voltana 2/ 16 LED / 28W (Dodatek - VO)	ks	12,00		
1.8.2.1.16	34111124	Stožár ocelový 3-stupňový LBH 6 114/89/60 ž.z. + RAL černá (Dodatek - VO)	ks	12,00		

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: [REDACTED]


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Böhmo			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.8.2.1.17	R1	Příplatek za řídicí modul Nema Socket (Dodatek - VO)	ks	12,00		
1.8.2.1.18	R2	Držák svítidla horizontální (Dodatek - VO)	ks	12,00		
1.8.2.1.19	3457114705R	trubka ohebná Kopoflex 110 09110 na kabely Kopos (Dodatek - VO)	m	103,05		
1.8.2.1.20	R - položka	Zátka pro Kopoflex 110 (Dodatek - VO)	ks	12,00		
1.8.2.1.	Celkem	SPECIFIKACE				
1.8.2.2.		Elektromontáže				
1.8.2.2.01	210020952R00	Tabulka - nálepka výstražná (Dodatek - VO)	kus	-3,00		
1.8.2.2.02	210045342T00	Mtž trubka ohebná do výkopu žebrovaná plastová 63mm (Dodatek - VO)	m	-500,57		
1.8.2.2.03	210045344T00	Zapojení do RVO u trať , napojení odvodů (Dodatek - VO)	kus	-1,00		
1.8.2.2.04	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 (Dodatek - VO)	kus	-36,00		
1.8.2.2.05	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 (Dodatek - VO)	kus	-25,00		
1.8.2.2.06	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg RVO 1 a 2 včetně ustavení (Dodatek - VO)	kus	-2,00		
1.8.2.2.07	210190999T00	Folie polyetylenová červená s Bleskem 611MT , 33cm/100m (Dodatek - VO)	m	-490,00		
1.8.2.2.10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm (Dodatek - VO)	m	-490,57		
1.8.2.2.11	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ (Dodatek - VO)	kus	-10,00		
1.8.2.2.12	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený , protažený v trubce žebrované plastové 63 v zemi (Dodatek - VO)	m	-495,00		
1.8.2.2.14	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 protažený ve stožáru (Dodatek - VO)	m	12,00		
1.8.2.2.15	220551221U00	Montáž sloupu S-05 (Dodatek - VO)	kus	-12,00		
1.8.2.2.16	R3	Montáž sloupu 6 m (Dodatek - VO)	ks	12,00		
1.8.2.2.17	R4	Mtž trubka ohebná do výkopu žebrovaná plastová 110mm (Dodatek - VO)	m	103,05		
1.8.2.2.	Celkem	Elektromontáže				
1.8.2.3.		Zemní práce při montážích , mechnazace				
1.8.2.3.03	460070533R00	Jáma pro stožár a RVO , hornina 3 (Dodatek - VO)	kus	-2,00		
1.8.2.3.04	460200193U00	Rýha š 35cm hl. do 120cm strojně hor tř 3 (Dodatek - VO)	m	-500,00		
1.8.2.3.05	460420001RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 35 cm ze zeminy lože tloušťky do 120 cm (Dodatek - VO)	m	-500,00		
1.8.2.3.06	460420001RT4	Výkop přes vozovku . (Dodatek - VO)	m	20,00		
1.8.2.3.08	460560193U00	Zásyp rýh š 35cm hl. do 120cm strojně tř3 (Dodatek - VO)	m	-500,00		

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Böhmová			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.8.2.3.09	469100	Zřízení zemního řízeného protlaku do DN 160 vč. plastové chráničky HDPE+4x zápichové jámy 1,5*1,5*2,5 m (Dodatek - VO)	m	-41,00		
1.8.2.3.10	583373440	šterkopisek frakce 0-32 (Dodatek - VO)	t	272,83		
1.8.2.3.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Dodatek - VO)	m3	117,60		
1.8.2.3.12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (Dodatek - VO)	m3	117,60		
1.8.2.3.13	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Dodatek - VO)	m3	117,60		
1.8.2.3.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Dodatek - VO)	t	223,44		
1.8.2.3.	Celkem	Zemní práce při montážích , mechanizace				
1.8.2.	Celkem	4. Dodatky VO lokalita " Bohmová " VCP a MNP				
1.8.	Celkem	1 Kravaře VO lokalita " Bohmová "				
1.	Celkem	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Böhmová"				
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						
Celkem včetně DPH 21%						-169.283,94 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-PBNC - Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			Nákladové středisko: PBNC
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava, oblast Sever 721 08 Polanecká 827 Ostrava - Svinov	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Kravaře Město Kravaře 74221 Náměstí Č. 43 Kravaře	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:/	e-mail:	Za objednatele: Tel.: +420(/)	e-mail:

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				
1.7.		SO 006 - Komunikace				
1.7.2.		Dodatek - Komunikace				
1.7.2.1.		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
1.7.2.1.01	11310-6121	Rozebrání dlažeb chodníků, vozovek a ploch z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m2	-46,50		
1.7.2.1.03	11320-4111	Výtrhání betonových obrubníků záhonových uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m	-35,00		
1.7.2.1.04	11310-7131	Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 150 mm, s naložením sutě na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m2	-8,75		
1.7.2.1.05	11315-1114	Odstranění krytů / podkladů s asfalt. pojivem tl. do 50 mm frézováním nebo jiným způsobem, s naložením na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m2	62,44		
1.7.2.1.06	11310-7142	Odstranění krytů / podkladů z asfaltovým pojivem tl. do 100 mm, s naložením na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m2	69,50		
1.7.2.1.07	97908-4215	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 3 km bez naložení, ale se složením (Dodatek - Komunikace)	t	-6,42		
1.7.2.1.08	97908-2213 + 97908-2219	Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 5 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním (Dodatek - Komunikace)	t	23,11		
1.7.2.1.09	R položka	Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku (Dodatek - Komunikace)	t	23,11		
1.7.2.1.11	12220-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek (Dodatek - Komunikace)	m3	203,16		
1.7.2.1.13	17110-1101 + dod.kameniva	Násyp zhuťněný v aktivní zóně z hornin nakupovaných nesoudržných sypkých (Dodatek - Komunikace)	m3	226,86		

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Böhmo			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.7.2.1.17	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 km se složením, bez rozhrnutí (Dodatek - Komunikace)	m3			
1.7.2.1.19	R položka	Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku (Dodatek - Komunikace)	m3			
1.7.2.1.	Celkem	1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
1.7.2.3.		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
1.7.2.3.01	R - položka	Zídka z betonových palisád 110/110/400 mm přírodní barvy do lože z prostého betonu s opěrami objemu do 0,08m3/m s dodáním palisád (9,1 ks/m) a betonové směsi B 15 pro zřízení lože a opěr (Dodatek - Komunikace)	m			
1.7.2.3.02	R - položka	Opěrná zeď - Praktik PK 400x245x400 (Dodatek - Komunikace)	m			
1.7.2.3.	Celkem	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
1.7.2.4.		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				
1.7.2.4.01	56485-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 150 mm, s rozprostřením a zhuťněním (Dodatek - Komunikace)	m2	76,30		
1.7.2.4.04	56515-6111	Obalované kamenivo hrubozrné ACP 22 S (OKH I) tl. 70 mm, s rozprostřením a zhuťněním (Dodatek - Komunikace)	m2	76,30		
1.7.2.4.05	57323-1111	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze (PS; EK) v množství 0,25 kg/m2, dodávka a zřízení (Dodatek - Komunikace)	m2	76,30		
1.7.2.4.06	57714-4221	Asfaltový beton střednězrný ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm, s rozprostřením a zhuťněním (Dodatek - Komunikace)	m2	-7,14		
1.7.2.4.07	59621-11..	Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem (Dodatek - Komunikace)	m2	20,50		
1.7.2.4.08	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2	19,87		
1.7.2.4.09	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm pro nevidomé - barva červená, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2	1,04		
1.7.2.4.10	59621-12..	Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem (Dodatek - Komunikace)	m2	1,25		

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.7.2.4.11	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/165 mm tl. 80 mm - barva přírodní, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.12	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/165 mm tl. 80 mm - barva červená, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.13	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm - barva pískovcová, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.14	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená, povrch standard (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.15	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.16	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu (Dodatek - Komunikace)	m2			
1.7.2.4.	Celkem	5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				
1.7.2.5.		8 - Trubní vedení				
1.7.2.5.01	89712	Montáž vpustí uliční DN 315 mm z plastů hloubky do 1,50 m, s litinovou vtokovou mříží pro tř. zatížení D 400, s vložkou in-situ DN 160 pro odpadní potrubí, s kalovým košem (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.02	Materiál	Dno uliční vpustě DN 315 vč. těsnění (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.03	Materiál	Šachtová korug. roura DN 315/1250 - bez hrdla (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.04	Materiál	Teleskopická roura DN 315/375 mm vč. těsnění (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.05	Materiál	Spojka "in situ" DN 110 pro přípojku potrubí, vč. těsnění (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.08	Materiál	Spojka "in situ" DN 160 pro přípojku potrubí, vč. těsnění (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.09	Materiál	Vtoková mříž z šedé litiny pro DN 315 do teleskopu, pro tř. zatížení D 400, rozměr 420x340 mm (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.10	Materiál	Kalový koš s madlem typ K1 z plastu, h = 250mm (Dodatek - Komunikace)	ks			
1.7.2.5.11	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 (Dodatek - Komunikace)	m			
1.7.2.5.12	R - položka	Kamerová zkouška - kanalizace splašková (Dodatek - Komunikace)	m			
1.7.2.5.13	R - položka	Kamerová zkouška - kanalizace dešťová (Dodatek - Komunikace)	m			

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.7.2.5.14	R - položka	Kamerová zkouška - přípojky kanalizace (Dodatek - Komunikace)	m	195,00		
1.7.2.5.	Celkem	8 - Trubní vedení				
1.7.2.6.		9 - Ostatní konstrukce a práce				
1.7.2.6.01	91656-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou (Dodatek - Komunikace)	m	7,48		
1.7.2.6.02	Materiál	Obrubník betonový přímý 80 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní (Dodatek - Komunikace)	ks	7,54		
1.7.2.6.03	91786-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou (Dodatek - Komunikace)	m	-1,27		
1.7.2.6.04	Materiál	Obrubník betonový přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní (Dodatek - Komunikace)	ks	-1,28		
1.7.2.6.07	91462	Sloupky dopravních značek z hliníkových trubek 60x5 mm se čtyřšroubovou kovovou patkou, dodávka a montáž se zřízením základové patky z prostého betonu B20 (Dodatek - Komunikace)	ks	-8,00		
1.7.2.6.08	914151	Dopravní značky svislé základní velikosti z hliníkového plechu a reflexní fólie tř. 1, dodávka a montáž (Dodatek - Komunikace)	ks	8,00		
1.7.2.6.10	91973-5111	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm (Dodatek - Komunikace)	m	17,80		
1.7.2.6.11	91973-1123	Zarovnání styčné plochy krytu nebo podkladu živičného tl. do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy (Dodatek - Komunikace)	m	17,80		
1.7.2.6.12	91972-....	Zálivka stykových spar živičného krytu asfaltem nebo asfaltovou zálivkovou hmotou (Dodatek - Komunikace)	m	17,80		
1.7.2.6.13	R - položka	Sloupky dopravních značek z fezn trubek 60x5 mm BEZ čtyřšroubové kovové patky, dodávka a montáž se zřízením základové patky z prostého betonu B20 (Dodatek - Komunikace)	ks	4,00		
1.7.2.6.14	R - položka	Znak 01 barva (Dodatek - Komunikace)	ks	2,00		
1.7.2.6.15	R - položka	barva bílá 0,125x9bm (Dodatek - Komunikace)	m2	140,00		

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.7.2.6.16	R - položka	rozměření, čištění, doprava (Dodatek - Komunikace)	ks	1,00		
1.7.2.6.17	R - položka	V2a plast 0,125x9bm (Dodatek - Komunikace)	m2	1,13		
1.7.2.6.18	R - položka	V4 plast 0,25x11bm (Dodatek - Komunikace)	m2	2,75		
1.7.2.6.19	R - položka	vyměření, předznačení, čištění, doprava (Dodatek - Komunikace)	ks	1,00		
1.7.2.6.20	R - položka	Sloupky dopravních značek z fezn trubek 60x5 mm se čtyřšroubovou kovovou patkou, dodávka a montáž se zřízením základové patky z prostého betonu B20 (Dodatek - Komunikace)	ks	6,00		
1.7.2.6.	Celkem	9 - Ostatní konstrukce a práce				
1.7.2.	Celkem	Dodatek - Komunikace				
1.7.	Celkem	SO 006 - Komunikace				
1.	Celkem	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						
Celkem včetně DPH 21%						431.071,65 CZK

V OSTRAVĚ

Místo

14.9.2018

Datum

podpis

