

<b>Název akce: ÚP v Poděbradech - oprava balkónů</b>
--

<b>Datum: 21. srpna 2018</b>
------------------------------

<b>Firma: Jiří Havlík, U Skály 205, Nymburk - Drahelice</b>
---

popis	počet	jednotka	cena/jednotka	cena celkem
Lešení věž	3,0	ks	26 500,00	79 500,00
Oprava omítek 50%	38,0	m2	85,00	3 230,00
Lepidlo s perlínkou, penetrace	38,0	m2	270,00	10 260,00
Montáž rohových profilů	56,0	bm	80,00	4 480,00
Zatřená omítka 1,5	28,0	m2	290,00	11 020,00
Vybourání dlažby a soklu	38,0	m2	190,00	7 220,00
Očištění podkladu	38,0	m2	80,00	3 040,00
Potěr spádový	28,0	m2	550,00	15 400,00
Penetrace podkladu a betonu	56,0	m2	50,00	2 800,00
Těsnící pás stěna - podlaha	48,0	bm	230,00	11 040,00
Páska přes okapnici	56,0	bm	260,00	14 560,00
Okapnice		bm	0,00	0,00
Montáž těsnících pássů a okapnic	160,0	bm	230,00	36 800,00
Hydroizolační stěrka	38,0	m2	480,00	18 240,00
Dodávka dlažby	42,0	m2	440,00	18 480,00
Obklad soklů	48,0	bm	120,00	5 760,00
Montáž dl.30x30x9 do tmelu vč.spárování	28,0	m2	490,00	13 720,00
Přesun a odvoz suti	4,8	t	1 560,00	7 488,00
Zámečnick konstrukce	12,0	ks	7 356,00	88 272,00
Přesun hmot	1,0	ks	7 316,00	7 316,00
Režijní náklady	1,0	ks	12 087,00	12 087,00

<b>cena celkem bez DPH 21%</b>	<b>370 713,00</b>
--------------------------------	-------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>77 849,73</b>
-----------------	------------------

<b>cena celkem s DPH 21 %</b>	<b>448 562,73</b>
-------------------------------	-------------------

Okapnice bude použita původní.

