

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-H18-174-1 Česká Třebová

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV	Práce a dodávky HSV		
2	Zakládání		
313166630	sít' výztužná svařovaná KARI KY 49, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m	kus	9,000
997	Přesun sutě		
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,200
997013501	složením	t	3,200
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	59,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,200
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	3,200
PSV	Práce a dodávky PSV		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	2,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	2,000
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
319426330	nátrubek redukovaný mosaz 1/2" x 3/8"	kus	1,000
722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,500
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		
64211046-R	umyvadlo keramické závěsné IDOL 60 x 45 cm bílé	kus	1,000
5516136-R	sifon umyvadlový	kus	1,000
725531108	Elektrický ohříváč 3,5 kW	soubor	1,000
725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000
551439910	baterie umyvadlová RIO RI10051337 kovová kolečka	kus	1,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	4,000
998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,100
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
541122100	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W	kus	2,000
735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000
735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	1,000
735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,100

319426330	<i>nátrubek redukovaný mosaz 1/2" x 3/8"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		
740991113	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
742993110	Revize elektrorozvodů, seřízení a uvedení do provozu	kus	1,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém		
742271100	Montáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	2,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
231701500	<i>pěna montážní polyuretanová Soudafoam 2K, 400ml, dvousložková</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
345551160	<i>zásuvka 1násobná 16A Alpha exclusive@titan, palladium</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>
358890620	<i>chránič proudový 2pólový OFI 40-2p/0.03 typ AC</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
345715320	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>
345715230	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
286546600	<i>přichytka plastová PPR 32 mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>
743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	75,000
345710660	<i>trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	3,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	2,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ²	kus	3,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		
136	oprava elektroinstalace , vyřezování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	62,000
7415511154	Montáž spojů kabelových	kus	2,000
3543602961	<i>spojka kabelová 625 SV-T-V-K</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
744211116	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 95 mm ²	m	8,000
341408280	<i>vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm²</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>
744412250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku	m	30,000
341110940	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>
744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	20,000
341110900	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	45,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYL 3x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	60,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYL 3x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>
747311127	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 250 A	kus	1,000
358211100	<i>stykač ZR-S</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče		
746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů		
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	4,000
388995R	Chráníčka Kopoflex 50	m	95,000
744731120	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 24-37x1 mm umístěný volně	m	75,000
3412651R	<i>kabel UTP Cat 5e</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000
358221310	<i>jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>

319426330	<i>nátrubek redukováný mosaz 1/2" x 3/8"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
747233150	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000
358223970	<i>jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/3</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	2,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	8,000
347510150	<i>zářivka lineární 36W G13 teple bílá</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>

764 Konstrukce klempířské

7640514R	Dilatační připojovací lišta z nerezového plechu kolem mříže šachty	m	12,000
----------	--	---	--------

766 Konstrukce truhlářské

766660411	Montáž voděodolných dveří 1křídlových bez nadsvětlíku š. 70 cm	kus	1,000
611731110	<i>dveře voděodolné 1křídlové 70x197 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

767 Konstrukce zámečnické

767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem	kus	2,000
562457010	<i>dvířka revizní 22 x 32 - bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
562457030	<i>dvířka revizní 22 x 22 - bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

771 Podlahy z dlaždic

209	výměna venkovních soklových obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování 3-10 m ²	m ²	8,000
-----	---	----------------	-------

781 Dokončovací práce - obklady

604	výměna vnitřních obkladů určených do prostor mycích linek - nenasákavých (očištění podkladu, penetrace a vyrovnaní podkladu, nalepení a vyspárování obkladů)	m ²	76,000
606	výměna vnitřních dlažeb určených do prostor mycích linek - nenasákavých (očištění podkladu, penetrace a vyrovnaní podkladu, nalepení a vyspárování dlažeb)	m ²	57,000
245511313R	<i>izolační stěrka jednosložková 20kg</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
283230225R	<i>páska dilatační LB 8 m/50 bm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
246335078R	<i>SAB 310 polyuretan</i>	<i>ks</i>	<i>32,000</i>
590300645R	<i>separační provazec 100 m</i>	<i>bal</i>	<i>1,000</i>

783 Dokončovací práce - nátěry

301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč. prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m ²	m ²	10,000
-----	---	----------------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 Příprava staveniště

145	Řemeslné i drobné práce při opravách - demontáž původních konzol a rozvodů, demontáž a montáž reklamního banneru	hod	3,000
-----	--	-----	-------

Celkem

265 311,11 Kč

