

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1							
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km	1 000,000	x	x	x
2	2	Výkon technika	hod	50,000	x	x	x
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	1 000,000	x	x	x
4	4	Výkon dílny	hod	100,000	x	x	x
5	5	Doprava techniky (NV)	km	500,000	x	x	x
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	2 500,000	x	x	x
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	320,000	x	x	x
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	200,000	x	x	x
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m	50,000	x	x	x
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	50,000	x	x	x
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	30,000	x	x	x
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks	10,000	x	x	x
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	2,000	x	x	x
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	4,000	x	x	x
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	200,000	x	x	x
17	17	Svodnice NH4	ks	130,000	x	x	x
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks	130,000	x	x	x
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	130,000	x	x	x
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	0,000	x	x	x
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	0,000	x	x	x
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	10,000	x	x	x
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	4,000	x	x	x
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	130,000	x	x	x
25	25	Vytyčení podzemních sítí bezvypokopá technologie	m	100,000	x	x	x
26	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
27	27	Strojní zemní práce	hod	200,000	x	x	x
28	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	50,000	x	x	x
29	29	Směrový sloupek	ks	100,000	x	x	x
30	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	20,000	x	x	x
31	31	Práce dělníka	hod	100,000	x	x	x
32	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	25,000	x	x	x
33	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	15,000	x	x	x
34	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	600,000	x	x	x
35	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	600,000	x	x	x
36	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	600,000	x	x	x
37	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	600,000	x	x	x
38	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	80,000	x	x	x
39	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	80,000	x	x	x
40	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	80,000	x	x	x
41	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	80,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3							
42	1	Zjištění rozsahu poškození	km	40,000	x	x	x
43	2	Výkon technika	hod	2,000	x	x	x
44	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	40,000	x	x	x
45	4	Výkon dílny	hod	4,000	x	x	x
46	5	Doprava techniky (NV)	km	20,000	x	x	x
47	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	x	x	x
48	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
49	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000	x	x	x
50	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	20,000	x	x	x
51	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	4,000	x	x	x
52	11	Samostatná výměna sloupku	ks	4,000	x	x	x
53	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	4,000	x	x	x
54	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	2,000	x	x	x
55	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	20,000	x	x	x
56	15	Svodnice NH4	ks	20,000	x	x	x
57	16	Distanční díl	ks	20,000	x	x	x
58	17	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	10,000	x	x	x
59	18	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks	0,000	x	x	x
60	19	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	0,000	x	x	x
61	20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	0,000	x	x	x
62	21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	2,000	x	x	x
63	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	4,000	x	x	x
64	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	20,000	x	x	x
65	24	Vytyčení podzemních sítí bezvypokopá technologie	m	10,000	x	x	x
66	25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
67	26	Strojní zemní práce	hod	10,000	x	x	x
68	27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2,000	x	x	x
69	28	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
70	29	Odrázky na svodidlo	ks	10,000	x	x	x
71	30	Práce dělníka	hod	6,000	x	x	x
72	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	3,000	x	x	x
73	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	2,000	x	x	x
74	33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	80,000	x	x	x
75	34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	80,000	x	x	x
76	35	Doprava a likvidace značení návěst	km	80,000	x	x	x
77	36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	80,000	x	x	x
78	37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000	x	x	x
79	38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	10,000	x	x	x
80	39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	10,000	x	x	x
81	40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	10,000	x	x	x

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNHKG							
82	1	Zjištění rozsahu poškození	km	200,000	x	x	x
83	2	Výkon technika	hod	10,000	x	x	x
84	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	200,000	x	x	x
85	4	Výkon dílny	hod	20,000	x	x	x
86	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	x	x	x
87	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	500,000	x	x	x
88	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
89	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	60,000	x	x	x
90	9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	10,000	x	x	x
91	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	6,000	x	x	x
92	11	Samostatná výměna sloupku	ks	2,000	x	x	x
93	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
94	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	2,000	x	x	x
95	14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	40,000	x	x	x
96	15	Svodnice NH4	ks	15,000	x	x	x
97	16	Distanční díl - trubková spojka	ks	30,000	x	x	x
98	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	15,000	x	x	x
99	18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	0,000	x	x	x
100	19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	0,000	x	x	x
101	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	2,000	x	x	x
102	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
103	22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	15,000	x	x	x
104	23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	40,000	x	x	x
105	24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
106	25	Strojní zemní práce	hod	40,000	x	x	x
107	26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	10,000	x	x	x
108	27	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
109	28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	40,000	x	x	x
110	29	Práce dělníka	hod	30,000	x	x	x
111	30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	20,000	x	x	x
112	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	5,000	x	x	x
113	32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	350,000	x	x	x
114	33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	350,000	x	x	x
115	34	Doprava a likvidace značení návěst	km	350,000	x	x	x
116	35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	350,000	x	x	x
117	36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	50,000	x	x	x
118	37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	50,000	x	x	x
119	38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	50,000	x	x	x
120	39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	50,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2							
121	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000	x	x	x
122	2	Výkon technika	hod	5,000	x	x	x
123	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	x	x	x
124	4	Výkon dílny	hod	10,000	x	x	x
125	5	Doprava techniky (NV)	km	50,000	x	x	x
126	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	250,000	x	x	x
127	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
128	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	36,000	x	x	x
129	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	5,000	x	x	x
130	10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	3,000	x	x	x
131	11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	1,000	x	x	x
132	12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	2,000	x	x	x
133	13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	2,000	x	x	x
134	14	Samostatná výměna sloupku	ks	2,000	x	x	x
135	15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
136	16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000	x	x	x
137	17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	20,000	x	x	x
138	18	Svodnice AM	ks	18,000	x	x	x
139	19	Spodní pásnice AM	ks	18,000	x	x	x
140	20	Distanční díl AM OB	ks	36,000	x	x	x
141	21	Distanční díl JM1	ks	36,000	x	x	x
142	22	Distanční díl JM2	ks	36,000	x	x	x
143	23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	0,000	x	x	x
144	24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	36,000	x	x	x
145	25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	0,000	x	x	x
146	26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	2,000	x	x	x
147	27	Přechodka SP3 8,5%	ks	1,000	x	x	x
148	28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
149	29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	18,000	x	x	x
150	30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	20,000	x	x	x
151	31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
152	32	Strojní zemní práce	hod	20,000	x	x	x
153	33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	5,000	x	x	x
154	34	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
155	35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	20,000	x	x	x
156	36	Práce dělníka	hod	15,000	x	x	x
157	37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	5,000	x	x	x
158	38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	5,000	x	x	x
159	39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	200,000	x	x	x
160	40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	200,000	x	x	x
161	41	Doprava a likvidace značení návěst	km	200,000	x	x	x
162	42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	200,000	x	x	x
163	43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	20,000	x	x	x
164	44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	20,000	x	x	x
165	45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	20,000	x	x	x
166	46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	20,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-2/H2							
167	1	Zjištění rozsahu poškození	km	200,000	x	x	x
168	2	Výkon technika	hod	6,000	x	x	x
169	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	500,000	x	x	x
170	4	Výkon dílny	hod	50,000	x	x	x

171	5	Doprava techniky (NV)	km	250,000	x	x	x
172	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	1 300,000	x	x	x
173	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
174	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	160,000	x	x	x
175	9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	25,000	x	x	x
176	10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	25,000	x	x	x
177	11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	10,000	x	x	x
178	12	Samostatná výměna sloupku	ks	5,000	x	x	x
179	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
180	14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	2,000	x	x	x
181	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	100,000	x	x	x
182	16	Svodnice AM	ks	40,000	x	x	x
183	17	Distanční díl - distanční díl V	ks	80,000	x	x	x
184	18	Distanční díl - distanční díl VI	ks	80,000	x	x	x
185	19	Spodní pásnice AM	ks	40,000	x	x	x
186	20	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	0,000	x	x	x
187	21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	80,000	x	x	x
188	22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	0,000	x	x	x
189	23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	0,000	x	x	x
190	24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	5,000	x	x	x
191	25	Přechodka AM 8,5%	ks	2,000	x	x	x
192	26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	2,000	x	x	x
193	27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	40,000	x	x	x
194	28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	50,000	x	x	x
195	29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
196	30	Strojní zemní práce	hod	100,000	x	x	x
197	31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks	20,000	x	x	x
198	32	Směrový sloupek	ks	50,000	x	x	x
199	33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	10,000	x	x	x
200	34	Práce dělníka	hod	25,000	x	x	x
201	35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	15,000	x	x	x
202	36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	5,000	x	x	x
203	37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	300,000	x	x	x
204	38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	300,000	x	x	x
205	39	Doprava a likvidace značení návěst	km	300,000	x	x	x
206	40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	300,000	x	x	x
207	41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	40,000	x	x	x
208	42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	40,000	x	x	x
209	43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	40,000	x	x	x
210	44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	40,000	x	x	x
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 MHZ							
211	1	Zjištění rozsahu poškození	km	20,000	x	x	x
212	2	Výkon technika	hod	1,000	x	x	x
213	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	20,000	x	x	x
214	4	Výkon dílny	hod	2,000	x	x	x
215	5	Doprava techniky (NV)	km	10,000	x	x	x
216	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	50,000	x	x	x
217	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
218	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	8,000	x	x	x
219	9	Demontáž a montáž svodnice (vč. zesílení spoje)	m	1,000	x	x	x
220	10	Demontáž a montáž pomocné svodnice	ks	1,000	x	x	x
221	11	Samostatná výměna sloupku	ks	1,000	x	x	x
222	12	Samostatná výměna zpevnění sloupku	ks	1,000	x	x	x
223	13	Samostatná výměna distančního dílu S1	ks	1,000	x	x	x
224	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
225	15	Rektifikace oboustranných svodidel	m	4,000	x	x	x
226	16	Svodnice 1	ks	2,000	x	x	x
227	17	Sloupek C dl. 1700mm	ks	4,000	x	x	x
228	18	Zpevnění sloupku	ks	4,000	x	x	x
229	19	Zesílení spoje	ks	2,000	x	x	x
230	20	Distanční díl S1	ks	4,000	x	x	x
231	21	Pomocná svodnice	ks	2,000	x	x	x
232	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
233	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2,000	x	x	x
234	24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	4,000	x	x	x
235	25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
236	26	Strojní zemní práce	hod	4,000	x	x	x
237	27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
238	28	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
239	29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	4,000	x	x	x
240	30	Práce dělníka	hod	3,000	x	x	x
241	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000	x	x	x
242	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
243	33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	30,000	x	x	x
244	34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	30,000	x	x	x
245	35	Doprava a likvidace značení návěst	km	30,000	x	x	x
246	36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	30,000	x	x	x
247	37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000	x	x	x
248	38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000	x	x	x
249	39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000	x	x	x
250	40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000	x	x	x
Typ svodidla: Betonová svodidla							
251	1	Zjištění rozsahu poškození	km	20,000	x	x	x
252	2	Výkon technika	hod	2,000	x	x	x
253	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	25,000	x	x	x
254	4	Výkon dílny	hod	3,000	x	x	x
255	5	Doprava techniky (NV)	km	80,000	x	x	x
256	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	80,000	x	x	x
257	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
258	8	Demontáž a montáž svodidla	m	32,000	x	x	x
259	9	Rektifikace svodidla	m	10,000	x	x	x
260	10	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	1,000	x	x	x

261	11	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	1,000	x	x	x
262	12	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	2,000	x	x	x
263	13	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	2,000	x	x	x
264	14	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	1,000	x	x	x
265	15	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	1,000	x	x	x
266	16	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	8,000	x	x	x
267	17	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	8,000	x	x	x
268	18	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
269	19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	8,000	x	x	x
270	20	Strojní zemní práce	hod	4,000	x	x	x
271	21	Práce dělníka	hod	3,000	x	x	x
272	22	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000	x	x	x
273	23	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	2,000	x	x	x
274	24	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	80,000	x	x	x
275	25	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	80,000	x	x	x
276	26	Doprava a likvidace značení návěst	km	80,000	x	x	x
277	27	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	80,000	x	x	x
278	28	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000	x	x	x
279	29	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	10,000	x	x	x
280	30	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	10,000	x	x	x
281	31	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	10,000	x	x	x
Typ svodidla: Varioguard							
282	1	Zjištění rozsahu poškození	km	10,000	x	x	x
283	2	Výkon technika	hod	1,000	x	x	x
284	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	12,000	x	x	x
285	4	Výkon dílny	hod	4,000	x	x	x
286	5	Doprava techniky (NV)	km	40,000	x	x	x
287	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	40,000	x	x	x
288	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
289	8	Demontáž a montáž svodidla (pouze práce)	ks	6,000	x	x	x
290	9	Výměna sloupku svodidla	ks	0,000	x	x	x
291	10	Výměna madla svodidla	ks	0,000	x	x	x
292	11	Výměna kotevního prvku svodidla	ks	0,000	x	x	x
293	12	Rektifikace svodidla	ks	8,000	x	x	x
294	13	Svodidlo běžný díl	ks	2,000	x	x	x
295	14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	1,000	x	x	x
296	15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	1,000	x	x	x
297	16	Kotevní díl MÚF	ks	0,000	x	x	x
298	17	Otevírací díl s kolečky	ks	2,000	x	x	x
299	18	Sloupek svodidla Sigma	ks	0,000	x	x	x
300	19	Madlo	ks	0,000	x	x	x
301	20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	2,000	x	x	x
302	21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	6,000	x	x	x
303	22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks	20,000	x	x	x
304	23	Směrový sloupek	ks	0,000	x	x	x
305	24	Odrázky na svodidlo	ks	10,000	x	x	x
306	25	Strojní zemní práce	hod	20,000	x	x	x
307	26	Práce dělníka	hod	15,000	x	x	x
308	27	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
309	28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
310	29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	40,000	x	x	x
311	30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	40,000	x	x	x
312	31	Doprava a likvidace značení návěst	km	40,000	x	x	x
313	32	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	40,000	x	x	x
314	33	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000	x	x	x
315	34	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000	x	x	x
316	35	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000	x	x	x
317	36	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000	x	x	x

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Oprava/výměna poškozených betonových výrobků

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Poškozená kanalizační šachta								
318	1	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	kus	12,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.					
319	2	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	m ³	15,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.					
320	3	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³	10,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozená zámková dlažba

321	1	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	m ³	15,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					
322	2	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	m ²	25,000	x	x	x
			dotání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízování, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.					

Poškozený monolitický rigol

323	1	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	m ³	15,000	x	x	x
			položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.					
324	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³	8,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozený štěrbínový žlab

325	1	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUB	m	10,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.					
326	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³	10,000	x	x	x
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozené příkopové tvárnice

327	1	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m ²	450,000	x	x	x
			položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					
328	2	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	200,000	x	x	x
			položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.					
Celkem								x

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
329	1	materiál + montáž+revize	-Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize -výměna poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrně části kompletu	kpl	4,000	x	x	x
Celkem								x

Oprava/výměna - Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
330	1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	3 000,000	x	x	x
331	2		Výkon technika	h	120,000	x	x	x
332	3		Doprava techniky (NV)	km	4 500,000	x	x	x
333	4		Doprava materiálu (NV) do 18t	km	4 500,000	x	x	x
334	5		Doprava materiálu (NV) nad 18t	km	1 300,000	x	x	x
335	6		Cesta KV+vlek (kontejnerové vozidlo s vlekem)	km	2 500,000	x	x	x
336	7		Cesta KV	km	2 500,000	x	x	x
337	8		Cesta TN (tahač návěsů)	km	1 200,000	x	x	x
338	9		Cesta NV do 15t	km	1 200,000	x	x	x
339	10		Cesta NV do 7,5t	km	30,000	x	x	x
340	11		Cesta NV s vlekem	km	1 200,000	x	x	x
341	12		Cesta NV do 3,5t	km	40,000	x	x	x
342	13	havarijní speciál	Cesta speciální dodávkové vozidlo – NA do 3,5 t	km	1 300,000	x	x	x
343	14		Cesta OA	km	1 300,000	x	x	x
344	15		Cesta NA – cisternové vozidlo do 7,5 t	km	250,000	x	x	x
345	16		Cesta NA – cisternové vozidlo do 15 t	km	250,000	x	x	x
346	17		Cesta NA – cisternové vozidlo nad 15 t	km	250,000	x	x	x
347	18		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	2 000,000	x	x	x
			Výkon dílny	h	420,000	x	x	x
348	19		doprava + likvidace poj. značení - I. (DV)	km	3 500,000	x	x	x

349	20		doprava + likvidace poj.značení - II. (DV)	km	3 500,000	x	x	x	
350	21		doprava + likvidace poj.značení - návěst (DV)	km	3 500,000	x	x	x	
351	22		Světelná předzvěst I.	h	450,000	x	x	x	
352	23		Světelná předzvěst II.	h	450,000	x	x	x	
353	24		Světelná návěst	h	450,000	x	x	x	
354	25		Pohyblivé světelné značení (DV upozorňující na překážku na komunikaci) dle zákona č 361/2000 sb. Vyhl.č.30/2000	h	400,000	x	x	x	
355	26		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, vislé dopravní značky	kpl	25,000	x	x	x	
356	27		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, vislé dopravní značky, výstražných prahů	kpl	35,000	x	x	x	
357	28		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zákl. velikost	ks/(den)	7,000	x	x	x	
358	29		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zvětš. velikost	ks/(den)	5,000	x	x	x	
359	30		Z4 směr. deska	ks/(den)	20,000	x	x	x	
360	31		Výstražný kužel	ks/(den)	15,000	x	x	x	
361	32		Mobilní semafor. soustava	ks/(den)	3,000	x	x	x	
362	33		Výkon ochranného vozidla do 7,5 t	h	420,000	x	x	x	
			Ochranné vozidlo do 7,5 t	km	1 500,000	x	x	x	
363	35		Práce hydraulickou rukou	h	120,000	x	x	x	
364	36		Dělnické práce	h	450,000	x	x	x	
365	37		Práce motorovou pilou	h	35,000	x	x	x	
366	38		Paušál za vytýčení podzemních sítí/dle skutečnosti	kpl	25,000	x	x	x	
367	40	montáž	VRTY pro kotvení a injektáž (délka 200 mm)	ks	25,000	x	x	x	
368	41	materiál	Závit. tyč (0,2m) + chem.kotva	ks	100,000	x	x	x	
369	42	materiál	Betonový potěr (30 kg)	ks	15,000	x	x	x	
370	43	materiál	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	15,000	x	x	x	
371	44	materiál	Betonová směs do pevnosti C20/25	m ³	15,000	x	x	x	
372	45		Práce jeřábem AV14	h	15,000	x	x	x	
373	46		Cesta jeřábem AV14	km	450,000	x	x	x	
374	47	materiál	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	150,000	x	x	x	
375	48	materiál	Lomový kámen tříděný	t	150,000	x	x	x	
376	49	materiál	Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí	kg	2 500,000	x	x	x	
377	50		Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	1 300,000	x	x	x	
378	51	materiál + práce	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2	130,000	x	x	x	
379	52	montáž	VRTY pro sloupky U 100 - vozovka	ks	80,000	x	x	x	
							Celkem		0,00

Oprava/výměna poškozeného vislého dopravního značení

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
380	1	montáž	Výměna svodidlového sloupku K	ks	150,000	x	x	x
381	2	materiál	Svodidlový sloupek K	ks	150,000	x	x	x
382	3	montáž	Osazení směrového sloupku Z11a, Z11b	ks	30,000	x	x	x
383	4	materiál	Směrový sloupek Z11a, Z11b	ks	30,000	x	x	x
384	5	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R2, včetně montážního materiálu	m ²	25,000	x	x	x
385	6	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m ²	25,000	x	x	x
386	7	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm	25,000	x	x	x
387	8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	25,000	x	x	x
388	9	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks	15,000	x	x	x
389	10	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks	15,000	x	x	x
390	11	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	20,000	x	x	x
391	12	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	20,000	x	x	x
392	13	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks	7,000	x	x	x
393	14	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks	7,000	x	x	x
394	15	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks	7,000	x	x	x
395	16	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks	6,000	x	x	x
396	17	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks	6,000	x	x	x
397	18	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks	6,000	x	x	x
398	19	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti 500x500	ks	6,000	x	x	x
399	20	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti 750x750	ks	6,000	x	x	x
400	21	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti 1000x1000	ks	6,000	x	x	x
401	22	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 500x700	ks	6,000	x	x	x
402	23	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1000x1500	ks	6,000	x	x	x
403	24	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1500x1500	ks	6,000	x	x	x
404	25	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1000x500	ks	6,000	x	x	x
405	26	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1500x500	ks	6,000	x	x	x
406	27	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 300x200	ks	6,000	x	x	x
407	28	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 600x300	ks	6,000	x	x	x
408	29	materiál	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 900x300	ks	6,000	x	x	x
409	30	materiál	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	30,000	x	x	x
410	31	materiál	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího materiálu	ks	15,000	x	x	x
							Celkem	x

Výměna CB desek za AB souvrství - 250 mm

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
411	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	100,000	x	x	x
412	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³	25,000	x	x	x
413	3	572123	BOURÁNÍ CB VOZOVKY - do prům. hl. 280mm					
413	3	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m	95,000	x	x	x
			PI-C - 0,6kg/m2					
414	4	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM	m ²	150,000	x	x	x
			PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)					
415	5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	350,000	x	x	x
			PS-CP - 0,35kg/m2 (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)					
416	6	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM	m ²	250,000	x	x	x
			ACP 22S 50/70 - celková tl. 140mm (položeno ve 2 vrstvách)					
417	7	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 70MM	m ²	125,000	x	x	x
			ACL 22S PMB 25/55-60					
418	8	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	m ²	125,000	x	x	x

			SMA 11S PMB 45/80-60						
419	9	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	m ²	125,000	x	x	x	
			posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2						
420	10	113764	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,000	x	x	x	
421	11	931324	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	100,000	x	x	x	
			průžná modifik. asfaltová zálička za horka. Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu						
Celkem cena bez DPH									0,00

Oprava AB vozovky MA - 1 vrstva

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH	
422	1	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500	m ³	6,000	x	x	x	
			frézování AB vozovky						
			obrusná vrstva - 40 mm						
423	2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	100,000	x	x	x	
424	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	150,000	x	x	x	
			PS-CP - 0,35kg/m2						
425	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK	m ³	0,300	x	x	x	
			vyrovňovací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 40mm)						
426	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK	m ²	150,000	x	x	x	
			pokládka 40 mm						
			zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.						
427	6	57643	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²	150,000	x	x	x	
			zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2						
428	7	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,000	x	x	x	
429	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	100,000	x	x	x	
			průžná modifik.asfaltová zálička za horka						
			zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu						
Celkem cena bez DPH									0,00

Oprava AB vozovky MA - 2 vrstvy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH	
430	1	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500	m ³	12,000	x	x	x	
			povinný odkup zhotovitelem (117,- Kč/t)						
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 mm + ložní vrstva 40mm						
431	2	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	100,000	x	x	x	
432	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	150,000	x	x	x	
			PS-CP - 0,35kg/m2						
433	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK	m ³	0,300	x	x	x	
			vyrovňovací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 2x40mm)						
434	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK	m ²	250,000	x	x	x	
			pokládka 2x40 mm						
			Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.						
435	6	57643	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²	125,000	x	x	x	
			zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2						
436	7	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,000	x	x	x	
437	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	100,000	x	x	x	
			průžná modifik.asfaltová zálička za horka						
			Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu						
Celkem cena bez DPH									x

Výměna CB desk za nové CB desky - nekotvené

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH	
438	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	150,000	x	x	x	
439	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³	55,000	x	x	x	
			bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm						
440	3	587131	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ	m ³	55,000	x	x	x	
			CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, řezání spár a jejich těsnění ; bez kotev a kluzných trnů; včetně strážže						
Celkem cena bez DPH									x

Výměna CB desek za nové CB desky - kotvené

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH	
441	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	200,000	x	x	x	
442	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³	55,000	x	x	x	
			bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm						
443	3	587132	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ	m ³	55,000	x	x	x	
			CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně strážže						
Celkem cena bez DPH									x