

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S918/2018/032 ze dne 20.4.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Č Budějovicích, oddíl C, vložka 852

IČO: 145 04 456, DIČ: CZ14504456

jednající: Ing. Karel Valenta, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 20.4. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/032 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Koblížek + 5**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 31.781,18- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 8.257.811,00 Kč

Dodatek č. 1: 31.781,18 Kč

Cena celkem: 8.289.592,18 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 17. 8. 2018

Soběslav: 17.8. 2018



Příloha: Rozpočet

LC Koblížek + 5 - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

LC Koblížek + 5	LC Spojka Okrouhlická	-31 460,80
	LC Na Novině	-1 316,00
	LC Koblížek	-18 705,00
	LC Spojka Okrouhlická	-24 018,90
	LC Horní Silnička	-92 431,72
	LC Horní Silnička - vícepráce - položky dle SOD	199 713,60
Celkem:		31 781,18

Vícepráce	199 713,60
Méněpráce	-167 932,42

LC Koblížek + 5: hodnota změny (§222, odst. 4)

LC Koblížek + 5	cena ze smlouvy o dílo	8 257 811,00
	hodnota změny	367 646,02
	% změny	4,45

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 17.8.2018

Název veř. zakázky: LC Koblížek + 5

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., Na Švadlačkách 478, Soběslav II, PSČ 392 01, IČO: 14504456

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC Koblížek + 5	Charakter akce: O+Ú - vlastní zdroje	Číslo objektů:	Stavební oddíly: 5 – komunikace pozemní
--	---	----------------	--

Popis změny:

Větší spotřeba asfaltového betonu ACO 11 na LC Horní Silnička z důvodu dokonané vyrovnávky kolejí a stržených krajů komunikace. Požadavkem dle PD bylo plynulé napojení sjezdů a skládek na výslednou pokládku ACO 11. To bylo splněno při nižší spotřebě kameniva drceného 32-63 mm a 0/250 mm. Posyp krytu fr. 0/8 mm do 25 kg/ m2 nebyl třeba díky dokonalému zakalení – zhutnění ŠD 0/32 mm.

Zdůvodnění změny:

Z důvodů dokonalé vyrovnávky kolejí a stržených krajů komunikace byla větší spotřeba asfaltového betonu ACO 11 na LC Horní Silnička. Požadavkem dle PD bylo plynulé napojení sjezdů a skládek na výslednou pokládku ACO 11. To bylo splněno při nižší spotřebě kameniva drceného 32-63 mm a 0/250 mm. Posyp krytu fr. 0/8 mm do 25 kg/ m2 nebyl třeba díky dokonalému zakalení – zhutnění ŠD 0/32 mm.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnami souhlasím

Datum:

17.8. 2018

Dopady:	do projektové dokumentace: NE		ANO: - rozpočet		
	do časového plánu (Ano/Ne): NE		Termín dokončení do:	22.8. 2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 167.932,42-	Bilance: + 31.781,18- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 199.713,60,-		
	Konečná celková cena akce po změně			8.289.592,18- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8.289.592,18- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Karel Valenta

Datum: 17.8. 2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Pavel Převor

Datum: 17.8. 2018

Podpis:

Přílohy:

- Rozpočet

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1166/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektování vodoohospodářských
stavob s.r.o.
Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov
IČ: 280 66 065, DIČ: CZ28066065
pvhs@pvhs.eu, http://www.pvhs.eu
Tel.: 776 833 877, 774 632 265.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Koblížek + 5

Objekt: SO1 - méněpráce - položky dle SOD S918/2018/032 ze dne 20.4. 2018

Objednatel: KŘ Jihlava - 918, uživatel: LS Pelhřimov - LS191

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Místo: k.ú. Častrov, Božejov, Pravíkov, Pelec, Střítež u Božejova, revír Johanka + Drážďany

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 17.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

LC Spojka Okrouhlická

HSV		Práce a dodávky HSV									
			-20 973,867				-10 486,933		-31 460,800		-88,532
3	K	564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm, hm.materiálu 86,520 t	m2	-224,000	135,70	-20 264,53	-10 132,27		-30 396,80		-86,520
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm									
10	K	571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2 fr. 0/8 mm, hm.materiálu 2,012 t	m2	-76,000	14,00	-709,33	-354,67		-1 064,00		-2,012
PP		Posyp krytu nebo podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2									
		Celkem LC Spojka Okrouhlická				-20 973,87	-10 486,93		-31 460,80		-88,532

LC Na Novině

HSV		Práce a dodávky HSV									
						-877,33	-438,67		-1 316,00		-2,488
7	K	571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2 fr. 0/8 mm, hm.materiálu 2,488 t	m2	-94,000	14,00	-877,33	-438,67		-1 316,00		-2,488
PP		Posyp krytu nebo podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2									
		Celkem LC Na Novině				-877,33	-438,67		-1 316,00		-2,488

LC Koblížek

HSV		Práce a dodávky HSV									
						-12 470,000	-6 235,000		-18 705,000		-52,225
12	K	564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm, hm.materiálu 50,213 t	m2	-130,000	135,70	-11 760,67	-5 880,33		-17 641,00		-50,213
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm									
16	K	571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2 fr. 0/8 mm, hm.materiálu 2,012 t	m2	-76,000	14,00	-709,33	-354,67		-1 064,00		-2,012
PP		Posyp krytu nebo podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2									
		Celkem LC Koblížek				-12 470,00	-6 235,00		-18 705,00		-52,225

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Koblížek + 5

Objekt: SO1 - méněpráce - položky dle SOD S918/2018/032 ze dne 20.4. 2018

Objednatel: KŘ Jihlava - 918, uživatel: LS Pelhřimov - LS191

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Místo: k.ú. Častrov, Božejov, Pravíkov, Pelec, Střítež u Božejova, revír Johanka + Drážďany

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 17.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
LC Božejovská							-16 012,600	-8 006,300	-24 018,900		-68,366
		HSV	Práce a dodávky HSV								
12	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm, hm.materiálu 68,366 t	m2	-177,000	135,70	-16 012,60	-8 006,30	-24 018,90		-68,366
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Celkem LC Božejovská							-16 012,60	-8 006,30	-24 018,90		-68,366
LC Horní Silnička							-61 621,147	-30 810,574	-92 431,721		-281,567
		HSV	Práce a dodávky HSV								
3	K	564761111	Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm v tl. 2*250 mm, hm.materiálu 50,213 t	m2	-72,980	130,20	-6 334,66	-3 167,33	-9 502,00		-35,096
		PP	Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm, hm.materiálu 71,500 t	m2	-245,230	87,50	-14 305,08	-7 152,54	-21 457,63		-71,500
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm, hm.materiálu 174,971 t	m2	-453,000	135,70	-40 981,40	-20 490,70	-61 472,10		-174,971
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Celkem LC Horní Silnička							-61 621,15	-30 810,57	-92 431,72		-281,567
Celkem méněpráce za LC Koblížek + 5							-111 954,95	-55 977,47	-167 932,42		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Koblížek + 5

Objekt: SO1 - vícepráce - položky dle SOD S918/2018/032 ze dne 20.4. 2018

Objednatel: KŘ Jihlava - 918, uživatel: LS Pelhřimov - LS191

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Místo: k.ú. Častrov, Božejov, Pelec, Střítež u Božejova, revír Johanka + Drážďany

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 17.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
LC Horní Silnička							133 142,400	66 571,200	199 713,600		144,004	
HSV Práce a dodávky HSV												
12	K	577154111x	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 70 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu, hm. Materiálu 144,004 t	t	144,000	1 386,90	133 142,40	66 571,20	199 713,60		144,004	
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 70 mm									
Celkem LC Horní Silnička							133 142,40	66 571,20	199 713,60		144,004	
Celkem vícepráce za LC Koblížek + 5							133 142,40	66 571,20	199 713,60	0,00	144,00	

