

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/197 Horšovský Týn – Srby (3. etapa)

Objekt: SO 101 Komunikace - Dodatek č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Nová Ves - Polžice

Zpracoval:

Datum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

VÍCEPRÁCE

1,276,842.90250

5

Výsrava výtluků

1,276,842.90250

1	221	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	4,279.00000	290.00000	1,240,910.00000
"KOMUNIKACE km 0,000 00 - 2,534 25" 4279,00					4,279.00000		
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	718.65805	50.00000	35,932.90250

PSV

MÉNĚPRÁCE

-116,630.00000

795

Odvoz živičné drti

-116,630.00000

3	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-1,090.00000	100.00000	-109,000.00000
"živičná drť" -1090,00					-1,090.00000		
4	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-7,630.00000	1.00000	-7,630.00000
"živičná drť do 8 km na skládku SÚS PK v obci Valdorf" 7*-1090,00					-7,630.00000		

Celkem bez DPH:

1,160,212.90250



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500002197, zhotovitele 181442033

Stavební akce:	II/197 Horšovský Týn - Srby (3. etapa)
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	---

Dotčený úsek stavby:	Celá
----------------------	------

Dotčená část stavby:	silnice II/197 mezi obcí Nová Ves a obcí Polžice
----------------------	--

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	9.7.2018
-----------------------------------	----------

Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.8.2018
------------------------	------------	------	-----------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Při realizaci díla na základě posouzení stavu vozovky po odfrézování živičných vrstev, bylo rozhodnuto, že bude zvětšen rozsah opravy výtluků z ACO tl. do 60 mm. Dle geodetického zaměření, bylo provedeno o 4.279 m² více oproti odhadu projektanta. Dále bylo sjednáno, že odfrézovaný materiál bude v celém objemu odkoupen zhotovitelem. Po dokončení prací bude na základě předávacího protokolu uzavřena kupní smlouva.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
--------------------------------------	----	--	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	-----	--	--

Náklady na změnu celkem:	1.160.212,90	bez DPH	
--------------------------	--------------	---------	--

Přílohy: -			
------------	--	--	--

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel - Silnice Horšovský Týn a.s.

za investora - SÚSPK

za TDS - Boula IPK s.r.o.