

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády a části střešní krytiny b.č.13	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Letiště Bechyně
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing.Kovačová Dana	21.05.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C										
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady										
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00							
2		Montáž	320 090,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00							
3	PSV	Dodávky	2 416,80	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00							
4		Montáž	40 791,73	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		363 298,97	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00							
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>										
Datum a podpis						Razítko						23	Součet 7, 12, 19-22		363 298,97 €	
												24	15 %	0,00 DPH		0,00 €
<b>Objednatel</b>						Razítko						25	21 %	363 298,97 DPH		76 292,78 €
												26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>			<b>439 591,75</b>
Datum a podpis						Razítko						<b>E Přípočty a odpočty</b>				
												27	Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis						Razítko						28	Klouzavá doložka		0,00	
												29	Zvýhodnění + -		0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava fasády a části střešní krytiny b.č.13

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 21.05.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>320 090,44</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	247 613,32
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 618,16
997	Přesun sutě	5 711,62
998	Přesun hmot	2 147,34
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>43 208,53</b>
712	Povlakové krytiny	4 938,40
764	Konstrukce klempířské	16 007,70
783	Dokončovací práce - nátěry	21 787,83
787	Dokončovací práce - zasklívání	474,60
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>363 298,97</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády a části střešní krytiny b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>320 090,44</b>	
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>247 613,32</b>	
1?	K	014	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	1,000			21,0
2?	K	014	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	404,110			21,0
3?	K	014	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	404,110			21,0
4?	K	011	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	404,110			21,0
5?	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	404,110			21,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
6?	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	450,000			21,0
7?	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 000,000			21,0
8?	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	450,000			21,0
9?	K	013	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	404,110			21,0
	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
10?	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,685			21,0
11?	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,650			21,0
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
12?	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,259			21,0
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>43 208,53</b>	
	<b>D</b>		<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>4 938,40</b>	
13?	K	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	12,000			21,0
14?	K	712	712310918	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° nástřikem tmelem asfaltovým	m2	10,000			21,0
15?	M	MAT	11163260	tmel asfaltový stříkatelný	t	0,015	30		21,0
16?	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	12,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17?	M	MAT	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	13,800			21,0
	D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>16 007,70</b>	
18?	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	19,000			21,0
19?	K	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	6,000			21,0
20?	K	764	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	4,000			21,0
21?	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000			21,0
22?	K	764	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	6,000			21,0
23?	K	764	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	19,000			21,0
24?	K	764	764228404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	4,000			21,0
25?	K	764	764321403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 250 mm	m	4,000			21,0
	D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>21 787,83</b>	
26?	K	783	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,215			21,0
27?	K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,215			21,0
28?	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,215			21,0
29?	K	783	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	404,110			21,0
	D	787		<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>				<b>474,60</b>	
30?	K	787	787612214R	Zasklívání oken vývěsných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 4 mm včetně vysazení křidel	m2	0,700			21,0
				<b>Celkem</b>				<b>363 298,97</b>	