

Položkový rozpočet

Kamerový bod v Dražkovické ulici

Kamerový bod (KB) s bezdrátovým přenosem dat na MP Slaný - zapojení do stávajícího systému

Materiál							
č.	Zařízení	mj.	mn.	Výrobce a model	cena / mj.	cena / položka	popis zařízení
1	Maintenance XProtect Expert Device Channel License	ks	2	MIELSTONE	1 837,20	3 674,40	
2	XProtect Expert Device Channel License	ks	2	MIELSTONE	5 420,00	10 840,00	
3	Montážní materiál	kpl	1		1 500,00	1 500,00	
4	Kamerový bod MKDS IP PTZ full HD v3 fixace na sloup	kpl	1	AXIS Q6155-E	88 379,00	88 379,00	Full HD IP kamera - vybavena laserovým minimálně: ostřením, záporným horizontálním vyosením a musí mít funkce - speed dry, lightfinder, WDR – Forensic Capture a 30 ti násobný optický zoom.
5	Venkovní přehledová kamera 4x fullHD 360 °, vč. montážní sady	kpl	1	AXIS Q6000-E MkII	44 658,00	44 658,00	
6	Bezdrátové pojítka, vč. úpravy retraslační stanice Víkova	kpl	1		16 965,00	16 965,00	Videosignál z kamery bude zpracováván a pomocí bezdrátového pojítka bude přenášeny na KB Víkova, který již slouží jako retranslační stanice MKDS. Bezdrátové spojení mezi KB a MP bude současně využito pro ovládání rotační kamery.
7	Kamerový stožár vč. betonu, konstrukčních prvků	kpl	1	KAM 8	18 954,00	18 954,00	6-8 m vysoký sloup (podle měření dohledu) - umístěn na rohu chodníku křižovatky ulic: Jugmannova a Dražkovická
8	Zálohovaný rozvaděč RKS105EGOU včetně přepěťových ochran	kpl	1		29 500,00	29 500,00	
Celkem bez DPH za materiál					214 470,40 Kč		

Montáž							
č.	Zařízení	mj.	mn.	Výrobce a model	cena / mj.	cena / položka	popis zařízení
1	Plošina	kpl	1		4 480,00	4 480,00	k prováděným montážním pracím
2	Prac. projekt, zaškolení, dokumentace skutečného provedení	kpl	1		6 300,00	6 300,00	
3	Oživení a seřízení kamerového systému, implementace licence do stávajícího systému	kpl	1		8 000,00	8 000,00	
4	Mechanické montáže	kpl	1		6 000,00	6 000,00	
5	Instalace a zapojení IP kamery	kpl	1		3 200,00	3 200,00	
6	Zemní kabelová přípojka do odběrného místa, vč. elektro-revize, geodetického zaměření	kpl	1		27 324,00	27 324,00	
7	Postavení kamerového stožáru, vč. výkopových prací	kpl	1		9 800,00	9 800,00	
Celkem bez DPH za vybavení serverovny					65 104,00 Kč		

Celkem za dílo v Kč bez DPH	279 574,40 Kč
Celkem za dílo v Kč s DPH 21%	338 285,02 Kč