

Kontrolní rozpočet

Stavba : Oprava silnice II/101 Neratovice - Libiš

Staničení: 90,850 - 92,200

Zadavatel: KSÚS

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221		Frézování vozovky s odvozem. Tl. 80mm	m3	648,000	1 125,00	729 000,00
Zemní práce				Kč			729 000,00

5 Komunikace

2	221		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	8 100,000	9,50	76 950,00
3	221		Napojení na stávající komunikace	m2	67,500	300,00	20 250,00
4	221		Vyrovnávka z asfaltobetonu prům tl. 30 mm	t	619,650	2 131,00	1 320 474,15
5	221		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	8 100,000	275,00	2 227 500,00
7	221		Výšková úprava revizních šachet, vpusti a šoupat	ks	80,000	2 650,00	212 000,00
Komunikace				Kč			3 857 174,15

9 Ostatní práce a konstrukce

7	221		Obnova VDZ, barva a def plast hladký (V4, V1 a 6x V7)	m2	903,750	285,00	257 568,75
8	221		DIO během výstavby	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00
Ostatní práce a konstrukce							407 568,75

HSV Celkem

Kč

4 993 742,90

DPH 21%

Kč

1 048 686,01

Celkem vč.DPH 21%

Kč

6 042 428,91

V Kladně dne 8. 8. 2018

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva