

Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel : ***Střední průmyslová škola na Proseku,***
zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Bernátem
sídlo: ul. ovoborská 2, Praha 9, 190 00
IČO: 14891239 **DIČ:** CZ14891239
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: ***A trend s.r.o.,*** zastoupená Ing. Jiřím Pospíšilem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 65615
sídlo: U Hvězd 2279, Kladno, 272 01
IČO: 25736744 **DIČ:** CZ25736744
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo – dodatek č.1

(dále jen „smlouva“)

Název akce: „**Rekonstrukce kanalizace**“

Článek I. Předmět díla

1.1. Předmět díla se rozšiřuje o práce viz příloha č. I

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo se navyšuje o 264.940,- bez DPH, tzn. na 2.263.634,- bez DPH.

Ostatní články zůstaly nezměněny

V Praze dne 15.8. 2018

V Kladně dne 15.07.2018

Objednatel:

Zhotovitel:
Ing. Jiří Pospíšil - jednatel

Název	MJ	Množství	Kč/mj	Celkem
Zemní práce				
Sejmutí ornice s převozem do 50m	m2	45,20		
Výkop zapážených rýh	m3	104,00		
Nakládání výkopku	m3	14,00		
Zřízení pažení do hl. 6m	m2	70,00		
Odstranění pažení	m2	70,00		
Zásyp rýh se zhutněním	m3	74,0		
Lože pod potrubí B20	m3	2,0		
Obsyp potrubí pískem	m3	20,0		
Vodorovný přesun přebytečného výkopku do 10km	m3	37,0		
Poplatek za uskladnění	m3	37,0		
Demontáž + montáž oplocení	kpl	0,5		
Rozprostření ornice	m2	45,2		
Příplatek k výkopu v hornině 5	m3	112,0		
Stížení vykopávek blízko IS	kpl	1,0		
Bourací práce				
Odstranění RŠ	ks	1,0		
bourání betonů	m3	11,0		
Nakládka betonů	m3	11,0		
Vodorovné přemístění suti do 10000m	m3	11,0		
Poplatek za skládku betony	m3	11,0		
Trubní vedení				
Trubka KGN DN 250/ SN 8	m	6,0		
Strojní čištění	kpl	1,0		
Montáž potrubí z trub kanalizačních z tvrdého PVC v paženém výkopu sklonu do 20% DN 250	m	6,0		
Skruž šachtová TBS-Q 100x25x12cm	ks	1,0		
Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem	ks	1,0		
Poklop litinový D400 BEGU s odvětráním	ks	1,0		
VRN				
Zařízení staveniště	kpl	0,5		
Celkem bez DPH				264 940 Kč
Celkem s DPH				320 577 Kč