

## SMLOUVA O DÍLO č.

\*\*\*\*\*

### I.

## SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:

**Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady**

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785



Zhotovitel: ●● REKOSTAV-ZTI s.r.o.®

REKOSTAV - ZTI, s.r.o.®, Střední 50 Moravany 664 48

kancelář: Ukrajinská 2d, Brno 62500


Firma zapsaná v OR:KOS v Brně, C.26600



TEL: 547353413

IČO: 25342720

DIČ: CZ25342720



### II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení výměny společné přípojky studené vody pro domy č. p.4106, č.p.4107 a č.p.4100 v Brně, k. ú. Židenice, na adrese Valtická 15, Valtická 17 a Valtická 19. Rozsah výměny je od napojení přípojky na vodovodní řad v kolektoru TSmb po hlavní uzavěr studené vody v místnosti směšovacího uzlu ÚT v každém domě. Součástí napojení přípojky v kolektoru je hlavní uzavírací ventil, který bude doplněn o zpětnou klapku. V místě dopojení na stávající rozvod studené vody v domě bude instalován kulový ventil, filtr, manometr a vypouštěcí ventil. Trubní rozvody budou provedeny z potrubí Fiber Basalt. Hlavní trasa přípojky společná pro všechny domy bude vedena v DN 90, přípojky pro jednotlivé domy pak v DN 75. Potrubí bude izolováno pěnovou izolací o síle stěny 10 mm.

### III.

## MÍSTO PLNĚNÍ

**Místo plnění:** domy č. p. v Brně k. ú. Židenice na adrese Valtická 15, Valtická 17, Brno.

#### IV. CENA, FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Cena za provedené práce byla stanovena dohodou a jedná se o cenu pevnou smluvní, která je specifikovaná rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy, a činí:

Materiál, montáž	307 748,00 Kč
DPH 15 %	46 162,00 Kč
<b>CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA s DPH</b>	<b>353 910,00 Kč</b>

Ke smluvní ceně bez DPH bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu po vzájemném předání a převzetí prací. Přípojka vody je společná pro domy Valtická 15, Valtická 17 a Valtická 19. Objednatel bude hradit 2/3 ze smluvní ceny:

Materiál, montáž - část Valtická 15,17	205 166,00 Kč
DPH 15 %	30 775,00 Kč
<b>Materiál, montáž celkem včetně DPH</b>	<b>235 941,00 Kč</b>

Celková faktura bude uhrazena objednatelem do čtrnácti dnů od vystavení faktury na účet zhotovitele uvedený v bodu I. této smlouvy.

#### V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provádět práce touto smlouvou smlouvené řádně a včas, s dodržением příslušných právních předpisů, zejména předpisů upravujících bezpečnost práce a předpisů stanovených příslušnými technickými normami. Materiál používaný při práci bude podléhat schváleným certifikátům.

Zhotovitel odpovídá zejména za dodržení bezpečnostních předpisů nejen vůči svým zaměstnancům, nýbrž vůči všem osobám, jelikož se jedná o práce prováděné v obytných budovách. Zhotovitel je povinen po ukončení prací do pěti dnů odstranit veškerá svá zařízení, zbytky materiálů atd. a uvést jím používaná místa v budově a prostoru kolem ní do původního stavu včetně úklidu. Odevzdá také klíče od poskytnutých místností. Zhotovitel si zajistí přístup do kolektoru TSMB.

#### VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k prostorám, ve kterých budou práce prováděny s výjimkou kolektoru TSMB. Za objednatele přebírá dílo formou předávacího protokolu osoba k tomu pověřená dle bodu I. této smlouvy.

Pro uskladnění používaného materiálu a prostředků bude sloužit prostor vyhrazený objednatelem.

## VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení prací ve smyslu příslušných právních předpisů, technických norem a dokumentace.

Záruční doba činí: 60 měsíců na montážní práce, 36 měsíců na materiál, 24 měsíců na uzavírací armatury, manometry a vodoměry.

## VIII. LHŮTY PROVEDENÍ PRACÍ

Práce budou započaty: 1. 10. 2018

Ukončení prací do: 19.10. 2018

O předání a převzetí prací sepíše obě strany zápis, který bude podepsán zástupci smluvních stran uvedených v bodě I. této smlouvy. Za objednavatele podepisuje osoba oprávněná jednat v technických věcech. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit tři dny předem, kdy budou práce připraveny k převzetí.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY


Pokud by zhotovitel nesplnil práce touto smlouvou sjednané ve lhůtě stanovené v bodu VIII. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH. Pokud by objednatel nezaplatil zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v bodě IV. této smlouvy, je povinen hradit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. K platnosti smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém obsahu smlouvy. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na 60. schůzi Rady m.č. Brno-Vinohrady dne 29.8.2018 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.



V Brně dne

31.8. 2018



V Brně dne 7.9.2018

# ROZPOČET - SMLUVNÍ CENA

OBJEDNATEL	
ZHOTOVITEL	REKOSTAV - ZTI, s.r.o. ® Ukrajinská 2d Brno 625 00
MÍSTO PLNĚNÍ:	Valtická 15,17,19 - přípojka



## REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

### CELKOVÁ REKAPITULACE

Výměna potrubí v kolektoru celkem	64 129,00 Kč
Výměna potrubí v technických podlažích domu celkem	209 298,80 Kč
Napojení na rozvody v jednotlivých domech celkem	34 320,00 Kč
<b>SOUČET</b>	<b>307 747,80 Kč</b>
D P H 15 %	46 162,17 Kč
<b>CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA vč. DPH</b>	<b>353 909,97 Kč</b>
<b>SOUČET NA 1 VCHOD</b>	<b>102 582,60 Kč</b>
D P H 15 %	15 387,39 Kč
<b>CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA vč. DPH</b>	<b>117 969,99 Kč</b>

<b>Výměna potrubí v kolektoru</b>	<b>MJ</b>	<b>POČ. MJ.</b>	<b>CENA/JEDN.</b>	<b>CENA CELKEM</b>
Napojení na rozvod Vodárny Brno a.s. vč. uzavírací armatury a zpětného ventilu	kpl	1	12 630,00 Kč	12 630,00 Kč
Potrubí Fiber basalt plus DN90 vedené v kolektoru zavěšené na původní konstrukci	m	30	1 341,00 Kč	40 230,00 Kč
Izolace potrubí v kolektoru - návlek síla stěny 10 mm	m	30	156,00 Kč	4 680,00 Kč
Protipožární utěsnění protupu manžetou HILTI	kpl	1	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč
Demontáž původního potrubí	m	30	88,30 Kč	2 649,00 Kč
Drobný závěsný a kotvicí materiál	kpl	1	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč

**Výměna potrubí v kolektoru celkem** **64 129,00 Kč**

<b>Výměna potrubí v technických podlažích domu</b>	<b>MJ</b>	<b>POČ. MJ.</b>	<b>CENA/JEDN.</b>	<b>CENA CELKEM</b>
Potrubí fiber basalt plus DN90 vedené v kolektoru zavěšené na původní konstrukci	m	76	1 341,00 Kč	101 916,00 Kč
Potrubí fiber basalt plus DN75 vedené v kolektoru zavěšené na původní konstrukci	m	60	1 149,00 Kč	68 940,00 Kč
Izolace potrubí DN 90 - izolační návlek síla stěny 10 mm	m	76	159,00 Kč	12 084,00 Kč
Izolace potrubí DN 75 - izolační návlek síla stěny 10 mm	m	60	125,00 Kč	7 500,00 Kč
Demontáž původního potrubí	m	136	88,30 Kč	12 008,80 Kč
Drobný závěsný a kotvicí materiál	kpl	1	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč

**Výměna potrubí v technických podlažích domu celkem** **209 298,80 Kč**

<b>Napojení na rozvody v jednotlivých domech</b>	<b>MJ</b>	<b>POČ. MJ.</b>	<b>CENA/JEDN.</b>	<b>CENA CELKEM</b>
Kulový kohout DN65	ks	3	2 120,00 Kč	6 360,00 Kč
Filtr DN65	ks	3	1 540,00 Kč	4 620,00 Kč
Manometr	ks	3	880,00 Kč	2 640,00 Kč
Vypouštění	ks	3	380,00 Kč	1 140,00 Kč
Protipožární utěsnění protupu manžetou HILTI	kpl	3	1 520,00 Kč	4 560,00 Kč
Montážní práce - propoj v technické místnosti	kpl	3	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč
Drobný závěsný a kotvicí materiál	kpl	3	800,00 Kč	2 400,00 Kč

**Napojení na rozvody v jednotlivých domech celkem** **34 320,00 Kč**