

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odpočet nerealizovaných prací	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	RADNICE - oprava omítek sádrových a malby m.č. 202 - zasedačka	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČ/DIČ: 25432478/CZ25432478
JKSO:		Zpracoval:	Janků
			Položek: 18
			Datum: 20.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	53 856,25	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	133 045,18	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	19 347,94	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	51 004,20			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		15 354,96
Přesun hmot a sutí		3 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		260 253,56	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	275 608,52	Celkem bez DPH	275 608,52
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	57 877,79	Celkem včetně DPH	333 486,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Odpočet nerealizovaných prací**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: RADNICE - oprava omítek sádrových a malby m.č. 202
- zasedačka

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 20.04.2018 Zpracoval: Janků

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				53 856,25	108 331,18	162 187,42		11,3294
1		620991121R00	Zakryvání podlah, zařízení	m2	250	32,40	5 052,50	3 047,50	8 100,00	0,0000	0,0100
2		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS - elektro Odhad	m	50	137,00	2 308,00	4 542,00	6 850,00	0,0173	0,8665
3		612420014RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká 15% plochy	m2	97,2	258,02	5 101,06	19 978,49	25 079,54	0,0445	4,3293
4		612901112R00	Ubroušení výstupků a nerovností sádrových omítek Stěn do 15%	m2	97,2	89,01	887,44	7 764,34	8 651,77	0,0034	0,3276
5		784221101R00	Penetrace podkladu, 1x Stěn a stropu	m2	648	33,09	14 832,72	6 609,60	21 442,32	0,0002	0,1426
6		612443541R00	Oprava rýh, prasklin sádrovou omítkou	m	20	78,99	335,00	1 244,80	1 579,80	0,0586	1,1718
7		612451071R00	Vyspravení povrchu sádrových omítek před finální stěrkou Stěn	m2	437,7	35,31	4 403,26	11 051,93	15 455,19	0,0069	3,0333
8		612445704R00	Omítka sádrová Rigips glet do 2 mm Potažení stěn 100%	m2	437,7	144,00	17 516,75	45 512,05	63 028,80	0,0032	1,4138
9		612451071RS7	Vyspravení povrchu sádrových omítek stropů lokálně 20 ploch do 0,05m2	kmpl.	1	5 000,00	1 424,52	3 575,48	5 000,00	0,0069	0,0069
10		612451071RS7a	Oprava otvorů v podhledu - doplnění armatury do 0,5m2 Oprava po sondách v Monierově podhledu	soubor	4	1 750,00	1 995,00	5 005,00	7 000,00	0,0069	0,0277
		762	Konstrukce tesařské				6 109,60	7 105,24	13 214,84		0,3388
11		762088113R00	Výroba konstrukce pro zavěšení lustru - atyp Závěsné zařízení pro uložení lustru na zemi	kus	4	3 303,71	6 109,60	7 105,24	13 214,84	0,0847	0,3388

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		784	Malby				13 238,34	43 898,96	57 137,30		0,2786
12		784011211RT3	Olepování vnitřních ploch Okna, ostatní zařízení včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	115,2	11,09	160,13	1 117,44	1 277,57	0,0000	0,0000
13		784442013RT2	Malba disperzní interiérová stěn, výška do 8m Členitost vícebarevná, 2x nátěr	m2	437,7	80,29	8 224,38	26 918,55	35 142,93	0,0004	0,1882
14		784459001R00	Zhotovení styku dvou barev - drážky	soubor	1	6 000,00	418,60	5 581,40	6 000,00	0,0000	0,0000
15		784442011RT6	Malba disperzní interiérová stropů bílá Stropů Brillant 100, 2x nátěr, 1 x penetrace	m2	210,3	69,98	4 435,23	10 281,57	14 716,79	0,0004	0,0904
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	7 176,00	7 176,00		0,0000
16		900 RT2	HZS - demontáž 4 ks "kopretin" 3 pracovníci 8 hodin Demontáž lustrů pro další použití	h	24	299,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	17 538,00	17 538,00		8,7098
17		943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké	m3	1185	14,80	0,00	17 538,00	17 538,00	0,0074	8,7098
		S	Přesuny sutí				0,00	3 000,00	3 000,00		0,0000
18		979999999R00	Přesun sutí, úklid, odvoz a likvidace	kmpl.	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **260 253,56** Kč