




## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0696/OSIO ze dne 12. 6. 2018 uveřejněné v registru smluv dne 12. 6. 2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 16R-674/2018 ze dne 22. 8. 2018

### Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a  
Milena Samková, referentka OSIO  
IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

Zhotovitel: **ATRIO IN s. r. o.**  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280329  
sídlo: Krouzova 3046/13, 143 00 Praha 4  
zastoupený: Jakubem Vrbasem, jednatelem společnosti  
IČ: 06327397  
DIČ: CZ06327397  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2018/0696/OSIO ze dne 12. 6. 2018 uveřejněné v registru smluv dne 12. 6. 2018

### I.

**Článek II.** s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy o dílo spočívá ve: stavebních úpravách v interiéru OSA ÚMČ P4, Jílovská 1148/14, Praha 4, k. ú. Braník včetně ostatních prací a řemesel s tím souvisejících v rozsahu části PD a minimalizovaného výkazu výměr ze dne 28. 5. 2018, který zpracoval projektový ateliér ANTRE s. r. o., Štěpanická 274, 190 12 Praha 9, IČ: 26496399, cenové nabídky zhotovitele ze dne 28. 5. 2018 a soupisu vícenákladů a méněnákladů zhotovitele ze dne 12. 8. 2018, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, jako přílohy.







rekapitulace

Vícenáklady, méněnáklady			
Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Vícenáklady celkem:		59 106	
Měněnáklady cenkem:		67 690	
ZRN celkem			-8 585
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	%		
Zařízení staveniště		0	
Provozní vlivy		0	
Ztížené výrobní a dopravní podmínky		0	
Inženýrská činnost zhotovitele, vč. dokumentace skutečného provedení a výrobní PD		0	
<b>Ostatní náklady celkem</b>			0
<b>CELKEM</b>			-8 585
DPH 15%			
DPH 21%		-1 803	
DPH celkem			-1 803
<b>OBJEKT CELKEM</b>			<b>-10 388 Kč</b>
Zpracovali:			

## stavební

VÍCENÁKLADY						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
DR:	009	Ostatní konstrukce a práce				
#####	C-952901111-0	Vybílení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,00		1 843,00
	R	Vybílení budov bytové a občanské výstavby schodiště	m2	19,00		665,00
#####	C-990000000-102	Demontáž stávajících osvětlovacích těles + zpětná montáž	ks	2,00		5 000,00
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				7 508,00
DR:	094	Lešení				
#####	R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v nad 5m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,00		11 500,00
S	Celkem za 094	Lešení celkem				11 500,00
Práce a dodávky PSV						
DII:	763	Dřevostavby, sádrokartony				
#####	C-763111326-0	Sokl příčka tl 125 mm profil cm+uw 100 desky 2xdl 12,5 tj 80 mm ei 45 rw 48 db	m2	6,00		4 968,00
#####	R	Sokl příčka, oboustranný penetrační nátěr	m2	12,00		624,00
S	Celkem za 763	Dřevostavby, sádrokartony				5 592,00
DII:	766	Konstrukce truhlářské				
#####	C-766000000-111	Dřevěné dveře hladké, jednokřídlé 800/1970 mm typové do oceli zárubně - dodávka+montáž+osazení vč. kování, povrchové úpravy, nerezového okopového plechu ozn. 03/P, L	ks	1,00		8 000,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				8 000,00
DR:	772	Podlahy přírodní kámen - podlahy P2				
#####	C-772421134-0	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 50 mm	m	2,40		552,00
#####	H-56386142-101	Sokl rovný žula tryskaná v 80mm tl 9mm	m	2,40		456,00
#####	C-772521160-101	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek	m2	5,40		3 468,80
#####	H-68300000-101	Dodávka kamenné dlažby (neleštěná) 300/400-700 mm tl. 15 mm	m2	0,50		2 250,00
#####	C-998772202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	67,25		470,74
S	Celkem za 772	Podlahy přírodní kámen				7 195,54
DR:	784	Malby				
68	R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra v. do 6m (vstupní hala + WC)	m2	126,00		13 860,00
69	R	Vícenásobná hloubková penetrace stěn po zatečení	m2	8,00		512,00
70	R	Oprava stěn přestěrkováním na WC v 1NP po zatečení	m2	6,00		1 680,00
71	R	Nátěr dveřních křidel na požadovaný odstín	m2	8,00		2 560,00
72	R	Nátěr zárubní na požadovaný odstín	ks	2,00		698,00
S	Celkem za 784	Malby				19 310,00

Vícenáklady celkem:

59 105,5

## MĚNĚNÁKLADY

Dřevěná skříňová dřevotřísková stěna 1730/1950 mm do vřtkého provozu, potažená melaminovou fólií, hrany ABS, s dvěma, uzamykatelná, kotvená do zdíva - dodávka+montáž+osazení ozn. 1/7	ks	1,00	10 000,00
Kabel CYKY-O 3x x 1,5	m	16	208,00
Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	48	698,00
Kabel CYKY-J 3c x 2,5	m	16	400,00
Kabel CYKY-J 5c x 1,5	m	1	25,00
Kabel CYKY-J 5c x 2,5	m	3	99,00
Kabel CYKY-J 5c x 6	m	2	114,00
1-CHKE-R 3x1,5	m	0	0,00
1-CHKE-R 3x2,5	m	30	1 080,00
Vodič CY 4 ze žil (H07V-U)	m	0	0,00
KOL trubka PVC 1220 SUPER MONOFLEX 750N	m	9	36,00
spona GRIP OBO 2031/8 šedá	ks	0	0,00
Parapetní žlab PK 140x700 KOPOS	m	0	0,00
kryt koncový č.8481	ks	0	0,00
kryt spojovací č.8482	ks	0	0,00
KP PK přístrojová krabice do parapet. Žlabu	ks	0	0,00
přístrojová předložka B440-11 (1 krabice)	ks	0	0,00
přístrojová předložka B440-12 (2 krabice)	ks	0	0,00
přístrojová předložka B440-13 (3 krabice)	ks	0	0,00
44003 GW KRAB.PVC 80x80x40 IP54	ks	0	0,00
KOL krabice KU 88-1903 s vřtkem a svorkovnicí	ks	9	389,00
KOL krabice KP 88 - přístrojová-univerz.	ks	3	39,00
KOL krabice KP 84/2 přístroj.	ks	4	320,00
KOL krabice KP 84/3 přístroj.	ks	2	146,00
WAGO 273-104 krab.sv. 3x0,75-2,5 (204)	ks	23	115,00
Svorka ZSA 16 na potrubí	ks	4	64,00
PASEK NEREZ K ZSA16 0,6M	ks	0	0,00
3558A-A651 B Kryt jednod.TANGO-bílý	ks	8	352,00
Tlačítka 1/0- 3559-A01345 TAN	ks	2	294,00
Spínač č.1 - 3559-A01345	ks	6	810,00
Rámeček 1x 3901A-B10 B TAN	ks	0	0,00
Rámeček 2x vod. 3901A-B20 B TAN	ks	1	38,00
Rámeček 3x vod. 3901A-B30 B TAN	ks	2	104,00
5518A-A2349 B Zásuvka 230V,bílá TANGO	ks	14	1 792,00
5598A-A2349B Zás.-přep.ochr.	ks	8	7 176,00
ZÁŘIVKA L 36W/840 PLUS	ks	0	0,00
ZÁŘIVKA PHILIPS PL-C 18W / 840 4pin G24q-2	ks	0	0,00
HMOŽDINKA KOV. 885 M 8	ks	0	0,00
Zn.č.10 Hlavní vypínač	ks	0	0,00
Zn.č.15 Malý blek	ks	0	0,00
MERKUR ŽLAB DRÁT. 50/ 50 gal.zinek 2m	m	0	0,00
MERKUR ŽLAB DRÁT. 100/ 50 gal.zinek 2m	m	0	0,00
Modus, SPMB 218EP170 - vestavné 2x18W, IP20	ks	0	0,00
SLV 2,5- 10 Teplem smrtitelná spojka	ks	2	220,00
Závěs lanikový 1,5m (sada 2ks)	ks	1	144,00
Kroucená šňůra 1,5m	ks	1	83,00
součet nosný materiál			14 616,00
podružný materiál	%	5,0	730,80
<b>NOSNÝ MATERIÁL CELKEM</b>			<b>15 346,80</b>

<b>ELEKTROMONTAŽNÍ PRÁCE</b>			
mont. rozvodnice do 20 kg	ks	1	187,00
zhot. otvoru vc. zav.do 16mm	ks	4	168,00
výsrazna tabulka sroubov.	ks	2	48,00
tr.plast.ohrbená 16mm p.omit.	m	8	160,00
krab.přístroj.KU88/2, KP68/2 -zapař.	ks	11	286,00
krab.přístř. do parapetního žlabu	ks	0	0,00
krab.se svor.KU88/2, KR87 vč. zapojení	ks	6	600,00
krabice acidur do 4mm2	ks	0	0,00
MERKUR-bez víka do šířky 50mm	m	16	1 504,00
MERKUR-bez víka přes 50 do 100mm	m	0	0,00
parapetní žlab od 120 do 180mm	m	0	0,00
svorka na potrubí Bernard	ks	0	0,00
CY,CYY,CYA 0.35-6mm2 pod om.	m	0	0,00
CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,			
4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	148	5 624,00
CYKY 3x10,4x6,5x4 az 8.7x4,			
12x1.5mm2 pevné	m	0	0,00
CHKE-R 2x1,5-4, 3x1,5-4, 4x1,5	m	0	0,00
rozv.,namer.kabelu od5-10m	ks	3	588,00
rozv.,namer.kabelu od15-20m	ks	5	1 605,00
ukončení vodičů na svorce do 4mm	ks	5	100,00
ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4	ks	16	1 024,00
ukon.kabel.smr.zakl.5x1.5-4	ks	0	0,00
spojka pro kabel 4x0.5-16mm2	ks	4	884,00
vyp.c.l-jednopol.polozap.	ks	0	0,00
otv.řac.1/0So s orient.dout.	ks	0	0,00
mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	0	0,00

stavební

mont. zas. polož. 2P+PE, dvojj. mon.	ks	0	0,00
sv. zar. zavěsné na lankách-2 zdroje	ks	0	0,00
sv. zar. vestavné-2 zdroje	ks	0	0,00
pro upev. přístrojů do 10kg	ks	3	648,00
prohlička a vyhot. rev. zpravy			
do 100 tis. Kč	ks	0	0,00
kontrola rozvadeců do 200 kg	ks	1	1 500,00
izol. stáv. kabelů do 4x25	ks	0	0,00
mer. imped. smyčky jednof. okr.	ks	0	0,00
<b>DEMONTÁŽE</b>			
demontáž CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,3x1.5 az 4,6x1.5 az 2,5mm <sup>2</sup> p.	m	62	1 178,00
odpojení vodičů na svorce do 2,5mm	ks	10	70,00
demontáž zas. položap. 2P+PE, 10/16A	ks	15	316,00
demontáž sv. zářivkové strop.-2 zdroj. s kryt.	ks	3	441,00
demontáž parapetního žlebu	m	5	210,00
Montáž a demontáž celkem			17 140,00
<b>HZS, práce neobsažené</b>			
Úprava a přepojování ve stávajícím rozv. RP1.1	hod	2	400,00
Stavební pomoc a práce z montáží	%	25	4 285,00
Demontáž a znovumontáž podhledů 600/600	m <sup>2</sup>	24	
Repase, vyčistění dv. ou demont. Zářiv. Svitidel	hod	3	1 650,00
Odvoz demontovaného materiálu na skládku a likvidace zář. svítidel a trubic			
<b>C e l k e m</b>			10 335,00
<b>REKAPITULACE</b>			
Dodávky			10 000,00
Neobj. materiál			15 348,80
Montáže a demontáže			17 140,00
HZS, práce neobsažené			10 335,00
<b>Celkem</b>			<b>52 821,80</b>



## slaboproud

Slaboproudé rozvody - výkaz materiálu							materiál	instalace
aktualizace : 26.3.2018							6 159,00	8 709,50
							14 868,50	
č. pol.	obj.kód	popis	m.j.	cena/mj	instalace/mj	materiál celkem	instalace celkem	
<b>01</b>		<b>Strukturovaná kabeláž – SK a STA</b>						
01.01		kabel UTP cat. 5e	m	3,00	6,50	39,00	19,50	
01.05		měření systému	ks	0,20		0,00	420,00	
		<b>Celkem</b>				39,00	439,50	
č. pol.	obj.kód	popis	m.j.	cena/mj	instalace/mj	materiál celkem	instalace celkem	
<b>2</b>		<b>Vyvolávací systém</b>						
2.01		přepážkový displej - demontáž a montáž	ks	1,00		0,00	830,00	
2.02		přepážková klávesnice - demontáž a montáž	ks	1,00		0,00	830,00	
2.03		Přesun pohledového displeje	ks	1,00		0,00	1 500,00	
2.04		nová kabeláž k displeji	m	40,00	10,00	800,00	400,00	
2.05		nová kaeláž ke klávesnici	m	40,00	10,00	800,00	400,00	
2.06		Nastavení systému	sada	1,00		0,00	2 300,00	
2.07		Provozní zkoušky	sada	1,00	500,00	1 500,00	500,00	
		<b>Celkem</b>			0,00	3 100,00	6 760,00	
č. pol.	obj.kód	popis	m.j.	cena/mj	instalace/mj	materiál celkem	instalace celkem	
<b>3</b>		<b>Kabelové trasy</b>						
3.01		Ochranná trubka PVC 29	m	150,00	7,50	2 250,00	1 125,00	
3.02		Kabelový žlab pro 38 kabelů SK	m	0,00	125,00	0,00	0,00	
3.03		Pomocný instalační materiál	sada	0,40	900,00	720,00	360,00	
3.04		Stavební výpomoci	kpl.	0,01	2 500,00	50,00	25,00	
		<b>Celkem</b>				3 020,00	1 510,00	

