

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0387/OSIO**

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha  
4 č. 16R-670/2018 ze dne 22.8.2018*

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** městská část Praha 4  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4  
**zastoupená :** Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4  
**osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
**osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** Ing. Josef Jahoda  
**IČ:** 00063584, **DIČ:** CZ 00063584  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** A-JAKAVE s.r.o.  
se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice  
zapsaný v OR. vedeného Městským soudem v Praze, spis.zn. C101789  
**zastoupená:** Ing. Janem Muzikou, jednatelem  
**IČ:** 27171973, **DIČ:** CZ27171973  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Předmět dodatku**

1.1. Podle usnesení 8R-337/2018 ze dne 25.4.2018 byla dne 9.5.2018 se zhotovitelem A-JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice, IČ 27171973 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2018/0387/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Oprava lapáků tuku třech základních škol MČ P4 - ZŠ Na Chodovci 2700, ZŠ Jánošíkova 1320, ZŠ Křesomyslova 724, a provedení opravy chodníku v ZŠ Na Chodovci na parcele č. 2848/361“

1.2. Předmětem tohoto dodatku je pro objekty ZŠ Na Chodovci a ZŠ Křesomyslova provedení víceprací a odpočet méněprací, jejichž potřeba návrhu a realizace vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě.

Vícepráce pro objekt ZŠ Na Chodovci spočívají v provedení opravy asfaltové plochy u vjezdové brány na dvůr školy na pozemku parc.č. 2848/361, osazení zábran pro znemožnění vjezdu na nově provedený přístupový chodník k pavilonům A a B školy a úpravu lapáku tuku pro integrovaný odběr vzorků vč. dodání pumpičky pro odběr vzorků. Méněpráce spočívají v činnostech, které nebudou v souvislosti s úpravou lapáku realizovány.

Vícepráce pro objekt ZŠ Křesomyslova se rozšiřuje o vícepráce, spočívající v provedení výměny nerezových podlahových žlabů včetně s tím souvisejícího doplnění dlažby podlahy varny a úpravu lapáku tuku pro integrovaný odběr vzorků vč. dodání pumpičky pro odběr vzorků. Méněpráce spočívají v činnostech, které nebudou v souvislosti s úpravou lapáku tuku realizovány. Cenová nabídka na vícepráce a rozpočty méněprací jsou přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **II. Cena díla**

2.1. Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací za oba objekty:

**2.419.545,77 Kč bez DPH**  
508.104,61Kč 21% DPH  
**2.927.650,38 Kč vč. DPH**

2.2. Cena více a méněprací po objektech:

ZŠ Na Chodovci – vícepráce bez DPH 145.247,97 Kč  
(DPH 21% je 30.502,07 Kč, 175.750,04 Kč vč. DPH).  
- méněpráce bez DPH 37.354,70 Kč  
(DPH 21% je 7.844,49 Kč, 45.199,19 Kč vč. DPH).

Rozdíl je navýšení ceny u ZŠ Na Chodovci o 107.893,27 bez DPH, což je 130.550,86 vč. DPH.

ZŠ Křesomyslova - vícepráce bez DPH 162.934,73 Kč  
(DPH 21% je 34.216,29 Kč, 197.151,02 Kč vč. DPH).  
- méněpráce bez DPH 82.357,96 Kč  
(DPH 21% je 17.295,17 Kč, 99.653,13 Kč vč. DPH).

Rozdíl je navýšení ceny u ZŠ Křesomyslova o 80.576,77 bez DPH, což je 97.497,89 Kč vč. DPH.

2.3. Rozdíl po započtení méně a víceprací za oba objekty celkem je navýšení ceny smlouvy o 188.470,04 bez DPH (DPH 21% je 39.578,70 Kč, 228.048,74 Kč vč. DPH).

## **III. Doba zhotovení díla**

3.1. Doba zhotovení díla se pro objekt ZŠ Na Chodovci prodlužuje o 12 kalendářních dnů.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2018/0387/OSIO ze dne 9.5.2018 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0387/OSIO je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... - 5 -09- 2016

[Redacted signature]

za objednatele  
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta městské části Praha 4



[Redacted signature]

A - JAKAVE s.r.o.  
Smetanova 88, 252 68 Valka Popovice  
DIČ: CZ227171873  
Městské úřady, C, vložka 101789

za zhotovitele  
Ing. Jan Muzika,  
jednatel A-JAKAVE s.r.o.

*Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací a rozpočet méněprací*

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 5 -09- 2016

[Redacted signature] [Redacted signature]

člen Zastupitelstva městské části Praha 4      člen Zastupitelstva městské části Praha 4



Vícepráce 01

Stavba: 2018081201 ZŠ Na Chodovci  
 Objekt: SO 01 oprava komunikace u vjezdu  
 Rozpočet: 01 Asfaltová komunikace, zámková dlažba

Objednatel: Městská část Praha 4 IČ: 00063584  
 Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584  
 14000 Praha-Krč

Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o. IČ: 27171973  
 Smetanova 58 DIČ: CZ27171973  
 25169 Velké Popovice

Vypracoval: Ing. Jan Muzika


Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 410,61
PSV			39 188,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 563,67
Ostatní náklady			2 084,89
<b>Celkem</b>			<b>145 247,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 247,97 CZK
Základní DPH	21 %	30 502,07 CZK

Zaokrouhlení -0,04 CZK

**Cena celkem s DPH 175 750,00 CZK**

v Velkých Popovicích dne 13.08.2018  
  
Ing. Jan Muzika  
 Za zhotovitele  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

A - JAKAVE s.r.o.  
 Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice  
 IČ: CZ27171973  
 Město Praha 4, ul. Antala Staška 14000

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 230,97	5
5	Komunikace	HSV			33 596,38	23
8	Trubní vedení	HSV			2 024,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 390,16	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			255,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 188,80	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			52 913,50	36
VN	Vedlejší náklady	VN			1 563,67	1
ON	Ostatní náklady	ON			2 084,89	1
<b>Cena celkem</b>					<b>145 247,97</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2018081201	ZŠ Na Chodovci
O:	SO 01	oprava komunikace u vjezdu
R:	01	Asfaltová komunikace, zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>7 230,97</b>	
	1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,00000	34,20	513,00
	2	113108407R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.7 cm	m2	50,74000	27,70	1 405,50
	3	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	50,74000	72,60	3 683,72
	4	113111212R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm	m2	50,74000	32,10	1 628,75
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				<b>33 596,38</b>	
	5	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	50,74000	86,00	4 363,64
	6	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2	m2	50,74000	42,70	2 166,60
	7	573911114R00	Postřík regenerační z Asfallonu ARP 30A, 0,4 kg/m2	m2	50,74000	13,10	664,69
	8	576111314R00	Koberec asfalt.masťix SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 5 cm	m2	50,74000	313,50	15 906,99
	9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	17,20000	282,20	4 853,84
	10	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,60000	181,50	1 560,90
	11	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	31,60000	104,00	3 286,40
	12	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	2,20000	360,60	793,32
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>2 024,00</b>	
	13	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 012,00	2 024,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 390,16</b>	
	14	919731121R00	Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	8,60000	27,60	237,36
	15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,60000	73,00	2 306,80
	16	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	3,00000	1 282,00	3 846,00
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>255,60</b>	
	17	938909611R00	Odstranění nánosů na krajinicích tl. do 10 cm	m2	12,00000	21,30	255,60
Díl:	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>39 188,80</b>	
	18	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	2,50000	209,70	524,25
	19	594321530V01	lapák tuků žb LIPUMAX - úprava lapáku pro integrovaný odběr vzorků	ks	1,00000	23 073,70	23 073,70
	20	594321530V02	Nerezová pumpička pro odběr vzorků vč. montáže do odlučovače	ks	1,00000	14 281,00	14 281,00
	21	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	2,20000	540,00	1 188,00
	22	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,50000	21,30	53,25
	23	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	68,60	68,60
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>52 913,50</b>	
	24	592891118R	Zábrana Oprava poškozeného zdiva a omítky u pův. vyyústění kanalizace, otlučení omítek, penetrace, jádrová omítka, štuk, malba, likvidace suti	m2	6,12500	800,00	4 900,00
	25	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	40,43583	587,00	23 735,83
	26	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	40,43583	28,40	1 148,38
	27	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky.	t	40,43583	572,00	23 129,29
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 563,67</b>	
	28	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 563,67	1 563,67
Díl:	ON	<b>Ostatní náklady</b>				<b>2 084,89</b>	
	29	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 084,89	2 084,89





# Vícepráce 01

Stavba:

**ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuku**

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

IČ: 27171973  
DIČ: CZ27171973

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>162 934,73</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 934,73	21,00%	34 216,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>197 151,02</b>
-------------------	--------------	-------------------



A - JAKAVE s.r.o.  
Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice  
DIČ: CZ27171973  
MAG v Praze odd. C, voľka 101789

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuku

Místo: Praha

Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

162 934,73

### HSV - Práce a dodávky HSV

160 064,93

1 - Zemní práce	13 945,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Podlahy z dlaždic a obklady	3 043,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	34 113,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	108 962,10
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 869,80</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 869,80
764 - Konstrukce klempiřské	0,00

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuku**

Místo: Praha

Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**162 934,73**

D HSV Práce a dodávky HSV 160 064,93

D 1 Zemní práce 13 945,53

5	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,500	1 685,60	9 270,80	
10	K	161101106	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m	m3	5,500	480,20	2 641,10	

W

11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,500	34,00	187,00	
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,500	76,90	422,95	
15	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkém ulož do 3 m od kraje	m3	3,200	279,30	893,76	
17	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou za prohození sypaniny	m3	3,200	165,60	529,92	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Podlahy z dlaždic a obklady 3 043,90

23	K	77110111R00	OsazenVyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	6,000	109,00	654,00	
24	M	771101142	Hydroizolační stěrka	m2	6,000	215,00	1 290,00	
25	K	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,000	37,90	227,40	
	M	585820510	Spárovací hmota FLEX šedá	kg	5,000	33,20	166,00	
26	M	585813000	ARDEX K 15 NEU vyhlazovací samonivelační hmota	kg	15,000	47,10	706,50	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 8 Trubní vedení 34 113,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	22,000	209,70	4 613,40	
43	M	594321520	lapák tuků žb LIPUMAX, průtok 4 l/s, objem jímky 800 l, tř.zatížení D400, pachotěsný, - úprava lapáku pro integrovaný odběr vzorků vč. dodání pumpičky pro odběr vzorků	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 108 962,10

	K	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,750	3 050,00	2 287,50	
	K	273354111	Bednění atypických tvarů pod konstrukce podlahových roštů	m2	8,100	715,00	5 791,50	
	K	273354211	Odstranění bednění	m2	8,100	51,00	413,10	
	M	V01	podlahový žlap, vč. pachové uzávěry, nerez potravin.	ks	3,000	30 420,00	91 260,00	
64	K	V02	Osazení podlahových žlabů	ks	3,000	3 070,00	9 210,00	

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 869,80

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 869,80

115	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	15,000	64,50	967,50	
116	M	345718350	lišta elektroinstalační vkladací LV 24 x 22	kus	5,000	26,20	131,00	
117	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	15,000	30,70	460,50	
118	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY J 3x1,5 mm2	m	15,000	18,00	270,00	

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	358221800	jistič 10A / 11C	kus	2,000	520,40	1 040,80	

D	764	Konstrukce klempířské					0,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
D	771	Podlahy z dlaždic					0,00	
D	781	Dokončovací práce - obklady keramické					0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
D	VRN6	Územní vlivy					0,00	

# Měněpráce 01

Stavba:

ZŠ Na Chodovci 2700-54 - oprava lapáku tuku

KSO:  
Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:  
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.08.2018

IČ:  
DIČ:

IČ: 27171973  
DIČ: CZ27171973

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

37 354,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 354,70	21,00%	7 844,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 199,19

**A - JAKAVE s.r.o.**  
Smetanova 58 251 69 Velké Popovice  
DIČ CZ27171973  
MIS v Praze odd. C. vložka 101786

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Na Chodovci 2700-54 - oprava lapáku tuku

Místo: Praha

Datum: 10.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**37 354,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**37 354,70**

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
34 - Stěny a příčky	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	37 354,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Na Chodovci 2700-54 - oprava lapáku tuku**

Místo: Praha

Datum: 10.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**37 354,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>37 354,70</b>	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	31		Zdi podpěrné a volné				0,00	
D	34		Stěny a příčky				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	

## D 8 Trubní vedení 37 354,70

21	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 1,5 m	kus	1,000	3 087,00	3 087,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	562305750R01	šachta pro odběr vzorků DN400 potrubí DN110/160 (915 880)	kus	1,000	32 340,00	32 340,00	
26	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	604,70	604,70	CS ÚRS 2014 01
27	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	1 323,00	1 323,00	CS ÚRS 2014 01

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	

# Méněpráce 01

Stavba:

ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuku

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 357,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 357,96	21,00%	17 295,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 653,13



A - JAKAVE s.r.o.  
Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice  
IČ: 27171973  
DIČ: CZ27171973  
Město: Praha 100, D. J. 1012/18

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuku

Místo: Praha

Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

82 357,96

### HSV - Práce a dodávky HSV

58 274,35

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	58 274,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

24 083,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 928,46
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	2 155,15
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Křesomyslova 724-2 - oprava lapáku tuhu**

Místo: Praha

Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**82 357,96**

D HSV Práce a dodávky HSV 58 274,35

D 8 Trubní vedení 58 274,35

40	M	562305750R01	šachta pro odběr vzorků DN400 potrubí DN110/160 (915 880)	kus	1,000	32 340,00	32 340,00	
41	M	286112540	trubka s hrdlem 400 0,6m	kus	1,000	8 339,80	8 339,80	
44	K	894115111	šachta kanalizační plastová DN 400 s titinovým poklopem	ks	1,000	8 134,00	8 134,00	
45	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži rovných	kus	3,000	604,70	1 814,10	
46	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	1,000	2 410,80	2 410,80	
47	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	1 323,00	1 323,00	
48	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací cca TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	236,20	236,20	
			0,985221674876847*1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
49	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži přechodových	kus	0,500	630,10	315,05	
50	M	592241300	deska betonová přechodová cca TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	3 361,40	3 361,40	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 24 083,61

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				21 928,46	
91	K	722131943	Potrubí závitové propojení potrubí svěrná spojka G 3/4	kus	1,000	451,80	451,80	
92	K	722173239	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 90x6,7 mm	m	7,000	2 214,80	15 503,60	
93	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	6,000	288,10	1 728,60	
94	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastu za mály rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	240,10	240,10	
95	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	4,000	65,70	262,80	
96	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	6,000	58,10	348,60	
97	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	146,00	146,00	
98	K	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	1,000	159,70	159,70	
99	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	111,70	223,40	
100	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 3/4" nezámrzný	kus	1,000	2 194,20	2 194,20	
101	K	722232062	Kohout kulový přímý s vypouštěním 3/4" červený	kus	1,000	376,30	376,30	
102	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	35,30	211,80	
103	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,103	471,40	48,55	
104	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,103	320,50	33,01	
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				2 155,15	
147	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	2,000	75,10	150,20	
148	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	2,000	494,90	989,80	
149	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bite i barevně) čca 25 x 33 x 0,7 cm l.	m2	2,000	404,70	809,40	
	VV		1,818181818182*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
150	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	4,000	34,30	137,20	
151	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,089	460,60	40,99	
152	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,089	309,70	27,56	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	