

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ Dolní Němčice - demolice terasy	JKSO	
Název objektu	Demolice terasy	EČO	
Objednatel	Město Dačice	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	JN stavitelství, s.r.o	246476	
Zpracoval		28124928	CZ28124928
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.08.2017	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 42 347,98	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 52 762,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	95 110,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	5 794,20	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


JN stavitelství, s.r.o.
 Berky z Dubě 295
 380 01 Dačice
 IČ: 281 24 928
 DIČ: CZ28124928
 mob: 722 127 060

D Celkem bez DPH 100 904,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	100 904,45	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			100 904,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice terasy

Objekt: Demolice terasy

Objednatel: Město Dačice

Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	42 347,98	58 556,47	100 904,45	1,285	30,948
1	Zemní práce	0,00	4 656,24	4 656,24	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	19 026,76	6 929,24	25 956,00	1,285	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	34 687,24	34 687,24	0,000	30,200
997	Přesun sutě	23 321,22	12 283,75	35 604,97	0,000	0,747
	Celkem	42 347,98	58 556,47	100 904,45	1,285	30,948

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice terasy
Objekt: Demolice terasy

Objednatel: Město Dačice
 Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 2. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 100 904,45

1 Zemní práce 4 656,24

1	001	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,830	144,00	1 127,52
					11,6*4,5*0,15		7,830
2	001	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	7,830	174,00	1 362,42
					11,6*4,5*0,15		7,830
3	001	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	52,200	41,50	2 166,30
					11,6*4,5		52,200

4 Vodorovné konstrukce 25 956,00

4	312	434200..	Schodiště z ocelivčteně zábradlí a nátěrů	m DVČ	2,100	12 360,00	25 956,00
---	-----	----------	---	-------	-------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 687,24

5	013	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,400	517,00	2 791,80
					(4,5*2+11)*0,3*0,9		5,400
6	013	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	3,654	3 010,00	10 998,54
					11,6*4,5*0,07		3,654
7	R	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m		0,590	4 010,00	2 365,90
					5*4,5*0,0262		0,590
8	013	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,220	2 440,00	12 736,80
					11,6*4,5*0,1		5,220
9	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,200	111,00	5 794,20
					11,6*4,5		52,200

997 Přesun sutě 35 604,97

10	013	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	20,200	150,00	3 030,00
					11,4+4,4*2		20,200
11	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	29,899	94,50	2 825,46
12	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,899	215,00	6 428,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice terasy
Objekt: Demolice terasy

Objednatel: Město Dačice
Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	29,899	780,00	23 321,22

Celkem

100 904,45