

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2.NP - učebna č. 119					
1	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0		
2	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu k PVC podlaze	bm	38,0		
3	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,5		
4	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	2,0		
5	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0		
6	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 90x 20cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku	ks	1,0		
7	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,0		
8	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0		
9	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	65,0		
10	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	101,0		
11	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,0		
12	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	166,0		
13	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	78,0		
14	Likvidace odpadu	soub	1,0		
Brno, Kounicova 44 obj.001 - m.č.41A (chodba) - 2.NP					
15	Demontáž signalizačního zvonku, včetně napojení na rozvod, včetně zapravení	ks	2,0		
16	Demontáž a montáž hasícího přístroje, včetně zapravení	ks	4,0		
17	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	3,5		
18	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	3,5		
	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	6,0		
	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0		
19	Nátěr 2x syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	40,0		
20	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu v=10cm (10bm)	m ²	1,0		
21	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky	m ²	1,0		
22	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	70,0		
23	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	286,0		
24	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	356,0		
25	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	258,0		
26	Likvidace odpadu	soub	1,0		
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2.NP - učebna č. 148					
27	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0		
28	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0		
29	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0		
30	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0		
31	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0		
32	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	7,5		
33	Demontáž nefunkční zárubně	ks	3,0		
34	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	7,5		
35	Demontáž a montáž přívodního kabelu k vzduchotechnice a zapravení pod omítku	bm	20,0		
36	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0		
37	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0		
38	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0		
39	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,0		

40	Demontáž, dodávka a montáž plastové nádoby na kodenzát zapuštěné do zdiva a zapravení	ks	1,0
41	Demontáž, dodávka a montáž revizních dvířek 40x40cm, včetně osazení rámu do zdiva a zapravení	ks	1,0
42	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 210x200cm, včetně 12ks nerezových trojvěšáků	ks	2,0
43	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,0
44	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,0
45	Oprava litinových odvětrávacích mřížek o rozměru 135x395mm - vyrovnání a připevnění ke stávajícímu rámu včetně demontáže a osazení mřížky do parapetu	ks	6,0
46	Nátěr litinových odvětrávacích mřížek kovářskou barvou - odstín - antická šedá 9913	m ²	1,0
47	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	63,0
48	Demontáž dřevěného soklu	bm	63,0
49	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	63,0
50	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	63,0
51	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	63,0
52	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	63,0
53	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
54	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
55	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
56	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
57	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,0
58	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
59	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,0
60	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
61	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	141,0
62	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	60,0
63	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	181,0
64	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	77,0
65	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 152			
66	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
67	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
68	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
69	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
70	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
71	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	5,0
72	Demontáž nefunkční zárubně	ks	2,0
73	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	5,0
74	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0
75	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0
76	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0
78	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 350x200cm, včetně 32ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
79	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	48,0

80	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnaní hrany okenního parapetu	bm	10,0
81	Oprava litinových odvětrávacích mřížek o rozměru 135x395mm - vyrovnání a připevnění ke stávajícímu rámu včetně demontáže a osazení mřížky do parapetu	ks	12,0
82	Nátěr litinových odvětrávacích mřížek kovářskou barvou - odstín - antická šedá 9913	m ²	2,0
83	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	64,0
84	Demontáž dřevěného soklu	bm	64,0
85	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	64,0
86	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	64,0
87	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	64,0
88	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	64,0
89	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,0
90	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	5,5
91	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
92	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 120x 20cm	ks	1,0
93	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	4,0
94	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
95	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	20,0
96	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
97	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	142,0
98	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	62,0
99	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	182,0
100	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	93,0
101	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 154			
102	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
103	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
104	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
105	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
106	Demontáž dřevěné desky dl. 400cm x15cm - gamyže, včetně zapravení	ks	2,0
107	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
108	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,5
109	Demontáž nefunkční zárubně	ks	1,0
110	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,5
111	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 300x200cm, včetně 24ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
112	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	18,0
113	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 240x180cm - 2ks	ks	2,0
114	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnaní hrany okenního parapetu	bm	5,0
115	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnaní hrany výklenku	bm	12,0
116	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
117	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,8
118	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	2,8

119	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	38,0
120	Demontáž dřevěného soklu	bm	38,0
121	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	38,0
122	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	38,0
123	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s přípevněním k podkladu přišroubováním	m ²	38,0
124	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	38,0
125	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
126	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
127	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
128	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
129	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	2,0
130	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
131	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	16,0
132	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,0
133	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	96,0
134	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	49,0
135	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	116,0
136	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	51,0
137	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 156			
138	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
139	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
140	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
141	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
142	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro včetně zapravení	ks	1,0
143	Demontáž kotvicích kovových prvků (destičky a vruty skrz zeď o tl.20cm) po demontáži tabule, včetně zapravení	ks	8,0
144	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0
145	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0
146	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0
148	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	7,5
149	Demontáž nefunkční zárubně	ks	3,0
150	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	7,5
151	Demontáž, dodávka a montáž poškozených SDK desek v tl. 16mm včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	10,0
152	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 235x200cm, včetně 25ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
153	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 110x200cm, včetně 9ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
154	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 100x200cm, včetně 8ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
155	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	28,0
156	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	8,5
157	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany výklenku	bm	17,0
158	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
159	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,5

160	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	2,5
161	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	59,0
162	Demontáž dřevěného soklu	bm	59,0
163	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	59,0
164	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	59,0
165	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	59,0
166	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	59,0
167	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
168	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
169	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
170	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
171	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,0
172	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
173	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,0
174	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	71,0
175	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	94,0
176	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	65,0
177	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	165,0
178	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	78,0
179	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 157			
180	Vystěhovávání a nastěhovávání nábytku	soub	1,0
181	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
182	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
183	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
184	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
185	Demontáž kotvících kovových prvků (destičky a vruty skrz zeď o tl.20cm) po demontáži tabule, včetně zapravení	ks	4,0
186	Demontáž dřevěné desky dl. 270cm x15cm - gamyže, včetně zapravení	ks	2,0
187	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0
188	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0
189	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0
191	Demontáž popraskané vyzdívký tl.15 cm	m ²	2,5
192	Demontáž nefunkční zárubně	ks	1,0
193	Dodávka a provedení vyzdívký z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,5
194	Demontáž věšákové stěny 300x210cm, včetně zapravení	ks	1,0
195	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	19,0
196	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 240x180cm - 2ks	ks	2,0
197	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,5
198	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany výklenku	bm	12,0
199	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
200	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,0
201	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	2,0
202	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	41,0

203	Demontáž dřevěného soklu	bm	41,0
204	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	41,0
205	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	41,0
206	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	41,0
207	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	41,0
208	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
209	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
210	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
211	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
212	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	2,0
213	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
214	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,0
215	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	60,0
216	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	62,0
217	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	51,0
218	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	122,0
219	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	56,0
220	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 168			
221	Vystěhovávání a nastěhovávání nábytku	soub	1,0
222	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
223	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
224	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
225	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
226	Demontáž dřevěné desky dl. 180cm x15cm - gamyže, včetně zapravení	ks	2,0
227	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0
228	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0
229	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0
231	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	19,0
232	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 240x180cm - 2ks	ks	2,0
233	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,5
234	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany výklenku	bm	12,0
235	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
236	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,5
237	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	2,5
238	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	38,0
239	Demontáž dřevěného soklu	bm	38,0
240	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	38,0
241	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	38,0
242	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	38,0
243	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	38,0
244	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5

245	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
246	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
247	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
248	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	2,0
249	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
250	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,0
251	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
252	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	78,0
253	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	49,0
254	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	118,0
255	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52,0
256	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 159			
257	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
258	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
259	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
260	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
261	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
262	Demontáž dřevěné desky dl. 270cm x15cm - garnyže, včetně zapravení	ks	2,0
263	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	8,0
264	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	8,0
265	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku , včetně napojení na odpad a utěsnění	bm	8,0
267	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,5
268	Demontáž nefunkční zárubně	ks	1,0
269	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,5
270	Demontáž věšákové stěny 300x210cm, včetně zapravení	ks	1,0
271	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	19,0
272	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 240x180cm - 2ks	ks	2,0
273	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,5
274	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany výklenku	bm	8,0
275	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
276	Demontáž keramického obkladu	m ²	3,0
277	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	3,0
278	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	39,0
279	Demontáž dřevěného soklu	bm	39,0
280	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	39,0
281	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	39,0
282	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	39,0
283	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	39,0
284	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
285	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
286	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0

287	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
288	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	2,0
289	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
290	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,0
291	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	50,0
292	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	68,0
293	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	49,0
294	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	118,0
295	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52,0
296	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 161			
297	Demontáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
298	Demontáž nosníku na dataprojektor ukotvený do stropu a zapravení	ks	1,0
299	Demontáž, dodávka a montáž minerálních podhledových čtverců 60x60cm, dle stávajícího desainu	ks	20,0
300	Zakrytí koberce před započítím malířských prací	m ²	55,0
301	Zakrytí nábytku, tabule, věšákové stěny, 2x plátna	m ²	80,0
302	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,0
303	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	91,0
304	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	91,0
305	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	64,0
306	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .NP - učebna č. 162			
307	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
308	Demontáž rozhlasu po drátě, včetně zapravení	ks	1,0
309	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
310	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
311	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
312	Demontáž dřevěné desky dl. 270cm x15cm - garnyže, včetně zapravení	ks	2,0
313	Demontáž dřevěné desky dl. 250cm x10cm - nad věšákovou stěnou, včetně zapravení	ks	2,0
314	Demontáž věšákové stěny 300x210cm, včetně zapravení	ks	1,0
315	Demontáž rozvodu kondenzátu pro klimatizaci vedený v zaklápěcích plastových lištách	bm	3,0
316	Demontáž plastových zaklápěcích lišt - zakrytí rozvodu kondenzátu	bm	3,0
317	Zpětná montáž stávajícího rozvodu kondenzátu pro klimatizaci pod omítku	bm	3,0
319	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	19,0
320	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 240x180cm - 2ks	ks	2,0
321	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	6,0
322	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany výklenku	bm	10,0
323	Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie, včetně odpojení od rozvodu vody a kanalizace a zaslepení a zapravení	ks	1,0
324	Demontáž keramického obkladu	m ²	3,0
325	Oprava omítky po demontáži obkladu	m ²	3,0
326	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	40,0
327	Demontáž dřevěného soklu	bm	28,0
328	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	40,0
329	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	40,0

330	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu příšroubováním	m ²	40,0
331	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	40,0
332	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
333	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
334	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
335	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
336	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	2,0
337	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
338	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,0
339	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	32,0
340	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	85,0
341	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	50,0
342	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	117,0
343	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52,0
344	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 - m.č.180A - 3.NP			
345	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
346	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	5,0
347	Nátěr 2x syntetický dřevěné přičky, včetně vyspravení stávajícího podkladu	m ²	53,5
348	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,0
349	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	35,0
350	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	25,0
351	Nátěr stropu nitrolakem	m ²	15,0
352	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	40,0
353	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,0
354	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 - m.č.180B - 3.NP			
355	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
356	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	5,0
357	Nátěr 2x syntetický dřevěné přičky, včetně vyspravení stávajícího podkladu	m ²	53,0
358	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,0
359	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	26,0
360	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,0
361	Nátěr stropu nitrolakem	m ²	14,0
362	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	31,0
363	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,0
364	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 - m.č.180C - 3.NP			
365	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
366	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	5,0
367	Nátěr 2x syntetický dřevěné přičky, včetně vyspravení stávajícího podkladu	m ²	53,5
368	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,0
369	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	26,0
370	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,0
371	Nátěr stropu nitrolakem	m ²	14,0

369	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	31,0
370	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,0
371	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 - m.č.180D - 3.NP			
E	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	5,0
	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,0
	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	31,0
	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,0
	Nátěr stropu nitrolakem	m ²	14,0
	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	31,0
	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,0
	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 3 .NP - učebna č. 185			
E	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
	Demontáž dřevěné desky 50x120cm včetně kotvení a zapravení	ks	1,0
	Demontáž a montáž tabule 220x150cm, včetně kovové konstrukce a zapravení	ks	2,0
	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,0
	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	5,0
	Demontáž nefunkční zárubně	ks	2,0
	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně oboustranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	5,0
	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 380x200cm, včetně 40ks nerezových trojvěšáků	ks	1,0
	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	24,0
	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 50mm, včetně ovládacích prvků 200x300cm - 2ks	ks	2,0
	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	4,6
	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	63,0
	Demontáž dřevěného soklu	bm	63,0
	Demontáž dřevěné podlahy v tl.20mm	m ²	63,0
	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.5-8cm	m ²	63,0
	Dodávka a montáž podlahových desek tl.20mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	63,0
	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	63,0
	Demontáž kovových pantů na zárubni - odřezáním a zapravení přebroušením	ks	3,0
	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
	Oprava litinových odvětrávacích mřížek o rozměru 135x395mm - vyrovnání a připevnění ke stávajícímu rámu včetně demontáže a osazení mřížky do parapetu	ks	6,0
	Nátěr litinových odvětrávacích mřížek kovářskou barvou - odstín - antická šedá 9913	m ²	1,0
	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,0
	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0

372	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	26,0
	Nátěr 2x syntetický dřevěné příčky, včetně vyspravení stávajícího podkladu	m ²	65,0
373	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stropu - práce ve výšce 4m	m ²	15,0
374	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	16,0
375	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,0
376	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	31,0
377	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,0
378	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 3 .NP - učebna č. 197			
379	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
380	Demontáž a montáž sklokeramické tabule a zapravení	ks	1,0
381	Demontáž a montáž věšákové stěny a zapravení	ks	1,0
382	Nátěr 2x syntetický kovového okna - vnitřní část, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	33,5
383	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového "L" profilu pod omítku - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	8,5
384	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru	m ²	2,5
385	Nátěr 2x syntetický vnitřních dřevěných dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,0
386	Demontáž a montáž kovového dveřního kování	ks	1,0
387	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x 20cm	ks	1,0
388	Demontáž a montáž litinového radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,0
389	Vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,0
390	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,0
391	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	25,0
392	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	140,0
393	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	62,0
394	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	165,0
395	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	73,0
396	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 - m.č.304 a - OKIS			
397	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,0
398	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně zapravení	ks	1,0
399	Demontáž a montáž plátna na kovové konstrukci, včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,0
400	Demontáž starého hliníkového perforovaného obložení stěn včetně izolace v tl.5cm a včetně nosné konstrukce - rastru	m ²	95,0
401	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn	m ²	95,0
402	Demontáž, dodávka a montáž příčky z SDK desek o tl.10cm, včetně nosné konstrukce a včetně přetmelení, přebroušení a 2x syntetického nátěru	m ²	11,0
403	Demontáž popraskané vyzdívky tl. 10 cm	m ²	0,6
404	Dodávka a montáž lehkého zdiva (např. YTONG) o tl.10cm, včetně jednostranné omítky	m ²	0,6
405	Demontáž zvýšené zdvojené podlahy včetně nosné konstrukce a vyčištění podlahy	m ²	74,0
406	Demontáž PVC	m ²	74,0
407	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	74,0
408	Dodávka a montáž zdvojené podlahy na ocelových sloupcích s pozinkovaným povrchem s plastovou podložkou s osazením rámových profilů pro podlahové desky 60x60cm. Výška podlahy v=38cm, včetně podlahových desek 60x60cm s povrchovou úpravou pro PVC, včetně uzemnění podlahy a včetně úpravy pro podlahové zásuvky (viz elektroinstalace)	m ²	74,0

409	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos) na čtverce zdvojené podlahy 60x60cm, včetně vyhlazení a nalepení	m ²	74,0
410	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (3,6 m ²)	bm	36,0
411	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60cm, včetně tepelnězvukové izolace, nosné konstrukce a uchycení do stropu - cca 50cm pod stropem - doplnění stávajícího podhledu po obvodu místnosti	m ²	30,0
412	Demontáž, dodávka a montáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o šířce lamely cca 35mm, včetně ovládacích prvků o rozměru 175x65cm	ks	2,0
413	Demontáž porušeného výplňového zdiva 125x180cm tl.10cm - 2x	m ²	4,6
414	Dodávka a montáž výplňového zdiva 125x180cm z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.10cm včetně jednostranné vnitřní omítky a ukotvení do zdiva - 2x	m ²	4,6
415	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 80x180cm, včetně 6ks nerezových trojvěšáků	ks	2,0
416	Demontáž radiátoru včetně vypuštění topného systému	ks	2,0
417	Demontáž, dodávka a montáž kovových konzol na ukotvení radiátoru do zdiva, včetně zapravení	ks	8,0
418	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu	m ²	15,0
419	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně zapravení	bm	12
420	Demontáž kovových masivních bezpečnostních dveří o rozměru 90x197cm včetně zárubně, včetně bouracích prací	ks	1
421	Dodávka a montáž jednokřídlových dřevěných vnitřních dveří 90x197cm, včetně kovového kování s vložkovým zámekem FAB a 6ks klíčů a včetně nátěru	ks	1,0
422	Dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové dveře 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,0
423	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky lehkým zdivem tl.10cm (např.YTONG) - oprava ostění, včetně vnitřní omítky	m ²	0,8
424	Demontáž a montáž dveřního kování	m ²	2,0
425	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně opálení, vytmelení a přebroušení	m ²	8,0
426	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně, včetně přebroušení starého nátěru	m ²	3,0
427	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2x syntetickým lakem 90x15cm	ks	3,0
428	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva, napojení na rozvod elektro. a včetně zapravení	ks	1
429	Demontáž a montáž venkovní klimatizační jednotky, včetně nosné konzoly, napojení na rozvod elektro. A včetně zapravení venkovní omítky	ks	1
430	Provedení průrazu ve zdivu o tl. 35cm o průměru 8cm , včetně zapravení	ks	2
431	Provedení průrazu ve zdivu o tl. 65cm o průměru 8cm , včetně zapravení	ks	3
432	Demontáž, dodávka a montáž Cu potrubí s izolací ke klimatizačním jednotkám včetně odvodu kondenzátu a včetně uchycení do stropu	bm	12
433	Dodávka a montáž lišty pro rozvod Cu potrubí 65x90mm	bm	12
434	Demontáž, dodávka a montáž Cu potrubí s izolací ke klimatizačním jednotkám pod omítku a včetně odvodu kondenzátu a napojení do sifonu umyvadla	bm	24
435	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	1
436	Demontáž, dodávka a montáž sifonu včetně těsnění pod umyvadlo pro napojení odvodu kondenzátu	ks	1
437	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně penetrace	m ²	110
438	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	85
439	Likvidace odpadu	soub	1,0

Brno, Kounicova 44 - m.č.286 - chodba - OKIS			
440	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	8,0
441	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	8,0
442	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení a nalepení a včetně soklu PVC	m ²	8,0
443	Demontáž plechového krytu kanálku 20x100cm tl. 2mm a rámu, včetně bouracích prací a uvedení konstrukcí do původního stavu	ks	1,0
444	Dodávka a montáž plechového krytu kanálku 20x100cm tl. 2mm přivařeného k rámu, včetně antikorozního nátěru a včetně zapravení	ks	1,0
445	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2x syntetickým lakem 60x10cm	ks	1,0
446	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2x syntetickým lakem 70x15cm	ks	1,0
447	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .PP- 4.NP - Oprava sociálního zařízení - levá strana hlavní části budovy			
2.PP m.č. 438 - sklady			
448	Demontáž silně poškozených lehkých zděných příček tl.10-12cm	m ²	29
449	Demontáž nefunkčních dřevěných dveří včetně zárubně	ks	6
451	Ošetření výztuže stropu 2x antikorozním nátěrem, včetně očištění ocel. kartáčem	m ²	6,0
	Vyspravení betonového stropu betonovým nástřikem v tl. cca 2cm ve dvou až třech vrstvách - krytí výztuže, včetně penetrace, před prováděním omítek	m ²	6
450	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stropu - práce ve výšce 3,5m	m ²	17,5
	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn místnosti	m ²	60,0
452	Demontáž, dodávka a montáž obezdívky kanalizačního svodu v tl. 10cm z lehkého zdiva (např. YTONG)	m ²	5,0
453	Prohlídka TV kamerou a vyčištění ležaté kanalizace	bm	30
454	Vyklizení prostor a odvoz sutí a směsného odpadu (cca 6 m ³)	soub	1
1.PP m.č.341, 342 - WC muži			
455	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
456	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
457	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
458	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 5ks	ks	1
459	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
460	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
461	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
462	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	2
463	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
464	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	6,5
465	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
466	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
467	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	10,5

468	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
469	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	16
470	Dodávka a montáž plastového olišťování hran a rohů	bm	30
471	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14
472	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	14
473	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14
474	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	14
475	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14
476	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
477	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2
478	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
479	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3
480	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
481	Demontáž, dodávka a montáž pisoáru na pružinové ovládání, včetně napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2
482	Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti 10x10cm, včetně napojení na kanalizaci	ks	1
483	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
484	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směsové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
485	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
486	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
487	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
488	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
489	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
opr. topení			
490	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
491	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,0
492	Dodávka a montáž deskového radiátoru 100x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přfchytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
493	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	14,0
rozvody vody a odpadu			
494	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,0
495	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,5
496	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoárům a podlahové vpusti včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	7,0
497	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	18,0

498	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	10,0
499	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	28,0
500	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
501	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
502	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
503	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
504	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	26,0
505	Dodávka a provedení umyvatelného nátěru - předsíňky	m ²	20,0
506	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	46,0
507	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	57,0
508	Likvidace odpadu	soub	1,0
1.PP m.č. 340 - WC - ženy			
509	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	5,5
510	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1
511	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
512	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
513	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1
514	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
515	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	3
516	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevření, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	3
517	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	3
518	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.15cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	16
519	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
520	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
521	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3
522	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
523	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	18
524	Dodávka a montáž plastového olišťování hran a rohů	bm	32
525	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	12
526	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	12
527	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	12
528	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	12
529	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	12
530	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
531	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška= 130cm osazené do zdiva	ks	2
532	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2

533	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
534	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívkvy tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	4,5
535	Demontáž, dodávka a montáž keramické stojící výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1
536	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směšové pákové baterie s prodlouženým raménkem (např. Optima, Lavela, S-Line) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
537	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování pro výlevku	ks	1
538	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1
539	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
540	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
541	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
542	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
543	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
544	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
545	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojjvěšáku	ks	1
opr. topení			
546	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
547	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	4,0
548	Dodávka a montáž deskového radiátoru 40x60cm TYP 21 R tl.66mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	3,0
549	Dodávka a montáž deskového radiátoru 80x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
550	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	22,00
551	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů pod stropem sádkokartonovými deskami tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	3,0
rozvody vody a odpadu			
552	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,5
553	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,5
554	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoáru včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,0
555	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
556	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
557	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	16,0
558	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
559	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
560	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0

561	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	25,0
562	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	40,0
563	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru	m ²	20,0
564	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	45,0
565	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,0
566	Likvidace odpadu	soub	1,0
1.NP m.č.35 - WC muži			
567	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
568	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
569	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
570	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 5ks	ks	1
571	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
572	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
573	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
574	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevření, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	2
575	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
576	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	6,5
577	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
578	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
579	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	10,5
580	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
581	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	16
582	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	30
583	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14
584	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	14
585	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14
586	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	14
587	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14
588	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
589	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2
590	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
591	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívkvy tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3
592	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
593	Demontáž, dodávka a montáž pisoáru na pružinové ovládní, včetně napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2
594	Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti 10x10cm, včetně napojení nakanalizaci	ks	1

595	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
596	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
597	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
598	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
599	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
600	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
601	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
	opr. topení		
602	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
603	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,0
604	Dodávka a montáž deskového radiátoru 100x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
605	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	14,0
	rozvody vody a odpadu		
606	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,0
607	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,0
608	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoárům a podlahové vpusti včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	7,0
609	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	20,0
610	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	10,0
611	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	30,0
612	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
613	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
614	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
615	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
616	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	34,0
617	Dodávka a provedení umyvadelního nátěru	m ²	20,0
618	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	54,0
619	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	59,0
620	Likvidace odpadu	soub	1,0
	1.NP m.č. 33 - WC - ženy		
621	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1
622	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
623	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
624	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1

625	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
626	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	3
627	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevření, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	3
628	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	3
629	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.15cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	17
630	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
631	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
632	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3
633	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vypárováním	m ²	24
634	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	18
635	Dodávka a montáž plastového olišťování hran a rohů	bm	32
636	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	12
637	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	12
638	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	12
639	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	12
640	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vypárování	m ²	12
641	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCMísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
642	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška= 130cm osazené do zdiva	ks	2
643	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
644	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
645	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	4,5
646	Demontáž, dodávka a montáž keramické stojící výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1
647	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směsové pákové baterie s prodlouženým raménkem (např. Optima, Lavela, S-Line) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
648	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - výlevka	ks	1
649	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1
650	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
651	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směsové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
652	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
653	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
654	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
655	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
656	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
	opr. topení		

657	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
658	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	4,0
659	Dodávka a montáž deskového radiátoru 40x60cm TYP 21 R tl.66mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	3,0
660	Dodávka a montáž deskového radiátoru 80x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
661	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	22,00
rozvody vody a odpadu			
662	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,5
663	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,5
664	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoáru včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,0
665	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4"- plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
666	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
667	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	16,0
668	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
669	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
670	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dveří o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
671	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	26,0
672	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	47,0
673	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru - předsíňky	m ²	21,0
674	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	52,0
675	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,0
676	Likvidace odpadu	soub	1,0
2.NP m.č.135 - WC muži			
677	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
678	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
679	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
680	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 5ks	ks	1
681	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
682	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
683	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
684	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevření, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	2
685	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2