

686	Demontáž, dodávka a montáž popraskané přičky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	6,5
687	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
688	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
689	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	10,5
690	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
691	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	16
692	Dodávka a montáž plastového olišťování hran a rohů	bm	30
693	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14
694	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	14
695	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14
696	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	14
697	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14
698	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
699	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2
700	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
701	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3
702	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
703	Demontáž, dodávka a montáž pisoáru na pružinové ovládání, včetně napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2
704	Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti 10x10cm, včetně napojení nakanalizaci	ks	1
705	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
706	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
707	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
708	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
709	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
710	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
711	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
opr. topení			
712	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
713	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,0
714	Dodávka a montáž deskového radiátoru 100x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přifcytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
715	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	14,0
rozvody vody a odpadu			
716	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,0
717	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,0

718	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoárům a podlahové vpusti včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	7,0
719	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	20,0
720	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	10,0
721	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	30,0
722	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
723	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
724	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
725	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
726	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	38,0
727	Dodávka a provedení umyvadelného nátěru	m ²	20,0
728	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	58,0
729	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	57,0
730	Likvidace odpadu	soub	1,0
2.NP m.č. 340 - WC - ženy			
731	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1
732	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
733	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
734	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1
735	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
736	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	3
737	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevření, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	3
738	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	3
739	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.15cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	17
740	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
741	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
742	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3
743	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
744	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	18
745	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	32
746	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	12
747	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	12
748	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	12
749	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	12
750	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	12
751	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WC mísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2

752	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška= 130cm osazené do zdiva	ks	2
753	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
754	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
755	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	4,5
756	Demontáž, dodávka a montáž keramické stojící výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1
757	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směšové pákové baterie s prodlouženým raménkem (např. Optima, Lavela, S-Line) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
758	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - výlevka	ks	1
759	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1
760	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
761	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
762	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
763	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
764	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
765	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
766	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
	opr. topení		
767	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
768	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	4,0
769	Dodávka a montáž deskového radiátoru 40x60cm TYP 21 R tl.66mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	3,0
770	Dodávka a montáž deskového radiátoru 80x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
771	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	26,00
	rozvody vody a odpadu		
772	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,5
773	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,5
774	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoáru včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,0
775	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
776	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
777	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	16,0
778	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0

779	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
780	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
781	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	26,0
782	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	48,0
783	Dodávka a provedení umyvadelního nátěru - předsíňky	m ²	21,0
784	Maiba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	53,0
785	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,0
786	Likvidace odpadu	soub	1,0
3.NP m.č.227- WC muži			
787	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
788	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
789	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
790	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 5ks	ks	1
791	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
792	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
793	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
794	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	2
795	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
796	Demontáž, dodávka a montáž popraskané přičky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	6,5
797	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
798	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
799	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	10,5
800	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	24
801	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	16
802	Dodávka a montáž plastového olistování hran a rohů	bm	30
803	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14
804	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	14
805	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14
806	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	14
807	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14
808	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
809	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové spláchovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2
810	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
811	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3
812	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2

813	Demontáž, dodávka a montáž pisoáru na pružinové ovládání, včetně napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2
814	Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti 10x10cm, včetně napojení na kanalizaci	ks	1
815	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
816	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
817	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
818	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
819	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
820	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
821	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
opr. topení			
822	Výpuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
823	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,0
824	Dodávka a montáž deskového radiátoru 100x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
825	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	12,0
rozvody vody a odpadu			
826	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,0
827	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,0
828	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoárům a podlahové vpusti včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	8,0
829	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4"- plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	18,0
830	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	8,0
831	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	26,0
832	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
833	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
834	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
835	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,0
836	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	34,0
837	Dodávka a provedení umyvadelného nátěru	m ²	20,0
838	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	54,0
839	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	62,0
840	Likvidace odpadu	soub	1,0
3.NP m.č. 224 - WC - ženy			
841	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1
842	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
843	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s aretací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1

844	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1
845	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
846	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	3
847	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	3
848	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	3
849	Demontáž, dodávka a montáž popraskané přičky z lehkého zdiva tl.15cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	16
850	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24
851	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24
852	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3
853	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vypárováním	m ²	24
854	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	18
855	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	32
856	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	12
857	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	12
858	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	12
859	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	12
860	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vypárování	m ²	12
861	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
862	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška= 130cm osazené do zdiva	ks	2
863	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
864	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
865	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	4,5
866	Demontáž, dodávka a montáž keramické stojící výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1
867	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směsové pákové baterie s prodlouženým raménkem (např. Optima, Lavela, S-Line) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
868	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - výlevka	ks	1
869	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1
870	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
871	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směsové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
872	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
873	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
874	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
875	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
876	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1

opr. topení			
877	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
878	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	4,0
879	Dodávka a montáž deskového radiátoru 40x60cm TYP 21 R tl.66mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	3,0
880	Dodávka a montáž deskového radiátoru 80x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	1,0
881	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	22,00
882	Provedení průrazu o průměru 5cm betonovou konstrukcí o tl.50cm	ks	2,00
883	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů sádkartonovými deskami tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a včetně nátěru	m ²	2,0
rozvody vody a odpadu			
884	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,5
885	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,5
886	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoáru včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,0
887	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
888	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x výlevka, 1x umyvadlo)	bm	8,0
889	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	16,0
890	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
891	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
892	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
893	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	26,0
894	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	67,0
895	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru - předsíňky	m ²	21,0
896	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	72,0
897	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,0
898	Likvidace odpadu	soub	1,0
4.NP m.č.272 - WC muži			
899	Demontáž vnitřních dveří plných 70x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2
900	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
901	Demontáž, dodávka a montáž dveřního samozavírače s arelací (např. DORMA TS 68, nebo FAB DC 120)	ks	1
902	Dodávka a montáž dveří plných 70x197cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek vložkový FAB a 3ks klíčů, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 5ks	ks	1
903	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
904	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 70x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
905	Demontáž dveří 60x197 včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2

906	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání, včetně větracích otvorů s mřížkami o průměru 5cm ve spodní části 4ks	ks	2
907	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2
908	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	6,5
909	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	16
910	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	16
911	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	6
912	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	16
913	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	14
914	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	27
915	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	14
916	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	14
917	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14
918	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	14
919	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. OLIVIE, LAZIO) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14
920	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2
921	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2
922	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2
923	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3
924	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2
925	Demontáž, dodávka a montáž pisoáru na pružinové ovládání, včetně napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2
926	Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti 10x10cm, včetně napojení na kanalizaci	ks	1
927	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1
928	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	1
929	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1
930	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1
931	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1
932	Demontáž a montáž osoušeče rukou, včetně napojení na rozvod elektroinstalace	ks	1
933	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1
opr. topení			
934	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,0
935	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	3,0
936	Dodávka a montáž deskového radiátoru 100x60cm TYP 22 R tl.102mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně přichytek a ukotvení na stěnu	ks	3,0

937	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	16,0
rozvody vody a odpadu			
938	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,0
939	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	1,0
940	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, k pisoárům a podlahové vpusti včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	9,0
941	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	22,0
942	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 1x umyvadlo, 2x pisoár)	bm	8,0
943	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	30,0
944	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,0
945	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	1,0
946	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,0
947	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	30,0
948	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,0
949	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru	m ²	20,0
950	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	70,0
951	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	56,0
952	Likvidace odpadu	soub	1,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 .PP - 4.NP - Výměna rozvodů vody a odpadu - svislé svody			
953	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 125 - plast, včetně tvarovek pro napojení rozvodu odpadu v jednotlivých podlažích, uchycení do zdiva, 3x čistícího kusu (2.PP, 1.PP a 3.NP) a ukončení větrací hlavici na jedné stoupačce - celkem 2ks stoupaček (1 stoupačka =27bm) a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	54,0
954	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 100 - plast, včetně tvarovek pro napojení rozvodu odpadu v jednotlivých podlažích, uchycení do zdiva, 3x čistícího kusu (2.PP, 1.PP a 3.NP) a ukončení větrací hlavici na jedné stoupačce - celkem 2ks stoupaček (1 stoupačka =26bm) a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	54,0
955	Demontáž, dodávka a montáž svislého svodu DN 100 - plast, včetně tvarovek, uchycení do zdiva, 3x čistícího kusu (2.PP, 1.PP a 3.NP) a ukončení střešní vpustí (1 stoupačka =25bm) a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	26,0
956	Prohlídka ležaté kanalizace TV kamerou, včetně vyčištění tlakovou vodou	bm	20,0
957	Demontáž prostupů stropní konstrukcí tl.60-75cm pro výměnu svislých rozvodů kanalizace, včetně zapravení dobetonováním s bedněním a uvedením stavební konstrukce do původního stavu	ks	28,0
958	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - strop	m ²	42,0
959	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí svislých kanalizačních svodů sádrokartonovými deskami tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a nátěru – 4ks svodů	m ²	30,0
960	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace DN 150 včetně tvarovek a napojení na stávající rozvody	bm	5,0
961	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 - 12 cm	m ²	5,0
962	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	5,0
963	Demontáž, dodávka a montáž šterku tl. 10 mm	m ²	5,0

964	Vykopání a zasypaní rostlé zeminy v tl. 40-50cm, včetně zhuštění	m ³	2,5
965	Dodávka a montáž instalačních dvířek pro přístup k čistícím kusům 30 x 30cm včetně rámu osazení do sádkartonu	ks	8,0
966	Demontáž svislého rozvodu vody studená voda 1" , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	20
967	Demontáž svislého rozvodu teplé a cirkulace vody 3/4" , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	40
968	Dodávka a montáž svislého rozvodu vody - plast - studená voda 1" , včetně izolace MIRELON	bm	20
969	Dodávka a montáž svislého rozvodu vody - plast (teplá a cirkulace) 3/4" , včetně izolace MIRELON	bm	40
970	Demontáž, dodávka a montáž vodorovného rozvodu vody - napojení pod stropem na stávající rozvod – plast 1" , včetně uchycení a včetně izolace MIRELON (studená voda)	bm	6
971	Demontáž, dodávka a montáž vodorovného rozvodu vody - napojení pod stropem na stávající rozvod – plast 3/4" , včetně uchycení a včetně izolace MIRELON (teplá voda a cirkulace)	bm	10
972	Demontáž, dodávka a montáž kazetového podhledu z minerálních kazet 60x60cm v provedení dle stávajícího podhledu - 1. PP - u kantýny	m ²	10
973	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu 3/4"	ks	2
974	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu 1"	ks	1
975	Likvidace odpadu a úklid	soub	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 ostatní sociální zařízení			
976	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	10
977	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	5
978	Demontáž a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	10
Brno, Kounicova 44 obj.001			
979	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 obj.001 - ELEKTROINSTALACE			
Brno, Kounicova 44 obj.001 - PP m.č. 304			
980	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	1
981	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	30
982	Demontáž přepínače	ks	4
983	Dodávka a montáž přepínač bílý č.6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2
984	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
985	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
986	Odpojení a demontáž zářivkových svítidel 600 x 600mm z minerálního podhledu	ks	24
987	Zpětná montáž a připojení zářivkových svítidel 600 x 600mm do minerálního podhledu	ks	24
988	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4
989	Dodávka a montáž zářivkového svítidla vestavné do minerálního podhledu 600 x 600mm 4 x 18W IP 20 elektron.před. a nouzovým zdrojem 1hod. (včetně světelných zdrojů)	ks	4
990	Technické parametry shodné s Modus 1418ALDP600EP NZ	ks	41
991	Demontáž krabice rozvodné , přístrojové	ks	8
992	Dodávka a montáž víčka krabice šroubovací ke KU 68-1903	ks	4
993	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	4
994	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KO 100 E	ks	2
994	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2

995	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos EKP 67/3	ks	25
996	Demontáž zásuvky	ks	12
997	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepěť. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	3
998	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7
999	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1000	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1001	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	4
1002	Demontáž trubek ,lišť	m	64
1003	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 40	m	16
1004	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	48,0
1005	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.40 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09040)	m	20
1006	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	20
1007	Odpojení a demontáž stávajícího dataprojektoru	ks	1,0
1008	Zpětná montáž a zapojení stávajícího dataprojektoru	ks	1,0
1009	Odpojení a demontáž stávajících datových zásuvek	ks	4,0
1010	Zpětná montáž a zapojení stávajících datových zásuvek	ks	4,0
1011	Demontáž okenního ventilátoru	ks	2
1012	Dodávka a montáž okenní ventilátor atypický s kuličkovými ložisky a reverzním chodem průměr 237mm,automatická žaluzie , (technické parametry průtok vzduchu 455/290, příkon 30W, otáčky 1300, jmenovitý proud 0,13A, akustický hluk 32dB/3m ,IP 24,230V, 50Hz.	ks	2
1013	Demontáž stávajícího spínání ventilátoru	ks	2
1014	Dodávka a montáž regulátor otáček 300W k výše uvedenému okennímu ventilátoru (technické parametry 300W, jmenovitý proud 1,5A, ,IP 40,230V, 50Hz, barva bílá	ks	2
1015	Demontáž stávající řídicí jednotky	ks	2
1016	Dodávka a montáž multifunkční řídicí jednotky - časový spínač , hydrostat,,čidlo pohybu, čidlo světla k výše uvedenému okennímu ventilátoru (technické parametry 60W, jmenovitý proud 0,3A, IP 34, 230V/50Hz)	ks	2
1017	Demontáž spínače reverzního chodu.	ks	2
1018	Dodávka a montáž spínač reverzního chodu k výše uvedenému okennímu ventilátoru	ks	2
1019	Demontáž krabice podlahová včetně podstavce	ks	2,0
1020	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	2,0
1021	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	2,0
1022	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	8,0
1023	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	8,0
1024	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	2,0
1025	Demontáž stávajícího AL vedení	m	385
1026	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	50
1027	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	190
1028	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	145
1029	Zazdění a oprava omítek po montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	5
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - PP m.č. 308 chodba		
1030	Demontáž trubek	m	12

1031	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopus Monoflex 32)	m	12
1032	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4
1033	Zazdění a oprava omítek po montáži kabelů, trubek a chrániček	m ²	1
1034	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,0
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - PP m.č. 308 rozvaděč (práce možné pouze So, Ne)		
1035	Dodávka a montáž do R 308 jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1036	Dodávka a montáž do R 308 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1037	Dodávka a montáž do R 308 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1038	Dodávka a montáž do R 308 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4
1039	Dodávka a montáž do R 308 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1
1040	Dodávka a montáž do R 308 svorkovnice Pe	ks	1
1041	Provedení mechanických úprav rozvaděče R 308	soub	1
1042	Úprava plastového krytu rozvaděče R 308	ks	1
1043	Provedení popisu okruhů R 308 popisovačem	soub	1
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 119		
1044	Provedení vyhledání okruhů S1 až S4 a Z1, Z2 a jejich odpojení v rozvaděči RJP5	ks	6
1045	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 45cm	ks	2
1046	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	46
1047	Demontáž stávajícího AL vedení	m	332
1048	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	86
1049	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	60
1050	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	140
1051	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 25 mm ²	m	12
1052	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	34,0
1053	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6
1054	Demontáž zásuvky	ks	19
1055	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	9
1056	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	10
1057	Demontáž krabice	ks	36
1058	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1903	ks	10
1059	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1901	ks	22
1060	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopus KT 250/1	ks	3
1061	Dodávka a montáž krabice přístrojová speciální. Technickém parametry shodné s Kopus LK 80X16 T	ks	1
1062	Demontáž přepínače	ks	6

1063	Dodávka a montáž spínače běžový č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	5
1064	Dodávka a montáž spínače bordó č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1065	Demontáž trubek ,lišť	m	124
1066	Dodávka a montáž lišta vkladací 80 x 25	m	6
1067	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	80
1068	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	32
1069	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	6
1070	Demontáž oceloplechového rozvaděče R 119 včetně 31 ks jisticích a spínacích prvků	soub	1
1071	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R119 na omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků) (velikost rozvaděče 70 x 90 cm s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A , IP 40/20 ,liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce včetně kopie oprávnění k výrobě rozvaděčů	ks	1
1072	Dodávka a montáž do R 119 výkonový spínač 3 x 63A, technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V	ks	1
1073	Dodávka a montáž do R 119 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4	ks	1
1074	Dodávka a montáž do R 119 jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	7
1075	Dodávka a montáž do R 119 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1076	Dodávka a montáž do R 119 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4
1077	Dodávka a montáž do R 119 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3
1078	Dodávka a montáž do R 119 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	8
1079	Dodávka a montáž do R 119 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s OEZ RSI 20-10	ks	5
1080	Dodávka a montáž do R 119 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s Z-SCH230/63-04	ks	1
1081	Provedení popisu okruhů R 119 popisovačem	soub	1
1082	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	1
1083	Zpětná montáž , zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	1
1084	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1085	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	7
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP průjezd m.č. 311 (práce možné pouze So, Ne)		

1086	Vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 95mm pod omítku	m	4
1087	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09095	m	4
1088	Vyhledání ,provedení popisu a následně odpojení stávajících 2 ks kabelů AYKY 4 x 125 v rozpojovacích skříní 311 v 1PP (práce možné pouze So, Ne)	h	4
1089	Montáž a zapojení do rozpojovací skříně 311 kabel silový 750 V CYKY 4C x 95 mm2, včetně vyčištění a dotažení všech spojů (práce možné pouze So, Ne)	h	8
1090	Dodávka a montáž smrštitelná koncovka na kabel AYKY 4 x 125	ks	2
1091	Demontáž nožové pojistky	ks	12
1092	Dodávka a montáž nožové pojistky PH1 160A gG	ks	12
1093	Demontáž stávajícího AL vedení	m	20
1094	Dodávka , montáž na kabelovou lávku kabel silový 750 V CYKY 4C x 95 mm2	m	20
1095	Demontáž ,dodávka kabelová přičytka na kabelovou lávku pro kabel CYKY 4C x 95 mm2	ks	16
1096	Demontáž ,dodávka a montáž smrštitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 95 mm2	ks	1
1097	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 95 mm2	m	1
1098	Provedení průrazu betonovou podlahou 50-60cm pro CYKY 4C x 95 mm2	ks	1
1099	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1100	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1NP chodba m.č. 29			
1101	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 110 x 150mm pod omítku	m	4,5
1102	Demontáž stávající kabelové lávky	m	4,5
1103	Dodávka , montáž kabelová lávka pozinkovaná 110 x 150mm včetně víka , úchytů víka, stěnových úchytů	m	4,5
1104	Demontáž stávajícího AL vedení	m	30
1105	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 95 mm2	m	5
1106	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	5
1107	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	10
1108	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	10
1109	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6
1110	Demontáž ,dodávka kabelová přičytka na kabelovou lávku pro kabel CYKY 4C x 95 mm2	ks	12
1111	Demontáž stávajícího stoupačkového rozvaděče	ks	1
1112	Dodávka , montáž pod omítku stoupačkový rozvaděč oceloplechový IP 43	ks	1
1113	Demontáž stoupační svorky stoupačkového rozvaděče	ks	1
1114	Dodávka , montáž do stoupačkového rozvaděče stoupační svorka (vstup 1 x 95mm2, výstup 4 x 35mm2)	ks	4
1115	Demontáž stávajícího distribučního rozvaděče	ks	1
1116	Dodávka , montáž pod omítku distribuční rozvaděč 50-400A IP2X pro přívodní vedení 35mm2. (Technické parametry shodné SS200/NVE2P)	ks	1
1117	Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 00 63A gG	ks	6
1118	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové chráničky pr.50mm pod omítku	m	4
1119	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	4
1120	Provedení průrazu betonovou podlahou 50-60cm pro CYKY 4C x 95 mm2	ks	1
1121	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1122	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	3

Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP chodba m.č. 128			
1123	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 110 x 150mm pod omítku	m	4,5
1124	Demontáž stávající kabelové lávky	m	4,5
1125	Dodávka , montáž kabelová lávka pozinkovaná 110 x 150mm včetně víka , úchytů víka, stěnových úchytů	m	4,5
1126	Demontáž stávajícího AL vedení	m	30
1127	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 95 mm ²	m	5
1128	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm ²	m	5
1129	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10
1130	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	10
1131	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná 13 x 2,5, IP 68	ks	6
1132	Demontáž ,dodávka kabelová přichytka na kabelovou lávku pro kabel CYKY 4C x 95 mm ²	ks	12
1133	Demontáž stávajícího stoupačkového rozvaděče	ks	1
1134	Dodávka , montáž pod omítku stoupačkový rozvaděč oceloplechový IP 43	ks	1
1135	Demontáž stoupačí svorky stoupačkového rozvaděče	ks	1
1136	Dodávka , montáž do stoupačkového rozvaděče stoupačí svorka (vstup 1 x 95mm ² , výstup 4 x 35mm ²)	ks	4
1137	Demontáž stávajícího distribučního rozvaděče	ks	1
1138	Dodávka , montáž pod omítku distribuční rozvaděč 50-400A IP2X pro přívodní vedení 35mm ² . (Technické parametry shodné SS200/NVE2P)	ks	1
1139	Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 00 63A gG	ks	6
1140	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové chráničky pr.50mm pod omítku	m	4
1141	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	4
1142	Provedení průrazu betonovou podlahou 50-60cm pro CYKY 4C x 95 mm ²	ks	1
1143	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1144	Odpojení a demontáž vedení pro učebnu č.119v rozvaděči RJ P5	ks	6
1145	Provedení opravy popisů jisticích prvků v rozvaděči RJ P5	soub	1
1146	Dodávka a montáž držáku kabelového žlabu 60 x 60 včetně hmoždinek a vrutů	ks	4
1147	Zazděnění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m ²	3
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 152			
1148	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	3
1149	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	56
1150	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	11
1151	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 39W ,elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 611 x 410 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL4000SS4KVM3ND	ks	10
1152	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	40
1153	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1154	Demontáž stávajícího AL vedení	m	504
1155	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	100
1156	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	158
1157	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	230
1158	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	16
1159	Demontáž zásuvky	ks	17
1160	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	7

1161	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	6
1162	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1163	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1164	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1165	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1166	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1167	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	58
1168	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	19
1169	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	36
1170	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1171	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technické parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1172	Demontáž záslepek krabice	ks	14
1173	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	14
1174	Demontáž přepínače	ks	7
1175	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1176	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2
1177	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1178	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1179	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1180	Demontáž trubek ,lišť	m	96
1181	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	20
1182	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1183	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	12
1184	Demontáž, dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1185	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1186	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1187	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	8
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP chodba 144			
1188	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3
1189	Demontáž stávajícího AL vedení	m	245
1190	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	105
1191	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	140
1192	Demontáž přichytek	ks	78
1193	Dodávka , montáž přichytka kabelová na kabelový rošt	ks	78
Brno, Kounicova 44 obj.001 2NP chodba 144 rozvaděč RJ 42 2NP (práce možné pouze So, Ne)			
1194	Demontáž 9 ks spínacích a jisticích prvků v RJ 42 2 NP	soub	1

1195	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1196	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1197	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1198	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1199	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1200	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N propojovací lišta; K propojení 1 až 4- pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,5
1201	Dodávka a montáž do RJ 42 2 N DIN lišta pro jističe a svorkovnice	m	0,5
1202	Provedení mechanických úprav rozvaděče RJ 42 2 N	soub	1
1203	Demontáž krytu rozvaděče 60 x 60cm	ks	1
1204	Dodávka plastového krytu rozvaděče 60 x 60cm včetně popisu všech jistících a spínacích prvků	ks	1
1205	Provedení popisu okruhů RJ 42 2 N popisovačem	soub	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 154			
1206	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 45cm	ks	2
1207	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	52
1208	Demontáž zářivkových a žár svídel	ks	9
1209	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	8
1210	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1211	Demontáž stávajícího AL vedení	m	383
1212	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	84
1213	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	110
1214	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12
1215	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	177
1216	Demontáž zásuvky	ks	16
1217	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4
1218	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7
1219	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3
1220	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1221	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5

1222	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1223	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1224	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	50
1225	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	13
1226	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1227	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1228	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technickém parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1229	Demontáž záslepek krabice	ks	10
1230	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	10
1231	Demontáž přepínače	ks	5
1232	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1233	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1234	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1235	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1236	Demontáž trubek ,lišť	m	88
1237	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	16
1238	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1239	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1240	Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 20	m	8
1241	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1242	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1243	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	8
Brno, Kounilcova 44 obj.001 - 2NP m.č. 156			
1244	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	3
1245	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	68
1246	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	11
1247	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	10
1248	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1249	Demontáž stávajícího AL vedení	m	404
1250	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	140
1251	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	130
1252	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12
1253	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	122
1254	Demontáž zásuvky	ks	16
1255	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	6
1256	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	5
1257	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3

1258	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1259	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1260	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1261	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1262	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	62
1263	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	20
1264	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1265	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1266	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technickém parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1267	Demontáž záslepek krabice	ks	11
1268	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	11
1269	Demontáž přepínače	ks	7
1270	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	6
1271	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1272	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1273	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1274	Demontáž trubek ,lišť	m	100
1275	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	20
1276	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	70
1277	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1278	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1279	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1280	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1281	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	2
1282	Zpětná montáž ,zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	2
1283	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	10
Brno, Kounicova 44 obj.001 - ZNP m.č. 157			
1284	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 45cm	ks	2
1285	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	50
1286	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	9
1287	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	8
1288	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1289	Demontáž stávajícího AL vedení	m	279
1290	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	82
1291	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	70
1292	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12
1293	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	115
1294	Demontáž zásuvky	ks	16

1295	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4
1296	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7
1297	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3
1298	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1299	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1300	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1301	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1302	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	50
1303	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	13
1304	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1305	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1306	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technické parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1307	Demontáž záslepek krabice	ks	10
1308	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	10
1309	Demontáž přepínače	ks	5
1310	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1311	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1312	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1313	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1314	Demontáž trubek ,lišť	m	90
1315	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	16
1316	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1317	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1318	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1319	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1320	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1321	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	1
1322	Zpětná montáž ,zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	1
1323	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	8
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 158			
1324	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 45cm	ks	2
1325	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	42
1326	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	9
1327	Dodávka a montáž přísazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	8