

1328	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 8W LED, 292 x 102 x 36,8mm, 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1329	Demontáž stávajícího AL vedení	m	315
1330	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	60
1331	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	106
1332	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	12
1333	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	137
1334	Demontáž zásuvky	ks	16
1335	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4
1336	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7
1337	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem, s ochrannou před přepětím; IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3
1338	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem; IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1339	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1340	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1341	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1342	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	50
1343	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	13
1344	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1345	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1346	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technické parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1347	Demontáž záslepek krabice	ks	10
1348	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	10
1349	Demontáž přepínače	ks	5
1350	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1351	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1352	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1353	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1354	Demontáž trubek, lišt	m	90
1355	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	16
1356	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1357	Demontáž, dodávka, montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1358	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1359	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1360	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1361	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	1
1362	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	1
1363	Zazdění a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m ²	8
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 159		
1364	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 45cm	ks	2

1365	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	50
1366	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	9
1367	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	8
1368	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1369	Demontáž stávajícího AL vedení	m	443
1370	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	88
1371	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	150
1372	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12
1373	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	193
1374	Demontáž zásuvky	ks	16
1375	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4
1376	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7
1377	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3
1378	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1379	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1380	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1381	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1382	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	50
1383	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	13
1384	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1385	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1386	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technické parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1387	Demontáž záslepek krabice	ks	10
1388	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	10
1389	Demontáž přepínače	ks	5
1390	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1391	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1392	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1393	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1394	Demontáž trubek ,lišť	m	90
1395	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	16
1396	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1397	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1398	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1399	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1400	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6

1401	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	1
1402	Zpětná montáž ,zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	1
1403	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	8
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 161			
1404	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	2
1405	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	11
1406	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1407	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 11mm výkon 40W ,4150 lm ,4000 k, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	10,0
1408	Demontáž stávajícího AL vedení	m	387
1409	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	155
1410	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	232
1411	Demontáž zásuvky	ks	11
1412	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	7
1413	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	3
1414	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 44 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1
1415	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	7
1416	Dodávka a montáž krabice dvouplášťová pro montáž do stavebních hmot stupně hořlavosti A až C3.	ks	7
1417	Dodávka a montáž krabice rozvodná 400V, 16A, IP 54	ks	10
1418	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1419	Demontáž přepínače	ks	2
1420	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1421	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1422	Demontáž,dodávka a montáž vodotěsná kabelová spojka IP 68 pro průřez 3 x 2,5mm2	ks	5
1423	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 162			
1424	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	2
1425	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	42
1426	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	9
1427	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	8
1428	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1429	Demontáž stávajícího AL vedení	m	479
1430	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	60
1431	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	151
1432	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	12
1433	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	256
1434	Demontáž zásuvky	ks	16
1435	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4
1436	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	7

1437	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	3
1438	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	2
1439	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5
1440	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1
1441	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2
1442	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	50
1443	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	13
1444	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	39
1445	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1446	Dodávka a montáž krabice přístrojová spec. Technickém parametry shodné s Kopos LK 80X16 T	ks	1
1447	Demontáž záslepek krabice	ks	10
1448	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	10
1449	Demontáž přepínače	ks	5
1450	Dodávka a montáž přepínače bílý 6+6 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1451	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1452	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	14
1453	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14
1454	Demontáž trubek ,lišť	m	90
1455	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	16
1456	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	64
1457	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	2
1458	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1459	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	6
1460	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	6
1461	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	1
1462	Zpětná montáž ,zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	1
1463	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	8
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP chodba 144			
1464	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	158
1465	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	10
1466	Dodávka a montáž LED panel, 40W , 3600lm, 4200K , rám bíle lakovaný hliník, difuzor: mléčný akrylát , montáž přisazené , součástí svítidla CCD napájecí zdroj, rozměry 1195 x 295 x 9mm, včetně hliníkového rámu pro přisazenou montáž svítidla.	ks	6
1467	Dodávka a montáž na strop LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	4
1468	Demontáž stávajícího AL vedení	m	436
1469	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	80
1470	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	208
1471	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	5
1472	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	3

1473	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	140
1474	Demontáž zásuvky	ks	8
1475	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (<i>technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B</i>)	ks	7
1476	Dodávka a montáž zásuvky 400V ,16A, 5P, 6h, IP 44	ks	1
1477	Demontáž,dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (<i>design podobný ABB Tango</i>)	ks	2
1478	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	30
1479	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a vlička. <i>Technické parametry shodné s Kopus KU 68-1903</i>	ks	14
1480	Dodávka a montáž krabice univerzální. <i>Technické parametry shodné s Kopus KU 68-1901</i>	ks	16
1481	Demontáž přepínače	ks	8
1482	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 , IP 20, 230V /10A (<i>design podobný ABB Tango</i>)- komplet	ks	2
1483	Dodávka a montáž přepínač č.1 , IP 20, 230V /10A (<i>design podobný ABB Tango</i>)- komplet	ks	2
1484	Dodávka a montáž ovladač zapínací 1/0 , IP 20, 230V /10A (<i>design podobný ABB Tango</i>)- komplet	ks	4
1485	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	6
1486	Demontáž,dodávka a montáž chránička pr.50 mm (<i>technické parametry shodné s Kopus KF 09050</i>)	m	6
1487	Demontáž trubek lišt	m	70
1488	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (<i>technické parametry shodné s Kopus Monoflex 20</i>)	m	20
1489	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (<i>technické parametry shodné s Kopus Monoflex 32</i>)	m	40
1490	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20	m	10
1491	Demontáž okenního ventilátoru	ks	1
1492	Dodávka a montáž okenní ventilátor atypický s kuličkovými ložisky a reverzním chodem průměr 237mm,automatická žaluzie , (<i>technické parametry průtok vzduchu 455/290, příkon 30W, otáčky 1300, jmenovitý proud 0,13A, akustický hluk 32dB/3m ,IP 24,230V, 50Hz.</i>)	ks	1
1493	Demontáž stávajícího spínání ventilátoru	ks	1
1494	Dodávka a montáž regulátor otáček 300W k výše uvedenému okennímu ventilátoru (<i>technické parametry 300W, jmenovitý proud 1,5A, ,IP 40,230V, 50Hz, barva bílá</i>)	ks	1
1495	Demontáž stávající řídicí jednotky	ks	1
1496	Dodávka a montáž multifunkční řídicí jednotky - časový spínač , hydrostat,čidlo pohybu, čidlo světla k výše uvedenému okennímu ventilátoru (<i>technické parametry 60W, jmenovitý proud 0,3A, IP 34, 230V/50Hz</i>)	ks	1
1497	Demontáž termostatu	ks	1
1498	Dodávka a montáž termostatu pro výše uvedený ventilátor	ks	1
1499	Demontáž spínače reverzního chodu.	ks	1
1500	Dodávka a montáž spínač reverzního chodu k výše uvedenému okennímu ventilátoru	ks	1
1501	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	34
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP chodba rozvaděč			
1502	Proměření , popsání a odpojení stávajících okruhů v RmS 2L	soub	1
1503	Demontáž oceloplechového rozvaděče RmS 2L včetně 63ks jisticích a spínacích prvků	soub	1

1504	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RmS 2L pod omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků) (velikost rozvaděče - minimálně 126 modulů s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A , IP 40/20 ,liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce rozvaděče včetně kopie oprávnění k výrobě rozvaděčů	ks	1
1505	Dodávka a montáž do RmS 2L výkonový spínač 3 x 63A, technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V	ks	1
1506	Dodávka a montáž do RmS 2L varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4	ks	1
1507	Dodávka a montáž do RmS 2L jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	16
1508	Dodávka a montáž do RmS 2L jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	8
1509	Dodávka a montáž do RmS 2L jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	14
1510	Dodávka a montáž do RmS 2L jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3
1511	Dodávka a montáž do RmS 2L proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	19
1512	Dodávka a montáž do RmS 2L impulsní relé , tech parametry shodné s Schrack LQ 611230	ks	1
1513	Dodávka a montáž do rozvaděče RmS 2L proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/3/003-A technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,	ks	1
1514	Provedení popisu okruhů RmS 2L popisovačem	soub	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 3NP m.č. 197			
1515	Provedení vyhledání okruhů S1, S2 a Z1, Z2 , K11,K12 a jejich odpojení v rozvaděči RJP5	ks	6
1516	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 45cm	ks	2
1517	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	76
1518	Demontáž stávajícího AL vedení	m	344
1519	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	30
1520	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	36
1521	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	240
1522	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 25 mm2	m	6
1523	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	32,0
1524	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná 13 x 2,5, IP 68	ks	6
1525	Demontáž zásuvky	ks	34
1526	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobně 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	10
1527	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobně 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	24

1528	Demontáž krabice	ks	82
1529	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	10
1530	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	70
1531	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2
1532	Demontáž přepínače	ks	5
1533	Dodávka a montáž spínače běžový č.5 s popisovým polem , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	4
1534	Dodávka a montáž spínače bordó č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1
1535	Demontáž trubek ,lišť	m	210
1536	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20)	m	150
1537	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	32
1538	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopos LO 75 2m, šedá)	m	28
1539	Demontáž záslepek krabice	ks	34
1540	Dodávka a montáž záslepka krabice (design podobný ABB Tango)	ks	34
1541	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové ochrany pr.50mm pod omítku	m	12
1542	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	12
1543	Demontáž oceloplechového rozvaděče R 197 včetně 39 ks jisticích a spínacích prvků	soub	1
1544	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R197 na omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků) (velikost rozvaděče 70 x 90 cm s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A , IP 40/20 ,liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce včetně kopie oprávnění k výrobě rozvaděčů	ks	1
1545	Dodávka a montáž do R 197 výkonový spínač 3 x 63A, technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V	ks	1
1546	Dodávka a montáž do R 197 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4	ks	1
1547	Dodávka a montáž do R 197 jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	9
1548	Dodávka a montáž do R 197 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1549	Dodávka a montáž do R 197 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4
1550	Dodávka a montáž do R 197 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3
1551	Dodávka a montáž do R 197 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	10
1552	Dodávka a montáž do R 197 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s O EZ RSI 20-10	ks	8

1553	Dodávka a montáž do R 197 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s Z-SCH230/63-04	ks	1
1554	Provedení popisu okruhů R 197 popisovačem	soub	1
1555	Odpojení a demontáž klimatizační jednotky	ks	2
1556	Zpětná montáž , zapojení a odzkoušení klimatizační jednotky	ks	2
1557	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1558	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	10
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 3NP m.č. 189 chodba			
1559	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 63mm pod omítku	m	8
1560	Vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 110 x 150mm pod omítku	m	4
1561	Demontáž stávající kabelové lávky	m	4
1562	Dodávka , montáž kabelová lávka pozinkovaná 110 x 150mm včetně víka , úchytů víka, stěnových úchytů	m	4
1563	Demontáž stávajícího AL vedení	m	38
1564	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	8
1565	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm2	m	6
1566	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12
1567	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	12
1568	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6
1569	Demontáž ,dodávka kabelová přichytka na kabelovou lávku pro kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	12
1570	Demontáž ,dodávka a montáž smršťitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1571	Demontáž ,dodávka a montáž smršťitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm2	ks	1
1572	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 35 mm2	m	1
1573	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm2	m	1
1574	Demontáž stávajícího distribučního rozvaděče	ks	1
1575	Dodávka , montáž pod omítku distribuční rozvaděč 50-400A IP2X pro přívodní vedení 35mm2. (Technické parametry shodné SS100/NVE2P)	ks	1
1576	Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 00 63A gG	ks	3
1577	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09063	m	8
1578	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	6
1579	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1580	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1581	Odpojení a demontáž vedení pro učebnu č.197 v rozvaděči na chodbě RJ P5	ks	6
1582	Provedení opravy popisů jističích prvků v rozvaděči RJ P5	soub	1
1583	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m2	1
1584	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	2
1585	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	40,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2NP m.č. 138 chodba			
1586	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 63mm pod omítku	m	10
1587	Demontáž stávajícího AL vedení	m	30
1588	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	6
1589	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12
1590	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	12
1591	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6

1592	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09063	m	6
1593	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1594	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1595	Oprava betonu po průřezech při montáži kabelů a chrániček	m2	1
1596	Zazdění a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	1
1597	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1NP m.č. 2 chodba			
1598	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 63mm pod omítku	m	10
1599	Demontáž stávajícího AL vedení	m	30
1600	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	6
1601	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12
1602	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	12
1603	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6
1604	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09063	m	6
1605	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1606	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1607	Oprava betonu po průřezech při montáži kabelů a chrániček	m2	1
1608	Zazdění a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	1
1609	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP m.č. 296 chodba			
1610	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 63mm pod omítku	m	10
1611	Demontáž stávajícího AL vedení	m	30
1612	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	6
1613	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12
1614	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	12
1615	Demontáž ,dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68	ks	6
1616	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09063	m	6
1617	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1618	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1619	Oprava betonu po průřezech při montáži kabelů a chrániček	m2	1
1620	Zazdění a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů, trubek a chrániček	m2	1
1621	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 PP rozvodna m.č.433,437			
1622	Demontáž stávajícího AL vedení	m	15
1623	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 35 mm2	m	15
1624	Demontáž ,dodávka a montáž smršťovací hlavy na kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1625	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 35 mm2	m	1
1626	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09063	m	2
1627	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 35 mm2	ks	1
1628	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	2
1629	Oprava betonu po průřezech při montáži kabelů a chrániček	m2	2
1630	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	40,0

1631	Demontáž kabelového žlabu	m	22
1632	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výtzuže ,přichytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 50 x 100	m	22
1633	Dodávka , montáž chemická kotva pro uchycení závitové tyče M8 až M24 (technické parametry shodné s Den Braven 566	ks	20
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 PP rozvodna RH pole 2			
1634	Demontáž stávajících jističích prvků v RH (práce možné pouze So, Ne)	ks	1
1635	Dodávka montáž do RH výkonového jističe technické parametry shodné s OEZ BD250N (práce možné pouze So, Ne)	ks	1
1636	Dodávka montáž do RH přípojovací sady k výše uvedenému výkonovému jističi (práce možné pouze So, Ne)	sada	2
1637	Dodávka montáž do RH nadproudové spouště k výše uvedenému výkonovému jističi , technické parametry shodné s OEZ SE-BD-0100-DTV3	ks	1
1638	Dodávka montáž do RH průchodka pro kabel CYKY 4 x 35 (práce možné pouze So, Ne)	ks	1
1639	Provedení mechanických úprav rozvaděče a krytu rozvaděče RH (práce možné pouze So, Ne)	soub	1
1640	Provedení popisů popisovačem nových obvodů v RH	soub	1
1641	Dodávka liniové schéma rozvaděče do RH	ks	1
1642	Odvoz a likvidace odpadu (beton)	m3	1
1643	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1
1644	Úklid pracovišť	soub	1
1645	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 2PP (m.č.433,437), 1PP (296,304,308,311), 1NP (29), 2NP (128,144,152,154,156,157,158,159,161,162), 3NP (189,197) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1
1646	Dodání výkresové rozvaděčů (2PP- RH) (1PP- R308) (2NP- R 119, RJ 42, Rms2L) (3NP- R 197) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1
1647	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace 2PP (m.č.433,437), 1PP (296,304,308,311) 1NP (29) 2NP (128,144,152,154,156,157,158,159,161,162), 3NP (189,197) rozvaděčů (2PP- RH) (1PP- R308) (2NP-R 119, RJ 42, Rms2L) (3NP- R 197) včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1
Brno, Kounicova 44 obj.001 - WC 4NP m.č. 272			
1648	Vyhledání, popsání a následně odpojení stávajících okruhů WC, oprava popisů v rozvaděči chodby 4 NP	h	4,0
1649	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,0
1650	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 60 x 150mm pod omítku	m	4,0
1651	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 50mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25 mm2	ks	1
1652	Demontáž ,dodávka a montáž smřtitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm2	ks	3

1653	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	m	2
1654	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	5
1655	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1656	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m ²	1
1657	Demontáž stávající kabelové lávky včetně víka a přichytek	m	4
1658	Dodávka , montáž pod omítku kabelové lávky pozinkované 60 x 150mm včetně stěnových úchytů	m	4
1659	Dodávka , montáž víko kabelové lávky pozinkované V 150mm včetně úchytů víka	m	4
1660	Dodávka , montáž do kabelové lávky kabelová přichytka Sonap na kabel 4 x 25mm ²	m	8
1661	Demontáž stávajícího stoupačkové krabice	ks	1
1662	Dodávka , montáž pod omítku stoupačková krabice podle DIN VDE 0606, Ui 400V, s 25mm ² hlavní kabelovou odbočnou svorkovnicí IP 65 (technické parametry shodné Abox HA250)	ks	1
1663	Demontáž plast. rozvaděče PL WC4NP včetně 7ks jističích prvků	ks	1
1664	Dodávka a montáž pod omítku plast. rozvaděče PL WC4NP dle ČSN EN 60 439 -3 technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 18 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek,doklad o kusové zkoušce	ks	1
1665	Dodávka a montáž do PL WC4NP spínač 3 x 32A technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1666	Dodávka a montáž do PL WC4NP jistič 3 x 25A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1667	Dodávka a montáž do PL WC4NP jistič 16A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1668	Dodávka a montáž do PL WC4NP jistič 10A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1669	Dodávka a montáž do PL WC4NP jistič 2A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1670	Dodávka a montáž do PL WC4NP proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 0,03A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1671	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1
1672	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	6
1673	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem 240V, 18W , IP 44 , 1780lm,3000K, třída izolace II, průměr 275mm , skleněný opálový kryt.	ks	2
1674	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem,240V ,24W , IP 44 , 2190lm,3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	1
1675	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem a s nouzovým modulem ,240V ,24W , IP 44 , 2190lm,3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	2

1676	Dodávka a montáž do stěny LED nouzové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 6W LED , 75 lm, IP 40, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1
1677	Demontáž spínače	ks	3
1678	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1679	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1
1680	Demontáž krabice	ks	10
1681	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	5
1682	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	5
1683	Demontáž dvojbásuvky	ks	2
1684	Demontáž ,dodávka a montáž dvojbásuvky, IP 20 ,230V/16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1685	Demontáž osoušeče	ks	1
1686	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	1
1687	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	119
1688	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	6
1689	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3
1690	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	40
1691	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	10
1692	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	40
1693	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm2	m	10
1694	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	10
1695	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2
1696	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2
1697	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	9,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - WC 3 NP m.č. 224,227			
1698	Vyhledání, popsání a následně odpojení stávajících okruhů WC, oprava popisů v rozvaděči chodby 3 NP	h	4,0
1699	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	62,0
1700	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 60 x 150mm pod omítku	m	4,0
1701	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 50mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25 mm2	ks	1
1702	Demontáž ,dodávka a montáž smršťitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm2	ks	3
1703	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm2	m	2
1704	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1705	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m2	1
1706	Demontáž stávající kabelové lávky včetně víka a přichytek	m	4
1707	Dodávka , montáž pod omítku kabelové lávky pozinkované 60 x 150mm včetně stěnových úchytů	m	4
1708	Dodávka , montáž víko kabelové lávky pozinkované V 150mm včetně úchytů víka	m	4
1709	Dodávka , montáž do kabelové lávky kabelová přichytka Sonap na kabel 4 x 25mm2	m	8
1710	Demontáž stávajícího stoupačkové krabice	ks	1
1711	Dodávka , montáž pod omítku stoupačková krabice podle DIN VDE 0606, UI 400V, s 25mm2 hlavní kabelovou odbočnou svorkovnicí IP 65 (technické parametry shodné Abox HA250)	ks	1
1712	Demontáž plast. rozvaděče PL WC3NP včetně 8ks jističích prvků	ks	1

1713	Dodávka a montáž pod omítku plast. rozvaděče PL WC3NP dle ČSN EN 60 439 -3 technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 18 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek, doklad o kusové zkoušce	ks	1
1714	Dodávka a montáž do PL WC3NP spínač 3 x 32A technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1715	Dodávka a montáž do PL WC3NP jistič 3 x 25A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1716	Dodávka a montáž do PL WC3NP jistič 16A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1717	Dodávka a montáž do PL WC3NP jistič 10A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1718	Dodávka a montáž do PL WC3NP jistič 2A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1719	Dodávka a montáž do PL WC3NP proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 0,03A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1720	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1
1721	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	12
1722	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem 240V, 18W , IP 44 , 1780lm,3000K, třída izolace II, průměr 275mm , skleněný opálový kryt.	ks	5
1723	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem, 240V ,24W , IP 44 , 2190lm,3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	2
1724	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem a s nouzovým modulem ,240V ,24W , IP 44 , 2190lm,3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	3
1725	Dodávka a montáž do stěny LED nouzové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 6W LED , 75 lm, IP 40, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	2
1726	Demontáž spínače	ks	6
1727	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1728	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1729	Demontáž krabice	ks	22
1730	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	12
1731	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	10
1732	Demontáž dvojzásuvky	ks	4
1733	Demontáž ,dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1734	Demontáž osoušeče	ks	2

1735	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2
1736	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	210
1737	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	8
1738	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	15
1739	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	76
1740	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	16
1741	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75
1742	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm ²	m	10
1743	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	10
1744	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2
1745	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2
1746	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	8,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - WC 2 NP m.č. 133,135,			
1748	Vyhledání, popsání a následně odpojení stávajících okruhů WC, oprava popisů v rozvaděči chodby 2 NP	h	4,0
1749	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	62,0
1750	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 60 x 150mm pod omítku	m	4,0
1751	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 50mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	1
1752	Demontáž ,dodávka a montáž smrštitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	3
1753	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	m	2
1754	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1755	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m ²	1
1756	Demontáž stávající kabelové lávky včetně víka a přichytek	m	4
1757	Dodávka , montáž pod omítku kabelové lávky pozinkované 60 x 150mm včetně stěnových úchytů	m	4
1758	Dodávka , montáž víko kabelové lávky pozinkované V 150mm včetně úchytů víka	m	4
1759	Dodávka , montáž do kabelové lávky kabelová přichytka Sonap na kabel 4 x 25mm ²	m	8
1760	Demontáž stávajícího stoupačkové krabice	ks	1
1761	Dodávka , montáž pod omítku stoupačková krabice podle DIN VDE 0606, U _i 400V, s 25mm ² hlavní kabelovou odbočnou svorkovnicí IP 65 (technické parametry shodné Abox HA250)	ks	1
1762	Demontáž plast. rozvaděče PL WC2NP včetně 8ks jističích prvků	ks	1
1763	Dodávka a montáž pod omítku plast. rozvaděče PL WC2NP dle ČSN EN 60 439 -3 technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 18 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, líniového schéma, rozvaděčový štítek, doklad o kusové zkoušce	ks	1
1764	Dodávka a montáž do PL WC2NP spínač 3 x 32A technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1765	Dodávka a montáž do PL WC2NP jistič 3 x 25A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1766	Dodávka a montáž do PL WC2NP jistič 16A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2

1767	Dodávka a montáž do PL WC2NP jistič 10A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1768	Dodávka a montáž do PL WC2NP jistič 2A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
1769	Dodávka a montáž do PL WC2NP proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 0,03A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2
1770	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1
1771	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	12
1772	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem 240V, 18W , IP 44 , 1780lm, 3000K, třída izolace II, průměr 275mm , skleněný opálový kryt.	ks	5
1773	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem, 240V, 24W , IP 44 , 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	2
1774	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem a s nouzovým modulem ,240V, 24W , IP 44 , 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	3
1775	Dodávka a montáž do stěny LED nouzové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 6W LED , 75 lm, IP 40, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	2
1776	Demontáž spínače	ks	6
1777	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1778	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1779	Demontáž krabice	ks	22
1780	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	12
1781	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	10
1782	Demontáž dvojzásuvky	ks	4
1783	Demontáž ,dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1784	Demontáž osoušeče	ks	2
1785	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 80dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2
1786	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	210
1787	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	8
1788	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	15
1789	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	76
1790	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	16
1791	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	75
1792	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm2	m	10
1793	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	10
1794	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2
1795	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2
1796	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	8,0
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - WC 1 NP m.č. 33,35,		

1797	Vyhledání, popsání a následně odpojení stávajících okruhů WC, oprava popisu v rozvaděči chodby 1 NP	h	4,0
1798	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	62,0
1799	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 60 x 150mm pod omítku	m	4,0
1800	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 50mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	1
1801	Demontáž ,dodávka a montáž smrštitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	3
1802	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	m	2
1803	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1804	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m ²	1
1805	Demontáž stávající kabelové lávky včetně víka a přfchytek	m	4
1806	Dodávka , montáž pod omítku kabelové lávky pozinkované 60 x 150mm včetně stěnových úchytů	m	4
1807	Dodávka , montáž víko kabelové lávky pozinkované V 150mm včetně úchytů víka	m	4
1808	Dodávka , montáž do kabelové lávky kabelová přfchytka Sonap na kabel 4 x 25mm ²	m	8
1809	Demontáž stávajícího stoupačkové krabice	ks	1
1810	Dodávka , montáž pod omítku stoupačková krabice podle DIN VDE 0606, Ui 400V, s 25mm ² hlavní kabelovou odbočnou svorkovnicí IP 65 (technické parametry shodné Abox HA250)	ks	1
1811	Demontáž plast. rozvaděče PL WC3NP včetně 8ks jisticích prvků	ks	1
1812	Dodávka a montáž pod omítku plast. rozvaděče PL WC1NP dle ČSN EN 60 439 -3 technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 18 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek,doklad o kusové zkoušce	ks	1
1813	Dodávka a montáž do PL WC1NP spínač 3 x 32A technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1814	Dodávka a montáž do PL WC1NP jistič 3 x 25A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1815	Dodávka a montáž do PL WC1NP jistič 16A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1816	Dodávka a montáž do PL WC1NP jistič 10A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1817	Dodávka a montáž do PL WC1NP jistič 2A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1818	Dodávka a montáž do PL WC1NP proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 0,03A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1819	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1
1820	Demontáž zářivkových a žár svídek	ks	12

1821	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem 240V, 18W, IP 44, 1780lm, 3000K, třída izolace II, průměr 275mm, skleněný opálový kryt.	ks	5
1822	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem, 240V, 24W, IP 44, 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm, skleněný opálový kryt.	ks	2
1823	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem a s nouzovým modulem, 240V, 24W, IP 44, 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm, skleněný opálový kryt.	ks	3
1824	Dodávka a montáž do stěny LED nouzové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 6W LED, 75 lm, IP 40, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	2
1825	Demontáž spínače	ks	6
1826	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1827	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1828	Demontáž krabice	ks	22
1829	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	12
1830	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	10
1831	Demontáž dvojzásuvky	ks	4
1832	Demontáž, dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20, 230V/16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1833	Demontáž osoušeče	ks	2
1834	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V, 1640W, IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2
1835	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	210
1836	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	8
1837	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	15
1838	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	76
1839	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	16
1840	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75
1841	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm ²	m	10
1842	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	10
1843	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2
1844	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2
1845	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	8,0
Brno, Kounicova 44 obj.001 - WC 1 PP m.č. 33,35,			
1846	Vyhledání, popsání a následně odpojení stávajících okruhů WC, oprava popisů v rozvaděči chodby 1 PP	h	4,0
1847	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	62,0
1848	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabelové lávky 60 x 150mm pod omítku	m	4,0
1849	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 50mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	1
1850	Demontáž, dodávka a montáž smršťitelné rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	3
1851	Demontáž, dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	m	2
1852	Dodávka, montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1
1853	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m ²	1
1854	Demontáž stávající kabelové lávky včetně víka a přfchytek	m	4

1855	Dodávka , montáž pod omítku kabelové lavy pozinkované 60 x 150mm včetně stěnových úchytů	m	4
1856	Dodávka , montáž víko kabelové lavy pozinkované V 150mm včetně úchytů víka	m	4
1857	Dodávka , montáž do kabelové lavy kabelová přičytka Sonap na kabel 4 x 25mm ²	m	8
1858	Demontáž stávajícího stoupačkové krabice	ks	1
1859	Dodávka , montáž pod omítku stoupačková krabice podle DIN VDE 0606, U _i 400V, s 25mm ² hlavní kabelovou odbočnou svorkovnicí IP 65 (technické parametry shodné Abox HA250)	ks	1
1860	Demontáž plast. rozvaděče PL WC1PP včetně 8ks jističích prvků	ks	1
1861	Dodávka a montáž pod omítku plast. rozvaděče PL WC1PP dle ČSN EN 60 439 -3 technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 18 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek, doklad o kusové zkoušce	ks	1
1862	Dodávka a montáž do PL WC1PP spínač 3 x 32A technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1863	Dodávka a montáž do PL WC1PP jistič 3 x 25A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1864	Dodávka a montáž do PL WC1PP jistič 16A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1865	Dodávka a montáž do PL WC1PP jistič 10A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1866	Dodávka a montáž do PL WC1PP jistič 2A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1
1867	Dodávka a montáž do PL WC1PP proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 0,03A , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2
1868	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1
1869	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	12
1870	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem 240V, 18W , IP 44 , 1780lm, 3000K, třída izolace II, průměr 275mm , skleněný opálový kryt.	ks	5
1871	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem, 240V , 24W , IP 44 , 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	2
1872	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem a s nouzovým modulem , 240V , 24W , IP 44 , 2190lm, 3000K, třída izolace I, průměr 400mm , skleněný opálový kryt.	ks	3
1873	Dodávka a montáž do stěny LED nouzové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 6W LED , 75 lm, IP 40, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	2
1874	Demontáž spínače	ks	6
1875	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2
1876	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4

1877	Demontáž krabice	ks	22
1878	Dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	12
1879	Dodávka a montáž krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	10
1880	Demontáž dvojjásuvky	ks	4
1881	Demontáž ,dodávka a montáž dvojjásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4
1882	Demontáž osoušeče	ks	2
1883	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevně připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2
1884	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	210
1885	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	8
1886	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	15
1887	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	76
1888	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm ²	m	16
1889	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75
1890	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm ²	m	10
1891	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	10
1892	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2
1893	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2
1894	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	8,0
	Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 PP rozvodna m.č.433,435,437,438,439		
1895	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	4
1896	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60
1897	Demontáž stávajícího AL vedení	m	120
1898	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	12,0
1899	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	8,0
1900	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	76,0
1901	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 25 mm ²	m	24,0
1902	Demontáž ,dodávka a montáž smršťovací rozdělovací hlavy na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	ks	1
1903	Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4C x 25 mm ²	m	1
1904	Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	2
1905	Provedení průrazu betonovou podlahou 60-80cm pro chráničku pr 63mm a v ní vedoucí kabel CYKY 4C x 25	ks	1
1906	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem (požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	2
1907	Demontáž krabice rozvodné	ks	6
1908	Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů	ks	6
1909	Demontáž přepínače	ks	7
1910	Dodávka a montáž přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	4
1911	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	3
1912	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	10
1913	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W včetně přichytek na závěsné lano. (technické parametry : Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony , Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt , El. výstroj:EP elektronický předřadník , napětí 240V / 50Hz , krytí - IP 65 až IP 67)	ks	10
1914	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	22
1915	Oprava betonu po průrazech při montáži kabelů a chrániček	m ²	1

Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 PP rozvodna RH pole 3			
1916	Demontáž stávajících jističů v RH možné pouze So, Ne) (práce	ks	1
1917	Dodávka montáž do RH výkonového jističe technické parametry shodné s O EZ BD250N (práce možné pouze So, Ne)	ks	1
1918	Dodávka montáž do RH přípojovací sady k výše uvedenému výkonovému jističi (práce možné pouze So, Ne)	sada	2
1919	Dodávka montáž do RH nadproudové spouště k výše uvedenému výkonovému jističi , technické parametry shodné s O EZ SE-BD-0100- DTV3	ks	1
1920	Dodávka montáž do RH průchodka pro kabel CYKY 4 x 25	ks	1
1921	Provedení mechanických úprav rozvaděče a krytu rozvaděče RH (práce možné pouze So, Ne)	soub	1
1922	Provedení popisů popisovačem nových obvodů v RH	soub	1
1923	Dodávka liniové schéma rozvaděče do RH	ks	1
1924	Odvoz a likvidace odpadu (beton)	m3	1
1925	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1
1926	Úklid pracovišť	soub	1
1927	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 2PP (m.č.433,435,437,438,439), 1PP (340,341,342) 1NP (33,35) 2NP (133,135) 3NP (224,227) 4NP (272) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1
1928	Dodání výkresové rozvaděčů (2PP- RH) (1PP- RWC1PP) (1NP-RWC1NP) (2NP-RWC2NP) (3NP- RWC3NP) (4NP -RWC4NP) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1
1929	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace 2PP (m.č.433,435,437,438,439), 1PP (340,341,342) 1NP (33,35) 2NP (133,135) 3NP (224,227) 4NP (272) rozvaděčů (2PP- RH) (1PP- RWC1PP) (1NP- RWC1NP) (2NP- RWC2NP) (3NP- RWC3NP) (4NP - RWC4NP) včetně dodání 3	soub	1
	ks revizních zpráv		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
Cena celkem bez DPH			5 976 211,40
DPH 21%			1 255 004,39
Cena zakázky celkem			7 231 215,79