č. smlouvy objednatele: **SM1600000962**
č. smlouvy zhotovitele: **DZ 16010456**

# SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

## I.
## SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| 1. Objednatel: | **Městská část Praha 11** |
| se sídlem: | Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 |
| zastoupená: | Ing. Jiřím Štylerem, starostou MČ Praha 11 |
| IČ: | 00231126 |
| DIČ: | CZ00231126 |
| bankovní spojení: | [redacted] |
| č. účtu: | |

v záležitostech technických

| | |
|---|---|
| zastoupena společností: | **Jihoměstská majetková a.s.** |
| se sídlem: | Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 |
| zapsanou: | v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900 |
| zastoupenou: | ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem |
| IČ: | 28199081 |
| DIČ: | CZ28199081 |
| bankovní spojení: | [redacted] |
| č. účtu: | |

na straně jedné - dále jen **„objednatel"**

a

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | **Metrostav a.s.** |
| se sídlem: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| Spisová značka: | B 758 vedená u Městského soudu v Praze |
| zastoupená: | Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci ze dne 20. 10. 2016 |
| IČ: | 00014915 |
| DIČ: | CZ00014915 |
| bankovní spojení: | [redacted] |
| č. účtu: | |

na straně druhé - dále jen **„zhotovitel"**

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva")



[redacted]

## II.
## PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
   a) Název: ***„Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2"***

   b) Místo plnění: Praha, ul. Schulhoffova, objekt č. p. 844/2, nacházející se na pozemcích parcelní číslo 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4 k. ú. Háje, vše na LV. 778

   c) Předmět plnění: zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2", dle projektové dokumentace úprav vnitřních prostor objektu Schulhoffova 844/2 zpracované společností REINVEST spol. s r.o. v 3/2016 a dle projektové dokumentace Stavební úpravy objektu Schulhoffova 844/2 zpracované společností RotaGroup s.r.o. v 3/2016 a v rozsahu stanoveném nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemně stanoveného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky v digitální podobě.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 - ti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF. Předmětem plnění je dále závazek zhotovitele vypracovat podrobný plán organizace výstavby ve vazbě na časový harmonogram postupu provedení díla.

## III.
## ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

## IV.
## TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

   **zahájení prací zhotovitelem:** do 14 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací
   **dokončení prací zhotovitelem: 181 kalendářních** dní od zahájení prací zhotovitelem

2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací.

3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu

objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

## V.
## DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

## VI.
## CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **67 114 914,48 Kč** bez DPH (slovy: šedesátsedmmiliónůstočtrnácttisícdevětsetčtrnáct a 48/100 korun českých) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele"). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.

4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.

5. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 41.00.4 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

## VII.
## PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce za každý měsíc realizace díla na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 80 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH., vystavených vždy k 5 pracovnímu dni následujícího měsíce. Toto datum bude shodné s datem uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí každé faktury bude i položkový soupis jednotlivých skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány zvlášť za stavební práce, dodávky a služby mající charakter investic, za stavební práce, dodávky a služby mající charakter oprav a dodávky mající charakter hmotného či nehmotného majetku.

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.

5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající části podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky smlouvy.

6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.

7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami této smlouvy.

8. Adresa pro zasílání faktur:
**Podatelna MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**

## VIII.
## ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.

2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody [redacted] pro každou jednotlivou pojistnou událost u pojišťovny [redacted] Zhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu nejpozději k datu podpisu této smlouvy. Součástí kopie pojistné smlouvy bude doklad o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Toto pojištění je pojistitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

## IX.
## DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

## X.
## KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

### 1. ZHOTOVENÉ DÍLO

1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu **60 měsíců.** Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.

1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

1.3 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
   a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
   b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pěttisíckorun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

## 2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.

2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.

2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

## XI
## SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

## XII.
## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### *A.* REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – požadavky na práci a materiál a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní
strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

## B. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
   - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
   - stavební deník,
   - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami zakreslené do původní PD, kterou předá objednatel zhotoviteli při předání díla.

3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

## C. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli, dle níže uvedených podmínek, **Bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.**

2. Vystavení Bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo a je předávána objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

   a) výše zajišťovací částky pro celé dílo je minimálně 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

   b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

   c) Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla a zhotovitel předloží listinu příslušné bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době.

3. Po protokolárním předání a převzetí díla zhotovitel předloží **Bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době.** Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

   a) výše zajišťovací částky je minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel poskytne objednateli za řádné plnění záručních podmínek, která bude platná po celou dobu záruční doby díla. Bankovní záruka bude předána objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla.

   b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

   c) Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po skončení záruční doby díla dle nebo po odstranění po odstranění poslední reklamované vady v záruční době díla.

   d) Jestliže zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době ke dni protokolárního předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.

5. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

6. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající Bankovní záruky nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. V případě nepředložení dokladu o prodloužení bankovní záruky je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## D. ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením

o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

## XIII.
## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany si ujednaly, že pokud výzva objednatele k zahájení prací dle článku IV., odstavec 1. nebude objednatelem učiněna do 2 let od podpisu smlouvy o dílo, smlouva pozbyde platnosti.

   Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
    - příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 17. 08. 2016
      příloha č. 2 - Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla
11. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny usnesením RMČ č. 1265/34/R/2016 ze dne 18. 10. 2016 a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Jiří Štyler, starosta MČ Praha 11 na základě usnesení RMČ č. 1265/34/R/2016 ze dne 18. 10. 2016 a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/04 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 15 -11- 2016

za objednatele:

[redacted]

**Ing. Jiří Štyler**
**starosta MČ Pra**

za zhotovitele:

[redacted]

**Ing. Jaroslav Heran**
**ředitel divize 1**
**Metrostav a.s.**
**na základě plné moci**

[redacted]

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 18.10.2016

Stavba : **RG_1447** **Modernizace a stavební úpravy objektu školy Schulhoffova**

**Objednatel :** Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
14941 Praha 4
IČO : 00231126
DIČ :

**Zhotovitel :**
IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

objednatele :

15 -11- 2016

| | | Rozpočtové náklady |
|---|---|---|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 67 114 914,48 |
| DPH | 21 % | 14 094 132,04 |
| **Cena celkem za stavbu** | | **81 209 047** |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ Schulhoffova | 67 114 914 | 0 | 67 114 914 | 14 094 132 | 100,0 |
| **Celkem za stavbu** | **67 114 914** | **0** | **67 114 914** | **14 094 132** | **100,0** |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace | 26 475 309 | 0 | 26 475 309 | 5 559 815 | 39,4 |
| | Modernizace a oprava interiéru | 40 639 606 | 0 | 40 639 606 | 8 534 317 | 60,6 |
| **Celkem za stavbu** | | **67 114 914** | **0** | **67 114 914** | **14 094 132** | **100,0** |

# SLEPÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **01_F Stavební úpravy** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **SO.01** | **Budova SOŠ a SOU** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | |
| **RG_1447** | **Stav.í úpravy SOŠ a SOU managm. a služeb, Praha** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | RotaGroup, s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | Městská část Praha 11 | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | **Základní rozpočtové náklady** | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 6 609 441 | Zařízení staveniště | 509 092 |
| Z | PSV celkem | 10 987 887 | Provoz investora | 229 091 |
| R | M práce celkem | 6 456 716 | Rezerva rozpočtu | |
| N | M dodávky celkem | 1 400 536 | Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...) | 152 727 |
| | ZRN celkem | 25 454 580 | Zkoušky a revize | 127 273 |
| | | | | |
| | HZS | 0 | | |
| | ZRN+HZS | 25 454 580 | Ostatní náklady neuvedené | 2 545 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 26 475 309 | Ostatní náklady celkem | 1 020 729 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 26 475 309 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 5 559 815 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **32 035 124 Kč** |

Poznámka :

- OKNA A DVEŘE JSOU DODÁVÁNA JAKO KOMPLET, VČ. KOVÁNÍ, ZASKLENÍ A BAREVNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ.
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ JE UVAŽOVÁNO VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
- URČENÍ VRN STAVBY A PŘESUN HMOT PRO JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PROVEDE DODAVATEL STAVBY MINIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ HODNOTA MNOŽSTVÍ PRO PŘESUN HMOT JE 1%.
- V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU 4%.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.
- DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACÍCH (SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, SPÍNAČE) JSOU VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ NA BĚŽNÉ CENOVÉ ÚROVNI. FINÁLNÍ DESIGN VYBERE INVESTROR V PRŮBĚHU REALIZACE.
- BAREVNOST PRVKŮ A FASÁDY BUDE DOŘEŠENA V RÁMCI REALIZACE PO DOHODĚ S INVESTOREM.

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | RG_1447 Stav.í úpravy SOŠ a SOU managm. a služeb, Pr | Rozpočet : 01_F |
| Objekt : | SO.01 Budova SOŠ a SOU | Stavební úpravy |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 35 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 4 022 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 3 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 34 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 1 062 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 65 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 42 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 635 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 95 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 218 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 72 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 420 082 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Armatury | 0 | 106 641 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 236 650 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | Dřevostavby | 0 | 1 481 367 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 783 633 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 6 215 064 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 1 243 303 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 89 273 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | Podlahy povlakové | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | 0 | 34 979 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 20 024 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | 94 098 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | Čalounické úpravy | 0 | 260 923 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 1 564 | 86 968 | 0 |
| M22 | Vzdchotechnika | 0 | 0 | 6 455 153 | 1 313 567 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 235 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **6 609 441** | **10 987 887** | **6 456 716** | **1 400 536** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | | Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| Zařízení staveniště | | 2,0 | 25 454 580 | | 509 092 |
| Provoz investora | | 0,9 | 25 454 580 | | 229 091 |
| Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...) | | 0,6 | 25 454 580 | | 152 727 |
| Zkoušky a revize | | 0,5 | 25 454 580 | | 127 273 |
| **CELKEM VRN** | | | | | **1 018 183** |

# Slepý rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | RG_1447 Stav.í úpravy SOŠ a SOU managm. a služeb | Rozpočet: | 01_F |
| Objekt : | SO.01 Budova SOŠ a SOU | | Stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 111201101 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 186,00 | 39,10 | 7 272,60 |
| | | A - B.01:31 | | 31.00 | | |
| | | B - B 06:0 | | 0.00 | | |
| | | C - B.10:73 | | 73,00 | | |
| | | D - B.15:67 | | 67.00 | | |
| | | E - B.20:15 | | 15,00 | | |
| 2 | 111201401 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 186,00 | 8,50 | 1 581,00 |
| | | pol.1:186 | | 186,00 | | |
| 3 | 113112310 | Vybourání okapového chodníčku vč. beton. podkladu tl. do 0,4 m | m2 | 24,60 | 850,00 | 20 910,00 |
| | | B.01,06,10,15,20:164*0.5*0.3 | | 24,60 | | |
| 4 | 181201101 | Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 225,00 | 5,00 | 1 125,00 |
| | | A - B.01:32 | | 32,00 | | |
| | | B - B.06: | | 0,00 | | |
| | | C - B.10:78 | | 78,00 | | |
| | | D - B.15:80 | | 80,00 | | |
| | | E - B.20:35 | | 35.00 | | |
| 5 | 184818112 | Vyvětvení a tvar ořez dřevin při H stromu do 5 m | kus | 5,00 | 44,30 | 221,50 |
| | | Pro postavení lešení | | | | |
| 6 | 10311100 | Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL | m3 | 9,45 | 500,00 | 4 725,00 |
| | | A:32*0,04*1.05 | | 1,34 | | |
| | | B: | | 0,00 | | |
| | | C:78*0,04*1.05 | | 3,28 | | |
| | | D:80*0,04*1.05 | | 3,36 | | |
| | | E:35*0,04*1.05 | | 1,47 | | |
| | | viz pol.4 *0.04*1.05: | | 0,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | **35 835,10** |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 7 | 311271175 | Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 20 cm | m2 | 8,40 | 758,00 | 6 367,20 |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:8,4 | | 8,40 | | |
| 8 | 311351101 | Bednění potěru pod parapet jednostranné - zřízení bednící materiál prkna | m2 | 1,44 | 528,00 | 760,32 |
| | | E - B.51:3,6*2*0,2 | | 1.44 | | |
| 9 | 311351102 | Bednění potěru pod parapet jednostranné-odstranění | m2 | 1,44 | 178,00 | 256,32 |
| | | pol.6 - B.51.1.44 | | 1.44 | | |
| 10 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva | m2 | 229,80 | 148,00 | 34 010,40 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0.00 | | |
| | | pol 24 XPS 120 190.88 | | 190.88 | | |
| | | pol.21 EPS 160 38,92 | | 38.92 | | |
| 11 | 342172010 | Montáž panelů PUR, stěna jednod., tl. do 8 cm | m2 | 2 903,90 | 202,50 | 588 039,75 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B 41-42, B 47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A j:164,3-67,55 | | 96,75 | | |
| | | s:241,2-50 | | 191,20 | | |
| | | z.260,5-35,4 | | 225,10 | | |
| | | v 103,4-28,5 | | 74,90 | | |
| | | B z:278,4-109,13+2*6,31 | | 181,89 | | |
| | | v.281,7-114,3 | | 167,40 | | |
| | | C j:567-223,4 | | 343,60 | | |
| | | s 317,1-124,7+145,3-62,3 | | 275,40 | | |
| | | D j:494,9-218,3 | | 276,60 | | |
| | | s:480,3-187,7 | | 292,60 | | |
| | | E v:632-257,5 | | 374,50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s.422,9-33,1 | | 389,80 | | |
| | | REV_okno v atriu:5,76 | | 5,76 | | |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:8,4 | | 8,40 | | |
| 12 | 342172051 | Montáž panelů ocel/PUR/ocel, lemovací prvky (K8-K21, K23-K28) | m | 4 461,35 | 50,00 | 223 067,50 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | C.02: | | 0,00 | | |
| | | K8 - nadpraží:799,2 | | 799,20 | | |
| | | K9:2,4 | | 2,40 | | |
| | | K10:4,20 | | 4,20 | | |
| | | K11 - ostění:233,2 | | 233,20 | | |
| | | K12:8,7 | | 8,70 | | |
| | | K13:158,4 | | 158,40 | | |
| | | K14:1041,6 | | 1 041,60 | | |
| | | K15:64,8 | | 64,80 | | |
| | | K16:19 | | 19,00 | | |
| | | K17:12 | | 12,00 | | |
| | | K18:99,2 | | 99,20 | | |
| | | K19:5,8 | | 5,80 | | |
| | | K20:39,6 | | 39,60 | | |
| | | K21:15,2 | | 15,20 | | |
| | | K23 - sokl:63 | | 63,00 | | |
| | | K24 - ukončení:176,4 | | 176,40 | | |
| | | K25 - dilatace:8,4 | | 8,40 | | |
| | | K26 - roh:16,8 | | 16,80 | | |
| | | K27 - kout:16,8 | | 16,80 | | |
| | | spoj panelů PUR - různé barvy:145,4+68,8+134,4+138,3+101,5 | | 588,40 | | |
| | | K28:400,1 | | 400,10 | | |
| | | REV_oplechování sloupku mezu okny:688,15 | | 688,15 | | |
| 13 | 13814193 | Plech Pz tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 | T | 15,19 | 28 177,00 | 428 025,54 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | C.02 | | 0,00 | | |
| | | K8 - nadpraží:799,2*0,27*8,4/1000*1,1 | | 1,99 | | |
| | | K9:2,4*0,27*8,4/1000*1,1 | | 0,01 | | |
| | | K10:4,20*0,27*8,4/1000*1,1 | | 0,01 | | |
| | | K11 - ostění:233,2*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,84 | | |
| | | K12:8,7*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,03 | | |
| | | K13:158,4*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,57 | | |
| | | K14:1041,6*0,39*8,4/1000*1,1 | | 3,75 | | |
| | | K15:64,8*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,23 | | |
| | | K16:19*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,07 | | |
| | | K17:12*0,27*8,4/1000*1,1 | | 0,03 | | |
| | | K18:99,2*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,36 | | |
| | | K19:5,8*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,02 | | |
| | | K20:39,6*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,14 | | |
| | | K21:15,2*0,39*8,4/1000*1,1 | | 0,05 | | |
| | | K23 - sokl:469*0,26*8,4/1000*1,1 | | 1,13 | | |
| | | K24 - ukončení.205,2*0,305*8,4/1000*1,1 | | 0,58 | | |
| | | K25 - dilatace:8,4*0,30*8,4/1000*1,1 | | 0,02 | | |
| | | K26 - roh:16,8*0,41*8,4/1000*1,1 | | 0,06 | | |
| | | K27 - kout:8,4*0,27*8,4/1000*1,1 | | 0,02 | | |
| | | spoj panelů PUR - různé barvy:588,4*0,3*8,4/1000*1,1 | | 1,63 | | |
| | | K28:400,1*0,415*8,4/1000*1,1 | | 1,53 | | |
| | | REV_oplechování sloupku mezu okny:688,15*0,33*8,4/1000*1,1 | | 2,10 | | |
| 14 | 61210130.A | Panel stěnový plech/PUR/plech tl.jádra 80 mm - RAL 9006 | m2 | 1 858,03 | 850,00 | 1 579 326,27 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A:305,77*1,1 | | 336,35 | | |
| | | B.185,53*1,1 | | 204,08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C:344,53*1,1 | | 378,98 | | |
| | | D:282,509*1,1 | | 310,76 | | |
| | | E:562,38*1,1 | | 618,62 | | |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:8,4*1,1 | | 9,24 | | |
| 15 | 61210130.B | Panel stěnový plech/PUR/plech tl.jádra 80 mm - RAL 1015 | m2 | 1 335,81 | 870,00 | 1 162 152,09 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A:300,18*1,1 | | 330,20 | | |
| | | B:148,26*1,1 | | 163,09 | | |
| | | C:266,95*1,1 | | 293,65 | | |
| | | D:296,35*1,1 | | 325,99 | | |
| | | E:202,63*1,1 | | 222,89 | | |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | **4 022 005,38** |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | | |
| 16 | 564261111 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 24,60 | 141,00 | 3 468,60 |
| | | pol.3:24,6 | | 24,60 | | |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | | **3 468,60** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 17 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 1 853,20 | 15,00 | 27 798,03 |
| | | C.02: | | 0,00 | | |
| | | O6:0,6*0,9*(4+3) | | 3,78 | | |
| | | O11:1,2*2*1 | | 2,40 | | |
| | | O5:1,2*2,4*2 | | 5,76 | | |
| | | O7:2,4*0,9*(3+16) | | 41,04 | | |
| | | O9:2,4*1,45*3 | | 10,44 | | |
| | | O2:2,4*1,8*17 | | 73,44 | | |
| | | O3:2,4*1,9*5 | | 22,80 | | |
| | | O4:2,4*2*3 | | 14,40 | | |
| | | O8:2,4*2,2*(51+2) | | 279,84 | | |
| | | O1:2,4*2,4*(187+23) | | 1 209,60 | | |
| | | O10:3,6*0,9*2 | | 6,48 | | |
| | | D6:1,2*2,9 | | 3,48 | | |
| | | D5:1,33*2,7*2 | | 7,18 | | |
| | | D1, D2:2,4*3*(6+2) | | 57,60 | | |
| | | D3:2,4*3,1*13 | | 96,72 | | |
| | | D4:2,4*3,8*2 | | 18,24 | | |
| 18 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 12,60 | 265,00 | 3 339,00 |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:8,4*1,5 | | 12,60 | | |
| 19 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vč. začištění | m2 | 6,48 | 529,00 | 3 427,92 |
| | | B.51, B.55, B.56:10,8*0,3*2 | | 6,48 | | |
| | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | **34 564,95** |
| **Díl:** | **62** | **Upravy povrchů vnější** | | | | |
| 20 | 602011178 | Omítka stěn strukturov. silikon-silikátová barevná rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm | m2 | 812,25 | 285,50 | 231 896,23 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | EPS 160 pol.21:38,92 | | 38,92 | | |
| | | EPS 100 pol.20:676,34 | | 676,34 | | |
| | | MW 100 pol 25:47,58 | | 47,58 | | |
| | | XPS 100 pol 23:7,65 | | 7,65 | | |
| | | EPS 40 pol.22:18,98 | | 18,98 | | |
| | | Ostění pol.22 *1,2 18,98*1,2 | | 22,78 | | |
| 21 | 602011191 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 849,63 | 18,00 | 15 293,29 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | barevná pol 16:812,246 | | 812,25 | | |
| | | soklová pol.32:230,88 | | 230,88 | | |
| | | Již provedeno E a C:-(168,72+23,79+0,305+0,684) | | -193,50 | | |
| 22 | 620471831 | Nátěr základní penetrační | m2 | 826,85 | 25,00 | 20 671,28 |
| | | B 26-27, B 33-34, B 38-39, B 44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 29-30 B 36 B 41-42, B 47-48, B 55-56 | | 0,00 | | |
| | | EPS 160 pol 21:38,92 | | 38,92 | | |
| | | EPS 100 pol 20:676,34 | | 676,34 | | |
| | | XPS 120 pol 24:190,88 | | 190,88 | | |
| | | EPS 40 pol 22 18,98 | | 18,98 | | |
| | | MW 100 pol.25 47,58 | | 47,58 | | |
| | | XPS 120 pol.23:7,65 | | 7,65 | | |
| | | nezatepleno pol.33:40 | | 40,00 | | |
| | | Již provedeno E a C:-(168,72+23,79+0,305+0,684) | | -193,50 | | |
| 23 | 620991121 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 1 853,20 | 15,00 | 27 798,03 |
| | | C 02: | | 0,00 | | |
| | | pol 14.1853.202 | | 1 853,20 | | |
| 24 | 622311132 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 507,62 | 610,00 | 309 648,20 |
| | | vč. prořezání povrchu stávajícího KZS | | | | |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B 29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A j+v:8,9+8,06 | | 16,96 | | |
| | | B z 4,53 | | 4,53 | | |
| | | C j+s+z:(8,6+9,2)+(17,1+8,4)+(89,6)+(45,7) | | 178,60 | | |
| | | D j+s+z:(3,7)+(12,1+8,3)+(83,5)+(82,1) | | 189,70 | | |
| | | E:(12,3+12,3)+(27,8)+(71,3+49,7)+(50,2+70,6) | | 294,20 | | |
| | | nad střechou u atiky:-25,5*0,3 | | -7,65 | | |
| | | REV_obj E a C (provedené zateplení):-(48,24+74,76+44,74+0,98) | | -168,72 | | |
| 25 | 622311135 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 38,92 | 643,00 | 25 025,56 |
| | | B.26-27, B 33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A:0 | | 0,00 | | |
| | | B:9,24 | | 9,24 | | |
| | | C:12,75 | | 12,75 | | |
| | | D:11,76 | | 11,76 | | |
| | | E:5,17 | | 5,17 | | |
| 26 | 622311154 | Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt | m2 | 17,69 | 668,00 | 11 814,25 |
| | | B.26-27, B.33-34, B 38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B 41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A 0,18*(2,4*2+1,8+3) | | 1,73 | | |
| | | B:0,18*(2,4+2,4)+0,17*4*2,4 | | 2,50 | | |
| | | C:0,18*(3+3*2,4)+0,17*4*2,4+0,18*4*2,4 | | 5,20 | | |
| | | D:0,18*3*2,4+0,18*3*0,9+0,17*6*2,4 | | 4,23 | | |
| | | E:0,18*6*2,2+0,18*2*0,9+0,18*2,7*2+0,18*4,6*2+0,002 | | 5,33 | | |
| | | E mw:-3,05*0,1*2 | | -0,61 | | |
| | | E_již provedeno:-0,18*3,8 | | -0,68 | | |
| 27 | 622311522 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 7,65 | 703,00 | 5 377,95 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | nad střechou u atiky:25,5*0,3 | | 7,65 | | |
| 28 | 622311523 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 190,88 | 756,00 | 144 305,28 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B 51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A j 6,2 | | 6,20 | | |
| | | A s:22 | | 22,00 | | |
| | | A z:8,1 | | 8,10 | | |
| | | A v:9,3 | | 9,30 | | |
| | | B z:1,83+2,3+0,27*2 | | 4,67 | | |
| | | B v 1,6+11,1+1,6 | | 14,30 | | |
| | | C j:0,15+1,9+2,45+2,4+1,5+1,1 | | 9,50 | | |
| | | C s 1,1+1,5+0,1+1,5+1,1+2,6 | | 7,90 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C z 5 | | 5,00 | | |
| | | C v 2.5 | | 2,50 | | |
| | | D j:20.3 | | 20,30 | | |
| | | D s 22,2+0,4+4,8 | | 27,40 | | |
| | | D v 4,91 | | 4,91 | | |
| | | E v:8,8+12.7 | | 21,50 | | |
| | | E z.16.7 | | 16,70 | | |
| | | E s:3,1+2,2 | | 5,30 | | |
| | | E j:2.1+3,2 | | 5,30 | | |
| 29 | 622311832 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 23,79 | 875,00 | 20 816,25 |
| | | B 26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51 53 | | 0,00 | | |
| | | B 29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56. | | 0,00 | | |
| | | E s_již provedeno:(22,79+1)*0 | | 0,00 | | |
| | | E j:22,79+1 | | 23,79 | | |
| 30 | 622311854 | Zatepl.syst., ostění, miner.desky 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč.lišt | m2 | 0,31 | 1 204,00 | 367,22 |
| | | E:3,05*0,1 | | 0,31 | | |
| 31 | 622391122 | Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2 + zátka | m2 | 768,86 | 4,20 | 3 229,21 |
| | | B 26-27, B.33-34. B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B 29-30. B.36. B.41-42. B.47-48. B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | EPS 160 pol.21 38,92 | | 38,92 | | |
| | | EPS 100 pol.20.731,57 | | 731,57 | | |
| | | XPS 120 pol.24:190,88 | | 190,88 | | |
| | | Již provedeno E a C:-(168,72+23,79) | | -192,51 | | |
| 32 | 622405912 | KZS soklová lišta tl 1mm | m | 1 029,00 | 88,70 | 91 272,30 |
| | | B.26-27, B.33-34. B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36. B.41-42. B.47-48. B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A (20,5+3,7+2*3,6+2,8+32,6+7+4,2)*2 | | 156,00 | | |
| | | B (36,5*2)*2 | | 146,00 | | |
| | | C:(74+42,8+20,4+11+5,5)*2 | | 307,40 | | |
| | | D (43+30,9+6,7+7)*2 | | 175,20 | | |
| | | E:(55,3+36,4+13+13)*2 | | 235,40 | | |
| | | u napojení na střechu:25,5 | | 25,50 | | |
| | | REV_provedeno E a C:-5,3-4,6-6,6 | | -16,50 | | |
| 33 | 622405942 | KZS začišťovací parapetní lišta | m | 3,60 | 58,00 | 208,80 |
| | | E - B.51:3,6*1 | | 3,60 | | |
| 34 | 622406111 | Zateplení pod vnější parapet | m2 | 120,94 | 428,00 | 51 764,03 |
| | | B 26-27, B.33-34. B.38-39. B.44-45. B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | (744+2,4+2,4+1,25+1,8+3,6)*0,16+0,072 | | 120,94 | | |
| 35 | 622422311 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % | m2 | 77,29 | 128,50 | 9 931,77 |
| | | B.26-27, B.33-34. B.38-39. B.44-45. B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42. B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | EPS 160 pol.21:38,92 | | 38,92 | | |
| | | XPS 120 pol.24:190,88 | | 190,88 | | |
| | | nezatepleno - boky schodišť pol.33:40 | | 40,00 | | |
| | | Již provedeno E a C:-(168,72+23,79) | | -192,51 | | |
| 36 | 622471522 | Omítka stěn ze syntretické pryskyřice s přírodním mletým kamenivem | m2 | 230,88 | 294,00 | 67 878,72 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42. B.47-48. B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | XPS 120 pol.24:190,88 | | 190,88 | | |
| | | nezatepleno - boky schodišť pol.32:40 | | 40,00 | | |
| 37 | 622481211 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 40,00 | 185,00 | 7 400,00 |
| | | B.26-27, B.33-34. B.38-39. B.44-45. B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42. B.47-48. B.55-56. | | 0,00 | | |
| | | nezatepleno - boky schodišť:2*1,111*18+0,004 | | 40,00 | | |
| 38 | 622903110 | Mytí vně omítek složitých 1-2 tlak.vodou | m2 | 808,86 | 22,00 | 17 794,92 |
| | | B.26-27, B.33-34. B.38-39. B.44-45. B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42. B.47-48. B.55-56: | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPS 160 pol.21:38,92 | | 38,92 | | |
| | | EPS+MW+XPS 100 pol.20+25+23:731,57 | | 731,57 | | |
| | | XPS 120 pol.24:190,88 | | 190,88 | | |
| | | nezatepleno - boky schodišť pol.33:40 | | 40,00 | | |
| | | Již provedeno E a C:-(168,72+23,79) | | -192,51 | | |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | **1 062 493,28** |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |
| 39 | 632411104 | Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm schodiště, vstup | m2 | 150,32 | 185,00 | 27 808,46 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | pol.142:120 | | 120,00 | | |
| | | kamenný koberec:1,3*1+1,3*11,66+(2,36+4)*1,3+4,3*1,3 | | 30,32 | | |
| 40 | 632413130 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm | m2 | 1,44 | 238,00 | 342,72 |
| | | E - B.51:3,6*2*0,2 | | 1,44 | | |
| 41 | 632921913 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 24,60 | 530,00 | 13 038,00 |
| | | pol.3 24,6 | | 24,60 | | |
| 42 | 63 0001 | Kamenný koberec - úprava vstupů, vč.montáže vč.opravy a přípravy stávajícího povrchu | m2 | 30,32 | 500,00 | 15 158,00 |
| | | rampy u jídleny:1,3*1+1,3*11,66+(2,36+4)*1,3+4,3*1,3 | | 30,32 | | |
| 43 | 630 75-001 | Oprava podlahy v místě nových dveří | m | 59,10 | 150,00 | 8 865,00 |
| | | C.02.2.4*(6+2+13+2)+1,35*2+1,2 | | 59,10 | | |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **65 212,18** |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce, bourání** | | | | |
| 44 | 9 0009 | Propagace veřejné zakázky | kus | 1,00 | 8 520,00 | 8 520,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 45 | 900 00-001 | Vytyčení instatací vně i uvnitř objektu | kus | 1,00 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 46 | 900 00-002 | Zkušební řez okenním profilem | kus | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 47 | 900 20-001 | Zakrývání podlah v oblasti výměny oken | m2 | 2 058,00 | 5,50 | 11 319,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | A:(20+18+27+13)*2*2 | | 312,00 | | |
| | | B:(26,75+26,75)*2*2 | | 214,00 | | |
| | | C:(74+74)*2*2 | | 592,00 | | |
| | | D:(43+43)*3*2 | | 516,00 | | |
| | | E:(55+38+5)*2+(50+7)*2*2 | | 424,00 | | |
| 48 | 900 20-002 | Zakrývání otopných těles | ks | 241,00 | 16,00 | 3 856,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | A:33 | | 33,00 | | |
| | | B:40 | | 40,00 | | |
| | | C:82 | | 82,00 | | |
| | | D:54 | | 54,00 | | |
| | | E:32 | | 32,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***9 Ostatní konstrukce, bourání*** | | | | **42 045,00** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 49 | 941941041 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 2 858,00 | 35,10 | 100 315,80 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A:97,8*9,4-0,02 | | 919,30 | | |
| | | B:74*9,4 | | 695,60 | | |
| | | C:137*9,4 | | 1 287,80 | | |
| | | provedeno:-44,7 | | -44,70 | | |
| 50 | 941941042 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 2 141,50 | 37,40 | 80 092,10 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | D:86*13 | | 1 118,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 91*13 | | 1 183,00 | | |
| | | Provedeno:-159,5 | | -159,50 | | |
| 51 | 941941291 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 5 716,00 | 26,40 | 150 902,40 |
| | | B 26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51 53: | | 0,00 | | |
| | | B 29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A,B,C - 2 měsíce pol.44 *2:2902,7*2 | | 5 805,40 | | |
| | | Provedeno:-44,7*2 | | -89,40 | | |
| 52 | 941941292 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 4 283,00 | 26,40 | 113 071,20 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | D,E - 2 měsíce pol.45 *2 2301*2 | | 4 602,00 | | |
| | | Provedeno:-159,5*2 | | -319,00 | | |
| 53 | 941941841 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 2 858,00 | 19,50 | 55 731,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | pol.44:2902,7 | | 2 902,70 | | |
| | | Provedeno:-44,7 | | -44,70 | | |
| 54 | 941941842 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 2 141,50 | 26,50 | 56 749,75 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | pol.45:2301 | | 2 301,00 | | |
| | | Provedeno:-159,5 | | -159,50 | | |
| 55 | 944944011 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 4 999,50 | 4,40 | 21 997,80 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A,B,C pol.44:2902,7 | | 2 902,70 | | |
| | | D,E pol.45:2301,0 | | 2 301,00 | | |
| | | Provedeno:-(44,7+159,5) | | -204,20 | | |
| 56 | 944944031 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 9 999,00 | 2,50 | 24 997,50 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | A-E - 2 měsíce pol.50 *2:5203,7*2 | | 10 407,40 | | |
| | | Provedeno:-(44,7+159,5)*2 | | -408,40 | | |
| 57 | 944944081 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 4 999,50 | 6,40 | 31 996,80 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | pol.50:5203,7 | | 5 203,70 | | |
| | | Provedeno:-(44,7+159,5) | | -204,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | **635 854,35** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 58 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 2 731,20 | 35,00 | 95 592,00 |
| | | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | | | | |
| | | B 26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | A:30*31*0,8 | | 744,00 | | |
| | | B:35*10*0,8 | | 280,00 | | |
| | | C:73*10*0,8 | | 584,00 | | |
| | | D:42*18*0,8 | | 604,80 | | |
| | | E:12*54*0,8 | | 518,40 | | |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | **95 592,00** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 59 | 965048230 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30% | m2 | 120,00 | 14,20 | 1 704,00 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B 04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | pol.142:120 | | 120,00 | | |
| 60 | 965081813 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba | m2 | 120,00 | 86,10 | 10 332,00 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18.19, B.24-25 | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pol 142.120 | | 120,00 | | |
| 61 | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 vč. vyvěšení | m2 | 53,46 | 266,90 | 14 268,47 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22 | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25 | | 0,00 | | |
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | O6.2.16 | | 2,16 | | |
| | | O6a.1.62 | | 1,62 | | |
| | | O7 a O7a:(2*19+8)*1,2*0,9 | | 49,68 | | |
| 62 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 vč. vyvěšení | m2 | 10,44 | 142,70 | 1 489,79 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | O9:2*3*1,2*1,45 | | 10,44 | | |
| 63 | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 vč. vyvěšení | m2 | 1 580,60 | 86,10 | 136 089,66 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22. | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | O5:5,76 | | 5,76 | | |
| | | O10:6,48*0 | | 0,00 | | |
| | | O11:2.4 | | 2,40 | | |
| | | O1:1077,12-1,2*2,4*4 | | 1 065,60 | | |
| | | O1a:132.48 | | 132,48 | | |
| | | O2:78,44 | | 78,44 | | |
| | | O3.22,8 | | 22,80 | | |
| | | O4:14,4 | | 14,40 | | |
| | | O8:269,28-8*1,2*2,2 | | 248,16 | | |
| | | O8a:10,56 | | 10,56 | | |
| 64 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vč. vyvěšení | m2 | 176,04 | 176,90 | 31 141,48 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | D1:43,2 | | 43,20 | | |
| | | D2:14,4 | | 14,40 | | |
| | | D3:96,72 | | 96,72 | | |
| | | D4:18,24 | | 18,24 | | |
| | | D5:0 | | 0,00 | | |
| | | D6:3,48 | | 3,48 | | |
| 65 | 968091001 | Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm | m | 759,00 | 31,20 | 23 680,80 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | P1:744 | | 744,00 | | |
| | | P2:3,6 | | 3,60 | | |
| | | P3:7,2 | | 7,20 | | |
| | | P4:4,2 | | 4,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **218 706,20** |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 66 | 978059631 | Demontáž vnějších obkladů stěn nad 2 m2 na ocel. konstrukci | m2 | 1 024,10 | 83,00 | 85 000,30 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | A:2,4*0,9*6+2*1,2*0,9+1,2*2,4*15+1,2*1,2*2+35*2,4*1,5+4,8*2,4+8,1*2,4+8,1*(4,2+7.1) | | 309,69 | | |
| | | B:0,9*2,4*19 | | 41,04 | | |
| | | C:0,9*2,4*(19+16)+1,2*2,4*(24+24+12)+3,77 | | 252,17 | | |
| | | D:0,9*2,4*(14+10)+1,2*2,4*(12+12+14)+2,4*2,4*2+2,7*2,4*4 | | 198,72 | | |
| | | E 0,9*2,4*17+2,7*18*2,4+2,4*12*2,4 | | 222,48 | | |
| | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **85 000,30** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 67 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 207,80 | 350,00 | 72 731,19 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **72 731,19** |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 68 | 713131121 | Izolace tepelná stěn přichycením drátem | m2 | 3 309,70 | 61,90 | 204 870,43 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | plocha MW 100 | | 0,00 | | |
| | | A j:164,3-67,55 | | 96,75 | | |
| | | s:241,2-50 | | 191,20 | | |
| | | z:260,5-35,4 | | 225,10 | | |
| | | v:103,4-28,5 | | 74,90 | | |
| | | B z:278,4-109,13+2*6,31 | | 181,89 | | |
| | | v:281,7-114,3 | | 167,40 | | |
| | | C j:567-223,4 | | 343,60 | | |
| | | s:317,1-124,7+145,3-62,3 | | 275,40 | | |
| | | D j:494,9-218,3 | | 276,60 | | |
| | | s:480,3-187,7 | | 292,60 | | |
| | | E v:632-257,5 | | 374,50 | | |
| | | s:422,9-33,1 | | 389,80 | | |
| | | ostění MW 40 | | 0,00 | | |
| | | A:63,8 | | 63,80 | | |
| | | B:63,3 | | 63,30 | | |
| | | C:105,6 | | 105,60 | | |
| | | D:102 | | 102,00 | | |
| | | E:79,5 | | 79,50 | | |
| | | REV_okno atrium:5,76 | | 5,76 | | |
| 69 | 713131131 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 55,05 | 94,30 | 5 191,40 |
| | | Uchycení izolace meziokenních sloupků z vnější strany Oplechováno viz položka 342 17-2051 | | | | |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | REV_sloupek mezi okny:688,15*0,08 | | 55,05 | | |
| 70 | 63140504.A | Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 40mm | m2 | 434,91 | 54,30 | 23 615,61 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | ostění MW 40 | | 0,00 | | |
| | | A:63,8*1,05 | | 66,99 | | |
| | | B:63,3*1,05 | | 66,47 | | |
| | | C:105,6*1,05 | | 110,88 | | |
| | | D:102*1,05 | | 107,10 | | |
| | | E:79,5*1,05 | | 83,48 | | |
| 71 | 63140506.A | Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 60mm | m2 | 3 040,28 | 57,10 | 173 599,70 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | A j:(164,3-67,55)*1,05 | | 101,59 | | |
| | | s:(241,2-50)*1,05 | | 200,76 | | |
| | | z:(260,5-35,4)*1,05 | | 236,36 | | |
| | | v:(103,4-28,5)*1,05 | | 78,65 | | |
| | | B z:(278,4-109,13+2*6,31)*1,05 | | 190,98 | | |
| | | v:(281,7-114,3)*1,05 | | 175,77 | | |
| | | C j:(567-223,4)*1,05 | | 360,78 | | |
| | | s:(317,1-124,7+145,3-62,3)*1,05 | | 289,17 | | |
| | | D j:(494,9-218,3)*1,05 | | 290,43 | | |
| | | s:(480,3-187,7)*1,05 | | 307,23 | | |
| | | E v:(632-257,5)*1,05 | | 393,23 | | |
| | | s:(422,9-33,1)*1,05 | | 409,29 | | |
| | | REV_okno atrium:5,76*1,05 | | 6,05 | | |
| 72 | 63140508.A | Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 80mm | m2 | 60,56 | 76,10 | 4 608,40 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | REV_sloupek mezi okny:688,15*0,08*1,1 | | 60,56 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 411 885,55 | 1,99 | 8 196,52 |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **420 082,07** |
| **Díl:** | **734** | **Armatury** | | | | |
| 74 | 734222616 | Výměna ventilu OT, ventil s hlavicí termostatickou | kus | 241,00 | 376,00 | 90 616,00 |
| | | B 26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | A:33 | | 33,00 | | |
| | | B:40 | | 40,00 | | |
| | | C:82 | | 82,00 | | |
| | | D:54 | | 54,00 | | |
| | | E:32 | | 32,00 | | |
| 75 | 734 24-001 | Vyregulování otopné soustavy | kus | 1,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 76 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 106 216,00 | 0,40 | 424,86 |
| | ***Celkem za*** | ***734 Armatury*** | | | | **106 640,86** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 77 | 762332110 | Montáž hranolů atiky, okapů vč. spojovacích a ochranných prostředků | m | 1 064,00 | 121,00 | 128 744,00 |
| | | C 06-07, B.28, B.35, B.40, B.46, B.54: | | 0,00 | | |
| | | A:96*2 | | 192,00 | | |
| | | B:74*2 | | 148,00 | | |
| | | C:153*2 | | 306,00 | | |
| | | D:93*2 | | 186,00 | | |
| | | E:116*2 | | 232,00 | | |
| 78 | 762341013 | Obložení atiky a okapů OSB 15 sraz vč. spojovacích a ochranných prostředků | m2 | 316,70 | 248,00 | 78 541,60 |
| | | C 06-07, B.28, B.35, B.40, B.46, B.54: | | 0,00 | | |
| | | A:96*0,58 | | 55,68 | | |
| | | B:74*0,69 | | 51,06 | | |
| | | C:153*0,58 | | 88,74 | | |
| | | D:93*0,58 | | 53,94 | | |
| | | E:116*0,58 | | 67,28 | | |
| 79 | 605150012 | Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 | m3 | 2,94 | 5 010,00 | 14 712,37 |
| | | C.06-07, B.28, B.35, B.40, B.46, B.54. | | 0,00 | | |
| | | A:192*0,06*0,04*1,15 | | 0,53 | | |
| | | B:148*0,06*0,04*1,15 | | 0,41 | | |
| | | C:306*0,06*0,04*1,15 | | 0,84 | | |
| | | D:186*0,06*0,04*1,15 | | 0,51 | | |
| | | E:232*0,06*0,04*1,15 | | 0,64 | | |
| 80 | 998762202 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 221 997,97 | 6,60 | 14 651,87 |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | **236 649,83** |
| **Díl:** | **763** | **Dřevostavby** | | | | |
| 81 | 763169100 | SDK opláštění ostění okna šířky do 30 cm vč. začištění | m | 3 146,06 | 331,50 | 1 042 918,89 |
| | | B 26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | o1:4*2,4*210 | | 2 016,00 | | |
| | | o2:(2*2,4+2*1,8)*17 | | 142,80 | | |
| | | o3:(2*2,4+2*1,9)*5 | | 43,00 | | |
| | | o4:(2*2,4+2*2)*3 | | 26,40 | | |
| | | o5:(1,2*2+2,4*2)*2 | | 14,40 | | |
| | | o6:(0,6*2+0,9*2)*7 | | 21,00 | | |
| | | o7:(2,4*2+0,9*2)*19 | | 125,40 | | |
| | | o8:(2,4*2+2,2*2)*53 | | 487,60 | | |
| | | o9:(2,4*2+1,45*2)*3 | | 23,10 | | |
| | | o10:(3,6*2+0,9*2)*2 | | 18,00 | | |
| | | o11:(1,2*2+2*2)*1 | | 6,40 | | |
| | | d1:(2,4+3*2)*6 | | 50,40 | | |
| | | d2:(2,4+3*2)*2 | | 16,80 | | |
| | | d3:(2,4+3,1*2)*13 | | 111,80 | | |
| | | d4:(2,4+3,8*2)*2 | | 20,00 | | |
| | | d5:(1,33+2,7*2)*2 | | 13,46 | | |
| | | d6:(1,2+2,9*2)*1 | | 7,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REV_u osazených dveří D5:2,5 | | 2.50 | | |
| 82 | 59597000 | Deska sádrovláknitá, 1500x1000x10 mm | m2 | 2 170,78 | 175,10 | 380 103,82 |
| | | B 26-27, B 33-34, B.38-39, B 44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | C.03. | | 0,00 | | |
| | | pol 76 *1,15*0,3:3143,56*1,15*0,3*2 | | 2 169,06 | | |
| | | REV:2,5*1,15*0,3*2 | | 1,73 | | |
| 83 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | ######### | 4,10 | 58 343,93 |
| | ***Celkem za*** | ***763 Dřevostavby*** | | | | **1 481 366,64** |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| 84 | 764321920 | Oprava oplechování říms Pz, rš 500 mm | m | 1,30 | 230,00 | 299,00 |
| | | K30:1,3 | | 1,30 | | |
| 85 | 764331250 | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 62,00 | 188,60 | 11 693,20 |
| | | K29:62 | | 62,00 | | |
| 86 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 759,05 | 30,20 | 22 923,31 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02: | | 0,00 | | |
| | | K2:744 | | 744,00 | | |
| | | K3:2,4 | | 2,40 | | |
| | | K4:2,4 | | 2,40 | | |
| | | K5:1,25 | | 1,25 | | |
| | | K6:1,8 | | 1,80 | | |
| | | K7:7,2 | | 7,20 | | |
| 87 | 764430240 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm (K22) | m | 13,00 | 354,60 | 4 609,80 |
| | | viz výpis klempířských výrobku C.02: | | 0,00 | | |
| | | K22:13 | | 13,00 | | |
| 88 | 764430261 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 900 mm (K1) | m | 94,20 | 710,10 | 66 891,42 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02:94,2 | | 94,20 | | |
| 89 | 764430261 | Oplechování zdí z polast.Pz plechu, rš 1000mm(K31) | m | 469,70 | 781,20 | 366 929,64 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02:469,7 | | 469,70 | | |
| 90 | 764430840 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 567,00 | 31,00 | 17 577,00 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02: | | 0,00 | | |
| | | K1:492 | | 492,00 | | |
| | | K22:13 | | 13,00 | | |
| | | K29:62 | | 62,00 | | |
| 91 | 764928106 | Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400 (K2-K7) | m | 767,45 | 271,80 | 208 592,91 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02: | | 0,00 | | |
| | | K2:756 | | 756,00 | | |
| | | K3:2,4 | | 2,40 | | |
| | | K4:2,4 | | 2,40 | | |
| | | K5:1,25 | | 1,25 | | |
| | | K6:1,8 | | 1,80 | | |
| | | K7_jeden parapet již osazen:7,2-3,6 | | 3,60 | | |
| 92 | 13814193 | Plech Pz tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 | T | 2,85 | 24 654,60 | 70 260,68 |
| | | viz výpis klempířských výrobků C.02: | | 0,00 | | |
| | | K2:756*0,4*8,4/1000*1,1 | | 2,79 | | |
| | | K3:2,4*0,4*8,4/1000*1,1 | | 0,01 | | |
| | | K4:2,4*0,4*8,4/1000*1,1 | | 0,01 | | |
| | | K5:1,25*0,4*8,4/1000*1,1 | | 0,00 | | |
| | | K6:1,8*0,4*8,4/1000*1,1 | | 0,01 | | |
| | | K7:7,2*0,4*8,4/1000*1,1 | | 0,03 | | |
| 93 | 998764202 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 769 776,96 | 1,80 | 13 855,99 |
| | ***Celkem za*** | ***764 Konstrukce klempířské*** | | | | **783 632,94** |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 94 | 766629301 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 53,00 | 2 397,00 | 127 041,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | O6, O6a:4+3 | | 7,00 | | |
| | | O7N:6+8 | | 14,00 | | |
| | | O7aN:32 | | 32,00 | | |
| 95 | 766629302 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 155,00 | 2 397,00 | 371 535,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C 03: | | 0,00 | | |
| | | O11:1 | | 1,00 | | |
| | | O2N:34 | | 34,00 | | |
| | | 03N:10 | | 10,00 | | |
| | | O4N:6 | | 6,00 | | |
| | | O8N:102-8 | | 94,00 | | |
| | | O8aN:4 | | 4,00 | | |
| | | O9N:6 | | 6,00 | | |
| 96 | 766629303 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 | kus | 430,00 | 2 397,00 | 1 030 710,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | O1 (původně O5):2 | | 2,00 | | |
| | | O10_osazeno:0 | | 0,00 | | |
| | | O1N:374+10 | | 384,00 | | |
| | | O1aN:46 | | 46,00 | | |
| | | O1_osazeno:-4 | | -4,00 | | |
| | | O13:2 | | 2,00 | | |
| 97 | 766629304 | Montáž dveří plastových | kus | 16,00 | 2 397,00 | 38 352,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | D1:5 | | 5,00 | | |
| | | D2:2 | | 2,00 | | |
| | | D3- 2xjiž nové:13-2-5 | | 6,00 | | |
| | | D4:2 | | 2,00 | | |
| | | D5_již osazeno:0 | | 0,00 | | |
| | | D6:1 | | 1,00 | | |
| 98 | 766629414 | Vnitřní kapotáž spojů sestav PVC | m | 815,35 | 75,00 | 61 151,25 |
| | | Poláštění plastovou deskou spojů oken s hliníkovým sloupkem | | | | |
| | | Spoj oken: | | 0,00 | | |
| | | O1:210*2,4 | | 504,00 | | |
| | | O2:17*1,8 | | 30,60 | | |
| | | O3:5*1,9 | | 9,50 | | |
| | | O4:3*2 | | 6,00 | | |
| | | O7:19*0,9 | | 17,10 | | |
| | | O8:53*2,2+53*2,4 | | 243,80 | | |
| | | O9:3*1,45 | | 4,35 | | |
| 99 | 766629414 | Připl okno ost rov ext. a int. zábrana | m | 4 556,92 | 40,00 | 182 276,80 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | O1:2,4*4*210 | | 2 016,00 | | |
| | | O2:(2*2,4+2*1,8)*17 | | 142,80 | | |
| | | O3:(2*2,4+2*1,9)*5 | | 43,00 | | |
| | | O4:(2*2,4+2*2)*3 | | 26,40 | | |
| | | O5:(2*1,2+2*2,4)*2 | | 14,40 | | |
| | | O6:(2*0,6+2*0,9)*7 | | 21,00 | | |
| | | O7:(2*2,4+2*0,9)*19 | | 125,40 | | |
| | | O8:(2*2,4+2*2,2)*53 | | 487,60 | | |
| | | O9:(2*2,4+2*1,45)*3 | | 23,10 | | |
| | | O10:(2*3,6+2*0,9)*2 | | 18,00 | | |
| | | O11:(2*1,2+2*2)*1 | | 6,40 | | |
| | | D1:(2*2,4+2*3)*6 | | 64,80 | | |
| | | D2:(2*2,4+2*3)*2 | | 21,60 | | |
| | | D3:(2*2,4+2*3,1)*11 | | 121,00 | | |
| | | D4:(2*2,4+2*3,8)*2 | | 24,80 | | |
| | | D5:(2*1,33+2,*2.7)*2 | | 16,12 | | |
| | | D6:(2*1,2+2*2,9)*1 | | 8,20 | | |
| | | REV_na sloupek mezi okny:688,15*2 | | 1 376,30 | | |
| 100 | 766694111 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 7,00 | 204,00 | 1 428,00 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | P4-š.0,6:7 | | 7,00 | | |
| 101 | 766694112 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 3,00 | 204,00 | 612,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | P2-š.1,2:3 | | 3,00 | | |
| 102 | 766694113 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 315,00 | 204,00 | 64 260,00 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | P1-š.2,4:315 | | 315,00 | | |
| 103 | 766694114 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm | kus | 2,00 | 204,00 | 408,00 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | P3-š.3,6 2 | | 2,00 | | |
| 104 | 766 50-001 | Přechodová vstupní lišta dveří | m | 42,26 | 388,50 | 16 418,01 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | D1:2,4*6 | | 14,40 | | |
| | | D2:2,4*2 | | 4,80 | | |
| | | D3:2,4*(13-2-5) | | 14,40 | | |
| | | D4:2,4*2 | | 4,80 | | |
| | | D5:1,33*2 | | 2,66 | | |
| | | D6:1,2 | | 1,20 | | |
| 105 | 766 50-003 | Demontáž a zpětná montáž obložení radiátorů s výměnou poničených částí do 10% | m | 165,00 | 248,00 | 40 920,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | 5+30+5+10+10 | | 60,00 | | |
| | | tělocvičny 105 | | 105,00 | | |
| 106 | 766 60-001 | Vnější síť proti hmyzu | m2 | 40,80 | 349,60 | 14 263,68 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | A:10*2,4*1,7 | | 40,80 | | |
| 107 | 607800103 | Parapet interiér š. 150 mm s nosem | m | 848,10 | 70,90 | 60 130,29 |
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | P1:756*1,1 | | 831,60 | | |
| | | P2:3,6*1,1 | | 3,96 | | |
| | | P3:7,2*1,1 | | 7,92 | | |
| | | P4:4,2*1,1 | | 4,62 | | |
| 108 | 61143581 | Okno plastové 1křídlové profil 60x90 cm OS (O6) | kus | 4,00 | 4 225,50 | 16 902,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| 109 | 61143581.A | Okno plastové 1křídlové profil 60x90 cm OS mléčné sklo (O6a) | kus | 3,00 | 4 225,50 | 12 676,50 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| 110 | 61143592.A | Okno plastové 1křídlové 120x200 cm OS (O4) | kus | 7,00 | 3 735,90 | 26 151,30 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | O4 (puvodně O11):1 | | 1,00 | | |
| | | O4:6 | | 6,00 | | |
| 111 | 61143592.B | Okno plastové dělené 120x240 cm OS/S (O1) | kus | 382,00 | 6 300,30 | 2 406 714,60 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | O1 (původně O5):2 | | 2,00 | | |
| | | O1:420-23*2+10 | | 384,00 | | |
| | | O5_vyměněná okna O1:-4 | | -4,00 | | |
| 112 | 61143592.C | Okno plastové dělené 120x240 cm OS/S mléčné sklo (O1a) | kus | 46,00 | 5 468,60 | 251 555,60 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | O1a:23*2 | | 46,00 | | |
| 113 | 61143592.R | Okno plastové dělené 120x310 cm OS/P (O13) | kus | 2,00 | 5 889,70 | 11 779,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39 B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | O13:2 | | 2,00 | | |
| 114 | 61143595 | Okno plastové dělené 120x90 cm OS/OS (O7) | kus | 14,00 | 4 889,30 | 68 450,20 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 3*2 | | 6,00 | | |
| | | nově na E:8 | | 8,00 | | |
| 115 | 61143595.A | Okno plastové dělené 120x90 cm OS/OS mléčné sklo (O7a) | kus | 32,00 | 4 889,30 | 156 457,60 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 16*2 | | 32,00 | | |
| 116 | 61143596 | Okno plastové dělené 120x145 cm OS/OS (O9) | kus | 6,00 | 2 907,70 | 17 446,20 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 3*2 | | 6,00 | | |
| 117 | 61143597.A1 | Okno plastové dělené 120x180 cm OS/OS (O2) | kus | 34,00 | 3 466,80 | 117 871,20 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 17*2 | | 34,00 | | |
| 118 | 61143597.A2 | Okno plastové dělené 120x190 cm OS/OS (O3) | kus | 10,00 | 6 228,60 | 62 286,00 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 5*2 | | 10,00 | | |
| 119 | 61143597.A4 | Okno plastové dělené 120x220 cm OS/OS (O8) | kus | 94,00 | 4 756,90 | 447 148,60 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 51*2 | | 102,00 | | |
| | | změna obj E za okno O7:-8 | | -8,00 | | |
| 120 | 61143597.B4 | Okno plastové dělené 120x220 cm OS/OS mléčné sklo (O8a) | kus | 4,00 | 4 756,90 | 19 027,60 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 2*2 | | 4,00 | | |
| 121 | 61143790.A | Dveře vchodové plast 1 kř.+nadsvětlík S,120x290 cm dveře 90x210, plné, bezp. sklo, panik., pákov.(D6) | kus | 1,00 | 31 801,10 | 31 801,10 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 122 | 61143791.A | Dveře vchodové plast 2 kř.+nadsvětlík P,240x300 cm dveře 220x235, plné, bezp. sklo, (D1) | kus | 5,00 | 26 069,30 | 130 346,50 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 6-1 | | 5,00 | | |
| 123 | 61143792.A | Dveře vchodové plast 2 kř.+nadsvětlík P,240x300 cm dveře 170x210, prosklené, bezp. sklo, panik. (D2) | kus | 2,00 | 47 175,90 | 94 351,80 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 61143792.B | Dveře vchodové plast 2 kř.+nadsvětlík P,240x310 cm dveře 170x210, prosklené, bezp. sklo, (D3) | kus | 6,00 | 26 199,70 | 157 198,20 |
| | | B.26-27, B.33-34, B 38-39, B 44-45, B 51 53. | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B 36, B.41-42, B.47-48, B 55-56. | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C 03: | | 0,00 | | |
| | | 13 | | 13,00 | | |
| | | provedené vstupní dveře -2 | | -2,00 | | |
| | | zrušeno pavilon C:-5 | | -5,00 | | |
| 125 | 61143792.C | Dveře vchodové plast 2 kř.+nadsvětlík P,240x380 cm dveře 170x210, prosklené, bezp. sklo, panik.(D4) | kus | 2,00 | 51 848,70 | 103 697,40 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53: | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | viz výpis výplní otvorů C.03: | | 0,00 | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| 126 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | ######### | 1,20 | 73 696,41 |
| | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | **6 215 064,24** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 127 | 767132811 | Demontáž podpěrné kce obkložení stěn z ocelových profilů | m2 | 1 024,10 | 91,00 | 93 193,10 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B 09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | A:313 | | 313,00 | | |
| | | B.41 | | 41,00 | | |
| | | C 248.4 | | 248,40 | | |
| | | D 198.7 | | 198,70 | | |
| | | E 223 | | 223,00 | | |
| 128 | 767995101 | Výroba a montáž podpěrné konstrukce oken | kg | 3 744,23 | 70,00 | 262 096,09 |
| | | Svaření profilů kotevních prvků a osazení do konstrukce. | | | | |
| | | Položka obsahuje i pomocný a kotevní materiál (např. kotevní nerezové šrouby, matice, samolepíí PE pásku) | | | | |
| | | JACKLY. | | 0,00 | | |
| | | O1 1,2*4*220*2,2 | | 2 323,20 | | |
| | | O2 1,2*4*17*2,2 | | 179,52 | | |
| | | O3 1,2*4*5*2,2 | | 52,80 | | |
| | | O4 1,2*4*3*2,2 | | 31,68 | | |
| | | O5 1,2*2*2*2,2 | | 10,56 | | |
| | | O6 0,6*2*7*2,2 | | 18,48 | | |
| | | O7 1,2*4*19*2,2 | | 200,64 | | |
| | | O8 1,2*4*53*2,2 | | 559,68 | | |
| | | O9 1,2*4*3*2,2 | | 31,68 | | |
| | | O11 1,2*2*1*2,2 | | 5,28 | | |
| | | D1 2,4*1*6*2,2 | | 31,68 | | |
| | | D2 2,4*1*2*2,2 | | 10,56 | | |
| | | D3 2,4*1*13*2,2 | | 68,64 | | |
| | | D4 2,4*1*2*2,2 | | 10,56 | | |
| | | D6 1,2*1*1*2,2 | | 2,64 | | |
| | | PÁSOVINA 50/3 mm: | | 0,00 | | |
| | | O1 2*4*220*0,065*1,18 | | 134,99 | | |
| | | O2 2*4*17*0,065*1,18 | | 10,43 | | |
| | | O3 2*4*5*0,065*1,18 | | 3,07 | | |
| | | O4 2*4*3*0,065*1,18 | | 1,84 | | |
| | | O5 2*2*2*0,065*1,18 | | 0,61 | | |
| | | O6 2*2*7*0,065*1,18 | | 2,15 | | |
| | | O7 2*4*19*0,065*1,18 | | 11,66 | | |
| | | O8 2*4*53*0,065*1,18 | | 32,52 | | |
| | | O9 2*4*3*0,065*1,18 | | 1,84 | | |
| | | O11 2*2*1*0,065*1,18 | | 0,31 | | |
| | | D1 4*1*6*0,065*1,18 | | 1,84 | | |
| | | D2 4*1*2*0,065*1,18 | | 0,61 | | |
| | | D3 4*1*13*0,065*1,18 | | 3,99 | | |
| | | D4 4*1*2*0,065*1,18 | | 0,61 | | |
| | | D6 2*1*1*0,065*1,18 | | 0,15 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 767995104 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 2 892,07 | 75,00 | 216 905,04 |
| | | Profil L 50x50x4 - pomocná konstrukce pro ukotvení PUR panelu do hliníkového rámu<br>Položka obsahuje vyvrtání otvorů a osazení L profilu a dále kotevní materiál - samořezné nerezové šrouby, samolepicí PE pásku. | | | | |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | Profil L 50x50x4 - pomocná konstrukce: | | 0,00 | | |
| | | -A:(19,57+31,36+32,58)*2*3,06 | | 511,08 | | |
| | | -B:(36,43+36,42)*2*3,06 | | 445,84 | | |
| | | -C:(74+42,82+17,24)*2*3,06 | | 820,45 | | |
| | | -D:(43,01+42,21)*2*3,06 | | 521,55 | | |
| | | -E:(55,3+35,62)*2*3,06 | | 556,43 | | |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:2,4*5*3,06 | | 36,72 | | |
| 130 | 767 0007 | Vnější čistící rohož - hliník-gumové pásky 1200x600 mm (Z7) vč. montáže | kus | 8,00 | 6 320,00 | 50 560,00 |
| | | viz výpis zámečnických výrobků C.02 | | 0,00 | | |
| | | 8 | | 8,00 | | |
| 131 | 767 20-001 | Montáž drobných věcí na fasádě (Z4) | kus | 3,00 | 265,00 | 795,00 |
| | | viz výpis zámečnických výrobku C.02: | | 0,00 | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| 132 | 767 20-002 | Poštovní schránka vč. dodání a montáže | kus | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 133 | 767 20-008 | Dodání a montáž ventilační mřížky (Z2-Z4, Z7) vč. ukotvení a kotevních prvků | kus | 4,00 | 7 310,00 | 29 240,00 |
| | | Z3 - 1120x1500 mm - 1x<br>Z4 - 520x2100 mm - 1x<br>Z7 - 1100x1300 mm - 2x | | | | |
| | | viz výpis zámečnických výrobků C 02: | | 0,00 | | |
| | | z3:1 | | 1,00 | | |
| | | z4:1 | | 1,00 | | |
| | | Z7:2 | | 2,00 | | |
| 134 | 767 50-001 | Ocelové okenní mříže 2,4x2,4 m úprava ukotvení a zpětná montáž | kus | 2,00 | 12 750,00 | 25 500,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| 135 | 767 60-2200 | Montáž kotevních prvků pro uchycení PUR panelů vč. vytvoření kotevního prvku | kus | 3 280,00 | 34,50 | 113 160,00 |
| | | Položka obsahuje kotevní "omega" prvek pro uchycení PUR panelu ke stávajícímu hliníkovému rastru. Pozinkovany profil RŠ 180 mmtl. 2 mm, samolepicí PE pásek 50x4 mm. 6x samořený nerezový šroub pro uchycení. | | | | |
| 136 | 767 60-2222 | Příplatek za zinkování | kg | 6 487,84 | 16,50 | 107 049,31 |
| | | JACKL:3432 | | 3 432,00 | | |
| | | PÁSOVINA:200,49 | | 200,49 | | |
| | | L PROFIL:2855,3472 | | 2 855,35 | | |
| 137 | 767 65-001 | Úprava zábradlí pro odsazení o KZS (Z1) | kus | 3,00 | 3 850,00 | 11 550,00 |
| | | viz výpis zámečnických výrobků C.02: | | 0,00 | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| 138 | 767 65-002 | Úprava oplocení pro odsazení o KZS | kus | 3,00 | 1 520,00 | 4 560,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| 139 | 767 65-003 | Vodovodní kohoutek - úprava pro odsazení o KZS (Z6) | kus | 1,00 | 356,00 | 356,00 |
| | | viz výpis zámečnických výrobků C 02: | | 0,00 | | |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 140 | 767 90-001 | Demontáž slunolamů vertikálních hliníková kce | m | 1 268,00 | 15,30 | 19 400,40 |
| | | B.04-05, B.09, B.13-14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | A:15*8,1+4,7*13 | | 182,60 | | |
| | | B:22*8,1 | | 178,20 | | |
| | | C:34*8,1 | | 275,40 | | |
| | | D:26*11,7 | | 304,20 | | |
| | | E:28*11,7 | | 327,60 | | |
| 141 | 767 90-002 | Demontáž slunolamů horizontálních hliníková kce | kus | 102,00 | 92,00 | 9 384,00 |
| | | B.04-05, B.09, B.13-14, B.18,19, B.24-25 | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C:60 | | 60,00 | | |
| | | D:14*3 | | 42,00 | | |
| 142 | 767 90-003 | Demontáž ocelových mříží | m2 | 11,52 | 124,00 | 1 428,48 |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18.19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | 2,4*2,4*2 | | 11,52 | | |
| 143 | 767 90-004 | Demontáž větracích mřížek | kus | 5,00 | 64,10 | 320,50 |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18.19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | Z7:2 | | 2,00 | | |
| 144 | 767 90-005 | Demontáž drobných věcí na fasádě | kus | 11,00 | 105,00 | 1 155,00 |
| | | viz výpis zámečnických výrobků C.02 | | 0,00 | | |
| | | Z4:3 | | 3,00 | | |
| | | Z7:8 | | 8,00 | | |
| 145 | 767 90-006 | Demontáž a zpětná montáž velkoplošné reklamy na fasádě | kus | 1,00 | 4 280,00 | 4 280,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 146 | 767 90-007 | Demontáž hliníkového oplechování oken | m | 2 894,40 | 33,70 | 97 541,28 |
| | | REV_sloupek mezi okny:2*688,15 | | 1 376,30 | | |
| | | REV_oplechování u parapetu a nadpraží:759,05*2 | | 1 518,10 | | |
| 147 | 133317102 | Úhelník rovnoramenný L 50x 50x 4 mm | T | 3,18 | 20 810,00 | 66 202,85 |
| | | B.26-27, B.33-34, B.38-39, B.44-45, B.51-53 | | 0,00 | | |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56: | | 0,00 | | |
| | | Profil L 50x50x4 - pomocná konstrukce: | | 0,00 | | |
| | | -A:(19,57+31,36+32,58)*2*3,06*1,1/1000 | | 0,56 | | |
| | | -B:(36,43+36,42)*2*3,06*1,1/1000 | | 0,49 | | |
| | | -C:(74+42,82+17,24)*2*3,06*1,1/1000 | | 0,90 | | |
| | | -D:(43,01+42,21)*2*3,06*1,1/1000 | | 0,57 | | |
| | | -E:(55,3+35,62)*2*3,06*1,1/1000 | | 0,61 | | |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:2,4*5*3,06*1,1/1000 | | 0,04 | | |
| 148 | 13358466 | Ocel pásová jakost 11373 50x3,0 mm | t | 0,23 | 20 264,00 | 4 606,01 |
| | | PÁSOVINA 50/3 mm: | | 0,00 | | |
| | | O1:2*4*220*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,15 | | |
| | | O2:2*4*17*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | O3:2*4*5*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | O4:2*4*3*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | O5:2*2*2*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | O6:2*2*7*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | O7:2*4*19*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | O8:2*4*53*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,04 | | |
| | | O9:2*4*3*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | O11:2*2*1*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | D1:4*1*6*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | D2:4*1*2*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | D3:4*1*13*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | D4:4*1*2*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| | | D6:2*1*1*0,065*1,18*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| 149 | 14587742 | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 50x25x2 mm | t | 3,89 | 25 358,00 | 98 678,12 |
| | | JACKLY: | | 0,00 | | |
| | | O1:1,2*4*220*2,2*1,1/1000 | | 2,56 | | |
| | | O2:1,2*4*17*2,2*1,1/1000 | | 0,20 | | |
| | | O3:1,2*4*5*2,2*1,1/1000 | | 0,06 | | |
| | | O4:1,2*4*3*2,2*1,1/1000 | | 0,03 | | |
| | | O5:1,2*2*2*2,2*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | O7:1,2*4*19*2,2*1,1/1000 | | 0,22 | | |
| | | O6:0,6*2*7*2,2*1,1/1000 | | 0,02 | | |
| | | O8:1,2*4*53*2,2*1,1/1000 | | 0,62 | | |
| | | O9:1,2*4*3*2,2*1,1/1000 | | 0,03 | | |
| | | O11:1,2*2*1*2,2*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | D1:2,4*1*6*2,2*1,1/1000 | | 0,03 | | |
| | | D2:2,4*1*2*2,2*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | D3:2,4*1*13*2,2*1,1/1000 | | 0,08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D4 2,4*1*2*2,2*1,1/1000 | | 0,01 | | |
| | | D6,1 2*1*1*2,2*1,1/1000 | | 0,00 | | |
| 150 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | ######### | 1,90 | 23 182,30 |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **1 243 303,48** |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** | | | | |
| 151 | 771575107 | Montáž podlah keram., mrazuvzdor. tmel | m2 | 120,00 | 435,00 | 52 200,00 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | schody: | | 0,00 | | |
| | | A:2,9*2,3*2 | | 13,34 | | |
| | | B:2,9*2,3*3 | | 20,01 | | |
| | | C:2,9*2,3*10 | | 66,70 | | |
| | | D:2,9*2,3*2 | | 13,34 | | |
| | | E:2,9*2,3*1-0,06 | | 6,61 | | |
| 152 | 597642025 | Dlažba keramická mrazuvzdorná protiskluzová | m2 | 132,00 | 254,00 | 33 528,00 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | pol.142 *1,1:120*1,1 | | 132,00 | | |
| 153 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 85 728,00 | 4,14 | 3 544,85 |
| | ***Celkem za*** | ***771 Podlahy z dlaždic a obklady*** | | | | **89 272,85** |
| **Díl:** | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | |
| 154 | 776 80-001 | Doplnění podlahoviny PVC a soklíku | m | 12,00 | 153,00 | 1 836,00 |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C 2,4*5 | | 12,00 | | |
| 155 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1 836,00 | 0,76 | 13,95 |
| | ***Celkem za*** | ***776 Podlahy povlakové*** | | | | **1 849,95** |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** | | | | |
| 156 | 781310121 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm | m | 89,20 | 165,00 | 14 718,00 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | 0 | | 0,00 | | |
| | | A:2*0,9+6*1,8 | | 12,60 | | |
| | | B: | | 0,00 | | |
| | | C:5*2,4 | | 12,00 | | |
| | | D:8*2,4 | | 19,20 | | |
| | | E:12*2,2 | | 26,40 | | |
| | | v kuchyni 5*2*1,9 | | 19,00 | | |
| 157 | 781485112 | Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm, tmel | m2 | 7,50 | 865,00 | 6 487,50 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | 25*0,3 | | 7,50 | | |
| 158 | 597813600.A | Obkládačka 29,8x29,8 | m2 | 29,44 | 249,00 | 7 329,56 |
| | | pol.145 *0,3*1,1:89,2*0,3*1,1 | | 29,44 | | |
| 159 | 634885012 | Mozaika keramická 20x20 mm | m2 | 8,25 | 659,00 | 5 436,75 |
| | | pol.146 *1,1:7,5*1,1 | | 8,25 | | |
| 160 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 33 971,81 | 2,97 | 1 007,60 |
| | ***Celkem za*** | ***781 Obklady keramické*** | | | | **34 979,42** |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 161 | 783101811 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním | m2 | 61,52 | 12,00 | 738,24 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | zábradlí ((2,5+6+1,5)*2+12*1+6+5+1,5)*0,94:42 | | 42,00 | | |
| | | mřížky 0,6*12+1,5*1,12+0,52*2,1:3,44 | | 3,44 | | |
| | | sloupy:10,8 | | 10,80 | | |
| | | mříž okno:5,28 | | 5,28 | | |
| 162 | 783122210 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email | m2 | 61,52 | 100,80 | 6 201,22 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | zábradlí pol.150 42 | | 42,00 | | |
| | | mřížky pol.150 3.44 | | 3,44 | | |
| | | sloup pol 150:10.8 | | 10,80 | | |
| | | mříž okno pol.150:5.28 | | 5,28 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 783522000 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 119,50 | 109,50 | 13 084,72 |
| | | C 02. | | 0,00 | | |
| | | K1 94,2*0,86*1,1 | | 89,11 | | |
| | | K29 62*0,435*1,1 | | 29,67 | | |
| | | K30 1,3*0,5*1,1 | | 0,72 | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | **20 024,18** |
| **Díl:** | **784** | **Malby** | | | | |
| 164 | 784191101 | Penetrace podkladu akrylátová univerzální 1x | m2 | 2 851,44 | 5,00 | 14 257,21 |
| | | B.01-02, B.06-07, B.10-11, B.15-16, B.20-22: | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | Okna ostění viz pol.76:2924,1*0,3 | | 877,23 | | |
| | | Dveře ostění viz pol.76:219,46*0,3 | | 65,84 | | |
| | | stěna s okny: | | 0,00 | | |
| | | -A:20*6,6+31*6,6+33*6,6+13*6,6-(12*2,4*2,4+17*2,4*1,8+5*2,4*1,9+3*2*2,4+2*1,2*2,4+7*0,6*0,9+1*1,2*2)-(5*3*2,4+1*2,9*2,4+1,3*2,9) | | 401,77 | | |
| | | -B:36,8*2*6,6-(43*2,4*2,4+5*2,4*3+4,15) | | 197,93 | | |
| | | -C:(20+43+74)*6,6-(79*2,4*2,4+6*2,4*0,9+10*2,4*3) | | 364,20 | | |
| | | -D:(43*2)*9,9-(76*2,4*2,4+2*3*2,4) | | 399,24 | | |
| | | -E:(36+55+6+55+6+55)*3,3-(2*3,6*0,9+3*2,4*1,45+53*2,2*2,4+13*2,4*0,9+3*2,4) | | 370,86 | | |
| | | ostění zdivo 10,3*0,3*2 | | 6,18 | | |
| | | REV_sloupek mezi okny:688,15*(0,1+0,06*2) | | 151,39 | | |
| | | REV2 - zrušeny dveře pavilon C:8,4*2 | | 16,80 | | |
| 165 | 784195112 | Malba tekutá akrylátová, bílá, 2 x | m2 | 2 851,44 | 28,00 | 79 840,35 |
| | | pol.154 2851,441 | | 2 851,44 | | |
| | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** | | | | **94 097,55** |
| **Díl:** | **786** | **Čalounické úpravy** | | | | |
| 166 | 786624111 | Mtž lam žaluzie okno ot/skl | m2 | 1 553,40 | 37,70 | 58 563,18 |
| | | C.03 | | 0,00 | | |
| | | o1 2,4*2,4*197 | | 1 134,72 | | |
| | | o2 2,4*1,8*17 | | 73,44 | | |
| | | o3 2,4*1,9*5 | | 22,80 | | |
| | | o4 2,4*2*3 | | 14,40 | | |
| | | o5 1,2*2,4*2 | | 5,76 | | |
| | | o6 0,6*0,9*4 | | 2,16 | | |
| | | o7 2,4*0,9*3 | | 6,48 | | |
| | | o8 2,4*2,2*51 | | 269,28 | | |
| | | o9 2,4*1,45*3 | | 10,44 | | |
| | | o10 3,6*0,9*2 | | 6,48 | | |
| | | o11 1,2*2*1 | | 2,40 | | |
| | | O13 2,1*1,2*2 | | 5,04 | | |
| 167 | 55346622 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 3,5 m2 | m2 | 1 553,40 | 129,60 | 201 320,64 |
| | | C.03: | | 0,00 | | |
| | | pol.156 1553,4000 | | 1 553,40 | | |
| 168 | 998786202 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m | % | 259 883,82 | 0,40 | 1 039,54 |
| | ***Celkem za*** | ***786 Čalounické úpravy*** | | | | **260 923,36** |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | | | | |
| 169 | 210110021 | Zvonkový panel (E4, M1) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a přip | kus | 2,00 | 18 540,00 | 37 080,00 |
| | | C.02:2 | | 2,00 | | |
| 170 | 210111113 | Satelitní přijímač (E3) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a přip | kus | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | C.02:1 | | 1,00 | | |
| 171 | 210200013 | Svítidlo žárovkové nástěnné (E1-E2) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a přip | kus | 13,00 | 160,00 | 2 080,00 |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | C.02:10+3 | | 13,00 | | |
| 172 | 210220372 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 7,00 | 311,00 | 2 177,00 |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18,19, B.24-25 | | 0,00 | | |
| | | 7 | | 7,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 743621110 | Mtž hromosvod drát+podpěra D -10mm vč. nových spojek a kotev | m | 69,60 | 295,00 | 20 532,00 |
| | | B.29-30, B.36, B.41-42, B.47-48, B.55-56 | | 0,00 | | |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18.19, B.24-25: | | 0,00 | | |
| | | A:8.4*2 | | 16,80 | | |
| | | B:0 | | 0,00 | | |
| | | C:8.4*2 | | 16,80 | | |
| | | D:24 | | 24,00 | | |
| | | E:12 | | 12,00 | | |
| 174 | 210 25-001 | Revize elektrorozvodů | kus | 1,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| 175 | 210 61 001 | Demontáž hromosvodu | m | 69,60 | 47,00 | 3 271,20 |
| | | B.04-05, B.09, B.13.14, B.18.19, B.24-25 | | 0,00 | | |
| | | A:8.4*2 | | 16,80 | | |
| | | B:0 | | 0,00 | | |
| | | C:8.4*2 | | 16,80 | | |
| | | D:24 | | 24,00 | | |
| | | E:12 | | 12,00 | | |
| 176 | 210 61 002 | Demontáž drobných věcí elektro na fasádě světla, spínače, čidla | kus | 16,00 | 58,00 | 928,00 |
| | | B 04-05, B 09, B 13.14, B.18.19, B.24-25 | | 0,00 | | |
| | | 0 | | 0,00 | | |
| | | E1:12 | | 12,00 | | |
| | | E2:3 | | 3,00 | | |
| | | E3:1 | | 1,00 | | |
| | | E4.1 | | 1,00 | | |
| | | M1:1 | | 1,00 | | |
| | | REV_provedeno:-2 | | -2,00 | | |
| 177 | 15615235 | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm | kg | 47,24 | 33,10 | 1 563,56 |
| | | pol.163*0,617*1.1.69.6*0,617*1,1 | | 47,24 | | |
| | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** | | | | **88 531,76** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 178 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 183,16 | 181,10 | 33 170,82 |
| 179 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 261,66 | 193,90 | 50 736,15 |
| 180 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4 971,57 | 11,30 | 56 178,71 |
| 181 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 261,66 | 153,80 | 40 243,53 |
| 182 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1 046,65 | 17,60 | 18 420,97 |
| 183 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 261,66 | 7,10 | 1 857,80 |
| 184 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 261,66 | 135,00 | 35 324,30 |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | **235 932,28** |

specifikace:
akce: ZŠ Schulhoffova_VZDUCHOTECHNIKA

| pozice | název-rozměr | mj. | ks mj. | j. cena | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | |
| 1.1 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 5700/5700 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 17,5 kW<br>Qchl., voda 7/13: 17,5 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 255 518 | 255 518 |
| 1.1.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.1.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON A (2.NP) | | | | |
| 1.1.2.1 | Požární klapka 355x250, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 1 750 | 1 750 |
| 1.1.2.2 | Požární klapka 250x400, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872- odtah | ks | 1 | 1 860 | 1 860 |
| 1.1.3.1 | Vyústka 425x225, dvouřadá s regulací | ks | 5 | 694 | 3 468 |
| 1.1.3.2 | Vyústka 425x125, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 590 | 1 181 |
| 1.1.3.3 | Vyústka 625x75, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 713 | 713 |
| 1.1.3.4 | Vyústka 225x75, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 389 | 1 166 |
| 1.1.3.7 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 9 | 623 | 5 605 |
| 1.1.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 3 | 352 | 1 055 |
| 1.1.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 7 | 277 | 1 940 |
| 1.1.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.1.6.6 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 1 | 205 | 205 |
| | PAVILON B (1.NP) | | | | 0 |
| 1.1.2.3 | Požární klapka 400x200, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 1 702 | 1 702 |
| 1.1.2.4 | Požární klapka 200x400, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 788 | 1 788 |
| 1.1.3.5 | Vyústka 525X125, dvouřadá s regulací | ks | 10 | 668 | 6 684 |
| 1.1.3.1 | Vyústka 425x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 694 | 1 387 |
| 1.1.3.4 | Vyústka 225x75, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 389 | 389 |
| 1.1.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 2 | 352 | 703 |
| 1.1.6.3 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.1.6.3 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 1 | 205 | 205 |
| | PAVILON B (2.NP) | | | | 0 |
| 1.1.2.5 | Požární klapka 400x200, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 1 702 | 1 702 |
| 1.1.2.6 | Požární klapka 400x200, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 702 | 1 702 |
| 1.1.3.6 | Vyústka 825x125, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 985 | 985 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 791 | 791 |
| 1.1.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 4 | 623 | 2 491 |
| 1.1.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.1.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 4 | 352 | 1 406 |
| 1.1.5.1 | Talířový ventil ø160 | ks | 3 | 116 | 349 |
| 1.1.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 5 | 82 | 408 |
| 1.1.5.4 | Talířový ventil ø80 | ks | 1 | 53 | 53 |
| 1.1.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 2 | 277 | 554 |
| 1.1.6.3 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| | | | | | 0 |
| | ÚPRAVA SACÍ KOMORY PRO JENDOTKY 1.1 A 1.2 | | | | 0 |
| 1.1.3.24 | Protidešťová žaluzie 1200x1200 | ks | 2 | 2 477 | 4 954 |
| 1.1.3.25 | Výfukový kus 1000x1000, vč. mřížky proti ptactvu | ks | 1 | 1 730 | 1 730 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 130 | 396 | 51 480 |
| | Potrubí spiro přímé ø80 + 40% tvarovky | bm | 7 | 85 | 596 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 8 | 89 | 710 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 7 | 115 | 806 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 75 | 157 | 11 790 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 70 | 226 | 15 792 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 70 | 226 | 15 792 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 9 | 358 | 3 218 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | 0 |
| 1.2 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv 5600/5600 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 17,2 kW<br>Qchl., voda 7/13: 17,2 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 255 518 | 255 518 |
| 1.2.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.2.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON D (1.NP) | | | | 0 |
| 1.2.2.1 | Požární klapka 500x355, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 152 | 2 152 |
| 1.2.2.2 | Požární klapka 315x250, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 1 709 | 1 709 |
| 1.2.2.3 | Požární klapka 500x355, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 2 152 | 2 152 |
| 1.2.2.4 | Požární klapka 315x200, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 621 | 1 621 |
| 1.2.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 791 | 4 745 |
| 1.2.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 30 | 623 | 18 684 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.2.3.10 | vyústka 325x125, dvouřadá s regulací | ks | 8 | 486 | 3 888 |
| 1.2.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 9 | 352 | 3 164 |
| 1.2.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 10 | 82 | 816 |
| 1.2.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 1 | 61 | 61 |
| 1.2.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 11 | 277 | 3 049 |
| 1.2.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.2.6.5 | Regulační klapka ø125 - ruční ovládání | ks | 2 | 217 | 434 |
| 1.2.6.6 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 6 | 205 | 1 231 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 150 | 396 | 59 400 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 16 | 89 | 1 421 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 15 | 115 | 1 728 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 16 | 157 | 2 515 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 130 | 226 | 29 328 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 12 | 358 | 4 291 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | 0 |
| 1.3 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 4700/4700 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 14,4 kW<br>Qchl., voda 7/13: 14,4 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | **213 847** | 213 847 |
| 1.3.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.3.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON D (2.NP) | | | | 0 |
| 1.3.2.1 | Požární klapka 450x355, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 082 | 2 082 |
| 1.3.2.2 | Požární klapka 630x315, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 2 188 | 2 188 |
| 1.3.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 791 | 4 745 |
| 1.3.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 24 | 623 | 14 947 |
| 1.3.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.3.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 8 | 409 | 3 274 |
| 1.3.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 9 | 352 | 3 164 |
| 1.3.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 11 | 82 | 898 |
| 1.3.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 1 | 61 | 61 |
| 1.3.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 11 | 277 | 3 049 |
| 1.3.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.3.6.5 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 6 | 205 | 1 231 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 145 | 396 | 57 420 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 18 | 89 | 1 598 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 18 | 115 | 2 074 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 21 | 157 | 3 301 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 130 | 226 | 29 328 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 7 | 226 | 1 579 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | 0 |
| 1.4 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 4600/4600 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 14,1 kW<br>Qchl., voda 7/13: 14,1 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 213 847 | 213 847 |
| 1.4.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.4.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON D (3.NP) | | | | 0 |
| 1.4.2.1 | Požární klapka 500x450, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 329 | 2 329 |
| 1.4.2.2 | Požární klapka 450x250, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 855 | 1 855 |
| 1.4.2.3 | Požární klapka 315x250, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 709 | 1 709 |
| 1.4.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 791 | 4 745 |
| 1.4.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 30 | 623 | 18 684 |
| 1.4.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.4.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 409 | 2 455 |
| 1.4.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 9 | 352 | 3 164 |
| 1.4.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 11 | 82 | 898 |
| 1.4.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 1 | 61 | 61 |
| 1.4.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 10 | 277 | 2 772 |
| 1.4.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.4.6.5 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 4 | 205 | 821 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 130 | 396 | 51 480 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 16 | 89 | 1 421 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 16 | 115 | 1 843 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 15 | 157 | 2 358 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 140 | 226 | 31 584 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 5600/5600 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 17,2 kW<br>Qchl., voda 7/13: 17,2 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 255 518 | 255 518 |
| 1.5.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.5.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON C2 (1.NP) | | | | 0 |
| 1.5.2.1 | Požární klapka 500x450, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 329 | 2 329 |
| 1.5.2.2 | Požární klapka 450x500, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 2 | 2 329 | 4 658 |
| 1.5.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 791 | 4 745 |
| 1.5.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 30 | 623 | 18 684 |
| 1.5.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.5.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 6 | 409 | 2 455 |
| 1.5.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 12 | 352 | 4 219 |
| 1.5.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 14 | 82 | 1 142 |
| 1.5.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 12 | 277 | 3 326 |
| 1.5.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.5.6.5 | Regulační klapka ø125 - ruční ovládání | ks | 1 | 217 | 217 |
| 1.5.6.5 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 4 | 205 | 821 |
| | | | | | 0 |
| | ÚPRAVA SACÍ KOMORY PRO JENDOTKY 1.5 A 1.6 | | | | 0 |
| 1.1.3.24 | Protidešťová žaluzie 1200x1200 | ks | 1 | 2 477 | 2 477 |
| 1.1.3.26 | Výfukový kus 800x800, vč. mřížky proti ptactvu | ks | 1 | 1 552 | 1 552 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 240 | 396 | 95 040 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 7 | 89 | 622 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 30 | 115 | 3 456 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 12 | 157 | 1 886 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 100 | 226 | 22 560 |
| | Potrubí spiro přímé ø250 + 40% tvarovky | bm | 6 | 258 | 1 548 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.PP) | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 4300/4300 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 13,2kW<br>Qchl., voda 7/13: 13,2 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 211 272 | 211 272 |
| 1.6.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 6 | 2 822 | 16 934 |
| 1.6.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON C1 (2.NP) | | | | 0 |
| 1.6.2.1 | Požární klapka 500x450, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 329 | 2 329 |
| 1.6.2.2 | Požární klapka 355x315, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 1 716 | 1 716 |
| 1.6.2.3 | Požární klapka 315x200 | ks | 1 | 1 621 | 1 621 |
| 1.6.3.1 | Vyústka 425x225, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 694 | 694 |
| 1.6.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 4 | 791 | 3 163 |
| 1.6.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 16 | 623 | 9 965 |
| 1.6.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.6.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 409 | 818 |
| 1.6.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 10 | 352 | 3 516 |
| 1.6.5.1 | Talířový ventil ø160 | ks | 1 | 116 | 116 |
| 1.6.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 14 | 82 | 1 142 |
| 1.6.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 1 | 61 | 61 |
| 1.6.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 12 | 277 | 3 326 |
| 1.6.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 2 | 248 | 497 |
| 1.6.6.5 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 2 | 205 | 410 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 168 | 396 | 66 528 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 7 | 89 | 622 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 35 | 115 | 4 032 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 12 | 157 | 1 886 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 135 | 226 | 30 456 |
| | Potrubí spiro přímé ø250 + 40% tvarovky | bm | 6 | 258 | 1 548 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.NP) | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 12250/12250 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 37,6 kW<br>Qchl., voda 7/13: 37,6 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 357 979 | 357 979 |
| 1.7.1 | Tlumič hluku buňkový 1000x800x1000 | ks | 4 | 4 234 | 16 934 |
| 1.7.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON A (2.NP) | | | | 0 |
| 1.7.3.2 | Vyústka 425x125, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 590 | 590 |
| 1.7.3.10 | Vyústka 325x125, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 486 | 1 458 |
| 1.7.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 409 | 818 |
| 1.7.3.12 | Vyústka 625x125, dvouřadá s regulací | ks | 7 | 772 | 5 401 |
| 1.7.3.18 | Vyústka 825x75, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 920 | 2 761 |
| 1.7.3.19 | Vyústka 825x325, dvouřadá s regulací | ks | 10 | 1 406 | 14 064 |
| 1.7.3.21 | Protidešťová žaluzie 500x1600 | ks | 1 | 1 640 | 1 640 |
| 1.7.3.22 | Výfukový kus 1000x1000, vč. mřížky proti ptactvu | ks | 1 | 1 730 | 1 730 |
| 1.7.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 10 | 352 | 3 516 |
| 1.7.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 2 | 82 | 163 |
| 1.7.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 3 | 61 | 184 |
| 1.7.6.1 | Regulační klapka ø315 - ruční ovládání | ks | 7 | 433 | 3 032 |
| 1.7.6.2 | Regulační klapka ø250 - ruční ovládání | ks | 1 | 365 | 365 |
| 1.7.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 1 | 277 | 277 |
| 1.7.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 1 | 248 | 248 |
| 1.7.6.6 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 2 | 205 | 410 |
| 1.7.7.1 | Nerezový zákryt 1870x1400 s lapači tuku,osvětlením a napojením na odvod kondenzátu | ks | 2 | 34 075 | 68 150 |
| 1.7.7.2 | Nerezový zákryt 2600x1400 s lapači tuku,osvětlením a napojením na odvod kondenzátu | ks | 1 | 53 009 | 53 009 |
| 1.7.7.3 | Nerezový zákryt 2600x1200 s lapači tuku,osvětlením a napojením na odvod kondenzátu | ks | 2 | 49 165 | 98 330 |
| 1.7.7.4 | Nerezový zákryt 1600x1400 s lapači tuku,osvětlením a napojením na odvod kondenzátu | ks | 1 | 30 172 | 30 172 |
| 1.7.7.5 | Nerezový zákryt 1100x1800 s lapači tuku,osvětlením a napojením na odvod kondenzátu | ks | 1 | 38 753 | 38 753 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 335 | 396 | 132 660 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 11 | 89 | 977 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 7 | 115 | 806 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 7 | 157 | 1 100 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 21 | 226 | 4 738 |
| | Potrubí spiro přímé ø250 + 40% tvarovky | bm | 14 | 258 | 3 612 |
| | Potrubí spiro přímé ø315 + 40% tvarovky | bm | 6 | 324 | 1 944 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (1.NP) | | | | 0 |
| 1.8 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 4000/4000 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 12,3 kW<br>Qchl., voda 7/13: 12,3 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů , řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 208 556 | 208 556 |
| 1.8.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 4 | 2 822 | 11 290 |
| 1.8.2 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON A (1.NP) | | | | 0 |
| 1.8.2.1 | Požární klapka 400x250, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 1 799 | 1 799 |
| 1.8.2.2 | Požární klapka 500x355, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 2 152 | 2 152 |
| 1.8.3.4 | Vyústka 225x75, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 389 | 389 |
| 1.8.3.5 | Vyústka 525x125, dvouřadá s regulací | ks | 7 | 668 | 4 679 |
| 1.8.3.7 | Vyústka 525x225, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 791 | 2 372 |
| 1.8.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 623 | 1 868 |
| 1.8.3.10 | Vyústka 325x125, dvouřadá s regulací | ks | 24 | 486 | 11 664 |
| 1.8.3.12 | Protidešťová žaluzie 800x500 | ks | 2 | 852 | 1 704 |
| 1.8.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 19 | 352 | 6 680 |
| 1.8.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 6 | 82 | 490 |
| 1.8.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 4 | 61 | 245 |
| 1.8.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 4 | 277 | 1 109 |
| 1.8.6.4 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 4 | 248 | 994 |
| 1.8.6.6 | Regulační klapka ø125 - ruční ovládání | ks | 3 | 217 | 652 |
| 1.8.6.6 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 12 | 205 | 2 462 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 185 | 396 | 73 260 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 31 | 89 | 2 753 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 25 | 115 | 2 880 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 10 | 157 | 1 572 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 28 | 226 | 6 317 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 12 | 358 | 4 291 |
| | VZDUCHOTECHNIKA (3.NP) | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | **Kompletní VZT jednotka ve vnitřním provedení o parametrech:**<br>Q přiv/Qodv: 5500/5500 m3/h<br>pext.přív./pext.odv: 350/350 Pa<br>Qtop, voda 80/60: 16,9 kW<br>Qchl., voda 7/13: 16,9 kW<br>**Složení jednotky:**<br>ventilátorová komora 2x<br>filtrační komora EU4 2x<br>vodní chladič 1x<br>vodní ohřívač 1x<br>rotační regenerační výměník bez přenosu vlhkosti, min zimní teplotní účinnost 70% 1x<br>uzavírací klapka se servopohonem 1x<br>uzavírací klapka se serv. s havar.funkcí 1x<br>kompletní směšovací uzel topení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>kompletní směšovací uzel chlazení včetně čerpadla,3c ventilu, obtoku , servopohonu a čidel 1x<br>**vystrojení čidly:**<br>manostat zanesení filtru 2x<br>manostat protimraz.ochr.regen.výměníku 1x<br>teplotní čidlo potrubní: 3x<br>protimrazová ochrana - kapilární čidlo 1x<br>kompletní regulátor včetně silových prvků a frekvenčních měničů . řízení přes webserver z centrální MaR<br>kontakt na ovládání oběhového čerpadla chlazení | ks | 1 | 255 518 | 255 518 |
| 1.9.1 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 | ks | 4 | 2 822 | 11 290 |
| 1.9.1 | IR senzor včetně kabeláže 10 m | ks | 1 | 575 | 575 |
| | PAVILON E (TĚLOCVIČNA) | | | | 0 |
| 1.9.2.3 | Požární klapka 500x315, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 1 | 2 023 | 2 023 |
| 1.9.2.4 | Požární klapka 500x450, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 2 329 | 2 329 |
| 1.9.2.5 | Požární klapka ø250 - přívod | ks | 2 | 2 051 | 4 102 |
| 1.9.2.6 | Požární klapka ø250 - odtah | ks | 1 | 2 051 | 2 051 |
| 1.9.2.7 | Požární klapka ø200 - odtah | ks | 1 | 1 843 | 1 843 |
| 1.9.3.14 | Vyústka 625x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 914 | 1 829 |
| 1.9.3.15 | Vyústka velkoplošná 500m$^3$/hod | ks | 2 | 2 369 | 4 738 |
| 1.9.3.16 | Vyústka velkoplošná 400m$^3$/hod | ks | 2 | 1 966 | 3 931 |
| 1.9.6.2 | Regulační klapka ø250 - ruční ovládání | ks | 3 | 365 | 1 094 |
| 1.9.6.3 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 1 | 277 | 277 |
| | PAVILON E (1.NP) | | | | 0 |
| 1.9.2.1 | Požární klapka 450x315, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - přívod | ks | 2 | 1 958 | 3 917 |
| 1.9.2.2 | Požární klapka 500x315, EI 30, spouštění teplotní a ruční, doizolovat k požárně dělící konstrukci dle ČSN 730872 - odtah | ks | 1 | 2 023 | 2 023 |
| 1.9.3.4 | Vyústka 425x225, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 694 | 2 081 |
| 1.9.3.5 | Vyústka 425x125, dvouřadá s regulací | ks | 1 | 590 | 590 |
| 1.9.3.8 | Vyústka 525x75, dvouřadá s regulací | ks | 9 | 623 | 5 605 |
| 1.9.3.9 | Vyústka 325x225, dvouřadá s regulací | ks | 2 | 571 | 1 142 |
| 1.9.3.10 | Vyústka 325x125, dvouřadá s regulací | ks | 8 | 486 | 3 888 |
| 1.9.3.11 | Vyústka 225x125, dvouřadá s regulací | ks | 11 | 409 | 4 501 |
| 1.9.3.17 | Vyústka 325x75, dvouřadá s regulací | ks | 3 | 461 | 1 382 |
| 1.9.3.23 | Protidešťová žaluzie 1200x1200 | ks | 2 | 2 477 | 4 954 |
| 1.9.4 | Dveřní mřížka 350x75 | ks | 11 | 352 | 3 868 |
| 1.9.5.2 | Talířový ventil ø125 | ks | 4 | 82 | 326 |
| 1.9.5.3 | Talířový ventil ø100 | ks | 1 | 61 | 61 |
| 1.9.5.4 | Talířový ventil ø80 | ks | 3 | 53 | 158 |
| 1.9.6.2 | Regulační klapka ø200 - ruční ovládání | ks | 6 | 277 | 1 663 |
| 1.9.6.3 | Regulační klapka ø160 - ruční ovládání | ks | 7 | 248 | 1 739 |
| 1.9.6.6 | Regulační klapka ø125 - ruční ovládání | ks | 11 | 217 | 2 389 |
| 1.9.6.6 | Regulační klapka ø100 - ruční ovládání | ks | 6 | 205 | 1 231 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé + 40% tvarovky | $m^2$ | 160 | 396 | 63 360 |
| | Potrubí spiro přímé ø80 + 40% tvarovky | bm | 13 | 85 | 1 108 |
| | Potrubí spiro přímé ø100 + 40% tvarovky | bm | 25 | 89 | 2 220 |
| | Potrubí spiro přímé ø125 + 40% tvarovky | bm | 16 | 115 | 1 843 |
| | Potrubí spiro přímé ø160 + 40% tvarovky | bm | 54 | 157 | 8 489 |
| | Potrubí spiro přímé ø200 + 40% tvarovky | bm | 90 | 226 | 20 304 |
| | Potrubí spiro přímé ø250 + 40% tvarovky | bm | 130 | 258 | 33 540 |
| | | | | | 0 |
| IZ-P | Požární izolace EI-30 | $m^2$ | 3 | 358 | 1 073 |
| | | | | | 0 |
| 1.10 | Axiální ventilátor průměr 400, 3000$m^3$/hod, s termostatem a přetlakovou klapkou, spíná při vnitřní teplotě 30° | ks | 1 | 12 802 | 12 802 |
| 1.10.1 | Tlumič hluku buňkový 400x400x800 | ks | 1 | 1 411 | 1 411 |
| 1.10.3.20 | Protidešťová žaluzie 400x400 | ks | 1 | 572 | 572 |
| | | | | | 0 |
| | Potrubí hranaté přímé | $m^2$ | 3 | 396 | 1 188 |
| | | | | | 0 |
| 1.11. | **Tepelné izolace - společná položka pro všechna zařízení** | | | | |
| | Tepelné izolace vnitřní z minerální vaty tl.30 mm v Al polepu, upevňované na navařovací na trny. Λ=0,04 W/m2K. Tepelně izolovaná jsou všechna VZT potrubí propojující VZT jednotky s venkovním prostředím, tj. mezi sací a výfukovou žaluzií a uzavírací klapkou na jednotce. Dále jsou tepelně izolovány rozvody, které vedou v nevytápěných suterénech a to jak přívody, tak zpátečky. V šachtách a větraných prostorách se izolují potrubí přívodu vzduchu a to až po koncové odbočky k výústkám. Odvodní potrubí ve vytápěných prostorách a v šachtách se neizolují. Ve výkresech jsou vyznačeny tepelné izolace pouze tam, kde to není na újmu přehlednosti výkresu. Tam, kde izolace vyznačeny nejsou, platí výše uvedená pravidla. | $m^2$ | 2300 | 278 | 639 400 |
| | | | | | |
| | materiál celkem | | | | 4 700 661 |
| | **Společné položky** | | | | |
| | montáž a manipulace | kpl. | 1 | 828 935 | 828 935 |
| | materiál na závěsy a konstrukce | kg | 2000 | 35 | 70 000 |
| | kontrola kompletnosti díla | kpl. | 1 | 2 000 | 2 000 |
| | dílčí a komplexní zkoušky | kpl. | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | zkušební provoz | kpl. | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | měření výkonů a zaregulování | kpl. | 1 | 4 000 | 4 000 |
| | dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 10 000 | 10 000 |
| | měření hluku, v chráněných prostorách staveb, protokoly | kpl. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| | revize požárních klapek a ucpávek, založení revizní knihy klapek a požárních ucpávek | kpl. | 1 | 8 000 | 8 000 |
| | zaškolení obsluhy | kpl. | 1 | 2 500 | 2 500 |
| | předání | kpl. | 1 | 1 000 | 1 000 |
| | montáž celkem | | | | 949 435 |
| | | | | | |
| | **Demontáž stávajících zařízení** | | | | |
| | Vzduchotechnická zařízení KDD-040 (číslo zařízení dle archivního projektu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17) | ks | 12 | 3 000 | 36 000 |
| | Vzduchotechnická zařízení DVJ-A 450-7 (číslo zařízení dle archivního projektu 4, 8) | ks | 2 | 3 000 | 6 000 |
| | Ventilátor RNC-400 (číslo zařízení dle archivního projektu 14) | ks | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | Vzduchotechnická zařízení KDD-080 (číslo zařízení dle archivního projektu 15) | ks | 1 | 3 000 | 3 000 |
| | Ventilátor RNA-630 (číslo zařízení dle archivního projektu 16) | ks | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | Ventilátor RNA-500 (číslo zařízení dle archivního projektu 18) | ks | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | Vzduchotechnická zařízení DVJ-A-355-7 (číslo zařízení dle archivního projektu 20) | ks | 1 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vzduchotechnická zařízení PSV-7 (číslo zařízení dle archivního projektu 19, 21, 22) | ks | 3 | 3 000 | 9 000 |
| | CHLAZENÍ | | | | |
| | Vzduchotechnická zařízení DVJ-230-14 (číslo zařízení dle archivního projektu23, 24) | ks | 2 | 3 000 | 6 000 |
| | Vzduchotechnická zařízení DVJ-355-9 (číslo zařízení dle archivního projektu 25, 26) | ks | 2 | 3 000 | 6 000 |
| | | | | | |
| | Demontáž potrubních tras, vč. požár. klapek, koncových, regulačních a tlumících prvků. | $m^2$ | 2150 | 90 | 193 500 |
| | Demontáže celkem | | | | 267 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CHLAZENÍ | | | | |
| 2.1 | Bloková chladicí jednotka - chiller s vodou chlazeným kondenzátorem. N chl. = 120 kW, dt 7/13, čistá voda. kondenzátorový okruh dt 50/45, 30%glykol, včetně kondenzátorového čerpadla prac.bod 7 kg/s-200 kPa disp, výparníkového čerpadla 4,5 kg/s-120 kPa disp., expanzních nádob a pojistných ústrojí. Kompletní regulace s možností napojení na CŘS přes rozhraní webserver. El.příkon provozní cca 45 kW/400V | ks | 1 | 493 020 | 493 020 |
| 2.2 | Suchý chladič Nchl=145 kW, glykol 30%, řízení ventilátorů v kaskádě podle teploty kondenzační vody. | ks | 1 | 194 574 | 194 574 |
| 2.3. | Elektronicky řízené čerpadlo pracovní bod 22,8m3/hod - 120 kPa. Teplota média 13/7°C, čistá voda. Napěťová soustava 230V | ks | 1 | 67 086 | 67 086 |
| 2.4.1 | expanzní automat V=50 l, voda s glykolem 30%, 50/45, provozní tlak v soustavě 2,6 bar, včetně pojišťovací armatury 3 bar | ks | 1 | 75 812 | 75 812 |
| 2.4.2 | expanzní automat V=50 l, čistá voda voda 13/7, provozní tlak v soustavě 2,6 bar | ks | 1 | 67 668 | 67 668 |
| 2.5 | akumulační nádoby - anuloid , V=1500l, vnitřní přepážka s otvorem DN 50 dle výkr. Kompletně vystrojená včetně odvzduš.automatu, 3x jímka na teploměr a manometr, 4xhrdlo DN 80 vč.příruby, 4 x hrdlo DN 100 včetně příruby, vypouštěcí KK. Včetně izolace nalepovací parotěsné λ=0,04w/mK, tl. 20 mm | ks | 1 | 168 705 | 168 705 |
| 2.6 | automatický odvaděč kondenzátu včetně sifonu a PP hadičky, délka 10 m | ks | 9 | 3 366 | 30 294 |
| 2.7.1 | mezipřírubová klapka DN 80 | ks | 10 | 2 210 | 22 104 |
| 2.7.2 | mezipřírubová klapka DN 100 | ks | 4 | 2 583 | 10 332 |
| 2.7.3 | odvzduš.automat | ks | 5 | 259 | 1 296 |
| 2.7.4 | vypouštěcí KK | ks | 15 | 159 | 2 390 |
| 2.7.5.1 | KK DN 15 | ks | 5 | 194 | 968 |
| 2.7.5.2 | KK DN 32 | ks | 30 | 350 | 10 503 |
| 2.7.5.3 | KK DN 40 | ks | 10 | 446 | 4 464 |
| 2.7.5.4 | KK DN 50 | ks | 6 | 1 017 | 6 102 |
| 2.7.6 | pojišť.ventil, 3 bar | ks | 2 | 801 | 1 602 |
| 2.7.7.1 | Filtr přírubový DN 80 PN 10 | ks | 2 | 3 110 | 6 221 |
| 2.7.7.2 | Filtr přírubový DN 100 PN 10 | ks | 2 | 3 807 | 7 614 |
| 2.7.8.1 | Regulační ventil s měřicími vsuvkami DN32, těleso bronzové | ks | 6 | 3 501 | 21 006 |
| 2.7.8.2 | Regulační ventil s měřicími vsuvkami DN40, těleso bronzové | ks | 2 | 4 167 | 8 334 |
| 2.7.8.3 | Regulační ventil s měřicími vsuvkami DN50, těleso bronzové | ks | 1 | 4 696 | 4 696 |
| 2.7.9 | Manometr 0-5 bar do jímky, včetně jímky | ks | 27 | 1 215 | 32 805 |
| 2.7.10 | Teploměr 0-100°C do jímky včetně jímky | ks | 27 | 522 | 14 094 |
| 2.7.11.1 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 15. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 13 mm | m | 10 | 258 | 2 583 |
| 2.7.11.2 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 32. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 13 mm | m | 110 | 311 | 34 155 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.11.3 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 40. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 13 mm | m | 110 | 350 | 38 511 |
| 2.7.11.4 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 50. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 16 mm | m | 320 | 394 | 126 144 |
| 2.7.11.5 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 65. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 16 mm | m | 25 | 558 | 13 950 |
| 2.7.11.6 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 80. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 20 mm | m | 110 | 620 | 68 211 |
| 2.7.11.7 | Potrubí -ocel černá svařovaná DN 100. Trubka ocelová závitová, materiál 11353.1, ČSN 131030, základní a vrchní nátěr+ izolace nalepovací parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 20 mm | m | 10 | 651 | 6 507 |
| 2.7.12.1 | Potrubní izolační pouzdra venkovní provedení DN 80 parotěsná λ=0,04w/mK, tl. 20 mm | m | 10 | 378 | 3 780 |
| 2.7.13.1 | požární ucpávka pro potrubí DN 40, EI 30 | ks | 2 | 774 | 1 548 |
| 2.7.13.2 | požární ucpávka pro potrubí DN 80, EI 30 | ks | 2 | 837 | 1 674 |
| 2.7.14 | glykol, koncentrát | l | 100 | 77 | 7 740 |
| 3 | spojovací a těsnicí materiál | kg | 1000 | 117 | 117 000 |
| 4 | zaregulování | komplet | 1 | 7 200 | 7 200 |
| 5 | zkouška těsnosti, dilatační zkouška, provozní zkouška | hod | 72 | 225 | 16 200 |
| 6 | dokumentace skutečného stavu | komplet | 1 | 13 500 | 13 500 |
| 11 | revize požárních ucpávek, založení knihy požárních ucpávek | komplet | 1 | 13 500 | 13 500 |
| 12 | provozní řád, návod k obsluze | komplet | 1 | 15 300 | 15 300 |
| 12 | provozní řád, návod k obsluze | komplet | 1 | 15 300 | 15 300 |
| | materiál celkem | | | | 1 754 492 |
| | montáž a manipulace | komplet | 1 | 77 759 | 77 759 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 1 | 38 747 | 19 373 |

celkem bez DPH 7 768 720

# Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Název stavby: | **Modernizace a stavební úpravy objektu školy Schulhoffova** | Objednatel: | Městská část Praha 11, Ocelíkova 6721, Praha 4 | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | opravy a modernizace | Projektant: | REINVEST spol.s r.o. K Novému dvoru 897/66, Praha | IČ/DIČ: | 65410840/CZ65410840 |
| Lokalita: | Praha 4, Schulhoffova 844/2 | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby | | Konec výstavby | | Položek: | 198 |
| | | | 0 | | |
| JKSO: | | Zpracoval | | Datum: | 18.3.2016 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV | Dodávky | 2 237 251,22 | Práce přesčas | 3 924,64 | | Zařízení staveniště | 784 927,20 | |
| | Montáž | 4 089 788,84 | Bez pevné podl. | 3 924,64 | | Mimostav. doprava | 235 478,16 | |
| PSV | Dodávky | 15 845 456,81 | Kulturní památka | 3 924,64 | | Územní vlivy | 117 739,08 | |
| | Montáž | 10 412 164,58 | IČ kompletace | 3 924,64 | | Provozní vlivy | 235 478,16 | |
| "M" | Dodávky | 4 236 478,37 | | | | Ostatní | 3 924,64 | |
| | Montáž | 1 200 580,74 | | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | |
| Ostatní materiál | | 270 577,92 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 954 061,32 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 39 246 359,80 | DN celkem | 15 698,54 | | NUS celkem | 1 377 547,23 | |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | | NUS celkem z obj. | 0,00 | |
| | | | | | | ORN celkem | | |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 40 639 605,57 |
| Základ 21% | 40 639 605,57 | DPH 21% | 8 534 317,17 | Celkem včetně DPH | 49 173 922,74 |

| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
|---|---|---|
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

*Poznámka*

# Stavební rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Modernizace a stavební úpravy objektu školy Schulhoffova | Doba výstavby | Objednatel: Městská část Praha 11, Ocelíkova 6721, Praha 4 |
| Druh stavby | opravy a modernizace | Začátek výstavby | Projektant: REINVEST spol.s r.o. K Novému dvoru 897/66 Praha |
| Lokalita | Praha 4, Schulhoffova 644/2 | Konec výstavby | Zhotovitel: Dle výběrového řízení |
| JKSO | | Zpracováno dne 18.3.2016 | Zpracoval: |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem | Hmotnost (t) Jednot. | Celkem | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **27** | **Základy** | | | | **13 458,19** | **2 607,91** | **16 066,10** | | **9,88** | |
| 1 | | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 2,24 | **2 625,00** | 5 388,44 | 491,56 | 5 880,00 | 2,53 | 5,66 | RTS II / 2015 |
| 2 | | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 | m3 | 1,57 | **2 730,00** | 3 941,98 | 344,12 | 4 286,10 | 2,53 | 3,96 | RTS II / 2015 |
| 3 | | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 | t | 0,25 | **23 600,00** | 4 127,77 | 1 772,23 | 5 900,00 | 1,02 | 0,26 | RTS II / 2015 |
| | | **31** | **Zdi podpěrné a volné** | | | | **137 047,76** | **48 409,27** | **185 457,03** | | **99,13** | |
| 4 | | 311112125RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm | m2 | 34,11 | **936,00** | 23 606,38 | 8 320,58 | 31 926,96 | 0,59 | 20,20 | RTS II / 2015 |
| 5 | | 311112140RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm | m2 | 57,11 | **1 348,20** | 58 039,71 | 18 955,99 | 76 995,70 | 0,90 | 51,37 | RTS II / 2015 |
| 6 | | 317121021RU1 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm | kus | 5,00 | **185,40** | 545,53 | 381,47 | 927,00 | 0,02 | 0,11 | RTS II / 2015 |
| 7 | | 317121021RU2 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm | kus | 27,00 | **214,20** | 3 694,41 | 2 088,99 | 5 783,40 | 0,03 | 0,69 | RTS II / 2015 |
| 8 | | 317121022RU2 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm | kus | 5,00 | **380,00** | 1 237,80 | 562,20 | 1 800,00 | 0,04 | 0,20 | RTS II / 2015 |
| 9 | | 317121023RU2 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm | kus | 50,00 | **552,60** | 19 517,50 | 8 112,50 | 27 630,00 | 0,06 | 2,98 | RTS II / 2015 |
| 10 | | 317168114R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm | kus | 6,00 | **281,30** | 1 113,07 | 574,73 | 1 687,80 | 0,03 | 0,19 | RTS II / 2015 |
| 11 | | 317121023RU1 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm | kus | 3,00 | **468,70** | 984,35 | 481,75 | 1 466,10 | 0,05 | 0,16 | RTS II / 2015 |
| 12 | | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 | t | 0,18 | **21 240,00** | 2 625,18 | 1 198,02 | 3 823,20 | 1,02 | 0,18 | RTS II / 2015 |
| 13 | | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č 14-22 | t | 0,25 | **28 737,00** | 5 378,43 | 1 805,82 | 7 184,25 | 1,10 | 0,27 | RTS II / 2015 |
| 14 | | 311231324R00 | Zdivo nosné cihelné z CDm 36,5 P10 na MVC 2,5 | m3 | 6,47 | **4 054,50** | 20 305,40 | 5 927,22 | 26 232,62 | 1,98 | 12,80 | RTS II / 2015 |
| | | **33** | **Sloupy a pilíře, stožáry a římsové složky** | | | | **13 131,25** | **9 859,08** | **22 990,33** | | **8,22** | |
| 15 | | 331231299R00 | Zdivo pilířů cihelné z CDm, P15 na MC 15 | m3 | 4,90 | **4 691,70** | 13 131,25 | 9 858,08 | 22 989,33 | 1,68 | 8,22 | RTS II / 2015 |
| | | **34** | **Stěny a příčky** | | | | **601 771,29** | **761 724,18** | **1 363 495,44** | | **186,63** | |
| 16 | | 342241151R00 | Příčky z cihel příčně děrovaných CDm, tl.115 mm | m2 | 679,23 | **540,00** | 228 778,69 | 138 005,51 | 366 784,20 | 0,17 | 117,48 | RTS II / 2015 |
| 17 | | 346244811R00 | Přizdívky izolační z cihel CDm, MC 10, tl. 115 mm obezdění WC závěs modulu | m2 | 8,58 | **589,00** | 2 827,49 | 2 226,13 | 5 053,62 | 0,22 | 1,86 | RTS II / 2015 |
| 18 | | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr | m2 | 1 498,41 | **475,00** | 289 919,31 | 421 825,44 | 711 744,75 | 0,02 | 27,87 | RTS II / 2015 |
| 19 | | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr | m2 | 153,70 | **507,00** | 34 500,60 | 43 425,30 | 77 925,90 | 0,02 | 2,86 | RTS II / 2015 |
| 20 | | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmoždí | m | 308,94 | **131,50** | 6 593,64 | 34 031,97 | 40 625,61 | 0,00 | 0,32 | RTS II / 2015 |
| 21 | | 342012221R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláštění,RB 12,5mm | m2 | 2,73 | **650,00** | 832,49 | 942,01 | 1 774,50 | 0,03 | 0,07 | RTS II / 2015 |
| 22 | | 346244821RT2 | Přizdívky z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm | m2 | 7,07 | **718,00** | 3 397,38 | 1 664,74 | 5 062,12 | 0,29 | 2,02 | RTS II / 2015 |
| 23 | | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 3,30 | **618,00** | 1 347,05 | 692,35 | 2 039,40 | 0,27 | 0,90 | RTS II / 2015 |
| 24 | | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 5,86 | **694,00** | 1 936,69 | 2 130,15 | 4 066,84 | 0,17 | 0,97 | RTS II / 2015 |
| 25 | | 342267111R00 | Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m | m | 68,85 | **560,00** | 6 654,29 | 31 901,71 | 38 556,00 | 0,01 | 0,80 | RTS II / 2015 |
| 26 | | 342.1 | Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 1,5/1m | m | 129,25 | **850,00** | 24 983,66 | 84 878,84 | 109 862,50 | 0,01 | 1,49 | RTS II / 2015 |
| | | **36** | **Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů** | | | | **125 302,11** | **17 620,61** | **142 922,72** | | **8,33** | |
| 29 | | 385000001 | Demontáž schodišťové stupnice - žulová deska | m | 88,00 | **68,00** | 5 246,25 | 737,75 | 5 984,00 | 0,01 | 1,12 | RTS II / 2015 |
| 30 | | 385000002 | Demontáž schodišťové podstupnice - žulová deska tl. 20mm | m | 88,00 | **68,00** | 5 246,25 | 737,75 | 5 984,00 | 0,01 | 1,12 | RTS II / 2015 |
| 31 | | 385000003 | Demontáž podesty - žulová deska tl. 30mm | m2 | 41,84 | **425,00** | 15 589,70 | 2 192,30 | 17 782,00 | 0,01 | 0,53 | RTS II / 2015 |
| 32 | | 385000004 | Příprava podkladu - vyrovnání - stupnice a podstupnice | m | 176,00 | **159,00** | 24 533,92 | 3 450,08 | 27 984,00 | 0,01 | 2,24 | RTS II / 2015 |
| 33 | | 385000005 | Příprava podkladu - vyrovnání - podesty | m2 | 41,84 | **228,00** | 8 383,41 | 1 176,11 | 9 539,52 | 0,01 | 0,53 | RTS II / 2015 |
| 34 | | 385000006 | Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl. do 30 mm | m | 176,00 | **286,00** | 44 130,19 | 6 205,81 | 50 336,00 | 0,01 | 2,24 | RTS II / 2015 |
| 35 | | 385000007 | Montáž obkladu podest deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl. do 30 mm | m2 | 41,84 | **605,00** | 22 192,39 | 3 120,81 | 25 313,20 | 0,01 | 0,53 | RTS II / 2015 |
| | | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** | | | | **377 867,62** | **627 670,67** | **1 205 725,69** | | **72,38** | |
| 36 | | 611481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy | m2 | 4 466,33 | **198,00** | 316 283,24 | 568 050,10 | 884 333,34 | 0,00 | 18,36 | RTS II / 2015 |
| 37 | | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 924,21 | **257,00** | 40 133,64 | 197 388,33 | 237 521,97 | 0,05 | 44,05 | RTS II / 2015 |
| 38 | | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 88,00 | **252,00** | 8 557,37 | 13 618,63 | 22 176,00 | 0,05 | 4,79 | RTS II / 2015 |
| 39 | | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - opravy odhad | kus | 90,00 | **252,00** | 7 834,72 | 15 045,28 | 22 880,00 | 0,04 | 3,40 | RTS II / 2015 |
| 40 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 751,78 | **51,90** | 5 248,85 | 33 768,53 | 39 017,38 | 0,00 | 1,79 | RTS II / 2015 |
| | | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | **238 840,74** | **128 111,71** | **366 958,45** | | **127,86** | |
| 41 | | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 1,84 | **3 297,00** | 3 617,69 | 2 448,79 | 6 066,48 | 2,50 | 4,60 | RTS II / 2015 |
| 42 | | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0,78 | **3 008,00** | 1 540,18 | 806,06 | 2 346,24 | 2,50 | 1,95 | RTS II / 2015 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 632441111R00 | Potěr Anhyment AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm včetně kr. iz. Rotaflex 20 mm | m2 | 1 044,90 | 230,00 | 123 893,61 | 116 433,39 | 240 327,00 | 0,08 | 81,26 | RTS II / 2015 |
| 44 | 632441112R00 | Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, příplzkd 5 mm | m2 | 3 606,73 | 32,50 | 107 795,26 | 9 423,47 | 117 218,73 | 0,01 | 40,07 | RTS II / 2015 |
| | 64 | **Výplně otvorů** | | | | **575 392,29** | **225 002,71** | **800 395,00** | | 12,04 | |
| 45 | 642.1 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD -položek 01 02, 02a | kus | 14,00 | 25 079,00 | 261 833,34 | 89 272,66 | 351 106,00 | 0,16 | 2,25 | RTS II / 2015 |
| 46 | 642.2 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD položek 03 04 | kus | 9,00 | 9 125,00 | 56 869,54 | 25 255,46 | 82 125,00 | 0,16 | 1,44 | RTS II / 2015 |
| 47 | 642.3 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD položek 05 06 | kus | 7,00 | 22 589,00 | 117 306,24 | 40 816,76 | 158 123,00 | 0,16 | 1,12 | RTS II / 2015 |
| 48 | 642.4 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD položek 07 07a | kus | 2,00 | 7 187,00 | 9 871,59 | 4 502,41 | 14 374,00 | 0,16 | 0,32 | RTS II / 2015 |
| 49 | 642.5 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD položek 08 | kus | 1,00 | 4 539,00 | 3 003,21 | 1 535,79 | 4 539,00 | 0,16 | 0,16 | RTS II / 2015 |
| 50 | 642.6 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD položek 9 10 | kus | 8,00 | 4 212,00 | 22 294,83 | 11 401,17 | 33 696,00 | 0,16 | 1,28 | RTS II / 2015 |
| 51 | 642.7 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD položek 11 12 | kus | 19,00 | 4 212,00 | 52 950,22 | 27 077,78 | 80 028,00 | 0,16 | 3,05 | RTS II / 2015 |
| 52 | 642.8 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD položek 13 14 | kus | 7,00 | 4 212,00 | 19 507,98 | 9 976,02 | 29 484,00 | 0,16 | 1,12 | RTS II / 2015 |
| 53 | 642.9 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD položek 15 16 | kus | 4,00 | 4 212,00 | 11 147,41 | 5 700,59 | 16 848,00 | 0,16 | 0,64 | RTS II / 2015 |
| 54 | 642.10 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD položek 17 | kus | 2,00 | 7 518,00 | 10 326,23 | 4 709,77 | 15 036,00 | 0,16 | 0,32 | RTS II / 2015 |
| 55 | 642.11 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD položek 18 | kus | 1,00 | 7 518,00 | 5 163,12 | 2 354,88 | 7 518,00 | 0,16 | 0,16 | RTS II / 2015 |
| 56 | 642.12 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD položek 19 | kus | 1,00 | 7 518,00 | 5 118,58 | 2 399,42 | 7 518,00 | 0,16 | 0,16 | RTS II / 2015 |
| | 711 | **Izolace proti vodě** | | | | **51 591,64** | **29 707,62** | **81 299,46** | | 0,12 | |
| 58 | 711130102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs | m2 | 815,75 | 10,80 | 0,00 | 8 646,95 | 8 646,95 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2015 |
| 59 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav. 2vrst | m2 | 317,57 | 12,30 | 0,00 | 3 906,11 | 3 906,11 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 60 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 11,82 | 18,00 | 114,33 | 98,43 | 212,76 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 61 | 711141559RZ2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 11,82 | 345,50 | 2 372,68 | 1 711,13 | 4 083,81 | 0,01 | 0,12 | RTS II / 2015 |
| 63 | 711212602R00 | Hydroizolační stěrka vč. všech detailů (vodorovná + sokl výšky 30 cm) | m2 | 184,67 | 349,00 | 49 104,63 | 15 345,20 | 64 449,83 | 0,00 | 0,06 | RTS II / 2015 |
| | 713 | **Izolace tepelné** | | | | **817 417,73** | **862 260,34** | **1 679 678,07** | | 17,00 | |
| 64 | 713100832R00 | Odstr. tepelné izolace podlah z min. desek tl. do 200 mm | m2 | 771,85 | 13,90 | 0,00 | 10 728,72 | 10 728,72 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 65 | 713111135R00 | Izolace tepelné stropů žebrových spodem lepením | m2 | 4 466,33 | 337,00 | 712 588,41 | 792 564,80 | 1 505 153,21 | 0,00 | 3,71 | RTS II / 2015 |
| 66 | 713300852R00 | Odstranění izolace z desek lehčených s úpravou | m2 | 250,76 | 149,00 | 0,00 | 37 363,24 | 37 363,24 | 0,04 | 9,55 | RTS II / 2015 |
| 71 | 713121111RU1 | Izolace tepelná podlah na sucho jednovrstvá | m2 | 1 044,90 | 111,00 | 102 159,41 | 13 824,49 | 115 983,90 | 0,00 | 3,73 | RTS II / 2015 |
| 72 | 713191100RT9 | Položení separační fólie | m2 | 1 044,90 | 10,00 | 2 669,91 | 7 779,09 | 10 449,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| | 721 | **Kanalizace** | | | | **0,00** | **1 139 834,78** | **1 139 834,78** | | 0,00 | |
| 73 | 721110915R00 | Kanalizace | kpl | 1,00 | 1 139 834,78 | 0,00 | 1 139 834,78 | 1 139 834,78 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 722 | **Vnitřní vodovod** | | | | **0,00** | **562 854,83** | **562 854,83** | | 0,00 | |
| 74 | 722200003RA0 | Vodovod | kpl | 1,00 | 562 854,83 | 0,00 | 562 854,83 | 562 854,83 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 723 | **Vnitřní plynovod** | | | | **0,00** | **34 071,54** | **34 071,54** | | 0,01 | |
| 75 | 723 1 | Plynovodní instalace | kpl | 1,00 | 34 071,54 | 0,00 | 34 071,54 | 34 071,54 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| | 725 | **Zařizovací předměty** | | | | **520 224,86** | **122 259,14** | **642 484,00** | | 3,37 | |
| 76 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 10,00 | 198,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,01 | 0,09 | RTS II / 2015 |
| 77 | 725330820R00 | Demontáž vylevky diturvitové | soubor | 4,00 | 242,00 | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,03 | 0,14 | RTS II / 2015 |
| 78 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 31,00 | 94,00 | 0,00 | 2 914,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2015 |
| 79 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 80 | 725110814R00 | Demontáž klozetů komb.novaných | soubor | 5,00 | 198,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,03 | 0,17 | RTS II / 2015 |
| 81 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | soubor | 2,00 | 127,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,01 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 82 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 20,00 | 153,00 | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,02 | 0,39 | RTS II / 2015 |
| 83 | 725210826R00 | Demontáž umývátka bez výtokových armatur | soubor | 1,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 84 | 725100001RA0 | Sprchová baterie nástěnná | kus | 5,00 | 2 981,00 | 11 475,50 | 3 429,50 | 14 905,00 | 0,02 | 0,10 | RTS II / 2015 |
| 85 | 725100002RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | soubor | 71,00 | 3 630,00 | 198 428,84 | 59 301,16 | 257 730,00 | 0,02 | 1,42 | RTS II / 2015 |
| 86 | 725100003RA0 | Umývátko, nerezová zápachová uzavírka, páková stojánková baterie | soubor | 1,00 | 3 410,00 | 2 625,39 | 784,61 | 3 410,00 | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 87 | 725100004RA0 | Umývadlo pro mateřské školy, nerezová zápachová uzavírka, páková stojánková baterie | soubor | 6,00 | 3 740,00 | 17 276,77 | 5 163,23 | 22 440,00 | 0,02 | 0,12 | RTS II / 2015 |
| 88 | 725100005RA0 | Dřez nerezový, stojánková páková baterie, nerezová zápachová uzávěrka | soubor | 4,00 | 7 150,00 | 21 516,03 | 7 083,97 | 28 600,00 | 0,01 | 0,03 | RTS II / 2015 |
| 89 | 725100006RA0 | Dřez kruhový nerezový, stojánková páková baterie nerezová zápachová uzávěrka - zabudovaný v nábytkovém modulu 600x600 pro učebny fyziky | soubor | 6,00 | 7 150,00 | 32 274,05 | 10 625,95 | 42 900,00 | 0,01 | 0,05 | RTS II / 2015 |
| 90 | 725100007RA0 | Sprchová kabina, nástěnná baterie, zápachová uzávěrka | soubor | 3,00 | 6 380,00 | 16 814,21 | 2 325,79 | 19 140,00 | 0,04 | 0,11 | RTS II / 2015 |
| 91 | 725014131R00 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý | soubor | 11,00 | 2 640,00 | 25 876,03 | 3 163,97 | 29 040,00 | 0,02 | 0,19 | RTS II / 2015 |
| 92 | 725014141R00 | Klozet závěsný pro mateřské školy, sedátko bílý | soubor | 6,00 | 4 345,00 | 23 229,62 | 2 840,38 | 26 070,00 | 0,02 | 0,11 | RTS II / 2015 |
| 93 | 725014151R00 | Pisoár, zápachová uzavírka, mechanický splachovač | soubor | 2,00 | 6 270,00 | 11 173,74 | 1 366,26 | 12 540,00 | 0,02 | 0,04 | RTS II / 2015 |
| 94 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou, nerezová zápachová uzavírka nástěnná páková baterie | soubor | 4,00 | 7 480,00 | 25 858,22 | 3 061,78 | 28 920,00 | 0,01 | 0,06 | RTS II / 2015 |
| 95 | 725111264R00 | Nádrž splachovací - závěsný modul vestavěný ovlád zepředu | soubor | 17,00 | 6 039,00 | 93 896,88 | 8 766,12 | 102 663,00 | 0,01 | 0,24 | RTS II / 2015 |
| 96 | 725112001R00 | Dělicí stěna mezi WC | soubor | 5,00 | 8 480,00 | 38 779,58 | 3 620,42 | 42 400,00 | 0,01 | 0,07 | RTS II / 2015 |
| | 731 | **Ústřední topení** | | | | **16 113,00** | **3 073 196,68** | **3 089 309,68** | | 0,18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 731 1 | D+M UT | kpl | 1,00 | 3 089 309 88 | 16 113,00 | 3 073 196,88 | 3 089 309 88 | 0,18 | 0,18 | RTS II / 2015 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 611 018,31 | 468 584,02 | 1 079 602,33 | | 12,25 | |
| 100 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 1,00 | 995,00 | 0,00 | 995 00 | 995 00 | 0,13 | 0,13 | RTS II / 2015 |
| 101 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2,00 | 1 224,00 | 0,00 | 2 448 00 | 2 448 00 | 0,17 | 0,35 | RTS II / 2015 |
| 102 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 608,03 | 96,00 | 0,00 | 58 370 88 | 58 370 88 | 0,01 | 6,68 | RTS II / 2015 |
| 103 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 608,03 | 19,00 | 0,00 | 11 552 57 | 11 552,57 | 0,01 | 4,86 | RTS II / 2015 |
| 104 | 766 0 | D+M obložení stěn systémem MULTIPLEX dle PD | m2 | 608,03 | 1 272,30 | 503 070,44 | 270 526,13 | 773 596 57 | 0,00 | 0,10 | RTS II / 2015 |
| 105 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m2 | 608,03 | 125,00 | 8 905,88 | 67 097 87 | 76 003 75 | 0,00 | 0,11 | RTS II / 2015 |
| 107 | 766 2 | D+M okno plastové dle PD - poř.č.01 | m2 | 64,68 | 4 777,00 | 260 572,68 | 48 403 68 | 308 976 36 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 108 | 766 3 | D+M -okno plastové s ocel roletou dle PD - poř.č.02 | kus | 1,00 | 35 796 60 | 28 894,12 | 6 902 48 | 35 796 60 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 108 | 766 4 | D+M okno plastové dle PD - poř.č.03 | kus | 1,00 | 11 962 60 | 9 575,19 | 2 287.41 | 11 862,60 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 746 574,45 | 600 935,45 | 1 349 609,90 | | 14,14 | |
| 109 | 767561802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 2 332,12 | 36,00 | 0,00 | 83 956,32 | 83 956,32 | 0,00 | 9,33 | RTS II / 2015 |
| 110 | 767562800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 2 332,12 | 9,00 | 0,00 | 20 989,08 | 20 989 08 | 0,00 | 4,66 | RTS II / 2015 |
| 111 | 767999801R00 | Demontáž dop říků staveb o hmotnosti do 50 kg - podávací pulty | kg | 120 00 | 34,20 | 660,40 | 3 443,60 | 4 104 00 | 0,00 | 0,12 | RTS II / 2015 |
| 112 | 767 1 | D+M akustických podhledů dle PD | m2 | 955 48 | 1 291,50 | 742 775,53 | 491 226,89 | 1 234 002,42 | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2015 |
| 113 | 767 2 | D+M plastová roleta dle PD - poř.č. 04+05+06 | m2 | 14 04 | 467,10 | 5 238,52 | 1 319,56 | 6 558,08 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 14 006,72 | 58 672,07 | 72 680,79 | | 0,45 | |
| 114 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 141 21 | 61,70 | 0,00 | 11 536,86 | 11 536,86 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 115 | 771575014RAH | Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm | m2 | 141,21 | 433,00 | 14 008,72 | 47 135,21 | 61 143,93 | 0,00 | 0,45 | RTS II / 2015 |
| | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 0,00 | 27 096,75 | 27 096,75 | | 14,32 | |
| 116 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 572,87 | 47,30 | 0,00 | 27 096,75 | 27 096,75 | 0,03 | 14,32 | RTS II / 2015 |
| | 778 | Podlahy povlakové | | | | 2 495 094,95 | 1 224 417,74 | 3 719 512,69 | | 29,20 | |
| 117 | 776511810RT3 | Odstranění PVC lepených s podložkou | m2 | 5 126 90 | 69,00 | 0,00 | 353 756,10 | 353 756 10 | 0,00 | 5,13 | RTS II / 2015 |
| 118 | 776511810RT2 | Odstranění koberců lepených bez podložky | m2 | 137 53 | 46,00 | 0,00 | 6 326,38 | 6 326 38 | 0,00 | 0,14 | RTS II / 2015 |
| 119 | 776520010RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík | m2 | 5 049 32 | 484,90 | 1 811 924,89 | 636 490,38 | 2 448 415 27 | 0,00 | 23,33 | RTS II / 2015 |
| 120 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík | m2 | 161 04 | 321,10 | 45 072,29 | 6 637,65 | 51 709,94 | 0,00 | 0,43 | RTS II / 2015 |
| 121 | 776 0 | Podlaha polyuretan+pryžová podložka dle PD | m2 | 572 87 | 1 500,00 | 638 097,77 | 221 207,23 | 859 305,00 | 0,00 | 0,17 | RTS II / 2015 |
| | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 339 737,80 | 617 921,81 | 957 659,01 | | 13,28 | |
| 122 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Univrovnal tloušťky 2 mm | m2 | 5 215,25 | 150,00 | 195 661,79 | 586 625,71 | 782 287,50 | 0,00 | 11,47 | RTS II / 2015 |
| 123 | 777110011RA0 | Podlahy litá epoxidové protiskluz, dle PD | m2 | 392,33 | 447,00 | 144 075,71 | 31 295,80 | 175 371,51 | 0,00 | 1,81 | RTS II / 2015 |
| | 781 | Obklady (keramické) | | | | 69 970,12 | 494 573,89 | 564 544,01 | | 2,41 | |
| 124 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou za SMS tl. do 7 mm | m2 | 1 025 66 | 105,50 | 0,00 | 108 207,13 | 108 207,13 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 125 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn porovin. tmel, 20x20 30x15 cm | m2 | 1 025 68 | 431,00 | 69 970,12 | 372 097,96 | 442 068,08 | 0,00 | 2,41 | RTS II / 2015 |
| 126 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům | m | 382,00 | 38,40 | 0,00 | 14 668,80 | 14 668,80 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 783 | Nátěry | | | | 5 473,72 | 5 546,68 | 16 020,40 | | 0,01 | |
| 127 | 783893272R00 | Nátěr beton podlah dvojnásobný | m2 | 8 40 | 181,00 | 857,73 | 662,67 | 1 520 40 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 127 | 783000001R00 | Lajnování podlahy v tělocvičně dle popisu v PD (3 sportoviště velká tělocvična + 2 sportoviště malá tělocvična) | soubor | 1 00 | 13 500.00 | 7 615.99 | 5 884,01 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 784 | Malby | | | | 185 951,81 | 876 331,14 | 1 063 282,95 | | 6,81 | |
| 128 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 7 910,17 | 5,00 | 8 694 91 | 30 855 94 | 39 550 85 | 0,00 | 0,55 | RTS II / 2015 |
| 129 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 7 372,79 | 26,00 | 14 665 63 | 177 026 91 | 191 692,54 | 0,00 | 1,03 | RTS II / 2015 |
| 130 | 784195312R00 | Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x | m2 | 20 512,02 | 28,00 | 147 269,35 | 427 067,21 | 574 336 56 | 0,00 | 4,51 | RTS II / 2015 |
| 131 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 18 474 00 | 9,50 | 1 070,96 | 174 432,04 | 175 503 00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 132 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1 500 00 | 15,80 | 89,90 | 23 610 10 | 23 700 00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 133 | 784498911R00 | Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m | m2 | 1 500,00 | 39,00 | 15 161 06 | 43 338 94 | 58 500 00 | 0,00 | 0,51 | RTS II / 2015 |
| | 791 | Zařízení velkokuchyní | | | | 9 766 180,00 | 212 500,00 | 9 978 680,00 | | 0,02 | |
| 134 | 791 1 | D+M kompletního zařízení stravovacího provozu dle PD | kpl | 1,00 | 9 978 680,00 | 9 766 180 00 | 212 500 00 | 9 978 680,00 | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 57 732,20 | 137 907,80 | 194 740,00 | | 5,53 | |
| 135 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 800,00 | 51,00 | 17 454,85 | 23 345,15 | 40 800 00 | 0,00 | 0,97 | RTS II / 2015 |
| 136 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 770,00 | 100,00 | 40 277,35 | 36 722,65 | 77 000 00 | 0,01 | 4,56 | RTS II / 2015 |
| 137 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | soubor | 10,00 | 383,00 | 0,00 | 3 830 00 | 3 830 00 | 0 00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 138 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | soubor | 1,00 | 484,00 | 0,00 | 484 00 | 484 00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 139 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 250,00 | 250,00 | 0 00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0 00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 140 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 20,00 | 350.00 | 0 00 | 7 000,00 | 7 000 00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 141 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | soubor | 10,00 | 275.00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750 00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 142 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | soubor | 1,00 | 376.00 | 0,00 | 376,00 | 376.00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | 0,00 | 1 385 731,61 | 1 385 731,61 | | 0,01 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 952902110R00 | Čištěn zametán m v m stnostech a chodbách | m2 | 23 960,62 | 3,10 | 0,00 | 74 277,92 | 74 277 92 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 143 | 952902120R00 | Demontáž s zpětná montáž sportovního vybaven | soubor | 1,00 | 12 800,00 | 0 00 | 12 800,00 | 12 800 00 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 144 | 953 1 | Upravy atria dle PD | kpl | 1,00 | 1 298 653,89 | 0,00 | 1 298 653,89 | 1 298 653 89 | 0 01 | 0 01 | RTS II / 2015 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 18 909,66 | 319 490,52 | 338 791,70 | | 347,49 | |
| 145 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 - štěrkopísek | m3 | 4,14 | 246,20 | 0,00 | 1 019,27 | 1 019 27 | 1,40 | 5,80 | RTS II / 2015 |
| 146 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 9,02 | 598,50 | 250,64 | 5 147,83 | 5 398 47 | 1,95 | 17,59 | RTS II / 2015 |
| 147 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 253,68 | 28,40 | 0,00 | 7 204,51 | 7 204 51 | 0,02 | 5 07 | RTS II / 2015 |
| 148 | 965043331RT1 | Bourán podkladů bet potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1,96 | 2 556,90 | 0,00 | 5 011,52 | 5 011 52 | 2,20 | 4 31 | RTS II / 2015 |
| 149 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 60,48 | 2 322,00 | 0,00 | 140 434 56 | 140 434 56 | 2,20 | 133 06 | RTS II / 2015 |
| 150 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm | m3 | 62,44 | 945,00 | 0,00 | 59 005 80 | 59 005 80 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 151 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm /tl.vč.omítek/ | m2 | 618,48 | 91,40 | 8 909 66 | 47 619 41 | 56 529 07 | 0 26 | 161 42 | RTS II / 2015 |
| 152 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 41,00 | 9,80 | 0,00 | 401,80 | 401,80 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 153 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 40,00 | 17,60 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0 00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 154 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 105,84 | 163 40 | 5 001,72 | 12 292,54 | 17 294,26 | 0,04 | 4 34 | RTS II / 2015 |
| 155 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 66,60 | 227,70 | 1 679,29 | 13 485,53 | 15 164,82 | 0,08 | 5 06 | RTS II / 2015 |
| 156 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 87,04 | 176 90 | 1 880,06 | 13 517 32 | 15 397 38 | 0,06 | 5 48 | RTS II / 2015 |
| 157 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 31,88 | 75,30 | 459,79 | 1 940,77 | 2 400,56 | 0,13 | 4 18 | RTS II / 2015 |
| 158 | 965 0 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, - PLAZBETON dle PD | m3 | 0,52 | 2 322,00 | 0,00 | 1 207,44 | 1 207,44 | 2,20 | 1 14 | RTS II / 2015 |
| 159 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov kce , 1x opláštění 12,5 mm | m2 | 22,78 | 77,90 | 162,39 | 1 612,17 | 1 774,56 | 0 00 | 0 01 | RTS II / 2015 |
| 160 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce , 1xopláštˇ 12,5 mm | m2 | 78,20 | 82,40 | 557,33 | 5 886,35 | 6 443,68 | 0 00 | 0 03 | RTS II / 2015 |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 79 810,09 | 228 353,10 | 308 163,79 | | 53,14 | |
| 161 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 74,90 | 1 193,40 | 21 859,65 | 67 526,01 | 89 385,66 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 162 | 970251100R00 | Řezání železobet.hl. řezu 100 mm /50mm mazanina/ | m | 11,40 | 408,90 | 1 233,85 | 4 111,61 | 5 345,46 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 163 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 594,09 | 63,80 | 0,00 | 37 902,94 | 37 902,94 | 0,07 | 40,40 | RTS II / 2015 |
| 164 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 14,27 | 1 759,50 | 10 701,12 | 14 406,95 | 25 108,07 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 165 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 11,88 | 1 993,50 | 9 440,53 | 14 242,25 | 23 682,78 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 166 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 10,38 | 2 340,00 | 10 014,32 | 14 274,88 | 24 289,20 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 167 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 14,16 | 3 078,00 | 16 893,86 | 26 690,62 | 43 584,48 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 168 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 1,00 | 3 496,50 | 1 380,15 | 2 116,35 | 3 496,50 | 0,00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 169 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC /část.předvrtáno d 100-200mm/ | kus | 142,00 | 50,20 | 1 023,66 | 6 104,74 | 7 128,40 | 0,03 | 3 55 | RTS II / 2015 |
| 170 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 0,29 | 5 625,90 | 0,00 | 1 631,51 | 1 631,51 | 2,40 | 0 70 | RTS II / 2015 |
| 171 | 971035431R00 | Vybourání otv zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, /část.předvrtáno d 100-250) | kus | 62,00 | 110,30 | 446,75 | 6 391,85 | 6 838,60 | 0 08 | 4 77 | RTS II / 2015 |
| 172 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 0,50 | 3 528,00 | 696,67 | 1 067 33 | 1 764,00 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| 173 | 970053200R00 | Příp. za jádr vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 200 mm | m | 0,50 | 397,40 | 14,52 | 184,18 | 198,70 | 0 00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 174 | 970058200R00 | Příplatek za jádr vrt. stropu v ŽB do D 200 mm | m | 0,50 | 1 678,50 | 311,94 | 527,31 | 839,25 | 0 00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 175 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | m | 43,20 | 538,20 | 4 305,37 | 18 944 87 | 23 250,24 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 176 | 973031344R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC př 0,25 m2, hl. 15 cm | kus | 76,00 | 180.50 | 1 488,30 | 12 229,70 | 13 718,00 | 0,05 | 3,72 | RTS II / 2015 |
| | H99 | Běžné stavební práce | | | | 0,00 | 9 212,98 | 9 212,98 | | 0,00 | |
| 177 | 998009101R00 | Přesun hmot ručení samostatně budovaného | t | 5,53 | 1 666,00 | 0 00 | 9 212,98 | 9 212,98 | 0.00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H711 | Izolace proti vodě | | | | 0,00 | 3 251,98 | 3 251,98 | | 0,00 | |
| 178 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 4.00 | 812,99 | 0 00 | 3 251 98 | 3 251 98 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H713 | Izolace tepelné | | | | 0,00 | 33 425,59 | 33 425,59 | | 0,00 | |
| 179 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 1.99 | 16 796 78 | 0 00 | 33 425 59 | 33 425 59 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H723 | Zařizovací předměty | | | | 0,00 | 2 056,95 | 2 056,95 | | 0,00 | |
| 184 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0,32 | 6 424,84 | 0 00 | 2 056 95 | 2 056 95 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H732 | Strojovny | | | | 0,00 | 27 803,79 | 27 803,79 | | 0,00 | |
| 185 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0.90 | 30 893,10 | 0 00 | 27 803 79 | 27 803 79 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | 17 914,43 | 17 914,43 | | 0,00 | |
| 186 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m | % | 1.40 | 12 796,02 | 0 00 | 17 914 43 | 17 914 43 | 0 00 | 0 00 | RTS II / 2015 |
| | H771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | 4 796,93 | 4 796,93 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic výšky do 12 m | % | 8,60 | 726,81 | 0,00 | 4 796,93 | 4 796,93 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | H776 | Podlahy povlakové | | | | 0,00 | 28 268,30 | 28 268,30 | | 0,00 | |
| 188 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky do 12 m | % | 0,76 | 37 195,13 | 0,00 | 28 268,30 | 28 268,30 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | H777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 0,00 | 11 013,08 | 11 013,08 | | 0,00 | |
| 189 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické výšky do 12 m | % | 1,15 | 9 576,59 | 0,00 | 11 013,08 | 11 013,08 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | H781 | Obklady (keramické) | | | | 0,00 | 20 848,43 | 20 848,43 | | 0,00 | |
| 190 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické výšky do 12 m | % | 3,69 | 5 649,44 | 0,00 | 20 848,43 | 20 848,43 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | 0,00 | 162 550,50 | 162 550,50 | | 0,00 | |
| 191 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 464,43 | 350,00 | 0,00 | 162 550,50 | 162 550,50 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | M21 | Elektromontáže | | | | 3 104 822,21 | 548 167,10 | 3 652 989,31 | | 0,00 | |
| 192 | 210.1 | Elektroinstalace ESI | kpl | 1,00 | 3 652 989,31 | 3 104 822,21 | 548 167,10 | 3 652 989,31 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | 555 520,86 | 551 548,94 | 1 107 069,80 | | 0,00 | |
| 193 | 220.1 | Elektroinstalace ESL | kpl | 1,00 | 1 107 069,80 | 555 520,86 | 551 548,94 | 1 107 069,80 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | | | | 576 135,30 | 100 864,70 | 677 000,00 | | 0,00 | |
| 194 | 330.1 | Demontáž stávajícího výtahu dle PD | kus | 1,00 | 25 000,00 | 841,18 | 24 158,82 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 195 | 330,2 | D+M nového výtahu - kompletní provedení dle PD | kus | 1,00 | 652 000,00 | 575 294,12 | 76 705,88 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | 9 | Přesuny suti | | | | 0,00 | 632 921,36 | 632 921,36 | | 0,00 | |
| 196 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 415,63 | 153,80 | 0,00 | 63 923,89 | 63 923,89 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 197 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8 312,60 | 17,60 | 0,00 | 146 301,76 | 146 301,76 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 198 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 415,63 | 473,40 | 0,00 | 196 759,24 | 196 759,24 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 199 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 415,63 | 193,90 | 0,00 | 80 590,66 | 80 590,66 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 200 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7 896,97 | 11,30 | 0,00 | 89 235,76 | 89 235,76 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 201 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu cihel,dřeva,PVC kompet | t | 415,63 | 135,00 | 0,00 | 56 110,05 | 56 110,05 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | | Ostatní materiál | | | | 270 577,92 | 0,00 | 270 577,92 | | 15,92 | |
| 202 | 59760111.A | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm | m | 84,00 | 25,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 203 | 59760102.A | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 319,20 | 25,00 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,07 | RTS II / 2015 |
| 204 | 59760170.A | Profil dilatační široký Schlüter DILEX BWB h 6 mm | m | 48,30 | 148,00 | 7 148,40 | 0,00 | 7 148,40 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 205 | 597623122 | Dlaždice 300x300x9 | m2 | 148,03 | 199,00 | 29 059,97 | 0,00 | 29 059,97 | 0,01 | 2,07 | RTS II / 2015 |
| 206 | 597642031 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm | m2 | 6,48 | 329,00 | 2 131,92 | 0,00 | 2 131,92 | 0,02 | 0,12 | RTS II / 2015 |
| 207 | 597813602 | Obkládačka Color One 200/200 | m2 | 1 116,37 | 199,00 | 222 157,63 | 0,00 | 222 157,63 | 0,01 | 13,62 | RTS II / 2015 |
| | | | | | | Celkem: | | 39 248 359,80 | | | |

*Poznámka:*

# Výkaz výměr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby: | Modernizace a stavební úpravy objektu školy Schulhoffova | Objednatel: | Městská část Praha 11, Ocelíkova 6721, Praha 4 |
| Druh stavby: | opravy a modernizace | Projektant: | REINVEST spol s r.o. K Novému dvoru 897/66, Praha |
| Lokalita: | Praha 4, Schulhoffova 844/2 | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |
| Zpracoval: | | Zpracováno | 18.3.2016 |

| C | Objekt | Kód | | | M.j. | Rozměry | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 D1.1-17 | | m3 | 3,2*2,8*0,25 | 2,24 |
| 2 | | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 D1.1-17 | | m3 | 0,55*0,575*(1,1+1,95+1,925) | 1,57 |
| 3 | | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 D1.1-17 | | t | 0,434-0,18 | 0,25 |
| 4 | | 311112125RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm D1.1-17, 18, | | m2 | (10,27-0,5)*2*2-2*2,26*1,1 | 34,11 |
| 5 | | 311112140RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm D1.1-17, 18 | | m2 | (10,27-0,5)*(3,2*2)-(2,27+3,27+0,18)*(3,2-2,25) | 57,11 |
| 6 | | 317121021RU1 | Osazení překladu keram. plochého, /překlad 100 cm/ D1.1-18, 21 | | kus | 4+1 | 5,00 |
| 7 | | 317121021RU2 | Osazení překladu keram. plochého,/překlad 125 cm/ D1.1-18, 19, 21, 23, 30, 31 | | kus | 7+13+5+1+1 | 27,00 |
| 8 | | 317121022RU2 | Osazení překladu keram. plochého, /překlad 200 cm/ D1.1-18, 19, 30 | | kus | 1+3+1 | 5,00 |
| 9 | | 317121023RU2 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm D1.1-18, 19, 26, 27, 28, 29 | | kus | 2+6+11+12+11+11 | 50,00 |
| 10 | | 317168114R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm D1.1-18, 19 | | kus | 3+3 | 6,00 |
| 11 | | 317121023RU1 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm D1.1-19 | | kus | 2+1 | 3,00 |
| 12 | | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 D1.2 | | t | 0,18 | 0,18 |
| 13 | | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 D1.1-19, 21 | | t | 0,0179*(3,45+3*3,5) | 0,25 |
| 14 | | 311231324R00 | Zdivo nosné cihelné z CDm 36,5 P10 na MVC 2,5 D1.1-17,18 - 30 | | m3 | 1,75*(3,27+0,08)*0,365+(3,27+0,08)*1,6*0,365+(3,27+0,8)*0,365*1,6 | 8,47 |
| 15 | | 311231299R00 | Zdivo pilířů cihelné z CDm, P15 na MC 15 D1.1-17, 18 - 28 | | m3 | (2,27+0,15)*0,375*(0,9+1,75+1,725) | 4,90 |
| | | | | | | 0,76*0,375*3,27 | 0,93 |
| 16 | | 342241151R00 | Příčky z cihel příčně děrovaných CDm tl.115 mm | D1.1-18 | m2 | (3,27+0,08)*(1,325+1+0,25+0,675+0,6+1,563+3,32*4+4,745+2,4+1,7+9,1+3,98+1,425+1,563) | 679,23 |
| | | | | | | +0,8*3*2+0,325*1-2*(2*0,8+1+4*0,6) | -4,88 |
| | | | | D1.1-19 | | (3,27+0,08)*(1,05+1,45+0,675*2+2,24+3+3,2)+(3,72+0,08)*(1,4+1,6+3,9+0,6+1+3,235+5,6) | 108,38 |
| | | | | | | (3,72+0,08)*(4,5+5,15+2+2+3,8+1,8+4+2,1+1,4+4*2+1,4+4,6+2+1,8+1,75+2,5+8,9)-4*2*0,8 | 212,86 |
| | | | | | | -5*2*0,9-4*2*0,7 | -14,60 |
| | | | | D1.1-20 | | (3,27+0,08)*(0,975+1,6+0,125+1,091+1,237) | 16,84 |
| | | | | D1.1-21 | | (3,27+0,08)*(0,675+0,7+1,15+2*2,99+2*1,875+1,5+1,25)-2*(0,6+2*0,7+0,8) | 45,34 |
| | | | | D1.1-22 | | (3,27+0,08)*(2*0,9+2*2,085+0,8) | 22,68 |
| | | | | D1.1-23 | | (3,27+0,08)*(0,9+5,825+0,85+2,085) | 32,36 |
| | | | | D1.1-24 | | (3,27+0,08)*2,085 | 6,96 |
| | | | | D1.1-26 | | (3,27+0,08)*(1+1,835+0,14+0,25*2+2,085*2+3*0,675) | 33,73 |
| | | | | D1.1-27, 28 | | 33,73+2 | 35,73 |
| | | | | D1.1-29 | | (3,27+0,08)*(6,475+0,825+0,325+0,6+0,6+2*0,25)+0,9*2 | 33,04 |
| | | | | D1.1-30, 31 | | (3,27+0,08)*(0,825+0,375) | 4,02 |
| 17 | | 346244611R00 | Přizdívky izolační z cihel CDm, MC 10 tl. 115 mm obezdění WC | závěs.modulu D1.1 | m2 | 1,1*(2*0,9+3*0,8) | 8,58 |
| | | | | D1.1 | | 1,1*2*1,2+1,1*1,2 | 3,96 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 18 | | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | D1,1 tab.místnosti | m2 | 4,84+38+2+15,1+5,25+10,92+3,3+1,51+12+19+4,7+4,7+50,32+78,55+13,2 | 1 498,41 |
| | | | | | | 64,76+30,8 | 95,56 |
| | | | | | | 29,624*(2+2*0,62)+0,3*2,983+14,67*(1,65+2*0,62)+5,35*(3,4+2*0,62)-1,75*1,725+8,1*(2+2*0,62) | 183,78 |
| | | | | | | 30,295*(1,896+0,62) | 76,22 |
| | | | | | | 39,370*(0,62+1,68) | 90,55 |
| | | | | | | 33,96*(1,74+0,5) | 76,07 |
| | | | | | | (3,282+35,962)*(1,75+0,5)+12,68+17,8 | 118,78 |
| | | | | | | (3,225+6,05+2,875+21,245)*(1,744+0,5) | 74,94 |
| | | | | | | 89,74+35,46+0,62*(1,685+2,475+2,81)+1,635*2,61+1,685*2,475 | 137,84 |
| | | | | | | 89,71+35,47+2,085*2,875+2,875*0,62 | 132,96 |
| | | | | | | 35,09+70,8+20,16 | 126,05 |
| | | | | | | 5,89+7,84+32,22+4,68+47,34+24,3 | 122,27 |
| 19 | | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | D1,1 tab.místnosti | m2 | 4+8+3+1+3+1 | 153,70 |
| | | | | | | 2,52+1,5+1,2+2,92+14 | 22,14 |
| | | | | | | 12,68+17,8 | 30,48 |
| | | | | | | 7,6+8,2+1,08+1,08+6+6,24+4*1,08+1,93+1,32 | 37,77 |
| | | | | | | 8,91+6,58+1,08+1,26*3+6,84+3,26+5,71+1,42+3,7+2,03 | 43,31 |
| | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | D1 1 | m | 3,27*18 308,94<br>3,27*11+3 72*18 102,93<br>5*3,27+2*3,27*11+10*3 27 120,99<br>8*3,27 26,16 |
| 21 | | 342012221R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel kce,1x opláš' RB 12,5mm | D1 1 | m2 | 1,35*2,02 2,73 |
| 22 | | 346244821RT2 | Přizdívky z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm | D1 1 | m2 | 1,8*3 925 7,07 |
| 23 | | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | D1 1 | m2 | 3*1,1 3,30 |
| 24 | | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | D1 1 tab.překladů | m2 | (2*0,16+0 1)*(3*3,5+3,45) 5,86 |
| 25 | | 342267111R00 | Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m | D1 1 | m | 5,75+6,05+6,2+5,8+5,65+6 8+6,7*2+6,1+3,1+5,5+4,5 68,85 |
| 26 | | 342.1 | Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 1,5/1m | D1 1 | m | 6,3+6,3+6,3+5,65+5,25+5 65+6,8*3+6,1*3+6,2*2+3*6,1+2*6,2+2*5,5+2*0,5 129,25 |
| 27 | | 385.0 | | D1,1-18 | m2 | 3,27*(2*8,7+4*4,6+2,5+3 326+1,55) 141,19 |
| 28 | | 385 1 | Chladírenské dveře dle PD | D1 1 18 | kus | 6 6,00 |
| 29 | | 611481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy | D1 1 17 | m2 | 4466,33 4 466,33 |
| 30 | | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva MVC, štuková | D1 1 | m2 | (2,27+3,27+3,72)*(3,2+2*2,35)+9,77*2*(2,7+2)-2*2*2*1,1+2,27*2*(0,374*3+0,9+1,75+1,725) 924,21<br>3,27*(2*1,689+2,3+3,06+0,8+4,745+2,8+4*3,32+1,425*2)+2*2*0,9+2*2*0,8-2*0,8*5-4*2*0,6 101,95<br>+(3,27-2)*(4,076+4,075+9 1+0,6+3,32*5+4*1,563)+(3,27-1,5)*(1,7+1+0,3+0,875) 58,55<br>3,27*(1 05+0 875+0,3+2,4+0,9)+3,72*(6+3,235+2,4+8,7)-3*2*0,8+(3,27-2)*(3,2+2,1+2*3,1+2*0,4) 104,53<br>(3,72-2)*2*(1 5+1 8+12*0 125+4,1+1,5+4,1+3,7+1+3,085+5,9+2+2+4,4+5,1+2+1,8+3,4/2) 161,83<br>(3,72-2)*2*(2,4/2+1 5+1,4+1,9+2+1,9+1,75+2,4+1,5/2+5,5/2+2,4/21,7/2) 60,56<br>(3,27-1,5)*1 575 2,79<br>3,27*(0,975*2+1 6+0,25+1 091+1,725+1,75) 27,36<br>3,27*(0,875+0,7+1 25)+(3,27-1,8)*(1,25+2*1,15+1,895+3*2,99+4*1,875+2*1 5)-0,2*(0,8+6*0,7) 44,86<br>3,27*(2*0,2+0,8+2*2,085)-1 5*(3*0,6) 14,86<br>3,27*(0,9+0,85+2*5,825+2,085) 50,64<br>6,98 6,98<br>33,73 33,73<br>3,27*2*5,475+2*0,9*2+33,04-3,27*6,475+3,27*(1,6+0,365) 64,24<br>3,27*(1 2+1,6+0,375) 10,38 |
| 31 | | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | D1 1 odhad | kus | 50+15+15+2+2+2+2 88,00 |
| 32 | | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - opravy odhad | D1 1 odhad | kus | 50+15+15+4+4+2 90,00 |
| 33 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | D1 1 | m | 98*2*(1,2+0,55)+2*(1,3+1 2)+2*(3+0,5)+(10+3+1+1)*(1,6+2*2,1)+(1+8+3+5)*(0,9+2*2) 751,78<br>(4+3+2)*(1,45+2*2)+(2+1+10+9)*(0,8+2*2)+1+2*2+(4+3)*(0,7+2*2)+(2+2)*(0,6+2*2)+(1+2)*(1,175 226,48 |
| 34 | | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | D1 1 | m3 | 0,575*0,1*(1,1+1,95+1,925) 1,84<br>0,05*0,125*124+0,125*5 89 1,51<br>0,125*6,475*0,05 0,04 |
| 35 | | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | D1 1 | m3 | 0,1*3,3*2,35 0,78 |
| 36 | | 632441111R00 | Potěr Anhyment AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm | D1 1 tab.mistnosti | m2 | 190,82 1 044,90<br>33,24+111+8+14,81+13,78+8,18+31,2+5+3+3+12+12+7+2+1+2+1+13 281,21<br>40,22+337,35+195,3 572,87 |
| 37 | | 632441112R00 | Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm | | m2 | 472,03*4 3 608,73<br>572,87*3 1 718,61 |
| 38 | | 642.1 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD -pol.č.01,02,02a | | kus | 10+3+1 14,00 |
| 39 | | 642 2 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD pol.č.03,04 | | kus | 1+8 9,00 |
| 40 | | 642.3 | D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD pol č.05,06 | | kus | 4+3 7,00 |
| 41 | | 642.4 | D+M dveří kompletních vč zárubně a kování dle PD pol č. 07,07a | | kus | 2+1 3,00 |
| 42 | | 642.5 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol č.08 | | kus | 1 1,00 |
| 43 | | 642 6 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD pol.č.9,10 | | kus | 3+5 8,00 |
| 44 | | 642 7 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol č.11,12 | | kus | 10+9 19,00 |
| 45 | | 642 8 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.13,14 | | kus | 3+4 7,00 |
| 46 | | 642.9 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD pol.č.15,16 | | kus | 2+2 4,00 |
| 47 | | 642.10 | D+M dveří kompletních vč.zárubně a kování dle PD pol.č. 17 | | kus | 2 2,00 |
| 48 | | 642.11 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.18 | | kus | 1 1,00 |
| 49 | | 642.12 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.19 | | kus | 2 2,00 |
| 50 | | 642.13 | D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.20 | | kus | 2 2,00 |
| 51 | | 711130102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs | D1 1 | m2 | 8,16 815,75<br>+4,84+38+2+2,3+7+3+9+4+11+15,1+5,25+10,92+3,3+1 51+12+4+19+8+4,7+6+1+4 7+3+1+13 2 193,82<br>+8,3+4,7+3,6+1 4+4,7+3,6+1 4+13,2 40,90<br>572,87 572,87 |
| 52 | | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor pásy přitav.,2vrst | D1 1 | m2 | 3,2*(2,25+0,5) 317,57<br>17,66+106,57+15 43+14,81+13,78+11,24+8,18+15,45+2,16+2,25+1,08+1 28+11,99+1 59 223,47<br>11 99+1,59+4,84+12,51+12,19+14,5+4,64+5,32+2,64+7 26+7 82 85,30 |
| 53 | | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | D1 1 | m2 | 3,2*2,8+0,575*(1 1+1,95+1,925) 11,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 711141559RZ2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | D1 1 | m2 | 11,82 | 11,82 |
| 55 | 711212002RT2 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | D1 1-18, 19 | m2 | 3+3+14,45*0,15 | 8,17 |
| 56 | 711212601R00 | | D1 1-18, 19 | m | 2,2+2*1,563+2+2*1,563+2,2+1,8 | 14,45 |
| 57 | 713100832R00 | Odstr tepelné izolace podlah z min. desek tl do 200 mm | D1 1 | m2 | 0 25*2*(2*3,2+2*2,1)+0 575*(1,1+1,95+1,925) | 771,85 |
| | | | | | +4,84+38+2+2,3+7+3+9+4+11+15,1+5,25+10,92+3 3+1,51+12+4+19+8+4,7+3+1+4,7+3+1+13 2 | 190,82 |
| | | | | | 572,87 | 572,87 |
| 58 | 713111135R00 | Izolace tepelné stropů žebrových spodem lepením | D1 1 | m2 | 4929,87-0,45*(31,4*6+42 95*4+12,8*10+74,25*3+36,25*3+2*32+2*18,8+2*54 4) | 4 456,33 |
| 59 | 713300852R00 | Odstranění izolace z desek lehčených s úpravou | D1 1 | m2 | 2*(2,3+7,6+3,6+9,5+4,8+11,5)+(3,27-2*0,1)*2*(1,25+2,25+1 65+2,9) | 250,76 |
| | | | | | 2*(2+1,6+1,85+3,325+2,35+3,325)*3,72+5,32+2,64+7,26 | 122,73 |
| 60 | 713291311R00 | Izolace chlad. podlah parotěsná, např SA IV 2 x nátěr | D1 1-18 | m2 | 2,3+7+3+9+4+11 | 36,30 |
| 61 | 713.0 | Izolace chlad. podlah, desky PUR/PIR plně lepené dle PD s pryž.krytinou | D1 1-18 | m2 | 36,3 | 36,30 |
| 62 | 713291112R00 | Izol chlad.stropů spodem parotěsná např SA IV 2x nátěr | D1 1-18 | m2 | 36,3 | 36,30 |
| 63 | 713291212R00 | Izolace chlad. stěn, parotěsná, např SA IV, 2 x nátěr | D1 1-18 | m2 | 3*(1,6+2*1 8+2*4,6+8,5 | 68,70 |
| 64 | 713121111RU1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | D1 1- tab místností | m2 | 4,84+38+2+2,3+7+3+9+4+11+15,1+5,25+10,92+3,3+1,51+12+4+19+8+4,7+3+1+4,7+3+1+13,2 | 1 044,90 |
| | | | | | 33,24+111+8+14 81+13 78+8,18+31,2+5+3+3+7+12+12+2+1+2+1+13 | 281,21 |
| | | | | | 572,87 | 572,87 |
| 65 | 713191100RT9 | Položení separační fólie | D1 1 | m2 | 472,03+572,87 | 1 044,90 |
| | 721110915R00 | Kanalizace | | kpl | 1 | |
| | 722200003RA0 | Vodovod | | kpl | 1 | |
| 73 | 723.1 | Plynovodní instalace | | kpl | 1 | 1,00 |
| 74 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | | soubor | 1+9 | 10,00 |
| 75 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | | soubor | 2+2 | 4,00 |
| 76 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | | soubor | 8+9+14 | 31,00 |
| 77 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | | kus | 8+14 | 22,00 |
| 78 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | | soubor | 4+1 | 5,00 |
| 79 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | | soubor | 2 | 2,00 |
| 80 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | | soubor | 6+14 | 20,00 |
| 81 | 725210826R00 | Demontáž umývátka bez výtokových armatur | | soubor | 1 | 1,00 |
| 82 | 725100001RA0 | | | | | |
| 83 | 725100002RA0 | ZTI - dílo viz. "stavební rozpočet interiér" | | | | |
| 84 | 725100005RA0 | | | | | |
| 85 | 725014131R00 | | | | | |
| 86 | 725019101R00 | | | | | |
| 87 | 725111264R00 | | | | | |
| 88 | 728.1 | Demontáž VZT | | kpl | 1 | 1,00 |
| 89 | 728.2 | D+M nového zařízení VZT dle PD | | kpl | 1 | 1,00 |
| 90 | 731.1 | D+M ÚT | | kpl | 1 | 1,00 |
| 91 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | D1 1-12 | kus | 1 | 1,00 |
| 92 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | D1 1-13 | kus | 2 | 2,00 |
| 93 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | D1 1 30 | m2 | 6,1*(29,63+11,33*4+17,355)+1,9*(17,355+29,63)-2*2*15-1*2-1,25*2+4*0,25*1,9+12*0,25*6,1 | 508,03 |
| 94 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | D1 1 30 | m2 | 508,03 | 508,03 |
| 95 | 766.0 | D+M obložení stěn systémem MULTIPLEX dle PD | D1 1 30 | m2 | 508,03 | 508,03 |
| 96 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | D1 1 30 | m | 508,03 | 508,03 |
| 97 | 766.1 | Sanitární příčka kompletizovaná - záchod. 78 x 95 cm 1 křídlo | D1.1-21 | kus | 5 | 5,00 |
| 98 | 766.2 | D+M okno plastové dle PD - pol.č.01 | | m2 | 98*1,2*0,55 | 64,68 |
| 99 | 766.3 | D+M -okno plastové s ocel.roletou dle PD - pol č.02 | | kus | 1 | 1,00 |
| 100 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel D1 1 | | m2 | 50,3+2*10,8+1,8*8,2 | 2 332,12 |
| | | | | | 30,8+64,76+289,7 | 385,26 |
| | | | | | 29,62*(1,73+2*0,4)+17,71*(1,66+2*0,4)+5,98*2,529+6,83+6,97+6,83 | 154,26 |
| | | | | | 29,955*(1,823+0,32) | 64,19 |
| | | | | | (1,567+2*0,62+1,75+0,32)*(9,18+2,835+8,75+8,747+8,84)-0,125-0,4-0,3*(1 75+0,32) | 185,80 |
| | | | | | (1,753+0,32)*33,96+(0,62+0,35+1,606)*(3,137+6,135+8,837+5,875+5 912+3,19+5) | 158,51 |
| | | | | | 35,46+89,74+(0,32+0,62+1,548)*(9,155+2,875-0,365+8,815-0,375+8,81-0,4+2,875-0,265+9,16) | 225,43 |
| | | | | | 225,43 | 225,43 |
| | | | | | 225,43-0,15*3,35 | 224,93 |
| | | | | | 7,8+47,3+24,3 | 79,40 |
| | | | | | 337,35+195,3 | 532,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | D1 1 tab.místnosti | m2 | 86,26+289,7+30 8+64,76+154,26+84,19+185,8+168,51+225,43+225,43+224,93+79,4 | 2 332,12 |
| | | | | | 532,85 | 532,85 |
| 102 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - podávací pulty | D1 1 | kg | 120 | 120,00 |
| 103 | 767.1 | D+M akustických podhledů dle PD | D1 1 | m | 289,06+45,06+45,31+43,4 | 955,48 |
| | | | | | 337,35+195 3 | 532,65 |
| 104 | 767.2 | D+M plastová roleta dle PD - pol.č. 04+05+06 | | m2 | 4*1,8*1 2+1 55*1 2+1,4*1 2 | 12,18 |
| 105 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel hmotou tl. do 10 mm | D1 1 | m2 | 4,7+3+1+4,7+3+1+2,62+1 89+1,12+2,53+5,51+1,12+1,12+4,29 | 141,21 |
| | | | | | 2+1+2+1 | 6,00 |
| | | | | | 6,83+6,83 | 13,66 |
| | | | | | 2,52+1 5+1 2+2,92+14 | 22,14 |
| | | | | | 5,2+7,67+24,47+24,47 | 61,81 |
| 106 | 771575014RAH | Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm | D1.1 tab.místnosti | m2 | 37,6+6+13,66+22,14+61,81 | 141,21 |
| 107 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | | m2 | 572,87 | 572,87 |
| 108 | 776511810RT3 | Odstranění PVC lepených s podložkou | D1.1 tab.místnosti | m2 | 3,3+14,1+50,32+4,29+9,61+22,56+78,55+8,44 | 5 126,90 |
| | | | | | 289,7+11,89+17,66+11,24+8,18+15,45+11,99+12,51+12,19+13,34+8,42+5 18+25,59+64,76 | 508,10 |
| | | | | | 30,8+51,19+45,06+45,31+43,4 | 215,76 |
| | | | | | 215,55+17,24+67,96+53,17+6,97+2,63 | 363,52 |
| | | | | | 351,79 | 351,79 |
| | | | | | 387,68 | 387,68 |
| | | | | | 23,24+45,68+43,41+67,44+23,32+57,59+21,68 | 282,36 |
| | | | | | 42,27+91,58+44,07+21,48+69,95+89,74+69,67+20,95+67,14+66,67+20,59+69,85+35,46 | 709,42 |
| | | | | | 38,82+91,11+21,51+20,98+92,9+89,71+35,47+69,67+20,95+67,14+66,78+20,59+69,85 | 705,48 |
| | | | | | 38,82+35,09+70,8+20,16+91,41+43,97+91,2+69,67+20,95+67,14+66,67+20,59+69,85 | 706,32 |
| | | | | | 658,56-61,81 | 596,75 |
| | | | | | 9,69+12,32+12,01 | 34,02 |
| | | | | | 9,69+11,52+12,2+41,12 | 74,53 |
| 109 | 776511810RT2 | Odstranění koberců lepených bez podložky | D1.1 tab.místnosti | m2 | 25,67+21,53+21,39+68,94 | 137,53 |
| 110 | 776520010RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soldík | D1.1 tab.místnosti | m2 | 18,26+18,11+35,81+50,32+9,61+78,55+8,44 | 5 049,32 |
| | | | | | 289,06+11,89+11,24+7+13,34+8,42+5,18+25,59+13+64 76+30,8+51 19+45,06+45,31+43,4 | 665,24 |
| | | | | | 214,16+17,24+67,96+37,58+15,58+6,97+2,63 | 362,12 |
| | | | | | 37,91+15,23+74,67+134,98+67,01 | 329,80 |
| | | | | | 387,67 | 387,67 |
| | | | | | 91,05+21,46+67,09+57,59+21,68 | 258,87 |
| | | | | | 709,42 | 709,42 |
| | | | | | 705,48 | 705,48 |
| | | | | | 706,32 | 706,32 |
| | | | | | 596,75 | 596,75 |
| | | | | | 34,02 | 34,02 |
| | | | | | 74,53 | 74,53 |
| 111 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soldík | D1.1 tab.místnosti | m2 | 48,15+21,39+22,56+68,94 | 161,04 |
| 112 | 776.0 | Podlaha polyuretan+pryžová podložka dle PD | D1.1 tab.místnosti | m2 | 572,87 | 572,87 |
| 113 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | D1.1 tab.místnosti | m2 | 18,26+18,11+35,81+50,32+9,61+48,15+21,39+22,56+68,94+78,55+8,44 | 5 215,25 |
| | | | | | 289,06+11,89+11,24+13,34+8,42+5,18+25,59+64,76+30,8+51,19+45 06+45,31+43,4 | 645,24 |
| | | | | | 363,52+329,8+387,67+282,36 | 1 363,35 |
| | | | | | 709,42 | 709,42 |
| | | | | | 705,48 | 705,48 |
| | | | | | 706,32 | 706,32 |
| | | | | | 596,75 | 596,75 |
| | | | | | 34,02 | 34,02 |
| | | | | | 74,53 | 74,53 |
| 114 | 777110011RA0 | Podlahy lité epoxidové, protiskluz, dle PD | D1.1 tab.místnosti | m2 | 4,84+38+2+15,1+5,25+10,92+3,3+1,51+12+4+19+8+13,2 | 392,33 |
| | | | | | 33,24+111+8+14,81+13,78+8,18+31,2+5+3+3+12+12 | 255,21 |
| 115 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | D1.1 | m2 | 2*(4*4,075+2*5,9+9,1+2*1,55+2*1,45+1,85+5,7+1+2,7+2,6+5,2+0,8+1,1+2,8+5+4,8+6+1,3+7,6) | 1 025,66 |
| | | | | | +2*(5,6+2*2,4+4*1,375+2*1,2+6*3,32-2*0,125+8,6-4*0,125+2*1,563+3*1,563+6*4+1,335*4) | 166,85 |
| | | | | | +2*(10*1,4-2*1-20*0,8-16*0,6)+1,5*(1,7+0,6+3*0,6+3*1) | -16,55 |
| | | | | | 1,5*(5*0,6+1,2+1,575+1,1+0,4*2+1,1+1,2)+2*(0,5+1,7+2+0,4+1,5+4*4,4+2*1,7+0,125*3+2,8) | 75,51 |
| | | | | | 2*(2*2,8+2+11+5,9*2+0,3*9+2*0,8+10*0,125+2*0,8+2*1,8+2*2+2+2+6*5,1+5,8+2*4,275+0,2+0,5) | 189,60 |
| | | | | | 2*(3,7+1,8+4,2+4,3+3*1,1+1,7+2*1,25+2*3,9+2*4,2+1,8+3,4+0,5+1,4+4,5+2,2+1,4+1,2+0,8) | 109,80 |
| | | | | | 2*(2,4+2,4*6+2*1,7+5*1,7)-2*(0,8*8+0,7*8+0,9*8-1,1-1,2)+0,97*(8,7+2,8+2,6+5,6) | 42,71 |
| | | | | | 1,8*(2*3,925+2*0,7+3*2,99+2*1,895+2*1,15+2*1,5+4*1,875)+1,1*(3+0,15)*2+(3+3,825)*0,15 | 70,63 |
| | | | | | 1,5*3*(1,3+0,8)+1,5*0,5 | 9,30 |
| | | | | | 1,5*(4*1,97+1,8) | 14,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,5*(0,6*3+0,4*3+2*1,09+1,2) | 9,57 |
| | | | | | 1,5*(1+1,03+0,4+1,635+0,6+0,6+1,03+0,4+0,6+1,1+0,4+0,4+1,1+0,6+2,085+1,1+5*0 4+4*1,1+3*( | 33,42 |
| | | | | | 33,42 | 33,42 |
| | | | | | 33,42 | 33,42 |
| | | | | | 2*(4*3,27+2*4,23+1,8+1,95-0,8)+1,5*(0,6+0,5+4*0,3+2*1,1+1,2+2*0,6+2*1,1+0,5+1,1+0,25+1 1) | 67,06 |
| | | | | | 5,5*0,6 | 3,30 |
| 116 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | D1 1 | m2 | 333,4 | 1 025,68 |
| | | | | | 75,51+189,6+109,8+42,71 | 417,62 |
| | | | | | 70,63+9,3 | 79,93 |
| | | | | | 14,52+9,57 | 24,09 |
| | | | | | 33,42 | 33,42 |
| | | | | | 33,42 | 33,42 |
| | | | | | 33,42 | 33,42 |
| | | | | | 70,38 | 70,38 |
| 117 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům | D1 1 | m | 195+80+15+16*1 5+12*1 5+12*1,5+12*1,5+2*7 | 382,00 |
| 118 | 783893272R00 | Nátěr beton.podlah dvojnásobný | D1 1 tab.místnosti | m2 | 1,1*3,25*2,35 | 8,40 |
| 119 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | D1 1 - 17-31 | m2 | 2*61 19*13 76+2,62+4486 33 | 7 910,17 |
| | | | | | 101,95+58 55+30+283,39+20 | 473,89 |
| | | | | | 104,53+161 63+60,56+2,79 | 329,51 |
| | | | | | 2*1,35*2,02+3,27*(0 975*2+1 5+0,25+1 09+1,725+1,75) | 32,81 |
| | | | | | 5,1+22,14+76 22+4 5+44,86 | 152,82 |
| | | | | | 14 86+50 64-9 57+3 27*2,085 | 62,75 |
| | | | | | 33 73+138+43 31+1 1*6,8+1,25*6 8+1,21*6,8+1,49*6 8+2*1 1*6,7+33,73+35,09+70,8+20,16 | 423,90 |
| | | | | | 6,1*(1,07+1 48+4,21+1,49)+6,2*(1 195+1 17)+4*0 6 | 67,39 |
| | | | | | 33,04+6 475*3,27+2*0,9+122,27+5,5*4*1,2 | 204,68 |
| | | | | | 3,2*(1,475+0,825+0 5+0,175) | 9,52 |
| 120 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | D1 1 - 17-31 | m2 | 2*61 19+13 76+2,62+2,27*(4,65+2*0,45+1,15+2*1,2+32+31+20+18+3*6,16+2*16,4+5) | 7 372,79 |
| | | | | | +2,27*(7*7 9+2*5 5+2*1 5+6*3+2*42,5+2*12,8+54,9+36,6+4*6,5+2*2,5+7*8,1+2*74,1+10,4) | 1 216,04 |
| | | | | | +2,27*(2*36 7+3*7 4+3*5 15)+2,27*0,45*0,45*(40+30+16+24+52+14+26+7)+5012,24 | 5 360,40 |
| | | | | | 74,53+3 27*(2*6 6+4*6 4+2*1 8+4*4,15+3-2,5*2+3*0 6)-2*1,45*2-2*0 9*2-2*2*0 6+6,4*(3,27-0,9) | 270,17 |
| | | | | | (3,27-1 5)*(2,5+3 | 9,74 |
| 121 | 784195312R00 | Malba tekutá Primalex Fortissimo, bílá, 2 x | D1 1 | m2 | 2,65*(2*2,3+2*1 689+3,06+4,075+2,6+0,6+2,1*2+5,2*2+2*2,1+2*2,5+2*2,8+2*4,745+4*3,2) | 20 512,02 |
| | | | | | 2,65*(4*1,425+2,5+2*1 6+2*4 4+2,4*2+2*29,4)+0,65*(2*4,075+5 7+4 2+2+8,9+1,55+2*1,45) | 243,78 |
| | | | | | 0,65*(2*1,9+2,55*2+7,2+5+0 5+1,1+0,6+5,5+4,9+6+7+5,7+2*2,4+4*1,375+2*1 1+6*3 32) | 55,13 |
| | | | | | 0,65*(2*2,5+4*1 553+4*1,563)+(3,27-2)*(4*5,9+10*1,4+4*1,35)-2*4*0 8-3*2*0,6 | 55,96 |
| | | | | | 3,27*2*(2*6,2+10*6,5+2,85+3,7+2*2,9+8,795+5,6+15,92+9,595+1,375+8*6,125+2*13 8) | 1 357,93 |
| | | | | | 3,27*2*(9,1+8,7+12+25 7+3*2,4+10,5+9*7,8+14*2*0,4)+20*4*0,75-3 2*(6*2,4)-18*2*2*0,8 | 967,40 |
| | | | | | 890 9-2,3-5-2,3-7-3-9-4-11 | 847,30 |
| | | | | | (3,72-1 9)*(12,2+31 06+32,28-8,04-20*0,6)+(3,27-2,4)*(20,4-7*0 6-0 36)+3,72*0,6*21+4,44 | 166,14 |
| | | | | | (3,72-2)*(3,235+5,6+2+2,8+6*5,2+1*2+2*2*1,8*2+0,8*2+2+2*1+4,4*2+3,7*2+15*0,125) | 134,35 |
| | | | | | (3,72-2)*(11 3+2*1,8+2*4+2*3,2+1,5+4*4,425+12,6+2,7+2,8+12,7+5+0,5+3*1+1,8+1,7+2*1,4) | 181,85 |
| | | | | | (3,72-2)*(2*3 8+4+4+1 4+4 6+2*0,125+2*1,9+4*1,8+7*2,35+0,9+1,4+1,45+1,5+1,8) | 96,92 |
| | | | | | (3,27-1,5)*(6*0 6+1 2+1,575+0,4+1,1+1,1+0,4+1 2)+3,72*(3,235+5,9+17,69+1,5+8,6+8,3*2) | 218,57 |
| | | | | | 3,27*(1,5*2+13,7+2,925+2,5+3+21,7*2+2,825+3+1,4+5*4+2,7+3*2,9+4+1,5+10,485+8,1) | 429,14 |
| | | | | | 3,27*(7,805+8,6+5,755+7,7*4+8,9+5,6+1+7,805+8,9)+3,27*13*0,4*0,4+3,72*10*0,4*0,4 | 271,82 |
| | | | | | -2*2*0,9*8,5-1,8*2,1-2*1,45*2-1,8*2-10*2*0,8+936,3 | 884,54 |
| | | | | | 3,27*(1,92+1,725+1,75+8,275+0,6+5,97+1,85+3,6*2+7,95*2+1,95*2+2*2,975+2*0,925+6,1) | 199,44 |
| | | | | | 3,27*(6,4+8,95+2*7,2+2*2,6+5,22+2*0,505+2*7,06+21*0,4*2+2,825+3,2+2,825+2,48*6+19*0 6) | 350,84 |
| | | | | | 0,75*(36,1-2*2,4+12,26+15,33-19*0,6)-3,27*2,11-2*1,8*2,1*5-0,8*2*2-0,7*2*2+375,78 | 364,90 |
| | | | | | 0,75*(36,1*2-2*13*0,6)+3,27*13*0,4*4+3,27*(30,295+8*0,5+8,81+8,75+8,755+8*7,8+7*0,5) | 473,14 |
| | | | | | +3,27*(13*2*0,6+2*7,8+2*0,5+2*7,51+2*2,475)+(3,27-1,8)*(2*7,8+2*1,875+2*1,895+3*2,99) | 217,80 |
| | | | | | (3,27-1,8)*(2,15)-5*1,8*2,1-2*2,25*3-0,6*2-3*2*0,9*2+351,94 | 312,40 |
| | | | | | 0,75*(2*39,37-14*0,6*2-4*2,4)+3,27*2*(9,16+2,835+8,75+8,747+8,84+9*0,5*2+28*0,4*0,4) | 378,11 |
| | | | | | 3,27*(10*7,8+2*2,475)-5*2*2*0,9-1,8*2,1+387,67 | 837,56 |
| | | | | | 0,75*(18,69+33,96-20*0,6+2,4)+3,27*(8*7,8+2,745+13*0,4+2*1,8+24*0,4*4+20*0,6+13,11) | 481,77 |
| | | | | | 3,27*(33,96)+(3,27-2)*(5*7,8+9*2*1,4+1,6+1,225+2*4,35+4*1,2)-5*2*0,9*2-1,6*2 1+322,3 | 514,51 |
| | | | | | 0,75*2*(35,962+3,282-14*2*0,6)+3,27*2*(9,16+7,37+8,747+8,84+14*0,5+8*7,8+24*4*0,4) | 961,80 |
| | | | | | 1,27*(3*4,29+2*2,865+2*4,185)-5*2*2*0,9-2*2,541*2,2*2-0,8*2 | -7,71 |
| | | | | | 0,75*(34,3+18,6-22*0,6)+3,27*(6*7,8+2*6*2,475+2*33,6+10*2*0,5)+1,27*(6*7,8+17*1,35+2*1,8+1, | 627,08 |
| | | | | | 1,27*(4*1,1)+3,27*(2,25+6,05+2,875+2,641+22*0,6)-6*2*2*0,9-2*2*0,8-4*1,6*2,1*2+320,4 | 362,65 |
| | | | | | 0,75*(43,02-28*0,6+42,98-6,075)+3,27*(4*30,42+4*12,02-5,3+22*2*0,5+12*7,8+10*7,8+4*2,95) | 1 256,79 |
| | | | | | +3,27*(15*0,4*4+28*0,6)-11*2*2*0,9-4,5*2*2*0,8+1,27*(4*7,8+8,3*3+2*2,85+6*1,4+2*1,5+4) | 169,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 752,74 | 752,74 |
| | | | | | 1256,79+169,84+748,79 | 2 175,42 |
| | | | | | 1256,79+169,84+749,63-3,27*7,8 | 2 150,75 |
| | | | | | 658,56+0,9*(55,15-19*0,6-2,4)+2,05*(36,85-13*0,6)+2,65*(54,8*2+8*0,4)+3,27*(54,8+8*0,4) | 1 243,91 |
| | | | | | 3,27*(16*6,475+2*6,405+19*4,23)+(3,27-2)*(10*4,23+3*2*2,8+3*2+2,8+3,27*3)+3,27*(3*4,04) | 781,79 |
| | | | | | 3,27*(3,85+4,5+4,54+2 835+2,5+4,4+4,5+0,725*4+1,8)-0,8*2*2*(4+12)-0,9*2*2*3-0 6*2*4-2*1,6*2, | 30,55 |
| 122 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | D1 1 | m2 | 20512+7372-7910-1500 | 18 474,00 |
| 123 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | D1 1 - odhad | m2 | 1500 | 1 500,00 |
| 124 | 784498911R00 | Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m | D1 1 - odhad | m2 | 1500 | 1 500,00 |
| 125 | 791,1 | D+M kompletního zařízení stravovacího provozu dle PD | | kpl | 1 | 1,00 |
| 126 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - odhad dle plochy | | m2 | 800 | 800,00 |
| 127 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné výška podlahy do 2,5 m - odhad dle plochy | | m2 | 500+200+70 | 770,00 |
| 128 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m odhad dle ploch | | soubor | 10 | 10,00 |
| 129 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m odhad dle ploch | | soubor | 1 | 1,00 |
| 130 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m odhad dle ploch | | den | 10*25 | 250,00 |
| 131 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m odhad dle ploch | | den | 20 | 20,00 |
| 132 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | | soubor | 10 | 10,00 |
| 133 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | | soubor | 1 | 1,00 |
| 134 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách D1 1 tab místností 2x | | m2 | 2*5012+2*906+2*936+2*375,78+2*351,94+387,6*2+2*322,3+2*386 07+2*320 4 | 23 960,62 |
| | | | | | 752,74*2+748,79*2+2*747,6+2*658,56+2*74,53 | 5 964,44 |
| 135 | 953 1 | Úpravy atria dle PD | | kpl | 1 | 1,00 |
| 136 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 - štěrkopísek | | m3 | 0,35*3,2*(2,35+0,45)+0,35*0,575*(1,1+1,95+1,925) | 4,14 |
| 137 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | D1 1 | m3 | 0,25*(2,27+0,25+2*3,27+2*0,085)*(1,8+2*0,25)*(1,2+2*0,25) | 9,02 |
| 138 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl 1 cm, nad 1 m2 | D1 1 | m2 | 13,12 | 253,68 |
| | | | | | 106,57+15,43+14,81+13,78+14,5 | 165,09 |
| | | | | | 6,83*2 | 13,66 |
| | | | | | 61,81 | 61,81 |
| 139 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl 4 m2 | D1 1 | m3 | 0,065*(2,2+3,3+1,51+4)+0,557*0,15*(1,1+1,95+1,925) | 1,96 |
| | | | | | 0,065*(3+3+2+1+2+1) | 0,78 |
| | | | | | 0,065*(0,6*0,6)*2 | 0,05 |
| 140 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | D1 1 | m3 | 0,065*(4,84+38+5+7+9+11+15,1+5,25+10,92+12+19+8+4,7+4,7+13,2) | 60,48 |
| | | | | | 0,065*(33,24+111+8+14,81+13,78+6,18+31,2+5+7+12+12+13) | 17,50 |
| | | | | | 0,056*(572,87) | 32,08 |
| 141 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl 10 cm | | m3 | 1,96+28,4+32,08 | 62,44 |
| 142 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm /tl.vč.omítek/ | D1 1 | m2 | (3,27+0,8)*(2,4+3,7+1+0,575+1+1+3,32+2,8+8,8+2*0,375+4,6+2+0,9+2,13+2 125+2,4+1,3) | 818,46 |
| | | | | | -0,8*2-0,6*2 | -2,80 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(1+0,575+0,875*2+2,35)+(3,72+0,08)*(12,875+4,875*3+2,8+2,6+0 5+1,9+2,6) | 163,79 |
| | | | | | (3,72+0,08)*(0,5+3,085+2*0,125)-5*2*0,8-2*2*0,6 | 4,17 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(0,975+1,585+0,2+0,65+1,05+0,975) | 18,21 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(0,875+1,1+0,9+0,665+1,1+0,525+1,25)+2*1 7*2,2+2*3*2,41+3*0,5-0 9*2 | 43,13 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(0,9+2*2,085+0,75+0,9) | 22,51 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(5,825+0,85+2,085+0,9)-2*0,8 | 30,76 |
| | | | | | (3,27+0,08)*2,085 | 6,98 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(1+1,635+2*2,085+3*0,875) | 31,59 |
| | | | | | 31,59 | 31,59 |
| | | | | | 31,59 | 31,59 |
| | | | | | 33,04+(3,27+0,08)*(2*2,975+2,425+3*0,4) | 65,12 |
| | | | | | (3,27+0,08)*(0,4+0,5+3*0,4-3*0,125) | 5,78 |
| 143 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl do 2 m2 | D1 1 | kus | 17+12 | 41,00 |
| | | | | | 1+1 | 2,00 |
| | | | | | 2+2+2+2 | 8,00 |
| | | | | | 1+1 | 2,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 144 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl nad 2 m2 | D1 1 | kus | 2*(3+4+2+2+3+1+3+1+1) | 40,00 |
| 145 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl 1 m2 | D1 1 | m2 | 4*0,9*1,2+4*0,9*1,2 | 105,84 |
| | | | | | 22*1,2*0,9 | 23,76 |
| | | | | | 24*1,2*0,9 | 25,92 |
| | | | | | 22*1,2*0,9 | 23,76 |
| | | | | | 22*1,2*0,9 | 23,76 |
| 146 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | D1 1 | m2 | 2*(0,9*2+0,8*17+0,6) | 66,60 |
| | | | | | 2*(0,8*9+3*0,6) | 18,00 |
| | | | | | 2*0,8+2*0,8 | 3,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2*0,8*2 | 3,20 |
| | | | | | 3*0,9*2 | 5,40 |
| | | | | | 2*0,8*3 | 4,80 |
| 147 | | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl nad 2 m2 | D1 1 | m2 | 87,04 |
| | | | | | 2*(1,1+1,45*2+1,8) | 11,20 |
| | | | | | 2*1,35+1,6*2,1*2+3*1,6*2,1 | 19,50 |
| | | | | | 3*2,1*1,6 | 10,08 |
| | | | | | 1,6*2,1 | 3,36 |
| | | | | | 16*2,1 | 33,60 |
| 148 | | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | D1 1 | m2 | 31,88 |
| 149 | | 965.0 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, PLAZBETON dle PD | D1 1 tab místností | m3 | 0,52 |
| 150 | | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštění 12,5 mm | D1 1 | m2 | 22,78 |
| 151 | | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopláštění 12,5 mm | D1 1 | m2 | 78,20 |
| | | | | | 6,02*(0,62*2+1,7)*2 | 35,40 |
| 152 | | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl řezu 250 mm | D1 1 | m | 74,90 |
| | | | | | +2*(0,8+0,5) | 2,60 |
| | | | | | 2*(0,8+0,5) | 2,60 |
| | | | | | 4*0,6+4*0,4 | 4,00 |
| | | | | | 2*(2*0,825+2*06) | 27,30 |
| 153 | | 970251100R00 | Řezání železobet.hl řezu 100 mm /50mm mazanina/ | D1 1 | m | 11,40 |
| | | | | | 2*4*0,6 | 4,80 |
| 154 | | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | D1 1 | m2 | 594,09 |
| | | | | | 2*(5,89+5,625*4+10*1,4+4*1,3)-2*2*(1,45+8*0,8+8*0,6) | 44,58 |
| | | | | | 2*(21,125*2+2*9,15+4*5,15+8*4,875+2,975+2,5+2,055+1,8+5*0,8+4,1+4,1+5,7)+5*1,5+1,1 | 303,36 |
| 155 | | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | D1 1 dle tabulek | m | 14,27 |
| | | | | | 4*0,125+(1+4+2+2+2+12+2+5+4)*0,125 | 1,63 |
| | | | | | 0,125*(1+6+4+2) | 1,38 |
| | | | | | 0,125*(1+2)+4*0,125+4*0,125 | 4,13 |
| | | | | | 0,125*13+0,125*2*7+6*0,125 | 2,38 |
| | | | | | 0,125*19 | 11,88 |
| 156 | | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | D1 1 dle tabulek | m | 10,38 |
| 157 | | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | D1 1 dle tabulek | m | 14,16 |
| 158 | | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | D1 1 dle tabulek | m | 6,50 |
| | | | | | 0,125*4+0,125*3+10*0,125+0,125*3*4+6*0,125+4*0,125+0,125*13 | 5,38 |
| | | | | | 0,125*15+0,125*7+0,125*13+0,125*8 | 0,75 |
| | | | | | 0,125*6 | 1,00 |
| 159 | | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | D1 1 | m | 142,00 |
| 160 | | 971033331R00 | Vybourání otv zeď cihel pl 0,09 m2, tl 15cm, MVC /část.předvrtáno d 100-200mm/ D | | kus | 21,00 |
| | | | | | +4+2+2+2+12+1+5+2+2*1 | 19,00 |
| | | | | | 4+2+2+2+1+1+2+7 | 5,00 |
| | | | | | 3+5+2+1+8 | 6,00 |
| | | | | | 2+2+1 | 22,00 |
| | | | | | 2+3+1 | 11,00 |
| | | | | | 10+12 | 26,00 |
| | | | | | 7+4 | 0,29 |
| 161 | | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | D1 1 dle tabulek | m3 | 0,10 |
| | | | | | 11+2+6+2+1+1+3 | 0,09 |
| | | | | | 0,25*0,8*0,5 | 62,00 |
| | | | | | 0,25*0,8*0,5 | 0,50 |
| | | | | | 0,6*0,8*0,25 | 0,50 |
| 162 | | 971035431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl 0,25 m2, tl 15 cm, /část.předvrtáno d 100-250) | D1 1 dle ta | kus | 79,58 |
| 163 | | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm D1 1 dle tbulek | | m | 3774 |
| 164 | | 970053200R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 200 mm | | m | 6320 |
| 165 | | 970056200R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 200 mm | | m | 3256 |
| 166 | | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | D1 1 | m | 78944 |
| 167 | | 973031344R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl 15 cm D1 1 | | kus | 3226 |
| 168 | | 998009101R00 | Přesun hmot ručně samostatně budovaného | | t | 5,526 |
| 169 | | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | | % | 1588 |
| 170 | | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | | % | 7658 |
| 171 | | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | | % | 79658 |
| 172 | | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | | % | 3774 |
| 173 | | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | | % | 6320 |
| 174 | | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | | % | 3256 |
| 175 | | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | | % | 78944 |
| 176 | | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | | % | 3226 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 998765202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 11845 | 11 846,00 |
| 178 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 3622 | 3 622,00 |
| 179 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 98573 | 98 573,00 |
| 180 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 13520 | 13 520,00 |
| 181 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 16884 | 16 884,00 |
| 182 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 9,875+89,148+8,22+156,633+2,076+70,595+127 883 | 464,43 |
| 183 | 210.1 | Elektroinstalace ESI | kpl | 1 | 1,00 |
| 184 | 220.1 | Elektroinstalace ESL | kpl | 1 | 1,00 |
| 185 | 330.1 | Demontáž stávajícího výtahu dle PD | kus | 1 | 1,00 |
| 186 | 330.2 | D+M nového výtahu - kompletní provedení dle PD | kus | 1 | 1,00 |
| 187 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 347,488+53,144+15,0 | 415,63 |
| 188 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 20*415,63 | 8 312,60 |
| 189 | 979085213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 415,63 | 415,63 |
| 190 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 415,63 | 415,63 |
| 191 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 415,63*19 | 7 896,97 |
| 192 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,PVC komplet | t | 415,63 | 415,63 |
| 193 | 59760111.A | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm | m | 80<br>;ztratné 5%; 4 | 84,00<br>4,00 |
| 194 | 59760102.A | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 80+56+49+15+24+12*1,5+12*1,5+1,5*12+8*2<br>;ztratné 5%; 15,2 | 319,20<br>15,20 |
| 195 | 59760170.A | Profil dilatační široký Schlüter DILEX BWB h 8 mm | m | 46<br>;ztratné 5%; 2,3 | 48,30<br>2,30 |
| 196 | 597623122 | Dlaždice 300x300x9 | m2 | 37,6-6+6+13,66+22,14+61,81<br>;ztratné 8%; 10,8168 | 146,03<br>10,82 |
| 197 | 597642031 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm | m2 | 3+3<br>;ztratné 8%; 0,48 | 6,48<br>0,48 |
| 198 | 597813602 | Obkládačka Color One 200/200 | m2 | 333,4+417,62+79,93+14,52+9,57+33,42+33,42+33,42+78,38<br>;ztratné 8%; 82,6944 | 1 116,37<br>82,69 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - atrium**

Praha 4

CC-CZ:
Datum: **17.08.2016**

**MČ Praha 11**
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
**Metrostav a.s**
IČ: **14915**
DIČ: **CZ00014915**

Projektant:
**REINVEST spol. s r.o.**
IČ: **65410840**
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 1 289 553,89 |
| Ostatní náklady | 9 100,00 |
| **Cena bez DPH** | **1 298 653,89** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH zakl. přenesena | 21,00 | ze | 1 298 653,89 | 0,00 |
| sníž. přenesená | 15,00 | ze | 0,00 | 0,00 |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **1 298 653,89**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel | Zhotovitel |
| --- | --- |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - atrium**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 289 553,89** |
| 998 - Přesun hmot | 16 328,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 273 225,79 |
| 1 - Zemní práce | 213 250,75 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 10 728,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 311 482,20 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 236 552,83 |
| 8 - Trubní vedení | 12 528,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 231 139,30 |
| 997 - Přesun sutě | 257 544,71 |
| **2) Ostatní náklady** | **9 100,00** |
| Zařízení staveniště | 3 500,00 |
| Projektové práce | 1 500,00 |
| Územní vlivy | 1 100,00 |
| Provozní vlivy | 1 100,00 |
| Jiné VRN | 1 100,00 |
| Kompletační činnost | 800,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 298 653,89** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - atrium**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11 REINVEST spol. s r.o.
Metrostav a.s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 289 553,89** |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | 16 328,10 |
| 127 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 163,281 | 100,00 | 16 328,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 1 273 225,79 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 213 250,75 |
| 141 | K | 111110001 | Sakura (Višeň pilovitá Royal Burgundy); kmínek | kus | 1,000 | 3 149,00 | 3 149,00 |
| 140 | K | 111110002 | Japonská vrba na kmínku | kus | 6,000 | 2 253,00 | 13 518,00 |
| 146 | K | 111110003 | Komule davidova (motýlí keř); kontejnerové sazenice | kus | 5,000 | 135,00 | 675,00 |
| 147 | K | 111110004 | Vistárie květnatá (popínavá), sazenice | kus | 4,000 | 360,00 | 1 440,00 |
| 148 | K | 111110005 | Tavolník japonský, sazenice | kus | 50,000 | 135,00 | 6 750,00 |
| 149 | K | 111110006 | Ořechokřídlec clandonský; kontejnerové sazenice | kus | 12,000 | 135,00 | 1 620,00 |
| 150 | K | 111110007 | Rozchodník nádherný; sazenice | kus | 50,000 | 81,00 | 4 050,00 |
| 151 | K | 111110008 | Zimostráz obecný; kontejnerové sazenice | kus | 20,000 | 135,00 | 2 700,00 |
| 152 | K | 111110009 | Levandule lékařská; sazenice | kus | 20,000 | 81,00 | 1 620,00 |
| 153 | K | 111110010 | Šalvěj muškátová; sazenice | kus | 18,000 | 81,00 | 1 458,00 |
| 142 | K | 111110011 | Zahradní lavička | kus | 8,000 | 4 050,00 | 32 400,00 |
| 143 | K | 111110012 | Kruhová zahradní lavička | kus | 1,000 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 144 | K | 111110012 | Založení trávníku | m2 | 895,200 | 26,70 | 23 901,84 |
| 129 | K | 121112112 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m | m3 | 616,463 | 135,00 | 83 222,51 |
| | | | 43,1*36,85*0,3 | | 476,471 | | |
| | | | 583,3*0,24 | | 139,992 | | |
| | | | Soucet | | 616,463 | | |
| 134 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 895,200 | 32,00 | 28 646,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 10 728,00 |
| 145 | K | 351231001 | Napojení kanalizace pro fontánu (cca) | m | 8,000 | 1 341,00 | 10 728,00 |
| | | 5 - Komunikace pozemní | | | | | 311 482,20 |
| 136 | K | 564732111 | Podklad z vibrovaného štěrku frakce 0-63 tl 100 mm | m2 | 583,300 | 91,00 | 53 080,30 |
| 135 | K | 564782111 | Podklad z vibrovaného štěrku frakce 16-32 tl 300 mm | m2 | 583,300 | 254,00 | 148 158,20 |
| 138 | K | 564932001 | Kryt z drobného kameniva MZK frakce 0-4 tl 40 mm | m2 | 583,300 | 70,00 | 40 831,00 |
| 137 | K | 564932111 | Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK frakce 0-32 tl 100 mm | m2 | 583,300 | 119,00 | 69 412,70 |
| | | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 236 552,83 |
| 132 | K | 637121115 | Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním | m2 | 78,200 | 270,00 | 21 114,00 |
| *133* | *M* | *103715000* | *substrát pro trávníky A VL* | *m3* | *281,988* | *764,00* | *215 438,83* |
| | | | 895,2*0,3 | | 268,560 | | |
| | | 8 - Trubní vedení | | | | | 12 528,00 |
| 144 | K | 824440001 | Přívod vody pro fontánu (cca) | m | 12,000 | 1 044,00 | 12 528,00 |
| | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 231 139,30 |
| 130 | K | 916331111 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry | m | 354,000 | 97,00 | 34 338,00 |
| *131* | *M* | *592172110* | *obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm* | *kus* | *371,700* | *72,00* | *26 762,40* |
| 139 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 583,300 | 41,00 | 23 915,30 |
| 128 | K | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 1 588,300 | 92,00 | 146 123,60 |
| | | 997 - Přesun sutě | | | | | 257 544,71 |
| 155 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu zeminy na skládku ZKD 1 km přes 1 km | m3 | 9 246,945 | 10,00 | 92 469,45 |
| 158 | K | 997013510 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 144,205 | 5,00 | 10 721,03 |
| 154 | K | 997013511 | Odvoz zeminy na skládku do 1 km s naložením a se složením | m3 | 616,463 | 80,00 | 49 317,04 |
| | | | 616,463 | | 616,463 | | |
| | | | Součet | | 616,463 | | |
| 157 | K | 997013512 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 142,947 | 160,00 | 22 871,52 |
| 159 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 95,300 | 110,00 | 10 483,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | K | 997013805 | Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) | m3 | 616,463 | 90,00 | 55 481,67 |
| 160 | K | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t | 47,650 | 340,00 | 16 201,00 |

# OBJEKT A – 1NP – 2NP - GASTROTECHNOLOGIE NOVÝ STAV – Soupis gastrotechnologie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Název stavby:* | Modernizace a stavební úpravy objektu školy Schulhoffova 844/2, Praha 4 - Háje | *Objednatel:* | Městská část Praha 11 | *IČ/DIČ* | 00231126 |
| *Druh stavby:* | | *Projektant:* | REINVEST, spol s r o | *IČ/DIČ* | 6541084( |
| *Lokalita:* | Schulhoffova 844/2, Praha 4 - Háje | *Zhotovitel:* | dle výběrového řízení | *IČ/DIČ* | |
| *Začátek výstavby:* | | *Konec výstavby:* | | | |
| | | *Zpracoval:* | Lubomir Rosenberg | | |

**CENA ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE BEZ DPH 21%** **9 766 180 Kč**
**CENA ZA MONTÁŽ TECHNOLOGIE BEZ DPH 21%** **212 500 Kč**
**CENA ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE A MONTÁŽ BEZ DPH 21%** **9 978 680 Kč**

| POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | KS | ROZMĚRY | CENA ZA KUS | CENA CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Přízemí** | | | | | |
| **01A.01** | **Zádveří** | | | | |
| **01A.02** | **Příjem zboží** | | | | |
| 02.1. | Váha podlahová - celonerezová konstrukce, váživost 600 kg | 1 | 800 x 1000 x 130mm | **30 634 Kč** | 30 634 Kč |
| 02.2. | Vyhodnocovací jednotka k podlahové váze - nerezové provedení, vhodné pro mokré, prašné, vlhké prostředí, komunikční rozhraní RS-232, možnost umístění na stěnu, podsvícený LCD display, včetně ověření, napájení 230 V a akumulátor | 1 | 210 x 138 x 75mm | **3 315 Kč** | 3 315 Kč |
| 02.3. | Podlahový rám nerezový pro zapuštění váhy | 1 | 820 x 1020mm | **4 165 Kč** | 4 165 Kč |
| 02.4. | Pracovní stůl nerezové provedení, 2x spodní police, vlevo zásuvkový blok INSTALACE: 0 | 1 | 1000 x 600 x 900mm | **12 283 Kč** | 12 283 Kč |
| 02.5. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 3 | 250 x 250mm | **4 250 Kč** | 12 750 Kč |
| **01A.03** | **Nákladní výtah - viz stavební část** | | | | |
| **01A.04** | **Předsíň odpadků** | | | | |
| 04.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | **4 250 Kč** | 4 250 Kč |
| 04.2. | Buben samonavíjecí s hadicí - délka hadice 15m včetně pistole DINGA INSTALACE: st.v. – t.v. 1/2" | 1 | 430 x 550 x 230mm | **12 708 Kč** | 12 708 Kč |
| **01A.05** | **Chladící box na odpad** | | | | |
| 05.1. | Chladící box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 1300 x 1800 x 2100mm, síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, dveře 900mm se zámkem, včetně světla INSTALACE: el. vývod 230V odpad DN 32 | 1 | 1500 x 2000 x 2200mm | **59 458 Kč** | 59 458 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01A.06A** | **Chladicí box na zeleninu** | | | | |
| 06A.1. | Chladicí box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 2500 x 3050 x 2100mm, síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, průchozí provedení do mrazícího boxu, dveře 900mm se zámkem, včetně světla<br>INSTALACE: el. vývod<br>230V odpad DN 32 | 1 | 2700 x 3250 x 2200mm | 96 220 Kč | 96 220 Kč |
| 06A.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 4 | 1505 x 577 x 1700mm | 8 542 Kč | 34 168 Kč |
| **01A.06B** | **Mrazící box na zeleninu** | | | | |
| 06B.1. | Mrazící box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 2500 x 1450 x 2100mm, síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, dveře 900mm se zámkem, včetně světla<br>INSTALACE: el. vývod<br>230V odpad DN 32 | 1 | 2700 x 1550 x 2200mm | 87 508 Kč | 87 508 Kč |
| 06B.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 2 | 1330 x 577 x 1700mm | 7 517 Kč | 15 034 Kč |
| 06B.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 1240 x 373 x 1700mm | 7 313 Kč | 7 313 Kč |
| **01A.07A** | **Chladicí box na maso** | | | | |
| 07A.1. | Chladicí box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 3325 x 3050 x 2100mm - atypické provedení ( nosný sloup), síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, průchozí provedení do mrazícího boxu, dveře 900mm se zámkem, včetně světla<br>INSTALACE: el. vývod<br>230V odpad DN 32 | 1 | 3525 x 3250 x 2200mm | 102 298 Kč | 102 298 Kč |
| 07A.2 | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 3 | 1505 x 577 x 1700mm | 8 542 Kč | 25 626 Kč |
| 07A.3 | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 1330 x 577 x 1700mm | 7 517 Kč | 7 517 Kč |
| | | | | | |
| **01A.07B** | **Mrazící box na maso** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07B.1 | Mrazící box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 3325 x 1450 x 2100mm, síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, dveře 900mm se zámkem, včetně světla<br>INSTALACE: el. vývod<br>230V odpad DN 32 | 1 | 3525 x 1650 x 2200mm | 96 815 Kč | 96 815 Kč |
| 07B.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 2 | 1330 x 577 x 1700mm | 7 517 Kč | 15 034 Kč |
| 07B.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 2 | 1062 x 373 x 1700mm | 5 901 Kč | 11 802 Kč |
| **01A.08** | **Chladící box na mléčné výrobky** | | | | |
| 08.1. | Chladící box vč. vlastní podlahy z PUR panelu s nerezovým protiskluzovým povrchem: vnitřní rozměr 2500 x 4600 x 2100mm - atypické provedení ( nosný sloup), síla PUR panelů 100mm, spojení sendvičových panelů boxů ( podlahy, stěn, stropu) je zajištěno samostředícím systémem drážka - pero, box nemusí být při montáži přístupný zvenku, dveře 900mm se zámkem, včetně světla<br>INSTALACE: el. vývod<br>230V odpad DN 32 | 1 | 2700 x 4800 x 2200mm | 139 910 Kč | 139 910 Kč |
| 08.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 6 | 1505 x 577 x 1700mm | 8 542 Kč | 51 252 Kč |
| 08.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 1240 x 373 x 1700mm | 7 313 Kč | 7 313 Kč |
| | | | | | |
| **01A.09** | **Chodba** | | | | |
| | | | | | |
| **01A.10** | **Sklad obalů** | | | | |
| 10.1. | Regál skladový - komaxitový, masivní šroubované provedení, 4x police | 2 | 1240 x 500 x 2000mm | 2 380 Kč | 4 760 Kč |
| 10.2. | Regál skladový - komaxitový, masivní šroubované provedení, 4x police | 1 | 1540 x 500 x 2000mm | 3 315 Kč | 3 315 Kč |
| | | | | | |
| **01A.11** | **Suchý sklad II.** | | | | |
| 11.1. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových | 8 | 974 x 475 x 2000mm | 6 382 Kč | 51 056 Kč |
| | | | | | |
| **01A.12** | **Sklad úklidových prostředků** | | | | |
| 12.1. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 3 | 1330 x 475 x 2000mm | 7 293 Kč | 21 879 Kč |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01A.13** | **Úklid** | | | | |
| | Keramická výlevka - DODÁVKA ZTI | | | | |
| | | | | | |
| **01A.14** | **Hrubá přípravna zeleniny** | | | | |
| 14.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení instalace : odpad DN 75 | 2 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 8 500 Kč |
| 14.2. | Dřevěný rošt na brambory ( Nutné provedení z hygienicky nezávadného dřeva !!!) | 1 | 1600 x 1200 x 50mm | 5 525 Kč | 5 525 Kč |
| 14.3 | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií<br>INSTALACE :<br>st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | 4 675 Kč | 4 675 Kč |
| 14.4. | Stůl, nerez, 2x dřez 600/500/300 (vlevo), spodní police, zásuvkový blok vpravo, zadní + částečný pravý lem, otvor na baterii | 1 | 2200 x 700 x 900mm | 24 778 Kč | 24 778 Kč |
| 14.5. | Sprcha tlaková na nádobí - provedení stolní, s napouštěcím ramínkem | 1 | | 3 910 Kč | 3 910 Kč |
| 14.6. | Stůl pracovní - celonerezové provedení, 1 x spodní police, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe, zadní lem + pravý lem | 1 | 2000 x 700 x 900mm | 12 432 Kč | 12 432 Kč |
| 14.7. | Nástěnná police jednoetážová - celonerezové provedení | 1 | 2000 x 350mm | 3 624 Kč | 3 624 Kč |
| 14.8. | Škrabka brambor a kořenové zeleniny - provedení nerez, náplň 40 kg, výkonnost 450 kg/hod INSTALACE : | 1 | 780 x 880 x 1000mm | 44 179 Kč | 44 179 Kč |
| 14.9. | Lapač slupek a škorbu ke slupce brambor - nerezové provedení | 1 | 320 x 320 x 380mm | 3 698 Kč | 3 698 Kč |
| 14.10. | Buben samonavíjecí s hadicí - délka hadice 15m včetně pistole DINGA INSTALACE: st.v. – t.v. 1/2" | 1 | 430 x 550 x 230mm | 12 708 Kč | 12 708 Kč |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01A.15** | **Suchý sklad - hlavní** | | | | |
| 15.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE: odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | **4 250 Kč** | 4 250 Kč |
| 15.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 9 | 1146 x 577 x 2000mm | **7 039 Kč** | 63 351 Kč |
| 15.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 2 | 886 x 577 x 2000mm | **6 492 Kč** | 12 984 Kč |
| 15.4. | Plošinový vozík - svařované celonerezové provedení, 4 kolečka - 2 brzděná | 3 | 1000 x 500 x 850mm | **5 655 Kč** | 16 965 Kč |
| | | | | | |
| **01A.16** | **Prádelna** | | | | |
| 16.1 | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | **4 250 Kč** | 4 250 Kč |
| 16.2. | Stůl, nerez, dřez 400/400/250 (vlevo), spodní police, 1x zásuvka vpravo, zadní + levý lem, otvor na baterii INSTALACE : st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 1200 x 700 x 900mm | **10 285 Kč** | 10 285 Kč |
| 16.3. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | **1 445 Kč** | 1 445 Kč |
| 16.4. | Regál skladový - komaxitový, masivní šroubované provedení, 4x police | 3 | 1000 x 500 x 2000mm | **1 666 Kč** | 4 998 Kč |
| 16.5. | Pračka na prádlo - elektronické ovládání, náplň min. 9 kg | 1 | 600 x 600 x 850mm | **20 987 Kč** | 20 987 Kč |
| 16.6. | Sušička na prádlo - elektronické ovládání, náplň min. 9kg | 1 | 600 x 600 x 850mm | **19 542 Kč** | 19 542 Kč |
| | | | | | |
| **01A.17** | **Šatna muži** | | | | |
| 14.1. | Šatní skříň - dřevěná | 4 | 300 x 500 x 1800mm | **2 975 Kč** | 11 900 Kč |
| | | | | | |
| **01A.18A** | **Sprcha muži** | | | | |
| | | | | | |
| **01A.18B** | **WC muži** | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01A.19** | **Šatna ženy** | | | | |
| 19.1. | Šatní skříň - dřevěná | 4 | 300 x 500 x 1800mm | 2 975 Kč | 11 900 Kč |
| | | | | | |
| **01A.20A** | **Sprcha ženy** | | | | |
| | | | | | |
| **01A.20B** | **WC ženy** | | | | |
| | | | | | |
| **01A.58** | **Sklad DKP** | | | | |
| 58.1. | Regál skladový - komaxitový, masivní šroubované provedení, 4x police | 8 | 1000 x 500 x 2000mm | 1 868 Kč | 13 328 Kč |
| | | | | | |
| **1. patro** | | | | | |
| | | | | | |
| **02A.01** | **Jídelna** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.02** | **Vzduchotechnika** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.03** | **Mytí bílého nádobí** | | | | |
| 03.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 110 | 2 | 2000 x 400mm | 12 750 Kč | 25 500 Kč |
| 03.2. | Vozík na použité nádobí - celonerezové provedení kapacita: 16 táců nad sebou, 2 za sebou, 4 kolečka - 2 brzděná | 4 | | 10 795 Kč | 43 180 Kč |
| 03.3. | Příjmová parapetní deska na špinavé nádobí - nerezové provedení | 1 | 1400 x 200 x 40mm | 4 271 Kč | 4 271 Kč |
| 03.4. | Stůl příjmový na špinavé nádobí - nerezové provedení, dřez na odmáčení příborů 330/330/200mm vlevo, otvor na baterii INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 1300 x 500 x 900mm | 7 823 Kč | 7 823 Kč |
| 03.5. | | 1 | | 2 465 Kč | 2 465 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.6 | Vstupní stůl k mycímu stroji - nerezové provedení, spodní roštová police, pojezdová dráha pro koše, dřez - 450/450/250 vpravo, zadní lem + částečný levý lem, otvor na baterii INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 2100 x 700 x 900mm | 15 275 Kč | 15 275 Kč |
| 03.7. | Sprcha tlaková na nádobí - provedení stolní, s napouštěcím ramínkem | 1 | | 3 910 Kč | 3 910 Kč |
| 03.8. | Tunelová košová myčka, nakládání zleva, elektronické ovládání kapacita: 250/130 košů/hod, 2 variabilní rychlosti, atmosférický boiler, DUO oplach, HACCP, AutoStart, včetně ESD systému INSTALACE: | 1 | 2852 x 884 x 1771mm | 731 850 Kč | 731 850 Kč |
| 03.9. | Elektrická sušící zóna pro myčku - sušící zóna 900 mm pro WTM elektronicky řízené tunelové košové myčky, nakládání zleva, teplota 70°C | 1 | 900 x 884 x 1922mm | 175 355 Kč | 175 355 Kč |
| 03.10. | Výstupní otočka 90°C, mechanicky poháněná myčkou - levotočivá (pro připojení mezi | 1 | 850 x 850 x 914mm | 110 500 Kč | 110 500 Kč |
| 03.11. | Dopravník válečkový (včetně koncového vypínače a desky) - nerezové provedení, krátký váleček | 1 | 1600 x 620 x 910mm | 17 434 Kč | 17 434 Kč |
| 03.12. | Nástěnná police na koše k myčce - nerezové provedení | 1 | 1600 x 520mm | 3 620 Kč | 3 620 Kč |
| 03.13. | Koš univerzální 500 x 500 x 100mm | 20 | | 1 020 Kč | 20 400 Kč |
| 03.14. | Koš na talíře 500 x 500 x 100mm | 20 | | 425 Kč | 8 500 Kč |
| 03.15. | Koš na tácy 500 x 500 x 100mm | 15 | | 2 040 Kč | 30 600 Kč |
| 03.16. | Koš na příbory ( 8 sekcí) | 10 | | 1 020 Kč | 10 200 Kč |
| 03.17. | Buben samonavíjecí s hadicí - délka hadice 15m včetně pistole DINGA INSTALACE: st.v. – t.v. 1/2" | 1 | 430 x 550 x 230mm | 12 708 Kč | 12 708 Kč |
| 03.18. | Regál nerezový, 4 x roštová police, svařované provedení | 3 | 1100 x 600 x 1800mm | 10 491 Kč | 31 473 Kč |
| 03.19. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 4 250 Kč |
| | | | | | |

| 02A.04 | Kuchyň | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1. | Pracovní stůl nerezové provedení - 1 x spodní police, vsuny na GN 1/1 vlevo, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe vpravo, zadní lem INSTALACE: 0 | 4 | 1600 x 700 x 900mm | 14 025 Kč | 56 100 Kč |
| 04.2 | Parapetní deska - nerezové provedení | 2 | 1720 x 200 x 40mm | 4 703 Kč | 9 406 Kč |
| 04.3. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 110 | 2 | 400 x 800mm | 6 375 Kč | 12 750 Kč |
| 04.4 | Multifunkční pánev - užitná kapacita 100 l, samonavíjecí sprcha, sonda teploty jádra se 6 měřícími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automatické plnění vodou s přesností na 1 l, dotyková obrazovka, centrální ovládací kolečko, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, patentovaný topný sytém, připojení USB, zvedací a spouštěcí automatika košů INSTALACE: el. vývod 400 V st.v. 3/4" odpad DN 50 | 1 | 1157 x 914 x 1100mm | 395 675 Kč | 395 675 Kč |
| 04.5. | Rameno pro zdvihací automatiku k multifunkční pánvi | 1 | | 4 063 Kč | 4 063 Kč |
| 04.6 | Sada 4ks varných košů pro multifunkční pánev | 1 | | 20 876 Kč | 20 876 Kč |
| 04.7. | Sada 4ks fritovacích košů promultifunkční pánev | 1 | | 20 876 Kč | 20 876 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.8. | Multifunkční pánev - užitná kapacita 150 l, samonavíjecí sprcha, sonda teploty jádra se 6 měřícími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automatické plnění vodou s přesností na 1 l, dotyková obrazovka, centrální ovládací kolečko, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, patentovaný topný sytém, připojení USB, zvedací a spouštěcí automatika košů INSTALACE: el. vývod 400 V st.v. 3/4" odpad DN 50 | 1 | 1540 x 910 x 1100mm | 517 608 Kč | 517 608 Kč |
| 04.9. | Rameno pro zdvihací automatiku k multifunkční pánvi | 1 | | 4 803 Kč | 4 803 Kč |
| 04.10. | Sada 6ks varných košů pro multifunkční pánev | 1 | | 31 314 Kč | 31 314 Kč |
| 04.11. | Sada 6ks fritovacích košů pro multifunkční pánev | 1 | | 31 314 Kč | 31 314 Kč |
| 04.12. | Vozík na olej - příslušenství k multifunkčním pánvím - slouží k plnění, filtrování a hygienickému uchovávání fritovacího oleje | 1 | | 53 168 Kč | 53 168 Kč |
| 04.13 | VarioMobil - příslušenství k multifunkčním pánvím - slouží pro snadné a bezpečné vyprazdňování pokrmů a jejich přepravu v GN nádobách | 1 | | 46 640 Kč | 46 640 Kč |
| 04.14. | Parapetní deska - nerezové provedení | 2 | 1870 x 200 x 40mm | 3 536 Kč | 7 072 Kč |
| 04.15. | Pracovní stůl - nerezové provedení - zásuvkový blok vlevo, atypické provedení- výřez v pracovní ploše (sloup), umývátko na ruce 330/300/250mm, otvor na baterii INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 1860 x 800 x 900mm | 18 862 Kč | 18 862 Kč |
| 04.16. | Vodovodní baterie senzorová | 1 | | 7 225 Kč | 7 225 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 17 | Pracovní stůl nerezové provedení - 1 x spodní police, vsuny na GN 1/1 vlevo, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe vpravo, včetně dřezu 250/250/160mm<br>INSTALACE:<br>sv.v. - 1/2" odpad DN 50 | 1 | 1860 x 700 x 900mm | **14 875** Kč | 14 875 Kč |
| 04.18 | Napouštěcí rameno ke sporáku na studenou vodu | 1 | | **2 372** Kč | 2 372 Kč |
| 04.19 | Plynový varný kotel, objem 240 l, hranatá vložka, nepřímý ohřev INSTALACE:<br>plynový kohout 1/2" el. vývod 230 V<br>sv.v. 1/2" sv.v. změkčená 1/2"<br>tv.v. 1/2" | 2 | 1200 x 930 x 900mm | **338 292** Kč | 676 584 Kč |
| 04.20. | Plynový varný kotel, objem 150 l, kulatá vložka, nepřímý ohřev INSTALACE:<br>plynový kohout 1/2" el. vývod 230 V<br>sv.v. 1/2" sv.v. změkčená<br>1/2" tv.v. 1/2" | 2 | 800 x 930 x 900mm | **113 042** Kč | 226 084 Kč |
| 04.21. | Plynový sporák, 4 hořáky, 4 x 10 kW - high power, na plynové troubě (8,5 kW)<br>INSTALACE: plynový kohout 1/2" | 1 | 800 x 930 x 900mm | **79 042** Kč | 79 042 Kč |
| 04.22. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE :<br>odpad DN 110 | 2 | 2400 x 400mm | **14 535** Kč | 29 070 Kč |
| 04.23. | Plynový konvektomat 20 x GN 1/1, 7 provozních režimů ( pára 30 - 130 °C, horký vzduch 30 - 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 - 300 °C, Finishing ), Clima plus - měření vlhkosti s přesností na %, vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem, CareControl- systém automatického čištění a péče o varnou komoru a generátor páry, systém SDS a | 3 | 879 x 791 x 1782mm | **386 750** Kč | 1 160 250 Kč |
| 04 24 | Přerušovač tahu k plynovému konvektomatu | 3 | | **14 195** Kč | 42 585 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.25. | Náhradní zavážecí vozík ke konvektomatu | 3 | | 23 163 Kč | 69 489 Kč |
| | **Úsek přípravy těsta** | | | | |
| 04.26. | Stůl pracovní - nerezové podnoží s bukovou pracovní deskou, síla min. 35mm, 1 x spodní police, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe | 2 | 1400 x 800 x 900mm | 14 025 Kč | 28 050 Kč |
| 04 27. | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, 1 x vnitřní stavitelná police, celonerezové provedení | 2 | 1400 x 350 x 700mm | 9 680 Kč | 19 360 Kč |
| 04.28. | Stůl pracovní - celonerezové provedení, 1 x spodní police, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe, zadní lem + částečný pravý lem | 1 | 1400 x 800 x 900mm | 10 766 Kč | 10 766 Kč |
| 04.29. | Pracovní stůl - nerezové provedení,úkos pracovní desky vlevo, spodní roštová police, dřez - 500/500/300 vpravo, zadní lem, otvor na baterii<br>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 50 | 1 | 800 x 800 x 900mm | 10 200 Kč | 10 200 Kč |
| 04.30. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | 1 445 Kč | 1 445 Kč |
| 04.31. | Nástěnná police jednonetážová - celonerezové provedení | 1 | 1200 x 350mm | 2 508 Kč | 2 508 Kč |
| 04.32. | Kráječ chleba a knedlíků - stroj vybaven bezpečnostním krytem a pojistkou, spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne<br>INSTALACE: el. 230 V | 1 | 600 x 600 x 630mm | 46 665 Kč | 46 665 Kč |
| 04.33. | Univerzální kuchyňský robot s manuálním zvedáním mísy součástí stroje je: kotlík 60 l, manipulační vozík, nerezová metla, hák a míchač, včetně redukční sady 30 l s příslušenstvím a 1x náhradního kotlíku 60l<br>INSTALACE: el. vývod 400V | 1 | 720 x 720 x 1300mm | 116 875 Kč | 116 875 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.34. | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií INSTALACE : st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | 4 675 Kč | 4 675 Kč |
| 04.35. | Servírovací vozík 2 police - svařované celonerezové provedení, 4 kolečka - 2 brzděná | 3 | 900 x 600 x 950mm | 5 355 Kč | 16 065 Kč |
| 04.36. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 6 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 25 500 Kč |
| 04.37. | Buben samonavíjecí s hadicí - délka hadice 20m včetně pistole DINGA INSTALACE: st.v. – t.v. 1/2" | 1 | 430 x 550 x 260mm | 12 708 Kč | 12 708 Kč |
| | | | | | |
| | **Výdej** | | | | |
| 04.38. | Pojízdný zásobník na tácy a příbory vč. 4 x GN 1/3 | 4 | 750 x 600 x 1300mm | 6 375 Kč | 25 500 Kč |
| 04.39. | Parapetní deska - nerezové provedení | 5 | 2160 x 250 x 40mm | 5 389 Kč | 26 945 Kč |
| 04.40. | Pojezdová dráha na tácy - nerezové provedení, hranatý profil | 1 | 10800 x 300mm | 26 648 Kč | 26 648 Kč |
| 04.41. | Protidechová clona - provedení v kombinaci nerezu a skla | 6 | 960 x 300 x 350mm | 5 542 Kč | 33 252 Kč |
| 04.42. | Chladící vitrína - samoobslužná, s podvěšeným agregátem, osvětlením, 2x vnitřní drátěnná police, vč. chladící dvousekcové podestavby ( 1x dveře, 2x zásuvka) INSTALACE: el. vývod 230V | 2 | 1200 x 700 x 700mm | 79 803 Kč | 159 206 Kč |
| 04.43. | Pracovní stůl - nerezové provedení, 1x spodní police | 2 | 1000 x 550 x 900mm | 5 459 Kč | 10 918 Kč |
| 04.44. | Vodní lázeň pojízdná - kapacita: 3x GN 1/1, pracovní teplota 30 - 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť INSTALACE: el. vývod 230V | 4 | 1241 x 749 x 93mm | 20 315 Kč | 81 260 Kč |
| 04.45. | Vodní lázeň pojízdná - kapacita: 2x GN 1/1, pracovní teplota 30 - 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť INSTALACE: el. vývod 230V | 4 | 900 x 749 x 933mm | 15 725 Kč | 62 900 Kč |
| 04.46. | Pojízdný zásobník na talíře s ohřevem - provedení nerez, nastavení teploty 30 - 110 °C, možnost stohování 2 x 80 ks talířů INSTALACE: el. vývod 230V | 4 | 520 x 1076 x 1030mm | 20 910 Kč | 83 640 Kč |
| 04.47. | Pojízdný podavač na koše 500 x 500mm, nevyhřívané provedení, 4 kolečka - 2 brzděná, vč. 5 ks univerzálních košů 500 x 500 x 100mm | 6 | 725 x 670 x 900mm | 14 450 Kč | 86 700 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.48. | Pracovní stůl pod nápoje - nerezové provedení, opláštěný, uzavíratelný posuvnými dvířky, pracovní deska prolamovaná, včetně odkapové vaničky 1800 x 160mm a pojezdové dráhy - hranatý profil INSTALACE: sv. v. 3/4" odpad DN 50 | 1 | 2400 x 800 x 800mm | 29 742 Kč | 29 742 Kč |
| 04.49. | Pojízdný nerezový stolek na převážení termosů s čajem, 4 kolečka- 2 brzděná | 4 | 600 x 600 x 900mm | 6 248 Kč | 24 992 Kč |
| 04.50. | Izolovaný termos k udržení a transportu připravených nápojů, s automatickým ventilem, objem 20 l, vč. nerezového podstavce pro zvýšení | 6 | 330 x 330 x 380mm | 14 705 Kč | 88 230 Kč |
| 04.51. | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií INSTALACE : st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | 4 675 Kč | 4 675 Kč |
| | | | | | |
| | **Digestoře** | | | | |
| 04.52. | Digestoř nástěnná nad plyn. konvektomat - celonerezové provedení vč. tukových filtrů, větrací dávka 1935 m3/hod | 1 | 1600 x 1400 x 450mm | 32 980 Kč | 32 980 Kč |
| 04.53. | Digestoř nástěnná nad 2 ks plyn. konvektomatů - celonerezové provedení vč. tukových filtrů, větrací dávka 3870 m3/hod | 1 | 2560 x 1400 x 450mm | 44 710 Kč | 44 710 Kč |
| 04.54. | Digestoř nástěnná nad myčku černého nádobí - celonerezové provedení vč. tukových filtrů | 1 | 1800 x 1100 x 450mm | 28 220 Kč | 28 220 Kč |
| 04.55. | Digestoř nad varný ostrůvek - celonerezové provedení vč. tukových filtrů a osvětlení, složeno ze dvou kusů, větrací dávka 7770 m3/hod INSTALACE: el. vývod: 230V | 1 | 2600 x 2200 x 450mm | 55 242 Kč | 55 242 Kč |
| 04.56. | Digestoř nad multifunkční pánve - celonerezové provedení vč. tukových filtrů a osvětlení, složeno ze dvou kusů, větrací dávka 5300 m3/hod INSTALACE: el. vývod 230V | 1 | 3740 x 1400 x 450mm | 30 515 Kč | 30 515 Kč |
| | | | | | |
| **02A.05** | **Bufet** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1. | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií<br>INSTALACE :<br>st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | **4 675 Kč** | 4 675 Kč |
| 05.2 | Pracovní stůl - nerezové provedení - zásuvkový blok vlevo, atypické provedení- výřez v pracovní ploše, úkos pracovní desky vlevo, dřez vlevo 350/290/200mm, otvor na baterii<br>INSTALACE:<br>st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 50 | 1 | 1350 x 600 x 900mm | **14 920 Kč** | 14 920 Kč |
| 05.3. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | **1 445 Kč** | 1 445 Kč |
| 05.4. | Chladící skříň s prosklenými dveřmi a vetilátorem, objem 417 l, analogový vnitřní ukazatel teploty, chlazení v rozsahu + 2°C - +15°C, bílé provedení, 6 x police,<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 2 | 600 x 640 x 1990mm | **17 162 Kč** | 34 324 Kč |
| 05.5. | Pracovní stůl - nerezové provedení - 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe vpravo, atypické provedení- výřez v pracovní ploše, úkos pracovní desky vpravo<br>INSTALACE: 0 | 1 | 2140 x 600 x 900mm | **13 728 Kč** | 13 728 Kč |
| **02A.06** | **Čistá přípravna zeleniny + studená kuchyně** | | | | |
| 06.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE :<br>odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | **4 250 Kč** | 4 250 Kč |
| 06.2. | Chladící skříň s vetilátorem, objem 583 l, digitální ukazatel teploty, chlazení v rozsahu + 1°C - +15°C, bílé provedení, 6 x pozinkovaný rošt, možnost vložení GN 2/1<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 3 | 750 x 750 x 1710mm | **19 032 Kč** | 57 096 Kč |
| 06.3. | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií<br>INSTALACE :<br>st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | **4 675 Kč** | 4 675 Kč |
| 06.4. | Pracovní stůl - nerezové provedení, úkos pracovní desky vlevo, spodní roštová police, dřez - 500/500/300 vpravo, zadní lem, otvor na baterii<br>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 50 | 1 | 800 x 700 x 900mm | **10 583 Kč** | 10 583 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.5. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | 1 445 Kč | 1 445 Kč |
| 06.6. | Nástěnná police jednonetážová - celonerezové provedení | 1 | 800 x 350mm | 1 951 Kč | 1 951 Kč |
| 06.7. | Stůl pracovní - celonerezové provedení, 1 x spodní police, 3 x zásuvka horizontálně vedle sebe, zadní lem | 1 | 1800 x 700 x 900mm | 14 435 Kč | 14 435 Kč |
| 06.8. | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, 1 x vnitřní stavitelná police, celonerezové provedení | 1 | 1800 x 350 x 700mm | 10 741 Kč | 10 741 Kč |
| 06.9. | Krouhač zeleniny s automatickou hlavou, přítlačnou pákou a podstavcem na GN 1/1, výkon až 700 kg/hod, možnost kostičkování a hranolkování, odolná konstrukce a výkonný indukční motor pro intenzivní používání, snadné čištění a dlouhou životnost<br>INSTALACE: el. vývod 400V | 1 | 865 x 396 x 1272mm | 192 321 Kč | 192 321 Kč |
| 06.10. | Sada disků ke krouhači zeleniny - plátkovač 2mm, plátkovač 5mm, strouhač 2mm, strouhač 5mm, nudličkovač 3x3mm, nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 10x10x10mm, kostičkovač 20x20x20mm, hranolkovač 10x10mm, držák disků | 1 | | 19 567 Kč | 19 567 Kč |
| 06.11. | Regál nerezový, 4 x police, svařované provedení | 1 | 600 x 580 x 1800mm | 6 077 Kč | 6 077 Kč |
| 06.12. | Stůl pracovní - celonerezové provedení, 1 x spodní police, 3 x zásuvka horizontálně vedle sebe, zadní lem | 1 | 1800 x 700 x 900mm | 12 553 Kč | 12 553 Kč |
| 06.13. | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, 1 x vnitřní stavitelná police, celonerezové provedení | 1 | 1800 x 350 x 700mm | 10 741 Kč | 10 741 Kč |
| 06.14. | Nářezový stroj - manuální pro profesionální použití na porcování a krájení produktů, konstrukce stroje z eloxovaného hliníku, nůž hladký ocelový vhodný pro krájení salámů a uzenin, součástí je zařízení na broušení nože. Uložení stolu vodorovné, pohon šnékový, průměr nože 300mm, síla řezu 0-15mm<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 1 | 420 x 575 x 395mm | 23 452 Kč | 23 452 Kč |
| 06.15. | Pracovní stůl - nerezové provedení, dřez - 500/500/300 vlevo, zadní lem, otvor na baterii<br>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 50 | 1 | 1100 x 700 x 900mm | 8 245 Kč | 8 245 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.16. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | 1 445 Kč | 1 445 Kč |
| 06.17. | Nástěnná police jednonetážová - celonerezové provedení | 1 | 1100 x 350mm | 2 369 Kč | 2 369 Kč |
| 06.18. | Koš na odpadky - nášlapný, celonerezové provedení, obsah 75 l | 1 | 450 x 450 x 630mm | 3 137 Kč | 3 137 Kč |
| 06.19. | Kuchyňská váha stolní, váživost 6/15 kg, dílek 2/5 g, rozměr nerezové vážní plochy 306 x 222 mm, podsvícený LCD display, včetně ES ověření, vnitřní akumulátor<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 3 | 330 x 346 x 107mm | 5 015 Kč | 15 045 Kč |
| 06.20. | Plastová krájecí deska, bílá barva | 4 | 600 x 400 x 20mm | 710 Kč | 2 840 Kč |
| | | | | | |
| 02A.07 | **Čistá připravna masa + vytloukání vajec** | | | | |
| 07 1 | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE :<br>odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 4 250 Kč |
| 07 2 | Chladící skříň s vetilátorem, objem 583 l, digitální ukazatel teploty, chlazení v rozsahu + 1°C - +15°C, bílé provedení, 6 x pozinkovaný rošt, možnost vložení GN 2/1<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 2 | 750 x 750 x 1710mm | 19 032 Kč | 38 064 Kč |
| 07.3. | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií<br>INSTALACE :<br>st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 40 | 1 | 470 x 370 x 225mm | 4 675 Kč | 4 675 Kč |
| 07.4. | Pracovní stůl - nerezové provedení, spodní roštová police, 2 x zásuvka horizontálně vedle sebe vpravo, dřez - 500/500/300 vlevo, zadní lem, otvor na baterii<br>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8"<br>odpad DN 50 | 1 | 2000 x 700 x 900mm | 15 173 Kč | 15 173 Kč |
| 07.5. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým raménkem | 1 | | 1 445 Kč | 1 445 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.6. | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, 1 x vnitřní stavitelná police, celonerezové provedení | 1 | 2000 x 350 x 700mm | 11 414 Kč | 11 414 Kč |
| 07 7 | Univerzální kuchyňský robot s manuálním zvedáním mísy součástí stroje je: kotlík 60 l, manipulační vozík, nerezová metla, hák a míchač, včetně redukční sady 30 l s příslušenstvím a 1x náhradního kotlíku 60l<br>INSTALACE: el. vývod 400V | 1 | 720 x 720 x 1300mm | 116 875 Kč | 116 875 Kč |
| 07 8 | Univerzální velkokuchyňský robot - součástí dodávky: hnací jednotka, pojízdný podstavec s odkládací plochou, mlýnek na maso vč. 5násobného krájecího složení průměru 82mm, tenderizéru na přípravu steaků a sady válců k tenderizéru<br>INSTALACE: el. vývod 400V | 1 | 980 x 770 x 920mm | 183 090 Kč | 183 090 Kč |
| 07.9. | Regál nerezový, 4 x police, svařované provedení | 1 | 700 x 400 x 1800mm | 5 835 Kč | 5 835 Kč |
| 07.10. | Stůl pracovní - celonerezové provedení, 1 x spodní police, 3 x zásuvka horizontálně vedle sebe, zadní lem | 1 | 1800 x 700 x 900mm | 12 553 Kč | 12 553 Kč |
| 07.11. | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, 1 x vnitřní stavitelná police, celonerezové provedení | 1 | 1800 x 350 x 700mm | 10 741 Kč | 10 741 Kč |
| 07.12. | Pracovní stůl - nerezové provedení, úkos pracovní desky vpravo, dřez - 600/500/300 vlevo, zadní lem, otvor na baterii<br>INSTALACE: st.v. + t.v. 3/8" | 1 | 900 x 700 x 900mm | 9 478 Kč | 9 478 Kč |
| 07.13. | Vodovodní baterie profi páková s prodlouženým ramínkem | 1 | | 1 445 Kč | 1 445 Kč |
| 07.14 | Nástěnná police jednoetážová - celonerezové provedení | 1 | 900 x 350mm | 2 090 Kč | 2 090 Kč |
| 07.15. | Koš na odpadky - nášlapný, celonerezové provedení, obsah 75 l | | 450 x 450 x 630mm | 3 137 Kč | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.16. | Kuchyňská váha stolní, váživost 6/15 kg, dílek 2/5 g, rozměr nerezové vážní plochy 306 x 222 mm, podsvícený LCD display, včetně ES ověření, vnitřní akumulátor<br>INSTALACE: el. vývod 230V | 1 | 330 x 346 x 107mm | 5 015 Kč | 5 015 Kč |
| 07.17. | Plastová krájecí deska, červenohnědá barva | 4 | 600 x 400 x 20mm | 710 Kč | 2 840 Kč |
| 07.18. | Řeznický špalek - bukové masivní provedení, včetně nerezové stahovací obruče | 1 | 600 x 600 x 900mm | 8 203 Kč | 8 203 Kč |
| | | | | | |
| **02A.08** | **schodiště** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.09** | **chodba** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.11** | **nákladní výtah** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.12** | **Suchý sklad - denní** | | | | |
| 12.1. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 3 | 1062 x 475 x 2000mm | 6 538 Kč | 19 614 Kč |
| 12.2. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 886 x 475 x 2000mm | 6 242 Kč | 6 242 Kč |
| 12.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 620 x 475 x 2000mm | 5 698 Kč | 5 698 Kč |
| | | | | | |
| **02A.13** | **Úklid** | | | | |
| 13.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 4 250 Kč |
| 13.2. | Keramická výlevka | 1 | | 2 763 Kč | 2 763 Kč |
| 13.3. | Podlahový mycí stroj | 1 | | 35 658 Kč | 35 658 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 886 x 475 x 2000mm | 6 242 Kč | 6 242 Kč |
| 13.5. | Centrální změkčovač studené vody - nezávislý na elektrické energii, dvojitý tank upravuje vodu 24 hod denně i během vlastní regenerace, vč. fitru na mechanické nečistoty ( přes změčkovač budou napojeny tyto přístroje: plynové varné kotle - duplikátory, plynové konvektomaty, mycí stroj na bílé nádobí ) INSTALACE: st.v. 1" - přívodní st.v. změkčená 1" - odvodní | 1 | | 37 953 Kč | 37 953 Kč |
| 13.6. | Centrální změkčovač teplé vody - nezávislý na elektrické energii, vč. fitru na mechaniké nečistoty ( přes změkčovač budou napojeny tyto přístroje: mycí stroj na bílé nádobí, mycí stroj na černé nádobí ) INSTALACE: t.v. 1" - přívodní t.v. změkčená 1" - odvodní | 1 | | 37 953 Kč | 37 953 Kč |
| | | | | | |
| 02A.14 | Technická místnost | | | | |
| | | | | | |
| 02A.15 | Kancelář (DODÁVKA INTERIÉRU) | | | | |
| | | | | | |
| 02A.16 | Chladící jednotky k boxům | | | | |
| 16.1. | Kompaktní chladící jednotka v krytu, k umístění na střechu objektu, hmotnost 145 kg, hlučnost 41 dB ve vzdálenoti 10 m INSTALACE: el. vývod 400V | 1 | 1376 x 640 x 840mm | 139 273 Kč | 139 273 Kč |
| 16.2. | Kompaktní mrazící jednotka v krytu, k umístění na střechu objektu, hmotnost 90 kg, hlučnost 41 dB ve vzdálenosti 10 m INSTALACE: el. vývod 400V | 2 | 1180 x 410 x 740mm | 37 825 Kč | 75 650 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3. | **Rozvadeč - společný rozvaděč pro všechny mrazící a chladící boxy s digitálními ukazateli teplot v jednotlivých boxech, umístění** v místnosti 02A.14 - technická místnost **elektrické propojení mezi chladícími** jednotkami na střeše a výparníky, v ceně dodávky **chladící technologie** | 1 | 1000 x 800 x 300mm | 98 260 Kč | 98 260 Kč |
| 16.4. | Výparník ventilátorový, hmotnost 20 kg, s elektrickým odtáváním, odvod kondenzátu 1" INSTALACE: el. vývod 230V odpad DN 32 | 6 | 1500 x 660 x 210mm | 18 777 Kč | 112 662 Kč |
| | | | | | |
| **02A.18** | **Příruční sklad** | | | | |
| 18.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 75 | 1 | 250 x 250mm | 4 250 Kč | 4 250 Kč |
| 18.2. | Chladící skříň s vetilátorem, objem 583 l, digitální ukazatel teploty, chlazení v rozsahu + 1°C - +15°C, bílé provedení, 6 x pozinkovaný rošt, možnost vložení GN 2/1 INSTALACE: el. vývod 230V | 2 | 750 x 750 x 1710mm | 19 032 Kč | 38 064 Kč |
| 18.3. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 4 | 1240 x 577 x 2000mm | 7 541 Kč | 30 164 Kč |
| 18.4. | Modulární regálový systém z eloxovaných duralových profilů a plastových policových podlážek, 4x police | 1 | 1505 x 577 x 2000mm | 8 542 Kč | 8 542 Kč |
| | | | | | |
| **02A.19** | **Mytí provozního nádobí** | | | | |
| 19.1. | Podlahová vana s pochozím roštem - celonerezové provedení INSTALACE : odpad DN 110 | 1 | 3000 x 400mm | 18 020 Kč | 18 020 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2. | Buben samonavíjecí s hadicí - délka hadice 20m včetně pistole DINGA INSTALACE: st.v. – t.v. 1/2" | 1 | 430 x 550 x 260mm | 12 708 Kč | 12 708 Kč |
| 19.3 | Nerezová kombinovaná výlevka - součástí je mechanická baterie, celenorezové provedení INSTALACE: sv.v. - tv.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 500 x 700 x 900mm | 9 946 Kč | 9 946 Kč |
| 19.4 | Pracovní stůl - nerezové provedení, prolamovaná pracovní deska dřez - 1160/600/350, zadní lem, otvor na baterii INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50 | 1 | 1400 x 800 x 900mm | 16 869 Kč | 16 869 Kč |
| 19.5. | Sprcha tlaková na nádobí - provedení stolní, s napouštěcím ramínkem | 1 | | 3 910 Kč | 3 910 Kč |
| 19.6 | Myčka černého nádobí, zepředu nakládaná komora 1340 x 710 x 570mm, eletronické ovládání, 4 mycí programy, oplachová pumpa, odpadní čerpadlo, dávkovač mycího a oplachového prostředku INSTALACE: el. vývod 400 V tv.v.změkčenná 3/4" odpad DN 50 | 1 | 1552 x 900 x 1791mm | 434 350 Kč | 434 350 Kč |
| 19.7. | Pracovní stůl - nerezové provedení, prolamovaná pracovní deska, zadní + levý lem, spodní roštová police | 1 | 1000 x 800 x 900mm | 9 138 Kč | 9 138 Kč |
| 19.8. | Regál nerezový, 4 x roštová police, svařované provedení | 4 | 1100 x 600 x 1800mm | 10 491 Kč | 41 964 Kč |
| | | | | | |
| **02A.21** | **Kancelář vedoucího** | | | | |
| | | | | | |
| **02A.29** | **Denní místnost zaměstnanců (DODÁVKA INTERIÉRŮ)** | | | | |
| | | | | | |
| | Součet | | | | |
| | | | | | |
| | **Monitoring systému HACCP** | | | | |
| 1. | Provozně organizační řád, zavedení systému HACCP, proškolení zaměstnanců | 1 | | 80 050 Kč | 80 050 Kč |
| 2. | Měřicí a záznamová ústředna s 16 programovatelnými vstupy s displejem | 2 | | 4 573 Kč | 9 146 Kč |
| 3. | Kovové úchyty pro montáž ústředny na stěnu | 2 | | 6 503 Kč | 13 006 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Záložní zdroj napájení ústředen | 2 | | 1 233 Kč | 2 466 Kč |
| 5. | Dobíjecí baterie 12V/7,2 Ah hermeticky uzavřená pro ústředny | 4 | | 1 445 Kč | 5 780 Kč |
| 6. | Ethernetový interface pro MS | 2 | | 2 168 Kč | 4 336 Kč |
| 7. | Externí jednotka akustického alarmu pro ústřednu MS | 2 | | 3 018 Kč | 6 036 Kč |
| 8. | KIT GSM M pro MS systém(modem, anténa, datový kabel, napájecí adaptér) | 2 | | 13 175 Kč | 26 350 Kč |
| 9. | CDB Comet Database - databázový software pro ústředny MS a ethernetové snímače | 1 | | 21 675 Kč | 21 675 Kč |
| 10. | Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 1 | | 4 080 Kč | 4 080 Kč |
| 11. | PC All in one, 21,5" monitor, WIN 8.1 64 bit (například Lenovo C460 ) | 1 | | 25 713 Kč | 25 713 Kč |
| 12. | PT 1000 TR 160/E, teplotní sonda, kabel 5m, ukončeno konektorem ELKA (slouží pro měření teploty v chladících skříních, stolech a vitrínách) | 13 | | 4 080 Kč | 53 040 Kč |
| 13. | PT 100, přesná prostorová teplotní sonda -30°C až + 80°C s rychlou odezvou kabel 5m, ukončeno konektorem ELKA (slouží pro měření teploty v přípravných místnostech a v chladících a mrazících boxech) | 9 | | 4 080 Kč | 36 720 Kč |
| 14. | T318, přesná prostorová sonda pro měření teploty a vlhkosti ( pro sledování suchých skladů) | 5 | | 6 732 Kč | 33 660 Kč |
| 15. | Vpichový teploměr digitální (například Testo 106) | 2 | | 1 488 Kč | 2 976 Kč |
| 16. | Bezdotykový infra teploměr (například Testo 831) | 2 | | 1 488 Kč | 2 976 Kč |
| | | | | | |
| 17. | Montáž systému měření HACCP (montáž ústředen, čidel, počítače atd.) | 1 | | 55 675 Kč | 55 675 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **CENA ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE BEZ DPH 21%** | | | | **9 766 180 Kč** |
| | | | | | |
| | **CENA ZA MONTÁŽ TECHNOLOGIE BEZ DPH 21%** ( zahrnuje montáž, dopravu a zaškolení obsluhy provozovatele v délce trvání minimálně 3 dny) | | | | **212 500 Kč** |
| | | | | | |
| | **CENA ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE A MONTÁŽ BEZ DPH 21%** | | | | **9 978 680 Kč** |
| | | | | | |
| | DPH 21% | | | | 2 095 523 Kč |
| | | | | | |
| | CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | 12 074 203 Kč |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - kanalizace**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11

Zhotovitel: 14915
Metrostav a.s CZ00014915

Projektant: 65410840
REINVEST spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 130 734,78 |
| Ostatní náklady | | | | 9 100,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **1 139 834,78** |
| DPH zakl. prenesená | 21,00 | | 1 139 834,78 | 0,00 |
| sníž. přenesena | 15,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 139 834,78** |

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel | Zhotovitel |
| --- | --- |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - kanalizace**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 130 734,78** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 664 551,16 |
| 1 - Zemní práce | 230 266,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 96 495,65 |
| 8 - Trubní vedení | 315 402,97 |
| 997 - Přesun sutě | 19 451,46 |
| 998 - Přesun hmot | 2 934,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 466 183,62 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 466 183,62 |
| **2) Ostatní náklady** | **9 100,00** |
| Zařízení staveniště | 3 500,00 |
| Projektové práce | 1 500,00 |
| Územní vlivy | 1 100,00 |
| Provozní vlivy | 1 100,00 |
| Jiné VRN | 1 100,00 |
| Kompletační činnost | 800,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 139 834,78** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - kanalizace**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11 REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 130 734,78** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 664 551,16 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 230 266,18 |
| 120 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 277,875 | 614,00 | 170 615,25 |
| | | | *Výkop pro výměnu kanalizačního potrubí v atriu a opravy splaškové kanalizace vně objektu. viz. TZ AAA tech.zpr.2016 PP SKOLA SCHULHOFFOVA D.1.4 a výkres D1.4-01* | | | | |
| | | Atrium | (42,5+4*9+2*16,5)*0,75*3 | | 250,875 | | |
| | | Exteriér | (3*2+6)*0,75*3 | | 27,000 | | |
| | | | | | 277,875 | | |
| 123 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 231,562 | 71,00 | 16 440,90 |
| | | | *Atrium + Exteriér, výkres D1.4-01* | | | | |
| | | | 277,875-46,313 | | 231,562 | | |
| 121 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 46,313 | 289,00 | 13 384,46 |
| | | | *Atrium + exteriér objektu Výkres D1.4-01* | | | | |
| | | | (42,5+4*9+2*16,5)*0,75*0,5 | | 41,813 | | |
| | | | (3*2+6)*0,75*0,5 | | 4,500 | | |
| | | | Součet | | 46,313 | | |
| *122* | *M* | *583312800* | *obsypový materiál* | *t* | *92,626* | *322,00* | *29 825,57* |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 96 495,65 |
| 92 | K | 310000002 | Přípomoce pro kanalizaci | soubor | 1,000 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 130 | K | 311113133 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - obezdění lapolu | m2 | 12,650 | 889,00 | 11 245,85 |
| 131 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,070 | 21 240,00 | 1 486,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | K | 358215114 | Demontáž stávající venkovní kanalizace | m | 123,500 | 558,00 | 68 913,00 |
| | | | 42,5+4*9+2*16,5 | | 111,500 | | |
| | | | 3*2+6 | | 12,000 | | |
| | | 8 - Trubní vedení | | | | | 315 402,97 |
| 111 | K | 831272121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 125 | m | 34,000 | 585,00 | 19 890,00 |
| | | | Atrium | | | | |
| *112* | *M* | *597106500* | *trouba kameninová glazovaná DN125mm L1,25m spojovací systém F* | *m* | *34,510* | *801,00* | *27 642,51* |
| *113* | *M* | *597109810* | *koleno kameninové glazované DN125mm 45 spojovací systém F* | *kus* | *4,060* | *1 305,00* | *5 298,30* |
| *114* | *M* | *597110210* | *koleno kameninové glazované DN125mm 90 spojovací systém F* | *kus* | *2,030* | *1 305,00* | *2 649,15* |
| 107 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 38,000 | 630,00 | 23 940,00 |
| | | | Atrium | | | | |
| *108* | *M* | *597106510* | *trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F* | *m* | *38,570* | *864,00* | *33 324,48* |
| *109* | *M* | *597109840* | *koleno kameninové glazované DN150mm 45 ° spojovací systém F* | *kus* | *4,060* | *1 512,00* | *6 138,72* |
| *110* | *M* | *597110240* | *koleno kameninové glazované DN150mm 90 ° spojovací systém F* | *kus* | *4,060* | *1 512,00* | *6 138,72* |
| 103 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 48,500 | 675,00 | 32 737,50 |
| | | | Atrium + Exterier (9m) | | | | |
| *104* | *M* | *597107040* | *trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240* | *m* | *49,228* | *1 107,00* | *54 495,40* |
| *105* | *M* | *597115430* | *odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř. 160/-* | *kus* | *6,000* | *2 176,00* | *13 056,00* |
| *106* | *M* | *597125130* | *přechod kameninový glazovaná DN125/150mm spojovací systém F/F* | *kus* | *2,000* | *2 205,00* | *4 410,00* |
| 124 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 3,000 | 864,00 | 2 592,00 |
| | | | Exteriér | | | | |
| *125* | *M* | *597107070* | *trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240* | *m* | *3,045* | *1 782,00* | *5 426,19* |
| 117 | K | 894211111 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2,000 | 21 768,00 | 43 536,00 |
| | | | VsŠ2, VsŠ3 | | | | |
| 115 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační - atrium | kus | 4,000 | 675,00 | 2 700,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *116* | *M* | *592238730* | *vpusť dešťová - atrium* | *kus* | *1,000* | *6 507,00* | *26 028,00* |
| 119 | K | 899101211 | Demontáž kanalizačních stávajících šachet | kus | 2,000 | 2 700,00 | 5 400,00 |
| | | | **997 - Přesun sutě** | | | | 19 451,46 |
| 132 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu zeminy na skládku ZKD 1 km přes 1 km | m3 | 694,695 | 9,00 | 6 252,26 |
| 133 | K | 997013511 | Odvoz zeminy na skládku do 1 km s naložením a se složením | m3 | 46,313 | 204,00 | 9 447,85 |
| 134 | K | 997013805 | Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) | m3 | 46,313 | 81,00 | 3 751,35 |
| | | | **998 - Přesun hmot** | | | | 2 934,90 |
| 127 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 108,700 | 27,00 | 2 934,90 |
| | | | **PSV - Práce a dodávky PSV** | | | | 466 183,62 |
| | | | **721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** | | | | 466 183,62 |
| 129 | K | 721000001 | Lapač tuku OTP s plastovým víkem - D+M | soubor | 1,000 | 77 700,00 | 77 700,00 |
| 128 | K | 721140806 | Demontáž stávající kanalizace | m | 1 050,000 | 79,00 | 82 950,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4 01 až D1.04-08* | | | | |
| 102 | K | 721174001R | Příplatek za zavěšení pod stropem - cca 50% délky potrubí | soubor | 1,000 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 97 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 | m | 176,000 | 221,00 | 38 896,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4-01 az D1.04-08* | | | | |
| 98 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 110 | m | 361,000 | 258,00 | 93 138,00 |
| | | | *Vykresy č. D1.4-01 až D1.04 08* | | | | |
| 99 | K | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 | m | 101,000 | 280,00 | 28 280,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4-01 až D1.04 08* | | | | |
| 100 | K | 721174007 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 160 | m | 188,000 | 320,00 | 60 160,00 |
| | | | *Vykresy č. D1.4-01 až D1.04-08* | | | | |
| 101 | K | 721174008 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 200 | m | 12,000 | 419,00 | 5 028,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4-01 až D1.04-08* | | | | |
| 95 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 170,000 | 194,00 | 32 980,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4-01 až D1.04 08* | | | | |
| 96 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 78,000 | 199,00 | 15 522,00 |
| | | | *Výkresy č. D1.4-01 až D1.04-08* | | | | |
| 126 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 1,097 | 27,00 | 29,62 |

| | |
|---|---|
| VP - Vícepráce | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vodovod**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11

Zhotovitel: 14915
**Metrostav a.s** CZ00014915

Projektant: 65410840
**REINVEST spol. s r.o.**

Zpracovatel:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 557 354,83 |
| Ostatní náklady | | | | 5 500,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **562 854,83** |
| DPH zakl. přenesená | 21,00% | ze | 562 854,83 | 0,00 |
| sníž. přenesena | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **562 854,83** |

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel | Zhotovitel |
| --- | --- |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vodovod**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **557 354,83** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 26 125,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 26 125,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 531 229,83 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 531 229,83 |
| **2) Ostatní náklady** | **5 500,00** |
| Zařízení staveniště | 2 500,00 |
| Projektové práce | 650,00 |
| Územní vlivy | 650,00 |
| Provozní vlivy | 650,00 |
| Jiné VRN | 650,00 |
| Kompletační činnost | 400,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **562 854,83** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vodovod**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11 REINVEST spol. s r.o.
Metrostav a.s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **557 354,83** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 26 125,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 26 125,00 |
| 92 | K | 310000002 | Přípomoce pro vodovod | soubor | 1,000 | 26 125,00 | 26 125,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 531 229,83 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | 531 229,83 |
| 105 | K | 722170804 | Demontáž stávajícího vodovodu | m | 950,000 | 67,00 | 63 650,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 106 | K | 722173101 | Příplatek za zavešení pod stropem - cca 50% potrubí | soubor | 1,000 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| 98 | K | 722173103 | Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn16 - 20x2,8 mm | m | 396,000 | 243,00 | 96 228,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 97 | K | 722173104 | Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn16 - 25x3,5 mm | m | 197,000 | 275,00 | 54 175,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 96 | K | 722173105 | Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn16 - 32x4,4 mm | m | 62,000 | 305,00 | 18 910,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 95 | K | 722173106 | Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn16 - 40x5,5 mm | m | 7,000 | 359,00 | 2 513,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 94 | K | 722173206 | Potrubí vodovodní plastové třídy S3,2 pn16 - 50x6,9 | m | 14,000 | 409,00 | 5 726,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 93 | K | 722173239 | Potrubí vodovodní plastové třídy S3,2 pn16 - 90x12,3 | m | 242,000 | 846,00 | 204 732,00 |
| | | | *Výkres č. D1.4-09 až D1.4-16* | | | | |
| 107 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 396,000 | 39,00 | 15 444,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 197,000 | 42,00 | 8 274,00 |
| 109 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 69,000 | 56,00 | 3 864,00 |
| 110 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm | m | 14,000 | 63,00 | 882,00 |
| 111 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm | m | 242,000 | 72,00 | 17 424,00 |
| 101 | K | 722230101 | Ventil kulový 1/2" | kus | 12,000 | 232,00 | 2 784,00 |
| | | | *Výkres D1.1-13* | | | | |
| 100 | K | 722230102 | Ventil kulový 3/4" | kus | 11,000 | 275,00 | 3 025,00 |
| | | | *Výkres D1.4-13* | | | | |
| 99 | K | 722230103 | Ventil kulový 1" | kus | 4,000 | 333,00 | 1 332,00 |
| | | | *Výkres D1.4-13* | | | | |
| 102 | K | 722231022 | Ventil kulový závitový 3/4" | kus | 3,000 | 275,00 | 825,00 |
| | | | *Vykres D1.4-14* | | | | |
| 103 | K | 722231211 | Ventil termostatický pro omezení teploty teplé vody v MŠ 1/2" | kus | 1,000 | 2 328,00 | 2 328,00 |
| | | | *Výkres D1.4-16* | | | | |
| 104 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1,020 | 5 258,66 | 5 363,83 |
| VP - Vícepráce | | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vytápění**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11

14915

Metrostav a.s CZ00014915

65410840

REINVEST spol. s r.o.

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 3 074 159,88 |
| Ostatní náklady | | | | 15 150,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **3 089 309,88** |
| DPH základ. přenesena | 21,00% | | 3 089 309,88 | 0,00 |
| sníž. přenesena | 15,00% | | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **3 089 309,88** |

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vytápění**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **3 074 159,88** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 28 500,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 28 500,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 042 903,88 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 140 122,07 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 1 741 120,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 357 096,56 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 804 565,25 |
| M - Práce a dodávky M | 2 756,00 |
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | 2 756,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **15 150,00** |
| **Zařízení staveniště** | **5 500,00** |
| **Projektové práce** | **2 100,00** |
| **Územní vlivy** | **2 100,00** |
| **Provozní vlivy** | **2 100,00** |
| **Jiné VRN** | **2 100,00** |
| **Kompletační činnost** | **1 250,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **3 089 309,88** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - vytápění**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **3 074 159,88** |
| | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | 28 500,00 |
| | | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | 28 500,00 |
| 92 | K | 310000001 | Přípomoce pro ústřední vytápění | soubor | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 3 042 903,88 |
| | | | 732 - Ústřední vytápění - strojovny | | | | 140 122,07 |
| 21 | K | 732111139 | Rozdělovač DN200 - 1600 | kus | 2,000 | 21 850,00 | 43 700,00 |
| 22 | K | 732111140 | Rozdělovač DN200 - 1800 | kus | 2,000 | 21 850,00 | 43 700,00 |
| 23 | K | 732422234 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové (Magna 3 65-100) | soubor | 1,000 | 50 529,00 | 50 529,00 |
| 94 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % | 1,590 | 1 379,29 | 2 193,07 |
| | | | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 1 741 120,00 |
| 97 | K | 733120815 | Demontáž stávajího potrubí ÚT - ocelové, hladké cca | m | 3 500,000 | 20,00 | 70 000,00 |
| 18 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba | kus | 50,000 | 247,00 | 12 350,00 |
| 24 | K | 733222202 | Potrubí měděné polotvrdé D 15x1 | m | 810,000 | 243,00 | 196 830,00 |
| 25 | K | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé D 18x1 | m | 825,000 | 273,00 | 225 225,00 |
| 26 | K | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé D 22x1 | m | 330,000 | 299,00 | 98 670,00 |
| 27 | K | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé D 28x1 | m | 390,000 | 332,00 | 129 480,00 |
| 28 | K | 733222206 | Potrubí měděné polotvrdé D 35x1,5 | m | 405,000 | 504,00 | 204 120,00 |
| 32 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé D 42x1,5 | m | 240,000 | 612,00 | 146 880,00 |
| 30 | K | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé D 54x2 | m | 195,000 | 998,00 | 194 610,00 |
| 31 | K | 733223209 | Potrubí měděné tvrdé D 64x2 | m | 265,000 | 1 157,00 | 306 605,00 |
| 96 | K | 733390105 | Tepelná izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi | m | 2 650,000 | 59,00 | 156 350,00 |
| | | | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | | | 357 096,56 |
| 2 | K | 734111411 | Ventil uzavírací V15 ovládaný ručně | soubor | 66,000 | 232,00 | 15 312,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K | 734111412 | Ventil uzavírací V20 ovládaný ručně | sou bor | 58,000 | 252,00 | 14 616,00 |
| 4 | K | 734111413 | Ventil uzavírací V25 ovládaný ručně | sou bor | 28,000 | 331,00 | 9 268,00 |
| 5 | K | 734111414 | Ventil uzavírací V50 ovládaný ručně | sou bor | 2,000 | 998,00 | 1 996,00 |
| 13 | K | 734121742 | Ventil přírubový V25 | sou bor | 2,000 | 846,00 | 1 692,00 |
| 14 | K | 734121743 | Ventil přírubový V40 | sou bor | 8,000 | 898,00 | 7 184,00 |
| 15 | K | 734121744 | Ventil přírubový V50 | sou bor | 2,000 | 1 074,00 | 2 148,00 |
| 16 | K | 734121746 | Ventil přírubový V65 | sou bor | 10,000 | 1 796,00 | 17 960,00 |
| 12 | K | 734193117 | Klapka uzavírací KL100 | sou bor | 2,000 | 2 290,00 | 4 580,00 |
| 11 | K | 734220105 | Ventil závitový regulační ruční V65 | kus | 10,000 | 9 646,00 | 96 460,00 |
| 6 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová do 110°C otopných těles VK | kus | 312,000 | 233,00 | 72 696,00 |
| 9 | K | 734222802 | Ventil závitový termostatický | kus | 1,000 | 263,00 | 263,00 |
| 7 | K | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 311,000 | 247,00 | 76 817,00 |
| 8 | K | 734261412 | Šroubení regulační radiátorové Regulux | kus | 2,000 | 165,00 | 330,00 |
| 1 | K | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí VK | kus | 154,000 | 157,00 | 24 178,00 |
| 10 | K | 734292715 | Kohout kulový KK25 | kus | 2,000 | 368,00 | 736,00 |
| 17 | K | 734411132 | Teploměr s jímkou | kus | 10,000 | 494,00 | 4 940,00 |
| 19 | K | 734412113 | Měřič tepla | kus | 1,000 | 4 959,00 | 4 959,00 |
| 93 | K | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % | 0,270 | 3 561,35 | 961,56 |
| | | | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 804 565,25 |
| 98 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového cca | m2 | 250,000 | 24,00 | 6 000,00 |
| 95 | K | 735152112 | Otopný žebřík KLT 700/450 | kus | 1,000 | 2 006,00 | 2 006,00 |
| 49 | K | 735152231 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 400/400 mm | kus | 1,000 | 1 064,00 | 1 064,00 |
| 33 | K | 735152251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 10,000 | 1 252,00 | 12 520,00 |
| 58 | K | 735152251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 2,000 | 1 440,00 | 2 880,00 |
| 68 | K | 735152251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 1,000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 79 | K | 735152251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 3,000 | 1 440,00 | 4 320,00 |
| 34 | K | 735152252 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 11,000 | 1 634,00 | 17 974,00 |
| 69 | K | 735152252 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 2,000 | 1 634,00 | 3 268,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | K | 735152252 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 2,000 | 1 634,00 | 3 268,00 |
| 35 | K | 735152253 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 6,000 | 1 820,00 | 10 920,00 |
| 50 | K | 735152253 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 12,000 | 1 820,00 | 21 840,00 |
| 59 | K | 735152253 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 29,000 | 1 820,00 | 52 780,00 |
| 70 | K | 735152253 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 2,000 | 1 820,00 | 3 640,00 |
| 81 | K | 735152253 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 9,000 | 1 820,00 | 16 380,00 |
| 36 | K | 735152254 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 3,000 | 2 014,00 | 6 042,00 |
| 60 | K | 735152254 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 6,000 | 2 014,00 | 12 084,00 |
| 71 | K | 735152254 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1,000 | 2 014,00 | 2 014,00 |
| 37 | K | 735152255 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 2 202,00 | 2 202,00 |
| 51 | K | 735152255 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 12,000 | 2 202,00 | 26 424,00 |
| 61 | K | 735152255 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 2,000 | 2 202,00 | 4 404,00 |
| 72 | K | 735152255 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 4,000 | 2 202,00 | 8 808,00 |
| 82 | K | 735152255 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 2 202,00 | 2 202,00 |
| 38 | K | 735152256 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 1,000 | 2 404,00 | 2 404,00 |
| 83 | K | 735152256 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 4,000 | 2 404,00 | 9 616,00 |
| 39 | K | 735152257 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 2,000 | 2 582,00 | 5 164,00 |
| 84 | K | 735152257 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1,000 | 2 582,00 | 2 582,00 |
| 40 | K | 735152294 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/700 mm | kus | 4,000 | 2 328,00 | 9 312,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | K | 735152294 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/700 mm | kus | 1,000 | 2 328,00 | 2 328,00 |
| 62 | K | 735152452 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1,000 | 2 005,00 | 2 005,00 |
| 63 | K | 735152453 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 1,000 | 2 119,00 | 2 119,00 |
| 64 | K | 735152454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 2,000 | 2 297,00 | 4 594,00 |
| 73 | K | 735152454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 8,000 | 2 297,00 | 18 376,00 |
| 86 | K | 735152454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 3,000 | 2 297,00 | 6 891,00 |
| 41 | K | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 2 527,00 | 2 527,00 |
| 52 | K | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 2 527,00 | 2 527,00 |
| 65 | K | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 3,000 | 2 527,00 | 7 581,00 |
| 74 | K | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 2,000 | 2 527,00 | 5 054,00 |
| 87 | K | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 2 527,00 | 2 527,00 |
| 42 | K | 735152456 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 6,000 | 2 689,00 | 16 134,00 |
| 75 | K | 735152456 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 20,000 | 2 689,00 | 53 780,00 |
| 66 | K | 735152457 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 5,000 | 2 898,00 | 14 490,00 |
| 76 | K | 735152457 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 39,000 | 2 898,00 | 113 022,00 |
| 88 | K | 735152457 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 10,000 | 2 898,00 | 28 980,00 |
| 43 | K | 735152458 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 10,000 | 3 059,00 | 30 590,00 |
| 53 | K | 735152458 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 2,000 | 3 059,00 | 6 118,00 |
| 67 | K | 735152458 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 15,000 | 3 059,00 | 45 885,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | K | 735152458 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 3,000 | 3 059,00 | 9 177,00 |
| 44 | K | 735152498 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/1100 mm | kus | 3,000 | 3 696,00 | 11 088,00 |
| 54 | K | 735152554 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 3,000 | 2 641,00 | 7 923,00 |
| 55 | K | 735152555 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 2,000 | 2 784,00 | 5 568,00 |
| 56 | K | 735152556 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 6,000 | 2 993,00 | 17 958,00 |
| 45 | K | 735152557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1,000 | 3 149,00 | 3 149,00 |
| 57 | K | 735152560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 1,000 | 3 553,00 | 3 553,00 |
| 46 | K | 735152577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 6,000 | 3 278,00 | 19 668,00 |
| 47 | K | 735152594 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/700 mm | kus | 1,000 | 3 437,00 | 3 437,00 |
| 48 | K | 735152596 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/900 mm | kus | 2,000 | 3 629,00 | 7 258,00 |
| 77 | K | 735152596 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/900 mm | kus | 2,000 | 3 629,00 | 7 258,00 |
| 78 | K | 735152597 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1000 mm | kus | 2,000 | 3 848,00 | 7 696,00 |
| 90 | K | 735152599 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1200 mm | kus | 16,000 | 3 993,00 | 63 888,00 |
| 91 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 2,270 | 7 867,07 | 17 858,25 |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | 2 756,00 |
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | | | | | | | 2 756,00 |
| 20 | K | 360020001 | Manometr | kus | 2,000 | 1 378,00 | 2 756,00 |
| VP - Vícepráce | | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - plyn**

Praha 4 17.08.2016

MČ Praha 11

Zhotovitel: 14915

Metrostav a.s CZ00014915

65410840

REINVEST spol. s r.o.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 31 621,54 |
| Ostatní náklady | | | | 2 450,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **34 071,54** |
| DPH zakl. přenesena | 21,00 | | 34 071,54 | 0,00 |
| sníž. přenesena | 15,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **34 071,54** |

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - plyn**

Praha 4 — 17.08.2016

MČ Praha 11 — REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **31 621,54** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 337,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 337,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 27 284,54 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 26 621,44 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 663,10 |
| **2) Ostatní náklady** | **2 450,00** |
| Zařízení staveniště | 1 000,00 |
| Projektové práce | 300,00 |
| Územní vlivy | 300,00 |
| Provozní vlivy | 300,00 |
| Jiné VRN | 300,00 |
| Kompletační činnost | 250,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **34 071,54** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce vnitřních prostor - Schulhoffova 844 - plyn**

Praha 4 — Datum: 17.08.2016

MČ Praha 11 — Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Metrostav a.s — Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **31 621,54** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 4 337,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 4 337,00 |
| 92 | K | 310000002 | Přípomoce pro plynovod | soubor | 1,000 | 4 337,00 | 4 337,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 27 284,54 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | 26 621,44 |
| 93 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 2,000 | 345,00 | 690,00 |
| | | | *Výkres D1.4 19* | | | | |
| 94 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 12,000 | 389,00 | 4 668,00 |
| | | | *Výkres D1.4 [illegible]* | | | | |
| 95 | K | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 3,000 | 415,00 | 1 245,00 |
| | | | *Výkres D1.4-19* | | | | |
| 96 | K | 723111207 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50 | m | 10,000 | 460,00 | 4 600,00 |
| | | | *Výkres D1.4 19* | | | | |
| 97 | K | 723111208 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 65 | m | 8,000 | 720,00 | 5 760,00 |
| | | | *Výkres D1.4-18* | | | | |
| 109 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 20,600 | 104,00 | 2 142,40 |
| 103 | K | 723190207 | Připojení plynoměru G25 rozteč 335 mm, rozpěrka, DN 50 | soubor | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | | | *Výkres D1.4-18* | | | | |
| 104 | K | 723190909 | Revize plynovodu | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 100 | K | 723213001 | Kohout kulový mosazný 1/2" | soubor | 4,000 | 245,00 | 980,00 |
| | | | *Výkres D1.4 19 a D1.4-20* | | | | |
| 101 | K | 723213002 | Kohout kulový mosazný 3/4" | soubor | 4,000 | 378,00 | 1 512,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | K | 723213003 | Kohout kulový mosazný 2" | sou bor | 1,000 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 99 | K | 998723202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | % | 1,090 | 263,34 | 287,04 |
| | | | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | 663,10 |
| 107 | K | 783617603 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 27,000 | 15,70 | 423,90 |
| 108 | K | 783617623 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 100 mm | m | 8,000 | 29,90 | 239,20 |
| | | | VP - Vícepráce | | | | 0,00 |

## SPECIFIKACE

specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci, ve specifikaci není uveden pomocný kc
Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími

| | Popis.položky | MJ | počet | cena/jednotku | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Spínače, tlačítka, zásuvky*** | | | | |
| | spínač 01 pod omítku, IP 20, 230V, ABB Tango | ks | 220 | **116,00** | 25 520,00 Kč |
| | spínač 06 pod omítku, IP 20, 230V, ABB Tango | ks | 34 | **120,00** | 4 080,00 Kč |
| | tlačítkový spínač pod omítku s orientační doutnavkou, IP 20, 230V, ABB Tango | ks | 152 | **135,20** | 20 550,40 Kč |
| | zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB Tango | ks | 598 | **135,00** | 80 730,00 Kč |
| | zásuvka 3P na omítku, 16A/400V, ABB | ks | 11 | **170,00** | 1 870,00 Kč |
| | výkonový spínač trojpólový 16A, IP 65, 400V, ABB | ks | 1 | **586,00** | 586,00 Kč |
| | výkonový spínač trojpólový 25A, IP 65, 400V, ABB | ks | 2 | **850,00** | 1 700,00 Kč |
| | výkonový spínač trojpólový 63A, IP 65, 400V, ABB | ks | 2 | **2 629,10** | 5 258,20 Kč |
| | výkonový spínač trojpólový 80A, IP 65, 400V, ABB | ks | 1 | **3 271,00** | 3 271,00 Kč |
| | podlahový kanál OKB 250/93 OBO BETTERMAN | m | 30 | **3 042,00** | 91 260,00 Kč |
| | podlahová krabice 350, OBO BETTERMAN | ks | 10 | **3 720,00** | 37 200,00 Kč |
| | pohybové čidlo 180°STEINEL | ks | 11 | **765,00** | 8 415,00 Kč |
| 2 | ***Vodiče, kabely*** | | | | |
| | CYKY-O 3x1,5mm$^2$ | m | 1 216 | **10,00** | 12 160,00 Kč |
| | CYKY-J 3x1,5mm$^2$ | m | 7 480 | **10,00** | 74 800,00 Kč |
| | CYKY-J 3x2,5mm$^2$ | m | 8 560 | **16,00** | 136 960,00 Kč |
| | CYKY-J 5x2,5mm$^2$ | m | 960 | **27,00** | 25 920,00 Kč |
| | CYKY-J 5x4mm$^2$ | m | 52 | **42,00** | 2 184,00 Kč |
| | 1-CYKY-J 5x10mm$^2$ | m | 25 | **110,00** | 2 750,00 Kč |
| | 1-CYKY-J 5x16mm$^2$ | m | 62 | **166,00** | 10 292,00 Kč |
| | 1-CYKY-O 4x16mm$^2$ | m | 965 | **140,00** | 135 100,00 Kč |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-CYKY-O 3x70+35 | m | 19 | 575,00 | 10 925,00 Kč |
| | CYY 6mm$^2$ | m | 60 | 11,00 | 660,00 Kč |
| | CYY 16mm$^2$ | m | 735 | 37,00 | 27 195,00 Kč |
| 3 | ***Svítidla*** | | | | |
| A | 13-013/228/CC atyp., BEGHELLI | ks | 164 | 1 251,61 | 205 264,04 Kč |
| B | 13-013/235/CC atyp., BEGHELLI | ks | 175 | 1 417,52 | 248 066,00 Kč |
| C | 11-013/180CI, BEGHELLI | ks | 72 | 899,64 | 64 774,08 Kč |
| D | 13-013/249/CC atyp., BEGHELLI | ks | 46 | 1 023,19 | 47 066,74 Kč |
| E | 13-013/254/CX, BEGHELLI | ks | 118 | 1 023,19 | 120 736,42 Kč |
| F | 13-013/228/CX, BEGHELLI | ks | 5 | 971,96 | 4 859,80 Kč |
| G | V269sD4E226HK, DEOS | ks | 100 | 609,48 | 60 948,00 Kč |
| H | S298cD4E226HK, DEOS | ks | 151 | 907,57 | 137 043,07 Kč |
| M | 13135_BS111 1x35W, BEGHELLI | ks | 14 | 712,99 | 9 981,86 Kč |
| O | 13235_BS111 2x35W, BEGHELLI | ks | 154 | 862,92 | 132 889,68 Kč |
| P | 13249_BS111 2x49W, BEGHELLI | ks | 37 | 862,92 | 31 928,04 Kč |
| R | 13228_BS111 2x28W, BEGHELLI | ks | 11 | 697,48 | 7 672,28 Kč |
| T | 17-013/380/C, atyp, BEGHELLI | ks | 28 | 2 230,62 | 62 457,36 Kč |
| | ***nouzová svítidla*** | | | | |
| plkt. | AESTETICA LED, 8 W SE 1H | ks | 147 | 1 033,56 | 151 933,32 Kč |
| N | L.LARG DW CL AT 24 W SE 1H, integrovaná dvojí optika | ks | 193 | 2 075,77 | 400 623,61 Kč |
| | podružný materiál (procenta z celkové ceny zákl.materiálu) | % | 1,00 | 2 405 630,90 | 24 056,31 Kč |
| | DSP | soub. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 Kč |
| | Revize | soub. | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 Kč |
| | Stavební přípomoce | soub. | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 Kč |

**4** ***Rozvaděče:***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rozváděč RH | ks | 1 | 69 848,00 | 69 848,00 Kč |
| rozváděč R1A | ks | 1 | 27 104,00 | 27 104,00 Kč |
| rozváděč R2A | ks | 1 | 22 392,00 | 22 392,00 Kč |
| rozváděč R1B | ks | 1 | 21 072,00 | 21 072,00 Kč |
| rozváděč R2B | ks | 1 | 20 532,00 | 20 532,00 Kč |
| rozváděč R1C | ks | 1 | 31 275,00 | 31 275,00 Kč |
| rozváděč R2C | ks | 1 | 28 103,00 | 28 103,00 Kč |
| rozváděč R1D, R2D, R3D | ks | 3 | 78 333,00 | 234 999,00 Kč |
| rozváděč R1E | ks | 1 | 24 857,00 | 24 857,00 Kč |
| rozváděč R2E | ks | 1 | 22 048,00 | 22 048,00 Kč |
| rozváděč RKU | ks | 1 | 62 905,00 | 62 905,00 Kč |

| | |
|---|---|
| **cena za materiál** | **3 104 822,21 Kč** |
| **cena montáže** | **548 167,10 Kč** |
| **cena celkem = materiál + montáž** | **3 652 989,31 Kč** |

***specifikace rozváděčů***

*rozváděč RH*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana B | 1 |
| Jistič 400A/3/B | 1 |
| Jistič 200A/3/B | 1 |
| Jistič 63A/3/B | 14 |
| MTI 400/5 cejchované | 3 |
| zkušební svorkovnice +jištění nap.obvodů pro elměr PRE | 1 |

*rozváděč R1A*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |

| | |
|---|---|
| Jistič 10A/1/B | 17 |
| Jistič 16A/1/B | 20 |
| Jistič 16A/3/B | 1 |
| časové relé 10A | 7 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 4 |

*rozváděč R2A*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 13 |
| Jistič 16A/1/B | 15 |
| časové relé 10A | 3 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 3 |

*rozváděč R1B*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 10 |
| Jistič 16A/1/B | 10 |
| časové relé 10A | 4 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 2 |

*rozváděč R2B*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 10 |
| Jistič 16A/1/B | 10 |
| časové relé 10A | 3 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 2 |

| | |
|---|---|
| *rozváděč R1C* | |
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 19 |
| Jistič 16A/1/B | 32 |
| Jistič 16A/3/B | 1 |
| časové relé 10A | 8 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 6 |
| *rozváděč R2C* | |
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 16 |
| Jistič 16A/1/B | 20 |
| Jistič 16A/3/B | 1 |
| časové relé 10A | 7 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 4 |
| *rozváděč R1D, R2D, R3D* | |
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 16 |
| Jistič 16A/1/B | 21 |
| časové relé 10A | 4 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 4 |
| *rozváděč R1E* | |
| přepěťová ochrana C | 1 |

| | |
|---|---|
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 13 |
| Jistič 16A/1/B | 2 |
| Jistič 16A/3/B | 1 |
| časové relé 10A | 5 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 4 |

*rozváděč R2E*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 12 |
| Jistič 16A/1/B | 10 |
| časové relé 10A | 2 |
| výkonové relé 10A | 4 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 2 |

*rozváděč RKU*

| | |
|---|---|
| přepěťová ochrana C | 1 |
| Jistič 40A/3/B | 1 |
| Jistič 10A/1/B | 16 |
| Jistič 16A/1/B | 35 |
| Jistič 16A/3/B | 2 |
| Jistič 25A/3/B | 2 |
| Jistič 50A/3/B | 1 |
| Jistič 63A/3/B | 1 |
| Jistič 80A/3/B | 1 |
| časové relé 10A | 3 |
| Chránič 40A/3/0,03 | 7 |
| Chránič s jističem 10A/1/0,03 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | Chránič s jističem 16A/3/0,03 | 16 |

**REKAPITULACE**

| | | celkem |
|---|---|---|
| ZRN | Jednotný čas | 154 390 Kč |
| | Vnitřní ozvučení | 129 980 Kč |
| | EZS | 198 047 Kč |
| | Datové rozvody | 421 493 Kč |
| | Měření a regulace | 203 160 Kč |
| | **CELKEM** | **1 107 070 Kč** |

| | | |
|---|---|---|
| VRN | Doprava a obal | |
| | Provozní vlivy | |
| | Rušení provozem investora | |

| | | |
|---|---|---|
| DRN | Výchozí revize | |

| | | |
|---|---|---|
| Celkem bez DPH | **SLABOPROUD** | ########## |
| DPH | | |
| Celkem včetně DPH | | |

| | | |
|---|---|---|
| Akce | | list |
| | Základní škola Schulhoffova - Praha 4, Háje | 2 |

**DETAIL**

**Vnitřní ozvučení**

| pořadové číslo | číslo položky | popis položky | MJ | počet | cena/jednotku | cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Jednotný čas** | | | | |
| 1 | P-cena | hlavní hodiny - ředitelna | 1 | ks | 13 477 Kč | 13 477 Kč |
| 2 | P-cena | podružné hodiny analogové | 12 | ks | 1 707 Kč | 20 484 Kč |
| 3 | P-cena | podružné hodiny nástěnné | 37 | ks | 1 517 Kč | 56 129 Kč |
| 4 | P-cena | stropní držák hodin | 12 | ks | 585 Kč | 7 020 Kč |
| 5 | P-cena | stíněný kabel 2x1 | 1130 | m | 7 Kč | 7 910 Kč |
| 6 | HZS | montáž | 160 | h | 290 Kč | 46 400 Kč |
| 7 | P-cena | podr mat | 1 | | 2 970 Kč | 2 970 Kč |
| | | **CELKEM JEDNOTNÝ ČAS** | | | | **154 390 Kč** |
| | | **Vnitřní ozvučení** | | | | |
| 8 | P-cena | Soustava HiFi | 1 | ks | 29 616 Kč | 29 616 Kč |
| 9 | P-cena | Reproduktor vnitřní 6 W | 34 | ks | 835 Kč | 28 390 Kč |
| 10 | P-cena | Reproduktor vnitřní 30 W | 2 | ks | 2 015 Kč | 4 030 Kč |
| 11 | P-cena | kabeláž 2x0.5 | 1885 | m | 8 Kč | 15 080 Kč |
| 12 | P-cena | podružný materiál | 1 | | 3 564 Kč | 3 564 Kč |
| 13 | HZS | montáž | 170 | h | 290 Kč | 49 300 Kč |
| | | **CELKEM VNITŘNÍ OZVUČENÍ** | | | | **129 980 Kč** |
| | | **EZS** | | | | |
| 14 | P-cena | ústředna EZS | 5 | ks | 12 990 Kč | 64 950 Kč |
| 15 | P-cena | kódovací klávesnice | 6 | ks | 1 836 Kč | 11 016 Kč |
| 16 | P-cena | pohybové čidlo PIR | 34 | ks | 412 Kč | 14 008 Kč |
| 17 | P-cena | kabel JYTY 2x0,7 | 3234 | m | 8 Kč | 25 872 Kč |
| 18 | P-cena | siréna vnitřní | 4 | ks | 411 Kč | 1 644 Kč |
| 19 | P-cena | siréna venkovní | 4 | ks | 1 251 Kč | 5 004 Kč |
| 20 | P-cena | expandér pro max. 8 zón | 4 | ks | 3 689 Kč | 14 756 Kč |
| 21 | P-cena | podružný materiál | 1 | | 7 344 Kč | 7 344 Kč |
| 22 | HZS | montáž | 184,32 | h | 290 Kč | 53 453 Kč |
| | | **CELKEM EZS** | | | | **198 047 Kč** |
| | | **DATOVÉ ROZVODY** | | | | |
| 23 | P-cena | datová zásuvka dvojitá | 28 | ks | 226 Kč | 6 328 Kč |
| 24 | P-cena | datová zásuvka jednoduchá | 61 | ks | 198 Kč | 12 078 Kč |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P-cena | datový rozváděč - skříňový - rack 19 palců | 1 | ks | 13 453 Kč | 13 453 Kč |
| 26 | P-cena | počítačový server | 1 | ks | 20 970 Kč | 20 970 Kč |
| 27 | P-cena | WiFi modem | 13 | ks | 1 260 Kč | 16 380 Kč |
| 28 | P-cena | drátěný kabelový žlab 50/10 | 560 | m | 412 Kč | 230 720 Kč |
| 29 | P-cena | kabel UTP CAT 5 | 4998 | m | 8 Kč | 39 984 Kč |
| 30 | P-cena | kabel VGA 15 m včetně koncovek | 16 | ks | 375 Kč | 6 000 Kč |
| 31 | P-cena | lišta zaklapávací 15x12 m | 240 | m | 10 Kč | 2 400 Kč |
| 32 | P-cena | podružný materiál | 1 | | 6 480 Kč | 6 480 Kč |
| 33 | HZS | montáž | 230 | h | 290 Kč | 66 700 Kč |
| | | **CELKEM DATOVÉ ROZVODY** | | | | **421 493 Kč** |
| | | **M a R** | | | | |
| 29 | P-cena | rozváděče | 2 | ks | 40 170 Kč | 80 340 Kč |
| 30 | P-cena | Kabeláž CYKY 5Jx2,5 | 300 | m | 25 Kč | 7 500 Kč |
| 30 | P-cena | Kabeláž CYKY 5Jx10 | 200 | m | 96 Kč | 19 200 Kč |
| 31 | P-cena | Kabeláž JYTY | 305 | m | 8 Kč | 2 440 Kč |
| 32 | P-cena | teplotní čidlo prostorové | 21 | ks | 1 480 Kč | 31 080 Kč |
| 33 | P-cena | podružný materiál | 1 | | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
| 34 | HZS | montáž | 140 | h | 290 Kč | 40 600 Kč |
| | | **CELKEM MaR** | | | | **203 160 Kč** |

KB

# ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
**Městská část Praha 11**
**Ocelíkova 672**
**149 41 Praha 4**
**IČO: 002 31 126**

**Bankovní záruka č. 1** [redacted]

Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO č. SM1600000962 na zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2" (dále jen „**Smlouva**"), která bude uzavřena mezi Vámi a **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 (dále jen „**Klient**"), je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 1.000.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 1.000.000,00**
**slovy: Korun českých Jeden milion 00/100**
(dále jen „**Zaručená částka**")

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**"). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.7.2017** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

KB

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

Praha, 7.11.2016

**Komerční banka, a.s.**

[redacted]

*vlastnoruční podpis*

**Ing. Vlasta Trojanová**
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

[redacted]

*vlastnoruční podpis*

**Ing. Petra Smetanová**
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking