

Seznam prací a jejich ocenění - cesty hřbitov Vršovice

| Popis | MJ | Množství | JC | Celkem |
|---|-----------|-----------------|-----------|---------------------|
| Bourání | | | | |
| Bourání travnatého povrchu v tl.15 cm | m2 | 435,0 | 148,00 | 64 380,00 |
| Bourání podkladní vrstvy v tl. 20 cm | m2 | 435,0 | 165,00 | 71 775,00 |
| Bourání štětového povrchu a podkladu v tl.30 cm | m2 | 250,0 | 290,00 | 72 500,00 |
| Vybourání pažezů a odsekání kořenů | ks | 3,0 | 4250,00 | 12 750,00 |
| Naložení výkopků,část ruční | m2 | 700,0 | 95,00 | 66 500,00 |
| Vodorovné přemístění výkopků v místě | t | 336,0 | 45,00 | 15 120,00 |
| Vodorovné přemístění výkopků do 5 km | t | 336,0 | 150,00 | 50 400,00 |
| Uložení výkopků na skládku | t | 336,0 | 30,00 | 10 080,00 |
| Poplatek za skládku výkopků | t | 336,0 | 200,00 | 67 200,00 |
| Nové práce | | | | |
| Úprav pláň se zhutněním | m2 | 700,0 | 30,00 | 21 000,00 |
| Podklad ze ŠD tl. 100 mm | m2 | 435,0 | 90,00 | 39 150,00 |
| Podklad ze ŠD tl. 150 mm | m2 | 700,0 | 135,00 | 94 500,00 |
| Lože dlažby fr.4/8 v tl.5 cm | m2 | 700,0 | 70,00 | 49 000,00 |
| Beton na lože obrub | m3 | 28,0 | 2300,00 | 64 400,00 |
| D+M obrub LIMITA,šedá do bet.lože | bm | 400,0 | 225,00 | 90 000,00 |
| D+M bet.dlažby VLNKA,tl.8 cm,okr | m2 | 700,0 | 485,00 | 339 500,00 |
| Dodávka štukového písku na spáry bet.dlažby | m2 | 700,0 | 20,00 | 14 000,00 |
| Vyzvedání kanalizačních poklopů | ks | 2,0 | 1500,00 | 3 000,00 |
| Přesun hmot pozem.kom.kryt dlážděný | t | 122,0 | 150,00 | 18 300,00 |
| | | | | 1 163 555,00 |
| VRN 0,3 % | | | | 3 491,00 |
| Celkem bez DPH | | | | 1 167 046,00 |
| DPH 21% | | | | |
| Cena celkem vč.DPH | | | | 1 167 046,00 |