

Změnový list č. 003- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz níže	15.8.2018	viz níže	viz níže	přípočet elektro kabeláže pro veřejné osvětlení, změna napojovacího místa	dochází k dopočtu elektro kabeláže pro veřejné osvětlení vč. změny napojovacího místa	
1	15.8.2018	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	přípočet za rozebrání chodníku v ulici Čs. Armády		
11	15.8.2018	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	přípočet za výkop v chodníku v ulici Čs. Armády		
12	15.8.2018	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	přípočet za lepivost při výkopu v chodníku v ulici Čs. Armády		
13	15.8.2018	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	přípočet za vodorovné přemístění výkopku z chodníku v ulici Čs. Armády		
20	15.8.2018	181101102	Úprava pláně v záfezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	přípočet za úpravu pláně výkopku v chodníku v ulici Čs. Armády		
N108	15.8.2018	0000000R	Kabelové vedení CETIN	přípočet za přeložku kabelové trasy CETIN v ulici Družstevní		
N109	15.8.2018	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	přípočet za novou štěrkodrt' při zpětném zadláždění chodníku v ulici Čs. Armády		
32	15.8.2018	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	přípočet za novou pokládku dlažby při zpětném zadláždění chodníku v ulici Čs. Armády		
34	15.8.2018	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	přípočet za novou pokládku dlažby při zpětném zadláždění chodníku v ulici Čs. Armády		
35	15.8.2018	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	přípočet za novou dlažbu při zpětném zadláždění chodníku v ulici Čs. Armády		
40	15.8.2018	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	přípočet za potrubí dle skutečnosti		
41	15.8.2018	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	přípočet montáže tvarovek kanalizačního potrubí dle skutečnosti		
42	15.8.2018	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	přípočet dodávky kolena kanalizace dle skutečnosti		
44	15.8.2018	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	přípočet dodávky kolena kanalizace dle skutečnosti		
68	15.8.2018	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	přípočet osazení obrubníků dle skutečnosti		
79	15.8.2018	592174160	obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm	přípočet dodávky obrubníků dle skutečnosti		
N110	15.8.2018	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	přípočet lože pod obrubníky dle skutečnosti		
94	15.8.2018	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	přípočet za zvýšený přesun hmot s ohledem na zvětšený rozsah obrubníků		
24	15.8.2018	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	odpočet nerealizované jámy pro stožár		
26	15.8.2018	460200033	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	přípočet za přesunutí stávající kabelové smyčky mv parkovišti do nové polohy		
37	15.8.2018	460510091	Osazení a ukotvení stožárového pouzdra před provedením základu, průměru nad 30 cm	odpočet za nerealizované osazení pouzdra		
38	15.8.2018	286147091	Stožárové pouzdro SYTRES 300 mm	odpočet za nerealizovanou dodávku pouzdra		
N111	15.8.2018	1R	Kabelová spojka VO 4x16	přípočet za dodávku kabelové spojky		

Změnový list č. 003- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
N112	15.8.2018	2R	Spojka SVCZ 16-35	přípočet za dodávku kabelové spojky		
N113	15.8.2018	4R	Montáž kabelu do 1KV	přípočet za montáž kabelů Vo mezi stožáry		
N114	15.8.2018	3R	Kabel AYKY 4B x 16	přípočet za dodávku kabelů Vo mezi stožáry		
N115	15.8.2018	6R	Montáž kabelu do 1 KV.	přípočet za montáž kabelů Vo mezi stožáry		
N116	15.8.2018	5R	Kabel CYKY 4B x 10	přípočet za dodávku kabelů Vo mezi stožáry		
11	15.8.2018	748132400	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové na sloupek parkový	odpočet za nerealizovanou montáž svítidla VO		
12	15.8.2018	348445701	svítidlo venkovní výbojkové na sloup nebo na výložník Malaga SGS 101 70 W Philips	odpočet za nerealizovanou dodávku svítidla VO		
13	15.8.2018	347604080	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	odpočet za nerealizovanou dodávku výbojky VO		
16	15.8.2018	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	odpočet za nerealizovanou montáž stožáru VO		
17	15.8.2018	316740651	stožár osvětlovací KL 5 - 133/60 žárově zinkovaný - sadový	odpočet za nerealizovanou dodávku stožáru VO		
19	15.8.2018	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	odpočet za nerealizovanou montáž elektrovýzbroje VO		
20	15.8.2018	345622350	svorkovnice řadová RSA 16 barevná 6.16.4	odpočet za nerealizovanou dodávku elektrovýzbroje VO		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 003 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1: Zemní práce											
1	15.8.2018		113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	92,22000	102,22000	10,00000	35,55	3 278,42	3 633,92	355,50
11	15.8.2018		132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,40000	42,40000	3,00000	276,80	10 905,92	11 736,32	830,40
12	15.8.2018		132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,40000	42,40000	3,00000	17,68	696,59	749,63	53,04
13	15.8.2018		162501102 Vodorovně premistení do 3000 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	230,31000	233,31000	3,00000	81,90	18 862,39	19 108,09	245,70
20	15.8.2018		181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 310,27000	1 330,27000	20,00000	10,30	13 495,78	13 701,78	206,00
5: Komunikace											
N108	15.8.2018		0000000R Kabelové vedení CETIN	kpl	0,00000	1,00000	1,00000	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00
N109	15.8.2018		564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,00000	37,25000	37,25000	76,30	0,00	2 842,18	2 842,18
32	15.8.2018		596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	62,21000	72,21000	10,00000	235,80	14 669,12	17 027,12	2 358,00
34	15.8.2018		596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	434,77000	454,77000	20,00000	194,40	84 519,29	88 407,29	3 888,00
35	15.8.2018		592453170 dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	385,23000	405,23000	20,00000	240,00	92 455,20	97 255,20	4 800,00
8: Trubní vedení											
40	15.8.2018		871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	33,00000	36,00000	3,00000	510,00	16 830,00	18 360,00	1 530,00
41	15.8.2018		877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	ks	17,00000	20,00000	3,00000	168,00	2 856,00	3 360,00	504,00
42	15.8.2018		286113590 koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	ks	4,00000	6,00000	2,00000	116,00	464,00	696,00	232,00
44	15.8.2018		286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	ks	3,00000	4,00000	1,00000	115,00	345,00	460,00	115,00
9: Ostatní konstrukce a práce - bourání											
68	15.8.2018		916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	315,85000	340,85000	25,00000	205,20	64 812,42	69 942,42	5 130,00
79	15.8.2018		592174160 obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm	ks	68,99000	93,99000	25,00000	109,25	7 537,16	10 268,41	2 731,25
N110	15.8.2018		916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,00000	1,60000	1,60000	2 740,00	0,00	4 384,00	4 384,00
99: Přesun hmot											
94	15.8.2018		998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	281,24000	295,52500	14,28500	85,00	23 905,40	25 119,63	1 214,22
46_M: Zemní práce při extr.montážních pracích											
24	15.8.2018		460050003	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	230,00	1 840,00	1 610,00	-230,00

Změnový list č. 003 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3								
26	15.8.2018		460200033 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	9,00000	27,00000	18,00000	145,00	1 305,00	3 915,00	2 610,00
37	15.8.2018		460510091 Osazení a ukotvení stožárového pouzdra před provedením základu, průměru nad 30 cm	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	258,00	2 064,00	1 806,00	-258,00
38	15.8.2018		286147091 Stožárové pouzdro SYTREX 300 mm	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	1 500,00	12 000,00	10 500,00	-1 500,00
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla											
N111	15.8.2018		1R Kabelová spojka VO 4x16	ks	0,00000	2,00000	2,00000	580,00	0,00	1 160,00	1 160,00
N112	15.8.2018		2R Spojka SVCZ 16-35	ks	0,00000	2,00000	2,00000	354,00	0,00	708,00	708,00
N113	15.8.2018		4R Montáž kabelu do 1KV	m	0,00000	48,00000	48,00000	21,00	0,00	1 008,00	1 008,00
N114	15.8.2018		3R Kabel AYKY 4B x 16	m	0,00000	48,00000	48,00000	43,00	0,00	2 064,00	2 064,00
N115	15.8.2018		6R Montáž kabelu do 1 KV.	m	0,00000	217,00000	217,00000	21,00	0,00	4 557,00	4 557,00
N116	15.8.2018		5R Kabel CYKY 4B x 10	m	0,00000	217,00000	217,00000	86,00	0,00	18 662,00	18 662,00
11	15.8.2018		748132400 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové na sloupek parkový	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	212,00	1 696,00	1 484,00	-212,00
12	15.8.2018		348445701 svítidlo venkovní výbojkové na sloup nebo na výložník Malaga SGS 101 70 W Philips	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	1 820,00	14 560,00	12 740,00	-1 820,00
13	15.8.2018		347604080 výbojka sodlková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	271,00	2 168,00	1 897,00	-271,00
16	15.8.2018		748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	467,00	3 736,00	3 269,00	-467,00
17	15.8.2018		316740651 stožár osvětlovací KL 5 - 133/60 žárově zinkovaný - sadový	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	3 500,00	28 000,00	24 500,00	-3 500,00
19	15.8.2018		748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	379,00	3 032,00	2 653,00	-379,00
20	15.8.2018		345622350 svorkovnice řadová RSA 16 barevná 6.16.4	ks	6,00000	5,00000	-1,00000	810,00	4 860,00	4 050,00	-810,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											54 701,29

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Lukáš Kolář		15.8.2018

Schválí:

Inženýr stavby/TDS		
XXXXXX		15.8.2018
Projektant/AD		

zadavatel/objednatel		
XXXXXX		15.8.2018