

## FINANČNÍ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ - INSTALACE VZT CLONY

## ÚT- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Číslo pozice	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
<b>REKAPITULACE</b>					
	Zařízení č. 1- Napojení dveřní clony na rozvod topné vody				136 840
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					
<b>(cenová úroveň 2018)</b>					
<b>Zařízení č. 1- Napojení dveřní clony na rozvod topné vody</b>					
	<u>Strojovny ÚT</u>				
1.	Vypuštění a napuštění vody z otopného systému v rozsahu nutném pro napojení clony	kpl	1		4 500
2.	Oběhové mokróběžné čerpadlo elektronicky regulované, regulace na konst. tlak Q=1,2m <sup>3</sup> /h při H=3 m, přípoj závit 1 1/2", N=45W /230V, dodávka a montáž	ks	1		8 400
	<u>Armatury:</u>				
3.	Kulový uzavírací kohout DN 32, dodávka a montáž	ks	6		4 500
4.	Filtr závitový DN 32, dodávka a montáž	ks	1		850
5.	Zpětný ventil závitový DN 32, dodávka a montáž	ks	1		750
6.	Vypouštěcí kulový kohout závitový DN 15, dodávka a montáž	ks	2		500
7.	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, dodávka a montáž	ks	2		640
	<u>Potrubí:</u>				
8.	Potrubí ocelové závitové DN 32 v kotelnách a ve strojovnách, dodávka a montáž	m	2		700
9.	Příplatek k potrubí ocel. závitové za zhotovení přípojky DN 32	ks	2		3 600
10.	Manžeta prostupová pro potrubí do DN32, dodávka a montáž	ks	6		2 700
11.	Potrubí měděné spojované měkkým pájením D 35x1,5, dodávka a montáž	m	100		75 000
12.	Příplatek za potrubí měděné vedené v kotelnách a strojovnách do D 35x1,5	m	20		5 000
13.	Zkouška těsnosti potrubí	m	100		3 500
14.	Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicími konstrukcemi	kpl	1		3 000
	<u>Tepelné izolace:</u>				
15.	Návleková izolace z PE hadic tl. 25 mm, (lambda=0,04W/mk) pro potrubí DN 32 dodávka montáž	m	100		10 200
	<u>Ostatní:</u>				
16.	Doprava a přesun hmot	kpl	1		2 000
17.	Stavební přípomoc (prostupy, rozebrání SDK zákrytu stoupaček a opětovná montáž, přístup do rastrového podhledu atd.)	kpl	1		11 000
<b>CELKEM</b>					<b>136 840</b>