

ke sml. 3134/17
 0-1230



120041

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	2.5.2017	Č.usnesení: 0814/16/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	EUROVIA CS, a.s.			
Smluvní částka: 1)	-9357345.02			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	J. Lojda / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	R. Handa / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace: H. Strnadová / ODSH	27.8.2018	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu: H. Sošková/OE	27.8.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45274924), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 27.08.2018 16:35:15):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část.

Úprava ceny díla - rekapitulace víceprací (nezbytných k provedení a dokončení díla) a méněprací (úspora při opravách objízdných tras). Celková cena díla se snižuje o 9,357 mil. Kč (vč. DPH).

Akce je financovaná z programu IROP

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: -9357345.02, Datum Od: 2018, Datum do: 2018, Perioda: , ODPA: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001767000000 POL: 6121 UZ: ~~004070000~~ 104514969, 104114968, 1041100000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 420 044

Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele: 104/1/2017 (1856.7240104KDA)

ke sml. 3134/17
o 1230

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
- Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
- Číslo účtu: 4 200 541 547/6800
- IČO: 708 90 749
- (dále jen „objednatel“)**

- 1.2. Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.
- Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
- zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci
- zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
- Číslo účtu: 1005845621/0100
- IČ: 45274924
- DIČ: CZ45274924
- (dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 5. 6. 2017 (č. smlouvy objednatele: 103543, č. smlouvy zhotovitele 104/1/2017 (1856.7240104KDA)) na akci „II/351 Třebíč – křiž.“

s II/399, 1. část“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	78 302 315,96 Kč
DPH 21%:.....	16 443 486,35 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	94 745 802,31 Kč

(slovy: devadesátčtyřimilionůsedmsetčtyřicetpěttisícosmsetdvacelýchčtřicetjedna korun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	70 568 972,97 Kč
DPH 21%:.....	14 819 484,32 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	85 388 457,29 Kč

(slovy: osmdesátpětmilionůtřistaosmdesátosmtisícčtyřistapadesátšedmcelýchdvacetdevět korun českých)

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2017 (č. smlouvy objednatele: 103543, č. smlouvy zhotovitele 104/1/2017 (1856.7240104KDA) na akci „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“ se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

3.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2017 (č. smlouvy objednatele: 103543, č. smlouvy zhotovitele 104/1/2017 (1856.7240104KDA) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


3.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 29. 08. 2018


Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 03 Jihlava

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Brně dne

Za zhotovitele:


EUROVIA VINCEI s.p.a.
EUROVIA CS. s.r.o.
odštepňovací závod oblast Morava
závod Morava jih
Václavská 104, CZ-619 00 Brno

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-2-116_ - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		70 568 972,97 85 388 457,29
		OC	DPH	
SO 000 V+VN	Ostatní požadavky	1 362 400,00	286 104,00	1 648 504,00
SO 001 V	Dopravně inženýrská opatření	2 532 391,80	531 802,28	3 064 194,08
<i>Z toho ZBV</i>				
1.6	Změna DIO	147 560,00	30 987,60	178 547,60
1.8	Odpočet prací za neprováděné opravy	-15 746 308,70	-3 306 724,83	-19 053 033,53
SO 101 H	Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)	1 778 970,10	373 583,72	2 152 553,82
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 101 H - Změna stavby	247 100,76	51 891,16	298 991,92
SO 101 V	Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)	7 272,42	1 527,21	8 799,63
SO 102 H	Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)	5 249 863,16	1 102 471,26	6 352 334,42
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 102 H - Změna stavby	807 028,90	169 476,07	976 504,97
SO 102 V	Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)	17 170,96	3 605,90	20 776,86
SO 103 H	Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)	8 927 741,38	1 874 825,69	10 802 567,07
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 103 H - Změna stavby	646 544,41	135 774,33	782 318,74
SO 103 V	Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)	44 646,06	9 375,67	54 021,73
SO 103.1 H	Propust km 2,53779	1 107 564,76	232 588,60	1 340 153,36
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 103.1 H - Změna stavby	16 796,00	3 527,16	20 323,16
SO 103.2 H	Propust km 3,56175	406 833,16	85 434,96	492 268,12
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 103.2 H Změna stavby	7 514,00	1 577,94	9 091,94
SO 104 H	Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)	4 755 049,43	998 560,38	5 753 609,81
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	104 H - Změna stavby	488 305,33	102 544,12	590 849,45
SO 104 V	Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)	27 556,41	5 786,85	33 343,26
SO 104.1 H	Propust km 4,44143	802 854,98	168 599,55	971 454,53
<i>Z toho ZBV</i>				
1.4	SO 104.1 H - Změna stavby	9 503,00	1 995,63	11 498,63
SO 105 H	Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)	880 619,92	184 930,18	1 065 550,10
<i>Z toho ZBV</i>				
1.5	SO 105 H - Změna stavby	129 778,17	27 253,42	157 031,59
SO 106 H	Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)	2 865 717,56	601 800,69	3 467 518,25
<i>Z toho ZBV</i>				
1.5	SO 106 H - Změna stavby	801 444,93	168 303,44	969 748,37
SO 106 V	Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)	19 301,94	4 053,41	23 355,35
SO 106.1 H	Propust km 6,38908	482 166,63	101 254,99	583 421,62

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-2-116 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		70 568,9
		OC	DPH	85 388,48
Z toho ZBV				
1.5	SO 106.1 H - Změna stavby	45 623,50	9 580,94	55 204,44
SO 107 H	Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)	9 312 838,36	1 955 696,06	11 268 534,42
Z toho ZBV				
1.5	SO 107 H - Změna stavby	614 196,07	128 981,17	743 177,24
1.7.	SO 107H - Sanace krajů v km. 6,89760-7,40400 v délce 5	327 324,30	68 738,10	396 062,40
SO 107 V	Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)	36 375,81	7 638,92	44 014,73
SO 107.1 H	Propust km 7,36116	934 940,97	196 337,60	1 131 278,57
Z toho ZBV				
1.5	SO 107.1 H - změna stavby	70 577,00	14 821,17	85 398,17
SO 107.2 H	Propust km 8,15569	420 405,56	88 285,17	508 690,73
Z toho ZBV				
1.5	SO 107.2 H - Změna stavby	7 514,00	1 577,94	9 091,94
SO 108 H	Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)	2 308 879,42	484 864,68	2 793 744,10
Z toho ZBV				
1.1-108-IL	Autobusový záliv Třebenice směr Třebíč	44 498,95	9 344,78	53 843,73
1.5	SO 108 H - Změna stavby	247 799,71	52 037,94	299 837,65
SO 109 H	Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)	3 344 576,00	702 360,96	4 046 936,96
Z toho ZBV				
1.5	SO 109 H - Změna stavby	263 207,19	55 273,51	318 480,70
SO 109 V	Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)	14 919,43	3 133,08	18 052,51
SO 121 H	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)	3 130 853,43	657 479,22	3 788 332,65
Z toho ZBV				
1.4	SO 121 H - Změna stavby	141 391,85	29 692,29	171 084,14
SO 122 H	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)	2 408 104,73	505 701,99	2 913 806,72
Z toho ZBV				
1.4	SO 122 H - Změna stavby	122 849,50	25 798,40	148 647,90
SO 122 V	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)	15 982,64	3 356,35	19 338,99
SO 122.1 H	Propust km 1,92859	506 095,68	106 280,09	612 375,77
Z toho ZBV				
1.4	SO 122.1 H - Změna stavby	21 472,75	4 509,28	25 982,03
SO 123 H	Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)	4 197 181,50	881 408,12	5 078 589,62
Z toho ZBV				
1.4	SO 123 H - Změna stavby	81 517,99	17 118,78	98 636,77
SO 123.1 H	Propust km 4,00128	201 697,53	42 356,48	244 054,01
Z toho ZBV				
1.4	SO 123.1 H - Změna stavby	-40 776,30	-8 563,02	-49 339,32
SO 123.2 H	Propust km 4,15388	224 841,20	47 216,65	272 057,85
Z toho ZBV				
1.4	SO 123.2 H - Změna stavby	5 304,00	1 113,84	6 417,84
SO 124 H	Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)	1 883 872,64	395 613,25	2 279 485,89

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-2-116_ - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		70 568 972,97
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				85 388 457,29
Z toho ZBV				
1.5	SO 124 H - Změna stavby	193 659,75	40 668,55	234 328,30
SO 124.1 H	Propust km 5,42051	222 570,25	46 739,75	269 310,00
Z toho ZBV				
1.5	SO 124.1 H - Změna stavby	5 304,00	1 113,84	6 417,84
SO 125 H	Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)	3 988 147,98	837 511,08	4 825 659,06
Z toho ZBV				
1.5	SO 125 H - Změna stavby	556 778,60	116 923,51	673 702,11
SO 125 V	Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)	63 718,49	13 380,88	77 099,37
SO 126 H	Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)	4 993 242,47	1 048 580,92	6 041 823,39
Z toho ZBV				
1.3-126 H	Křižovatka Vilémovice - podbalení	1 089 314,36	228 756,02	1 318 070,38
1.5	SO 126 H - Změna stavby	675 420,90	141 838,39	817 259,29
SO 141 H	Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)	442 508,17	92 926,72	535 434,89
Z toho ZBV				
1.5	SO 141 H - Změna stavby	13 102,21	2 751,46	15 853,67
SO 142 H	Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)	436 208,36	91 603,76	527 812,12
Z toho ZBV				
1.5	SO 142 H - Změna stavby	12 418,18	2 607,82	15 026,00
SO 150N	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo	72 815,66	15 291,29	88 106,95
Z toho ZBV				
01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo	72 815,66	15 291,29	88 106,95
SO 151N	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo	70 643,45	14 835,12	85 478,57
Z toho ZBV				
01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo	70 643,45	14 835,12	85 478,57
SO 152N	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo	69 432,57	14 580,84	84 013,41
Z toho ZBV				
01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo	69 432,57	14 580,84	84 013,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky
Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 362 400,00 Kč

Cena celková: 1 362 400,00 Kč
DPH: 286 104,00 Kč
Cena s daní: 1 648 504,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 1 362 400,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky
Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby, dle specifikace v SoD	KPL	1,000	445 600,00	445 600,00
2	02943	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS pro SO 101 V, SO 102 V, SO 103 V, SO 103.1 H, SO 103.2 H, SO 104 V, SO 104.1 H, SO 106 V, SO 107 V, SO 107.1 H, SO 107.2 H, SO 109 V, SO 122 V, SO 122.1 H, SO 123.1 H, SO 123.2 H, SO 124.1 H, SO 125 V dle specifikace v SoD	KPL	1,000	370 000,00	370 000,00
3	02944	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	194 800,00	194 800,00
4	02945	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN specifikace dle SoD	KPL	1,000	168 000,00	168 000,00
5	02946	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
6	029501	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY - PASPORTIZACE SILNIC II., III. TR A MK provedení pasportizace okolních objektů a objízdných tras před a po stavbě vč. fotodokumentace dle specifikace v SoD	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
7	029502	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN PRO PŘÍPADNÝ ÚNIK ŽÁVADNÝCH LÁTEK dle specifikace v SoD	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
8	029612	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - ČINNOST GEOTECHNIKA geotechnický dozor v průběhu stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
9	029613	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ BOZP	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky
Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			náklady na zajištění požadavků vyplývajících z plánu BOZP dle specifikace v SoD				
11	02981	b.V	OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 5,1 x 2,4 M) místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeny 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dobavy, montáže a demontáže	KS	2,000	20 000,00	40 000,00
10	02981	a.V	OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 5,1 x 2,4 M) místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeny 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dobavy, montáže a demontáže	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
12	02982	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dobavy, osazení a montáž pamětní desky vč. nového sloupku a ukotvení.	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
13	03100	V	ZAŘZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ dle specifikace v SoD	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 362 400,00
Celkem:							1 362 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 18 131 140,50 Kč

Cena celková: 2 532 391,80 Kč

DPH: 531 802,28 Kč

Cena s daní: 3 064 194,08 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 532 391,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem položka bude čerpána se souhlasem TDS	T	8 580,00	1,00	8 580,00
	ZBV:	1.8	Odpočet prací za neprovdávané opravy		-8 310,500		-8 310,50
			aktuální množství		269,500		269,50
2	03350	V	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL. PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY náklady spojené se zajištěním uzavírky dle projektové dokumentace a požadavků objednatel dle specifikace v SoD	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 269,50
1			Zemní práce				
3	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVIEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM lokální vysprávký objízdných tras - frézování vozovky v tl. 0,05 m odvoz na skládku položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	3 900,000	600,00	2 340 000,00
	ZBV:	1.8	Odpočet prací za neprovdávané opravy		-3 777,500		-2 266 500,00
			aktuální množství		122,500		73 500,00
1			Zemní práce				73 500,00
5			Komunikace				
4	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 800,000	350,00	630 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lokální vysprávký objízdných tras - v tl. 0,15 m - použití získaného materiálu položka bude čerpána se souhlasem TDS				
	ZBV:	1.8	Odpočet prací za neprovdávané opravy		-1 659,450		-580 807,50
			aktuální množství		140,550		49 192,50
5	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 lokální vysprávký objízdných tras - spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	78 000,000	8,60	670 800,00
	ZBV:	1.8	Odpočet prací za neprovdávané opravy		-68 700,000		-590 820,00
			aktuální množství		9 300,000		79 980,00
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S lokální vysprávký objízdných tras - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	3 120,000	4 516,20	14 090 544,00
	ZBV:	1.8	Odpočet prací za neprovdávané opravy		-2 723,500		-12 299 870,70
			aktuální množství		396,500		1 790 673,30
5			Komunikace				1 919 845,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	160,000	50,00	8 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3				
	ZBV:	1.6	Změna DIO		831,000		41 550,00
			aktuální množství		991,000		49 550,00
8	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	160,000	50,00	8 000,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		831,000		41 550,00
			aktuální množství		991,000		49 550,00
9	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNĚ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	8 398,000	5,00	41 990,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		40 184,000		200 920,00
			aktuální množství		48 582,000		242 910,00
10	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KUS	7,000	50,00	350,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		64,000		3 200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		71,000		3 550,00
11	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KUS	7,000	50,00	350,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		64,000		3 200,00
			aktuální množství		71,000		3 550,00
12	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNĚ viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KSDEN	623,000	10,00	6 230,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		2 740,000		27 400,00
			aktuální množství		3 363,000		33 630,00
13	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	145,000	1,00	145,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		846,000		846,00
			aktuální množství		991,000		991,00
14	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	145,000	1,00	145,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		846,000		846,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		991,000		991,00
15	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	7 759,000	1,00	7 759,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		40 823,000		40 823,00
			aktuální množství		48 582,000		48 582,00
16	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA viz příloha E.2.2	M2	52,500	145,00	7 612,50
17	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ viz příloha E.2.2	M2	52,500	10,00	525,00
18	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha E.2.2	KUS	15,000	50,00	750,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-10,000		-500,00
			aktuální množství		5,000		250,00
19	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	15,000	50,00	750,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-10,000		-500,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,000		250,00
20	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	510,000	10,00	5 100,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-239,000		-2 390,00
			aktuální množství		271,000		2 710,00
21	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-41,000		-2 050,00
			aktuální množství		5,000		250,00
22	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-41,000		-2 050,00
			aktuální množství		5,000		250,00
23	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	2 006,000	20,00	40 120,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-1 735,000		-34 700,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		5 420,00
24	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha E.2.2	KUS	15,000	500,00	7 500,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-7,000		-3 500,00
					aktuální množství		4 000,00
25	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	15,000	500,00	7 500,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-7,000		-3 500,00
					aktuální množství		4 000,00
26	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	510,000	350,00	178 500,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		-492,000		-172 200,00
					aktuální množství		6 300,00
27	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		27,000		1 350,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		3 650,00
28	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		27,000		1 350,00
					aktuální množství		3 650,00
29	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	2 006,000	5,00	10 030,00
	ZBV:	1.6	Změna DIO		1 183,000		5 915,00
					aktuální množství		15 945,00
30	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha E.2.2	KUS	158,000	50,00	7 900,00
31	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	158,000	50,00	7 900,00
32	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	5 372,000	5,00	26 860,00
9			Ostatní konstrukce a práce				530 776,50
Celkem:							2 532 391,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 531 869,34 Kč

Cena celková: 1 778 970,10 Kč

DPH: 373 583,72 Kč

Cena s daní: 2 152 553,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 778 970,10 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	821,700	1,00	821,70
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	718,890	1,00	718,89
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 610,59
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	580,000	33,00	19 140,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	110,100	550,00	60 555,00
	ZBV:	1,4	SO 101 H - Změna stavby		10,020		5 511,00
			aktuální množství		120,120		66 066,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - viz položka 56960 odměněno z B.2	M3	83,250	396,00	32 967,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	216,670	550,00	119 168,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plechy) odvoz na skládku odměněno z B.2				
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		3,110		1 710,50
					aktuální množství	219,780	120 879,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	61,000	192,50	11 742,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2	M	733,000	67,99	49 836,67
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	29,000	85,00	2 465,00
101	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	390,56	0,00
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		120,120		46 914,07
					aktuální množství	120,120	46 914,07
1			Zemní práce				350 010,24
5			Komunikace				
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu	M3	83,250	350,00	29 137,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572213		odměněno z B.2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m ² a 0,35 kg/m ² odměněno z B.2	M2	5 572,900	8,60	47 926,94
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		752,460		6 471,16
					aktuální množství	6 325,360	54 398,10
13	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 částeční příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	222,000	12,50	2 775,00
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		844,910		10 561,38
					aktuální množství	1 066,910	13 536,38
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTI ošetření příčných trhlin nekaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	222,000	55,00	12 210,00
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		844,910		46 470,05
					aktuální množství	1 066,910	58 680,05
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	96,920	4 145,28	401 760,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		8,420		34 903,26
			aktuální množství		105,340		436 663,80
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkládku a do mlst s lokálními poruchami (předpoklad 30% ptochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	157,500	3 817,20	601 209,00
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		23,636		90 223,34
			aktuální množství		181,136		691 432,34
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konce SO těsnění spáry příčných trhlin pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% dětky SO odměřeno z B.2	M	127,900	40,00	5 116,00
	ZBV:	1.4	SO 101 H - Změna stavby		67,200		2 688,00
			aktuální množství		195,100		7 804,00
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% dětky SO	M	111,000	10,00	1 110,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.4	SO 101 H - Změna stavby		-111,000		-1 110,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				1 291 452,17
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU bílá barva	KUS	24,000	225,00	5 400,00
20	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	14,000	100,00	1 400,00
21	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ A10, E13, E3a - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
22	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ A10, E13, E3a - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	3,000	100,00	300,00
23	914912		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A10, E13, E3a - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
24	914913		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A10, E13, E3a - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	1,000	100,00	100,00
25	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,380	220,00	27 583,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	919112		VDZ bílé barvy odměněno z B.2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	127,900	35,00	4 476,50
	ZBV:	1,4	SO 101 H - Změna stavby		78,800		2 758,00
			aktuální množství		206,700		7 234,50
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	740,000	115,00	85 100,00
28	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM odměněno z B.2	M2	3 157,000	2,00	6 314,00
9			Ostatní konstrukce a práce				135 897,10
Celkem:							1 778 970,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
 Rozpočet: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 7 272,42 Kč

Cena celková: 7 272,42 Kč

DPH: 1 527,21 Kč

Cena s daní: 8 799,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 272,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
Objekt: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	0,630	1,00	0,63
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsi stmelené asfaltem	T	2,110	1,00	2,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				2,74
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvóz na skládku odměněno z B.2	M3	0,960	396,00	380,16
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	7,000	290,00	2 030,00
1			Zemní práce				2 410,16
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	19,200	8,60	165,12
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	0,960	4 850,00	4 656,00
5			Komunikace				4 821,12
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	19,200	2,00	38,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
Objekt: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				38,40
Celkem:							7 272,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
 Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 442 834,26 Kč

Cena celková: 5 249 863,16 Kč

DPH: 1 102 471,26 Kč

Cena s daní: 6 352 334,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 249 863,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
 Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 813,500	1,00	1 813,50
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU piášt	T	0,040	1,00	0,04
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 719,080	1,00	1 719,08
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 532,62
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	1 745,000	33,00	57 585,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIŽVENÍ odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	244,650	550,00	134 557,50
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		189,610		104 285,50
			aktuální množství		434,260		238 843,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	213,750	396,00	84 645,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	536,750	550,00	295 212,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rožpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frezování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2				
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		3,950		2 172,50
			aktuální množství		540,700		297 385,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1 použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	199,000	192,50	38 307,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,3M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	1 354,000	67,99	92 058,46
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	43,000	85,00	3 655,00
101	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	390,56	0,00
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		434,260		169 604,59
			aktuální množství		434,260		169 604,59
1			Zemní práce				982 083,55
5			Komunikace				
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu	M3	213,750	350,00	74 812,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rožpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572213		odměněno z B.2 SPOJOVACÍ POSTÍŘK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	14 421,000	8,60	124 020,60
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		1 032,930		8 883,20
			aktuální množství		15 453,930		132 903,80
13	572222		SPOJOVACÍ POSTÍŘK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	570,000	15,90	9 063,00
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		4 707,800		74 854,02
			aktuální množství		5 277,800		83 917,02
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTĚ ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	570,000	55,00	31 350,00
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		4 707,800		258 929,00
			aktuální množství		5 277,800		290 279,00
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	250,800	4 145,28	1 039 636,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
 Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		7,104		29 448,07
			aktuální množství		257,904		1 069 084,29
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	407,550	3 817,20	1 555 699,86
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		38,687		147 676,02
			aktuální množství		446,237		1 703 375,88
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlín pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	301,900	40,00	12 076,00
	ZBV:	1.4	SO 102 H - Změna stavby		154,300		6 172,00
			aktuální množství		456,200		18 248,00
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	285,000	10,00	2 850,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
 Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.4	SO 102 H - Změna stavby		-285,000		-2 850,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	Komunikace						3 372 620,49
9	Ostatní konstrukce a práce						
19	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadřezání N2 odměněno z B.2	M	616,000	790,00	486 640,00
20	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	M	552,000	100,00	55 200,00
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	26,000	225,00	5 850,00
22	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	26,000	100,00	2 600,00
23	91267		ODRAŽKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	14,000	95,00	1 330,00
24	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ A22+E13 (2x), B21a (2x), B21b (2x) odměněno z B.2	KUS	8,000	1 095,00	8 760,00
25	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM DZ A14, A16 - osazení do nové polohy	KUS	2,000	500,00	1 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
26	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ A14, A16 - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
27	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MD DZ A22+E13 (2x), B21a (2x), B21b (2x) odměněno z B.2	KUS	6,000	965,00	5 790,00
28	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A14, A16 - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
29	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A14, A16 - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
30	915211		VOĐOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	339,050	220,00	74 591,00
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě plitných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	301,900	35,00	10 566,50
ZBV:		1.4	SO 102 H - Změna stavby		224,400		7 854,00
				aktuální množství	526,300		18 420,50
32	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	1 863,000	115,00	214 245,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2				
33	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	7 900,000	2,00	15 800,00
9			Ostatní konstrukce a práce				891 626,50
Celkem:							5 249 863,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I2-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 17 170,96 Kč

Cena celková: 17 170,96 Kč
DPH: 3 605,90 Kč
Cena s daní: 20 776,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 17 170,96 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I2-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3,420	1,00	3,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				3,42
1			Zemní práce				
2	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM protišňení propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	38,000	290,00	11 020,00
1			Zemní práce				11 020,00
5			Komunikace				
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	8,610	714,00	6 147,54
5			Komunikace				6 147,54
Celkem:							17 170,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I2-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
 Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 8 281 196,96 Kč

Cena celková: 8 927 741,38 Kč

DPH: 1 874 825,69 Kč

Cena s daní: 10 802 567,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 927 741,38 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I2-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
 Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3 858,840	1,00	3 858,84
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,110	3 500,00	385,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	3 769,790	1,00	3 769,79
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 013,63
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	2 783,000	33,00	91 839,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	607,050	550,00	333 877,50
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		51,470		28 308,50
			aktuální množství		658,520		362 186,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezáporné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	425,250	396,00	168 399,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 106,490	550,00	608 569,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
			frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2				
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		41,000		22 550,00
					aktuální množství		631 119,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	313,000	192,50	60 252,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	3 463,000	67,99	235 449,37
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	179,000	85,00	15 215,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.8, C.9 a B.2	M3	16,800	390,56	6 561,41
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		641,720		250 630,16
					aktuální množství		257 191,57
12	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I nad trubními propustky	M2	137,000	20,00	2 740,00
1			Zemní práce				1 824 391,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	41,100	714,00	29 345,40
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zlekaného materiálu odměřeno z B.2	M3	425,250	350,00	148 837,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	137,000	15,00	2 055,00
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	29 615,100	8,60	254 689,86
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		1 740,430		14 967,70
					aktuální množství		269 657,56
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření přilehlých tržlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	1 134,000	15,90	18 030,60
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		151,380		2 406,94
					aktuální množství		20 437,54
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI ošetření přilehlých tržlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30	M2	1 134,000	55,00	62 370,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rožpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	KN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO SO 103 H - Změna stavby		151,380		8 325,90
			aktuální množství		1 285,380		70 695,90
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	491,440	4 145,28	2 037 156,40
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		29,035		120 358,20
			aktuální množství		520,475		2 157 514,61
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	837,430	3 817,20	3 196 637,80
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		46,652		178 080,01
			aktuální množství		884,082		3 374 717,81
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	12,330	6 523,00	80 428,59
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO	M	583,900	40,00	23 556,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rožpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	lésnění spáry příčných trhlín pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2		290,700		11 628,00
			aktuální množství		874,600		34 984,00
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	567,900	10,00	5 670,00
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		-567,000		-5 670,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				6 188 673,91
9			Ostatní konstrukce n práce				
24	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadrženi N2 odměřeno z B.2	M	281,000	790,00	221 990,00
25	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	137,000	100,00	13 700,00
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	72,000	225,00	16 200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	72,000	100,00	7 200,00
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	8,000	95,00	760,00
30	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (1x), P4 (1x), odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS3c osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	500,00	500,00
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IS3c, P1 - demontáž IS3c - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
33	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ B20a+P4 (1x) odměřeno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
34	914912		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS3c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	500,00	500,00
35	914913		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ IS3c, P1 - demontáž IS3c - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
36	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	633,670	220,00	139 407,40
37	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě plněných tříštin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% tloušťky SO) odměřeno z B.2	M	583,900	35,00	20 436,50
	ZBV:	1.4	SO 103 H - Změna stavby		427,400		14 959,00
			aktuální množství		1 011,300		35 395,50
38	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	3 780,000	115,00	434 700,00
39	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	16 152,000	2,00	32 304,00
9			Ostatní konstrukce a práce				906 661,90
Celkem:							8 927 741,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 44 646,06 Kč

Cena celková: 44 646,06 Kč

DPH: 9 375,67 Kč

Cena s daní: 54 021,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 646,06 Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____
Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4,140	1,00	4,14
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	6,420	1,00	6,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				10,56
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	2,920	396,00	1 156,32
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	46,000	290,00	13 340,00
1			Zemní práce				14 496,32
5			Komunikace				
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměněno z B.2	M3	21,510	714,00	15 358,14
6	572213		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	58,400	8,60	502,24
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 114, 118 asfaltový sjezd - ACO 114+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	2,920	4 850,00	14 162,00
5			Komunikace				30 022,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
9	8 93808		Ostatní konstrukce a práce OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování odměněno z B.2	M2	58.400	2,00	116,80
9			Ostatní konstrukce a práce				116,80
Celkem:							44 646,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 090 768,76 Kč

Cena celková: 1 107 564,76 Kč

DPH: 232 588,60 Kč

Cena s daní: 1 340 153,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 107 564,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
 Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 818,360	1,00	1 818,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	3,380	1,00	3,38
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	219,500	1,00	219,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 041,24
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	302,000	33,00	9 966,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL. odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,350	1 020,00	1 377,00
6	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní přivedení vodoteče po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměřeno z C.8	M	35,000	1 255,00	43 925,00
7	13173		HLÍBOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.8	M3	980,000	244,40	239 512,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.8	M3	961,360	349,04	335 553,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
 Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU churnusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemniku a dovozu odměřeno z B.2	M3	42,170	320,95	13 534,46
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	281,150	14,00	3 936,10
1			Zemní práce				647 803,65
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	15,220	2 879,99	43 833,45
101	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE - 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1.4	SO 103.1 H - Změna stavby		0,760		16 796,00
			aktuální množství		0,760		16 796,00
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku dří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	12,200	747,60	9 120,72
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.8 a B.2	M3	3,890	4 539,00	17 656,71
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				94 993,91

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽB trouba DN 1200 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.8	M	27,000	9 720,00	262 440,00
16	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.8	M3	26,200	1 850,00	48 470,00
17	966372		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obelánování odvoz na skládku odměřeno z C.8	M	28,000	1 850,57	51 815,96
9			Ostatní konstrukce a práce				362 725,96
Celkem:							1 107 564,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 399 319,16 Kč

Cena celková: 406 833,16 Kč

DPH: 85 434,96 Kč

Cena s daní: 492 268,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 406 833,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
 Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	376,920	1,00	376,92
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	1,500	1,00	1,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	120,050	1,00	120,05
0			Všeobecné konstrukce a práce				498,47
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	174,000	33,00	5 742,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtok odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	0,600	1 020,00	612,00
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I výkop jámy propustky odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.9	M3	192,000	244,40	46 924,80
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách a 300 mm odměněno z C.9	M3	219,480	349,04	76 607,30
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	23,180	320,95	7 439,62
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	154,560	14,00	2 163,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
 Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol. 18220				
1			Zemní práce				139 489,56
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30xF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30xF3 tl. 0,2 m odměněno z C.9	M3	10,410	2 879,99	29 980,70
101	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena dle ASPE - OTSKP - SKP 2016 ponížena o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1,4	SO 103.2 H Změna stavby		0,340		7 514,00
			aktuální množství		0,340		7 514,00
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustky ze šitékodiří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.9	M3	7,340	747,60	5 487,36
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.9 a B.2	M3	3,350	4 539,00	15 205,65
13	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				65 774,76
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů	M	17,300	7 585,20	131 223,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
15	935212		odměřeno z C.9 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM příkopový žlab š. 0,59 m do bet. lože C20/25nXF3 tl. 0,1m odměřeno z B.2	M	14,600	548,65	8 010,22
16	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání slávající želez propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.9	M3	17,420	1 850,00	32 227,00
17	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM vybourání slávajících trub vě. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.9	M	16,000	1 850,57	29 609,12
9			Ostatní konstrukce a práce				201 070,37
Celkem:							406 833,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 266 744,10 Kč

Cena celková: 4 755 049,43 Kč

DPH: 998 560,38 Kč

Cena s daní: 5 753 609,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 755 049,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2 090,700	1,00	2 090,70
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,050	3 500,00	175,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	2 170,830	1,00	2 170,83
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 436,53
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNJU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	1 815,000	33,00	59 895,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POHIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 220 mm a v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	375,680	550,00	206 624,00
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		43,600		23 980,00
			aktuální množství		419,280		230 604,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku použití do nezpevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	218,250	396,00	86 427,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	611,060	550,00	336 083,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2				
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		-23,380		-12 859,00
			aktuální množství		587,680		323 224,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	225,000	192,50	43 312,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	1 810,000	67,99	123 061,90
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	150,000	85,00	12 750,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.10 a B.2	M3	11,000	390,56	4 296,16
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		408,280		159 457,84
			aktuální množství		419,280		163 754,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I nad trubičnými propustky	M2	71,000	20,00	1 420,00
1			Zemní práce				1 044 448,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustku - 2x vrstva šd tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	21,300	714,00	15 208,20
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	218,250	350,00	76 387,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	71,000	15,00	1 065,00
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	14 507,800	8,60	124 767,08
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		1 301,790		11 195,39
			aktuální množství		15 809,590		135 962,47
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných tlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	582,000	15,90	9 253,80
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		961,980		15 295,48
			aktuální množství		1 543,980		24 549,28
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných tlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30	M2	582,000	55,00	32 010,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		961,980		52 908,90
			aktuální množství		1 543,980		84 918,90
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	252,680	4 145,28	1 047 429,35
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		3,815		15 814,24
			aktuální množství		256,495		1 063 243,59
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 60 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	410,490	3 817,20	1 566 922,43
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		53,400		203 838,48
			aktuální množství		463,890		1 770 760,91
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	6,750	6 323,00	44 630,25
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závluka v začátku a konci SO	M	308,800	40,00	12 352,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			laminace spáry příčných trhlin pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		174,200		6 968,00
			aktuální množství		483,000		19 320,00
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	291,000	10,00	2 910,00
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		-291,000		-2 910,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				3 235 446,10
9			Ostatní konstrukce a práce				
24	9113A1		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadrž. N2 odměřeno z B.2	M	144,000	790,00	113 760,00
25	9113A3		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	72,000	100,00	7 200,00
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	36,000	225,00	8 100,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	36,000	100,00	3 600,00
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	2,000	95,00	190,00
30	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	327,170	220,00	71 977,40
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	308,800	35,00	10 808,00
	ZBV:	1.4	104 H - Změna stavby		417,600		14 616,00
			aktuální množství		726,400		25 424,00
32	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	1 935,000	115,00	222 525,00
33	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	8 746,000	2,00	17 492,00
9			Ostatní konstrukce a práce				470 718,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							4 755 049

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
 Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 27 556,41 Kč

Cena celková: 27 556,41 Kč

DPH: 5 786,85 Kč

Cena s daní: 33 343,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 556,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2,790	1,00	2,79
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	7,480	1,00	7,48
0			Všeobecné konstrukce a práce				10,27
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	3,400	396,00	1 346,40
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustky pod vjezdem odměněno z B.2	M	31,000	290,00	8 990,00
1			Zemní práce				10 336,40
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	67,900	8,60	583,94
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	3,400	4 850,00	16 490,00
5			Komunikace				17 073,94
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	67,900	2,00	135,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				135,80
Celkem:							27 556,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
 Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 793 351,98 Kč

Cena celková: 802 854,98 Kč
 DPH: 168 599,55 Kč
 Cena s daní: 971 454,53 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 802 854,98 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
 Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	828,360	1,00	828,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	10,500	1,00	10,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	184,950	1,00	184,95
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 023,81
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	202,000	33,00	6 666,00
5	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odřezků na výtloku odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	4,200	1 020,00	4 284,00
6	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní převedení vodoleje po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměněno z C.10	M	30,000	1 255,00	37 650,00
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.10	M3	440,000	244,40	107 536,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zemínou vhodnou do násypů hutěnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.10	M3	492,920	349,04	172 048,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
 Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opaření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	25,880	320,95	8 306,19
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	172,510	14,00	2 415,14
1	Zemní práce						338 906,13
4	Vodorovné konstrukce						
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30xXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod diažbou z lom. kamene C25/30xXF3 tl. 0,2 m odměněno z C.10	M3	12,680	2 879,99	36 518,27
101	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE - OTSKP - SKP 2016 Expertní ceny, poníženo o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
ZBV:		L.4	SO 104.1 H - Změna stavby		0,430		9 503,00
					aktuální množství	0,430	9 503,00
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze šlátkodrti fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.10	M3	11,450	747,60	8 560,02
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.10 a B.2	M3	3,370	4 539,00	15 296,43
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37 přitěsněný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4	Vodorovné konstrukce						77 464,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
 Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	15	899574	Potrubí OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30xXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTI 100x100x8 vč. ochranného náteru ALP+2xALN odměněno z C.10	M3	35,700	3 160,42	112 826,99
8	Potrubí						112 826,99
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM Žb trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.10	M	23,800	7 585,20	180 527,76
17	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.10	M3	27,780	1 850,00	51 393,00
18	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.10	M	22,000	1 850,57	40 712,54
9	Ostatní konstrukce a práce						272 633,30
Celkem:							802 854,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
 Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 750 841,74 Kč

Cena celková: 880 619,92 Kč

DPH: 184 930,18 Kč

Cena s daní: 1 065 550,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 880 619,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
 Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	420,480	1,00	420,48
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	357,900	1,00	357,90
0			Všeobecné konstrukce a práce				813,38
1			Zemní práce				
4	11130		SESMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	376,000	33,00	12 408,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POLIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	56,400	550,00	31 020,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 59960 odměněno z B.2	M3	40,500	396,00	16 038,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	106,280	550,00	58 454,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.5	SO 105 H - Změna stavby		16,110		8 860,50
			aktuální množství		122,390		67 314,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	37,000	192,50	7 122,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	360,000	67,99	24 476,40
10	17110		ULOŽENÍ STYPAKOVINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	21,000	85,00	1 785,00
1	Zemní práce						160 164,40
5	Komunikace						
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANĚHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití ziskového materiálu odměřeno z B.2	M3	40,500	350,00	14 175,00
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	2 691,000	8,60	23 142,60
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		358,900		3 086,54
			aktuální množství		3 049,900		26 229,14
13	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	108,000	15,90	1 717,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		625,890		9 951,65
			aktuální množství		733,890		11 668,85
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE ŠITÍ ošetření příčných trhlin nekaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	108,000	55,00	5 940,00
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		625,890		34 423,95
			aktuální množství		733,890		40 363,95
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	46,800	4 145,28	193 999,10
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		0,209		866,36
			aktuální množství		47,009		194 865,47
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkládku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	76,050	3 817,20	290 298,06
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		18,068		68 969,17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
 Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO lásnění spáry přilepných trhlin pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	71,500	40,00	2 860,00
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		50,800		2 032,00
					aktuální množství		
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar přilepných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	54,000	10,00	540,00
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		-54,000		-540,00
					aktuální množství		
5			Komunikace				651 461,64
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	6,000	225,00	1 350,00
20	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	6,000	100,00	600,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
 Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ P1 odměněno z B.2	KUS	1,000	1 095,00	1 095,00
22	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1 - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	1,000	100,00	100,00
23	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ P1 odměněno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
24	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1 - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	1,000	100,00	100,00
25	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	67,500	220,00	14 850,00
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě přilepných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	71,500	35,00	2 502,50
	ZBV:	1.5	SO 105 H - Změna stavby		60,800		2 128,00
					aktuální množství		
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	360,000	115,00	41 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jezání asfaltu na kraj nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2				
28	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	1 545,000	2,00	3 090,00
9			Ostatní konstrukce a práce				68 180,50
Celkem:							880 619,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.ó.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 064 272,64 Kč

Cena celková: 2 865 717,56 Kč

DPH: 601 800,69 Kč

Cena s daní: 3 467 518,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 865 717,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.1.9

Datum: 21.08.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	993,960	1,00	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsi stmelené asfaltem	T	927,560	1,00	927,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 991,52
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	867,000	33,00	28 611,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelěných vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	151,050	550,00	83 077,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do hezpevněné krajnice - z poř. 56960 odměněno z B.2	M3	103,500	396,00	40 986,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	270,570	550,00	148 813,50
			ZBV:				



Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.1.9

Datum: 21.08.2018

Strana: 3

Čas: 8:13:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1.5		SO 106 H - Změna stavby		133,560		73 458,00
			aktuální množství		404,130		222 271,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	119,000	192,50	22 907,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	775,000	67,99	52 692,25
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	41,000	85,00	3 485,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.10 a B.2	M3	16,200	390,56	6 327,07
12	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I nad trubními propustky	M2	45,000	20,00	900,00
1			Zemní práce				461 257,82
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	13,500	714,00	9 639,00
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití ztleskaného materiálu odměněno z B.2	M3	103,500	350,00	36 225,00
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	45,000	15,00	675,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z ast. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	6 865,800	8,60	59 045,88
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		3 152,460		27 111,16
			aktuální množství		10 018,260		86 157,04
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošástení příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	276,000	15,90	4 388,40
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		63,500		1 009,65
			aktuální množství		339,500		5 398,05
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošástení příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	276,000	55,00	15 180,00
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		63,500		3 492,50
			aktuální množství		339,500		18 672,50
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	119,640	4 145,28	495 941,30
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.5	SO 106 H - Změna stavby		5,574		23 105,79
			aktuální množství		125,214		519 047,09
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do mlát s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	194,190	3 817,20	741 262,07
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		156,705		598 174,33
			aktuální množství		350,895		1 339 436,39
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	4,050	6 523,00	26 418,15
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová záplývka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou záplývkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	155,900	40,00	6 236,00
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		53,500		2 140,00
			aktuální množství		209,400		8 376,00
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU, výplň spár příčných trhlin pryžovou vložkou. předpoklad 30% délky SO	M	138,000	10,00	1 380,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	
	1.5		SO 106 H - Změna stavby		-138,000		-138,000
			aktuální množství		0,000		0,000
5		Komunikace					2 050 044,22
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadžení N2 odměřeno z B.2	M	144,000	790,00	113 760,00
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		90,500		71 495,00
			aktuální množství		234,500		185 255,00
25	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v reži zholovítel odměřeno z B.2	M	24,000	100,00	2 400,00
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	16,000	225,00	3 600,00
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	16,000	100,00	1 600,00
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	2,000	95,00	190,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
 Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m				
30	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P1, 1J4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
31	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, 1J4c - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
32	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P1, 1J4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
33	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, 1J4c - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
34	915211		VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	157,000	220,00	34 540,00
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných tůln do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	155,900	35,00	5 450,50
	ZBV:	1.5	SO 106 H - Změna stavby		81,100		2 838,50
			aktuální množství		237,000		8 295,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	919113		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	920,000	115,00	105 800,00
37	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 947,000	2,00	7 894,00
9			Ostatní konstrukce a práce				352 424,00
Celkem:							2 865 717,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 19 301,94 Kč

Cena celková: 19 301,94 Kč

DPH: 4 053,41 Kč

Cena s daní: 23 355,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 19 301,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	0,720	1,00	0,72
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	6,840	1,00	6,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				7,56
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	3,110	396,00	1 231,56
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	8,000	290,00	2 320,00
1			Zemní práce				3 551,56
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	62,200	8,60	534,92
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	3,110	4 850,00	15 083,50
5			Komunikace				15 618,42
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	62,200	2,00	124,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				124,40
Celkem:							19 301,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 436 543,13 Kč

Cena celková: 482 166,63 Kč

DPH: 101 254,99 Kč

Cena s daní: 583 421,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 482 166,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908
Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	501,300	1,00	501,30
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	82,150	1,00	82,15
0			Všeobecné konstrukce a práce				583,45
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍDRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	340,000	33,00	11 220,00
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.11	M3	244,500	244,40	59 755,80
	ZBV:	1,5	SO 106.1 H - Změna stavby		41,000		10 020,40
			aktuální množství		285,500		69 776,20
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutěnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.11	M3	282,500	349,04	98 603,80
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opalčení a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	54,080	320,95	17 356,98
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	360,500	14,00	5 047,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908
 Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				202 089,10
2			Základy				
101	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	685,10	0,00
	ZBV:	1.5	SO 106.1 H - Změna stavby		41,000		28 089,10
			aktuální množství		41,000		28 089,10
2			Základy				28 089,10
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní beton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.11	M3	10,110	2 879,99	29 116,70
102	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1.5	SO 106.1 H - Změna stavby		0,340		7 514,00
			aktuální množství		0,340		7 514,00
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze šter/kodří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.11	M3	7,800	747,60	5 831,28
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,840	4 539,00	12 890,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908
 Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	467314	R	odlážování vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.11 a B.2	M3	1,900	3 951,58	7 508,00
			příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2				
4			Vodorovné konstrukce				62 860,74
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních práhů odměřeno z C.11	M	18,400	7 585,20	139 567,68
13	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno z C.11	M3	13,300	1 850,00	24 605,00
14	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.11	M	16,300	1 500,41	24 456,68
9			Ostatní konstrukce a práce				188 629,36
Celkem:							482 166,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 8 371 317,99 Kč

Cena celková: 9 312 838,36 Kč

DPH: 1 955 696,06 Kč

Cena s daní: 11 268 534,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 312 838,36 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4 571,820	1,00	4 571,82
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	63,750	1,00	63,75
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,120	3 500,00	420,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stírněné asfaltem	T	978,650	1,00	978,65
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 034,22
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	6 224,000	33,00	205 392,00
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stírněných vrstev v tl. 180 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	22,320	550,00	12 276,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezávěsné krajnice - z pol. 56980 odměněno z B.2	M3	494,330	396,00	195 754,68
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku	M3	422,520	550,00	232 386,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
odměněno z B.2							
ZBV:							
	1.5		SO 107 H - Změna stavby		90,630		49 846,50
	1.7		SO 107 H - Sanace krajů v km. 6,89760-7,40400 v délce 506,4m		75,960		41 778,00
					aktuální množství	589,110	324 010,50
9	12373		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	176,000	192,50	33 880,00
10	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	3 835,000	67,99	260 741,65
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	176,000	85,00	14 960,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměněno z C.5	M3	63,000	347,03	21 862,89
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.12, C.13	M3	11,680	390,56	4 561,74
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I nad trubními propustky	M2	124,000	20,00	2 480,00
15	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana památných stromů v km 7,750 a v km 8,420 vypořizovaným bedněním 2,0x2,0x2,0 m	M2	48,000	400,00	19 200,00
1	Zemní práce						1 095 119,46

5 Komunikace



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	37,200	714,00	26 560,80
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	494,330	350,00	173 015,50
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	124,000	15,00	1 860,00
ZBV:							
	1.7		SO 107 H - Sanace krajů v km. 6,89760-7,40400 v délce 506,4m		506,400		7 596,00
					aktuální množství	630,400	9 456,00
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	32 471,000	8,60	279 250,60
ZBV:							
	1.5		SO 107 H - Změna stavby		1 285,610		11 056,25
	1.7		SO 107 H - Sanace krajů v km. 6,89760-7,40400 v délce 506,4m		1 012,800		8 710,08
					aktuální množství	34 769,410	299 016,93
20	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	1 318,200	15,90	20 959,38
ZBV:							
	1.5		SO 107 H - Změna stavby		3 161,540		50 268,49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
 Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
21	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření pletěných trhlín nelakovaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	4 479,740		71 227,87
					1 318,200	55,00	72 501,00
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		3 161,540		173 884,70
					aktuální množství		
22	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	4 479,740	4 145,28	246 385,70
					565,360		2 343 575,50
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		19,502		80 841,25
					aktuální množství		
23	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	584,862	3 817,20	2 424 416,75
					918,090		3 504 535,15
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		59,842		228 428,88
					aktuální množství		
101	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	977,932	3 544,50	3 732 962,03
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
 Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Expertní cena OTSKP 2016 snižena dle SoD o 15%				
	ZBV:	1.7.	SO 107H - Sanace krajů v km. 6,89760-7,40400 v délce 506,4m		75,960		269 240,22
					aktuální množství		
					75,960		269 240,22
24	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	11,160	6 523,00	72 796,68
25	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO těsnění spár pletěných trhlín pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	671,900	40,00	26 876,00
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		225,600		9 024,00
					aktuální množství		
26	58930		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar pletěných trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	897,500	10,00	35 900,00
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		-659,100		-6 591,00
					aktuální množství		
					0,000		0,00
5			Komunikace				7 360 978,48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
 Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
27	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zařízení N2 odměněno z B.2	M	634,000	790,00	500 860,00
28	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	M	242,000	100,00	24 200,00
29	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	78,000	225,00	17 550,00
30	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměněno z B.2	KUS	16,000	225,00	3 600,00
31	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	78,000	100,00	7 800,00
32	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	13,000	95,00	1 235,00
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ A24 (2x), IP5 (2x) odměněno z B.2	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P1, IS16b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
 Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ P1, IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměněno z B.2				
36	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IS10c odměněno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
37	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IS10c - 2 stojky/značka DZ A24+IP5 (2x) odměněno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
38	914912		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P1, IS16b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
39	914913		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
40	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	736,250	220,00	161 975,00
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě plitných tržlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	671,900	35,00	23 516,50
	ZBV:	1.5	SO 107 H - Změna stavby		498,200		17 437,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 170,100		40 953,50
42	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrkopísku odměřeno z B.2	M	13,600	279,39	3 799,70
43	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM odměřeno z B.2	M2	14 134,000	2,00	28 268,00
44	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání zásobníků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno B.2	M3	25,500	1 850,00	47 175,00
9	Ostatní konstrukce a práce						850 706,20
Celkem:							9 312 838,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 36 375,81 Kč

Cena celková: 36 375,81 Kč

DPH: 7 638,92 Kč

Cena s daní: 44 014,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 36 375,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU zemina	T	6,210	1,00	6,21
2	014102	b	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1,980	1,00	1,98
0			Všeobecné konstrukce a práce				8,19
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	0,900	396,00	356,40
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	69,000	290,00	20 010,00
1			Zemní práce				20 366,40
5			Komunikace				
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměněno z B.2	M3	16,030	714,00	11 445,42
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik esf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	18,000	8,60	154,80
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+ 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	0,900	4 850,00	4 365,00
5			Komunikace				15 965,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování odměněno z B.2	M2	18,000	2,00	36,00
9			Ostatní konstrukce a práce				36,00
Celkem:							36 375,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 864 363,97 Kč

Cena celková: 934 940,97 Kč

DPH: 196 337,60 Kč

Cena s daní: 1 131 278,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 934 940,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	816,660	1,00	816,66
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	77,500	1,00	77,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	185,000	1,00	185,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 079,16
1			Zemní práce				
4	11130		SE/MUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	162,000	33,00	5 346,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL. odstranění odkáždění na výtok odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	4,650	1 020,00	4 743,00
6	11526		PŘEVEDĚNÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY K.O. DO 2,8M provizorní převedení vodoteče po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměněno z C.8	M	30,000	1 255,00	37 650,00
7	13173		HLOUBIČNÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I výkop jámy propustky odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.12	M3	437,500	244,40	106 925,00
ZBV:	1.5		SO 107.1 H - změna stavby		60,000		14 664,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	497,500	121 589,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.12	M3	572,990	349,04	199 996,43
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opaření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	26,330	320,95	8 450,61
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	175,530	14,00	2 457,42
1		Zemní práce					380 232,46
2		Základy					
101	21451	N	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	685,10	0,00
	ZBV:	1.5	SO 107.1 H - změna stavby		60,000		41 106,00
					aktuální množství	60,000	41 106,00
2		Základy					41 106,00
4		Vodorovné konstrukce					
11	45134		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.12	M3	14,120	2 879,99	40 665,46
102	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.5	SO 107.1 H - změna stavby		0,670		14 807,00
					aktuální množství	0,670	14 807,00
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku dří. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.12	M3	10,570	747,60	7 902,13
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.12 a B.2	M3	4,000	4 539,00	18 156,00
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4		Vodorovné konstrukce					89 117,62
8		Potrubí					
15	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTÍ 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+ZxALN odměřeno z C.12	M3	37,740	3 160,42	119 274,25
8		Potrubí					119 274,25
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	918372		PROPŮSTY Z TRUB DN 1200MM ŽB trouba DN 1200 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.12	M	22,200	9 720,00	215 784,00
17	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků	M3	30,250	1 850,00	55 962,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.12				
18	966372		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM výbourní stávajících trub vě. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.12	M	17,500	1 850,57	32 384,98
9			Ostatní konstrukce a práce				304 131,48
Celkem:							934 940,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 412 891,56 Kč

Cena celková: 420 405,56 Kč

DPH: 88 285,17 Kč

Cena s daní: 508 690,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 420 405,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
 Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	412,380	1,00	412,38
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	61,550	1,00	61,55
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	32,500	1,00	32,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				506,43
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	191,000	33,00	6 303,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL. odstranění odáždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,950	1 020,00	1 989,00
6	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.13	M3	210,000	244,40	51 324,00
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.13	M3	259,680	349,04	90 638,71
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	24,650	320,95	7 911,42
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	164,340	14,00	2 300,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
 Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol. 18220				
1			Zemní práce				160 466,89
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní beton pod tlačbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.13	M3	7,010	2 879,99	20 188,73
101	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1.5	SO 107.2 H - Změna stavby		0,340		7 514,00
			aktuální množství		0,340		7 514,00
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO podkladní vrstva propustku ze štěrkadřítí fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.13	M3	7,420	747,60	5 547,19
12	452112		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) podkladní beton vtokové jímky C12/15-X0 tl. 0,1 m odměřeno z C.13	M3	0,400	2 604,68	1 041,87
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVĚHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.13 a B.2	M3	1,560	4 539,00	7 080,84
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	0,720	3 951,58	2 845,14
4			Vodorovné konstrukce				44 217,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rožpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	15 899574	Potrubí	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 II. 0.2 m vč. vyztužení KARI-SITÍ 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměněno z C.13	M3	21,000	3 160,42	66 368,82
8		Potrubí					66 368,82
9	16 9111A1	Ostatní konstrukce a práce	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí vtokové jímky, h=1,1 vč. PKO a kotvení odměněno z C.13	M	5,600	4 300,00	24 080,00
17	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtoková jímka dle přílohy C.13 vč. výztuže, stupadel a dlažby dna	KUS	1,000	16 570,00	16 570,00
18	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽB trouba DN 800 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.13	M	17,500	4 239,00	74 182,50
19	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno z C.11	M3	6,220	1 850,00	11 507,00
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.11	M	15,000	1 500,41	22 506,15
9		Ostatní konstrukce a práce					148 845,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rožpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							420 405,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 016 580,76 Kč

Cena celková: 2 308 879,42 Kč

DPH: 484 864,68 Kč

Cena s daní: 2 793 744,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 308 879,42 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	282,060	1,00	282,06
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU piásk	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z vybouraných vpusťí a kanalizačních šachet čerpání pouze se souhlasem TDS	T	15,900	1,00	15,90
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		-15,900		-15,90
			aktuální množství		0,000		0,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem z výměny UV a kanalizačních šachet čerpání pouze se souhlasem TDS	T	44,970	1,00	44,97
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		27,372		27,37
			aktuální množství		72,342		72,34
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	719,180	1,00	719,18
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 108,58
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku	M2	343,600	33,00	11 319,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11333		odměněno z B.2 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POLIVEM výměna UV a kanalizačních šachet odstranění stávajících asfaltových vrstev v tl. 440 mm odvoz na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS odměněno z B.2	M3	20,440	550,00	11 242,00
	ZBV:						
		1.1-108-1L	Autobusový zděív Třebíče směř Třebíč		2,000		1 100,00
		1.5	SO 108 H - Změna stavby		12,442		6 843,10
			aktuální množství		34,882		19 185,10
101	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	70,39	0,00
	ZBV:						
		1.1-108-1L	Autobusový zděív Třebíče směř Třebíč		25,000		1 759,75
			aktuální množství		25,000		1 759,75
102	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	71,26	0,00
	ZBV:						
		1.1-108-1L	Autobusový zděív Třebíče směř Třebíč		25,000		1 781,50
		1.5	SO 108 H - Změna stavby		391,500		27 898,29
			aktuální množství		416,500		29 679,79
8	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy)	M3	21,600	396,00	8 553,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113728		použití do nepevné krajnice - z pol. 56950 odměněno z B.2 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	326,900	550,00	179 795,00
	ZBV:						
		1.5	SO 108 H - Změna stavby		33,090		18 199,50
			aktuální množství		359,990		197 994,50
10	12373		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na česypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	10,000	192,50	1 925,00
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofiace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	225,000	67,99	15 297,75
12	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop pro výměnu UV a kanalizačních šachet výkopek bude použit pro zpětný zášyp čerpáno pouze se souhlasem TDS	M3	78,720	244,40	19 239,17
13	17110		ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁŠYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	0,100	85,00	8,50
14	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výměna UV a kanalizačních šachet zášyp jam po výměně UV a kanalizačních šachet výkopem vč. zhutnění čerpání pouze se souhlasem TDS	M3	78,720	99,95	7 868,06
1			Zemní práce				312 830,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výměna UV a kanalizačních šachet 2x vrtava ŠD tl. 150 mm čerpání pouze se souhlasem TDS	M3	13,940	714,00	9 953,16
ZBV:							
	1.1-108-1L		Autobusový záliv Třebence směr Třebíč		4,500		3 213,00
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		21,295		15 204,63
					aktuální množství		
						39,735	28 370,79
16	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zlekaného materiálu odměněno z B.2	M3	21,600	350,00	7 560,00
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výměna UV a kanalizačních šachet infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 čerpání se souhlasem TDS	M2	46,460	15,00	696,90
ZBV:							
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		-46,460		-696,90
					aktuální množství		
						0,000	0,00
18	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	7 633,700	8,60	65 649,82
ZBV:							
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		871,680		7 496,45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
						8 505,380	73 146,27
19	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 výměna UV a kanalizačních šachet spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,35 kg/m2 čerpání se souhlasem TDS	M2	46,460	8,60	399,56
ZBV:							
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		-46,460		-399,56
					aktuální množství		
						0,000	0,00
20	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 1,0KG/M2 ošetení příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	243,000	15,90	3 863,70
ZBV:							
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		16,780		266,80
					aktuální množství		
						259,780	4 130,50
21	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetení příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	243,000	55,00	13 365,00
ZBV:							
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		16,780		922,90
					aktuální množství		
						259,780	14 287,90
22	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm	M3	132,760	4 145,28	550 327,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		2,988		12 386,10
			aktuální množství		135,748		562 713,47
23	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	215,740	3 817,20	823 522,73
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		35,296		134 731,89
			aktuální množství		251,036		958 254,62
24	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S výměna UV a kanalizačních šachet ACP 22+ tl. 90 mm čerpání se souhlasem TDS	M3	4,180	6 523,00	27 266,14
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		-4,180		-27 266,14
			aktuální množství		0,000		0,00
103	587206		PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Cena použita z Sod SO 141 H	M2	0,000	332,37	0,00
	ZBV:	1.1-108-1L	Autobusový zářív Třebíče směr Třebíč		50,000		16 618,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		50,000		16 618,50
25	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO těsnění spáry příčných tržin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	168,500	40,00	6 740,00
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		9,800		392,00
			aktuální množství		178,300		7 132,00
26	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných tržin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	121,500	10,00	1 215,00
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		-121,500		-1 215,00
			aktuální množství		0,000		0,00
105	592451200	N	dlážba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná Cena stanovena dle SoD - URS-15% =431,80 Kč/m2	M2	0,000	431,80	0,00
	ZBV:	1.1-108-1L	Autobusový zářív Třebíče směr Třebíč		4,000		1 727,20
			aktuální množství		4,000		1 727,20
104	592452180	N	dlážba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm Cena stanovena dle SoD - URS-15% =191,25 Kč/m2	M2	0,000	191,25	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	1.1-108-1L		Autobusový zděliv Třebíče směr Třebíč		5,000		956,25
					aktuální množství	5,000	956,25
5		Komunikace					1 674 897,50
8		Potrubí					
27	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM výměna kanalizačních šachet vš. poklopu a napojení na kanalizaci čerpání se souhlasem TDS	KUS	3,000	28 331,91	84 995,73
	ZBV:						
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		-3,000		-84 995,73
					aktuální množství	0,000	0,00
28	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výměna UV - vš. kalového koše, míže a napojení na dešťovou kanalizaci čerpání pouze se souhlasem TDS	KUS	5,000	8 013,28	40 066,40
	ZBV:						
	1.5		SO 108 H - Změna stavby		-4,000		-32 053,12
					aktuální množství	1,000	8 013,28
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ odměněno z B.2	KUS	6,000	2 249,76	13 498,56
30	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000	2 359,37	23 593,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
31	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ odměněno z B.2	KUS	5,000	1 183,34	5 916,70
8		Potrubí					51 022,24
9		Ostatní konstrukce a práce					
107	592172120	N	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm Cena stanovena dle SoD - URS-15% = 53,64 Kč	KUS	0,000	53,64	0,00
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU bílá barva	KUS	4,000	225,00	900,00
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	4,000	100,00	400,00
34	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IP6 (2x) - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IP6 (2) - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
36	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	181,680	220,00	39 969,60
37	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměněno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106	917211A	N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM - montáž Položka je pouze montáž. Cena je stanovena dle pol. SoD 917211 - 220 Kč/m a nutno odečíst dodávku materiálu pol. 592172120 - obrubník zahradní 100x50x20 cena URS 2017 - 15% = 53,64 Kč/m. Cena za montáž obrubníku 220 - 53,64=166,36 Kč/m	M	0,000	166,36	0,00
	ZBV:	1.1-108-1L	Autobusový zářiv Třebíče směr Třebíč		25,000		4 159,00
			aktuální množství		25,000		4 159,00
108	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	492,35	0,00
	ZBV:	1.1-108-1L	Autobusový zářiv Třebíče směr Třebíč		25,000		12 308,75
		1.5	SO 108 H - Změna stavby		391,500		192 755,03
			aktuální množství		416,500		205 063,78
38	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě plitých tlín do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	168,500	35,00	5 897,50
	ZBV:	1.1-108-1L	Autobusový zářiv Třebíče směr Třebíč		25,000		875,00
		1.5	SO 108 H - Změna stavby		14,800		518,00
			aktuální množství		208,300		7 290,50
39	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 319,000	2,00	6 638,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
 Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	96687		odměřeno z B.2 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání stávajících uličních vpustí odvoz vybouraného materiálu na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS	KUS	5,000	2 600,00	13 000,00
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		-5,000		-13 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
41	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KOMPLETNÍCH vybourání stávajících kanalizačních šachet odvoz vybouraného materiálu na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS	KUS	3,000	3 400,00	10 200,00
	ZBV:	1.5	SO 108 H - Změna stavby		-3,000		-10 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				269 020,88
Celkem:							2 308 879,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
 Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 081 368,81 Kč

Cena celková: 3 344 576,00 Kč

DPH: 702 360,96 Kč

Cena s daní: 4 046 936,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 344 576,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
 Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 979,280	1,00	1 979,28
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	24,600	1,00	24,60
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,100	3 500,00	350,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	356,880	1,00	356,88
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 710,76
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	2 721,000	33,00	89 793,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezapevněné krajnice - z pol. 56980 odměněno z B.2	M3	191,250	396,00	75 735,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	162,220	550,00	89 221,00
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		30,030		16 516,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		105 737,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	53,000	192,50	10 202,50
9	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M ³ /M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	1 655,000	67,99	112 523,45
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	64,000	85,00	5 440,00
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměněno z C.5	M3	11,000	347,03	3 817,33
1	Zemní práce						403 248,78
5	Komunikace						
12	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zřískaného materiálu odměněno z B.2	M3	191,250	350,00	66 937,50
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m ² a 0,35 kg/m ² odměněno z B.2	M2	12 985,800	8,60	111 677,88
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		309,040		2 657,74
					aktuální množství		114 335,62
14	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M ² ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	510,000	15,90	8 109,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		2 337,400		37 164,66
					aktuální množství		45 273,66
15	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	510,000	55,00	28 050,00
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		2 337,400		128 557,00
					aktuální množství		156 607,00
16	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	225,840	4 145,28	936 170,04
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		0,701		2 905,84
					aktuální množství		939 075,88
17	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	366,990	3 817,20	1 400 874,23
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.5	SO 109 H - Změna stavby		16,811		64 170,95
			aktuální množství		383,801		1 465 045,18
18	58910		VYPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlka v začátku a konci SO těsnění spáry plítných trhlín pružnou závlkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	280,000	40,00	11 200,00
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		109,500		4 380,00
			aktuální množství		389,500		15 580,00
19	58950		VYPLŇ SPAR PRYZŮVOU VLOŽKOU výplň spar plítných trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	255,000	10,00	2 550,00
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		-255,000		-2 550,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				2 802 854,84
9			Ostatní konstrukce a práce				
20	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU bílá barva	KUS	34,000	225,00	7 650,00
21	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměněno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	34,000	100,00	3 400,00
23	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP5 (2x) - osazení na sloupek k A2a DZ P1 (2x) odměněno z B.2	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
24	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS16b, A2a (2x) - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
25	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b, A2a (2x) - demontáž IS16b, A2a (2x) - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00
26	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IS10c odměněno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
27	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IS10c - 2 stojky/značka DZ P1 - 2x odměněno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
28	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS16b, A2a (2x) - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
29	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	100,00	400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ P1, IS16b, A2a (2x) - demontáž IS16b, A2a (2x) - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	284,880	220,00	62 673,60
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných tůlní do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	280,000	35,00	9 800,00
	ZBV:	1.5	SO 109 H - Změna stavby		268,700		9 404,50
			aktuální množství		548,700		19 204,50
32	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	5 646,000	2,00	11 292,00
33	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU vybourání zásobníků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno B.2	M3	4,800	1 850,00	8 880,00
34	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vybourání propustů pod zásobníky posypového materiálu odvoz na skládku odměřeno z B.2	M	8,000	940,19	7 521,52
9			Ostatní konstrukce a práce				135 761,62

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							3 344 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 14 919,43 Kč

Cena celková: 14 919,43 Kč

DPH: 3 133,08 Kč

Cena s daní: 18 052,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 919,43 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4,230	1,00	4,23
0			Všeobecné konstrukce a práce				4,23
1			Zemní práce				
2	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	47,000	290,00	13 630,00
1			Zemní práce				13 630,00
5			Komunikace				
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	1,800	714,00	1 285,20
5			Komunikace				1 285,20
Celkem:							14 919,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 989 461,58 Kč

Cena celková: 3 130 853,43 Kč

DPH: 657 479,22 Kč

Cena s daní: 3 788 332,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 130 853,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 365,660	1,00	1 365,66
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 108,620	1,00	1 108,62
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 544,28
1			Zemní práce				
4	11130		SEMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 542,000	33,00	50 886,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 480 mm odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev na okrajích vozovky odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	229,500	550,00	126 225,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	90,000	396,00	35 640,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	274,420	550,00	150 931,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - kříž s II/399, Lčást
 Objekt: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		-6.730		-3 701,50
			aktuální množství		267,690		147 229,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	321,000	192,50	61 792,50
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	18,000	179,25	3 226,50
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	579,000	67,99	39 366,21
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	22,000	85,00	1 870,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do naspů dle ČSN 721002 hutněno po vrtáčích & 300 mm odměněno z C.5	M3	28,000	347,03	9 716,84
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5	M3	26,000	390,56	10 154,56
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	530,000	20,00	10 600,00
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	63,510	320,95	20 383,53
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	423,400	14,00	5 927,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - kříž s II/399, 1.část
 Objekt: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol. 18220				
1		Zemní práce					523 018,24
2		Základy					131 404,00
17	21202		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 1000MM podélný trativod odměněno z B.2	M	400,000	328,51	131 404,00
2		Základy					131 404,00
5		Komunikace					99 817,20
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	139,800	714,00	99 817,20
19	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	90,000	350,00	31 500,00
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	402,000	15,00	6 030,00
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	9 202,100	8,60	79 138,06
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		142,420		1 224,81
			aktuální množství		9 344,520		80 362,87
22	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	748,000	15,90	11 893,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		1 931,750		30 714,83
			aktuální množství		2 679,750		42 608,03
23	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	748,000	55,00	41 140,00
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		1 931,750		106 246,25
			aktuální množství		2 679,750		147 386,25
24	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	154,360	4 145,28	639 865,42
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		2,514		10 421,23
			aktuální množství		156,874		650 286,65
25	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	261,400	3 817,20	997 816,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
 Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		-2,917		-11 134,77
			aktuální množství		258,483		986 681,31
26	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	34,560	6 523,00	225 434,88
27	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová záilvka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár příčných trhlin pružnou záilvkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	155,400	40,00	6 216,00
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		82,800		3 312,00
			aktuální množství		238,200		9 528,00
28	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	120,000	10,00	1 200,00
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		-120,000		-1 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				2 279 635,19
9	29 91228		Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	225,00	3 600,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bílá barva				
30	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	16,000	100,00	1 600,00
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS3c, IS16b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IS3c a IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
33	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b odměřeno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
34	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b - 2 stojky/značka odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
35	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS3c, IS16b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
36	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IS3c a IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
37	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	254,800	220,00	56 056,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VOZ bílé barvy odměřeno z B.2				
38	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	155,400	35,00	5 439,00
	ZBV:	1.4	SO 121 H - Změna stavby		157,400		5 509,00
			aktuální množství		312,800		10 948,00
39	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	293,000	115,00	33 695,00
40	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM odvodnění sjezdu v km 7,960 příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrkokopisku odměřeno z B.2	M	248,000	279,39	69 288,72
41	93806		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 157,000	2,00	6 314,00
9			Ostatní konstrukce a práce				194 251,72

Celkem:

3 130 853,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 285 255,23 Kč

Cena celková: 2 408 104,73 Kč

DPH: 505 701,99 Kč

Cena s daní: 2 913 806,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 408 104,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	689,400	1,00	689,40
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	800,010	1,00	800,01
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 524,41
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	680,000	33,00	22 440,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVENÍ odstranění stávajících asfaltem stmelovaných vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	76,950	550,00	42 322,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	69,750	396,00	27 621,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	286,690	550,00	157 679,50

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.4	SO 122 H - Změna stavby		-6,400		-3 520,00
			aktuální množství		280,290		154 159,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávký, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	35,000	192,50	6 737,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	560,000	67,99	38 074,40
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	35,000	85,00	2 975,00
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměněno z C.5	M3	1,000	347,03	347,03
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnici z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.14 a B.2	M3	3,600	390,56	1 406,02
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	130,000	20,00	2 600,00
1			Zemní práce				298 682,95
5			Komunikace				
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustku - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	48,750	714,00	34 807,50
15	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	69,750	350,00	24 412,50
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	130,000	15,00	1 950,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2				
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	7 419,900	8,60	63 811,14
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		354,640		3 049,90
			aktuální množství		7 774,540		66 861,04
18	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření přechných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměněno z C.2	M2	186,000	15,90	2 957,40
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		918,000		14 596,20
			aktuální množství		1 104,000		17 553,60
19	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření přechných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	186,000	55,00	10 230,00
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		918,000		50 490,00
			aktuální množství		1 104,000		60 720,00
20	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, I1S	M3	162,150	4 145,28	672 157,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrušená vrstva ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2				
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		0,860		3 564,94
			aktuální množství		163,010		675 722,09
21	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	210,150	3 817,20	802 184,58
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		13,370		51 035,96
			aktuální množství		223,520		853 220,54
22	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	11,700	6 523,00	76 319,10
23	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry příčných tlčin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	134,100	40,00	5 364,00
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		56,400		2 256,00
			aktuální množství		190,500		7 620,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	58950		VÝPLŇ SPAR PŘYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných tlčin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	93,000	10,00	930,00
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		-93,000		-930,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				1 819 186,37
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadřízení N2 odměřeno z B.2	M	144,000	790,00	113 760,00
26	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	79,000	100,00	7 900,00
27	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTHMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	8,000	225,00	1 800,00
28	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTHMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
29	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTHMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	8,000	100,00	800,00
30	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel	KUS	4,000	95,00	380,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1ks/50 m				
31	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (1x), P4 (1x), odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
32	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P4, IS16b - 2x - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
33	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b - 2x, P4 - demontáž P4 + IS16b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00
34	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b odměřeno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
35	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b - 2 stojky/značka DZ B20a+P4 (1x) odměřeno z B.2	KUS	3,000	965,00	2 895,00
36	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P4, IS16b (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
37	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b (2x), P4 - demontáž P4 + IS16b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé bavvy odměřeno z B.2	M2	320,100	220,00	70 422,00
39	919112		ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% účely SO) odměřeno z B.2	M	134,100	35,00	4 693,50
	ZBV:	1.4	SO 122 H - Změna stavby		65,900		2 306,50
			aktuální množství		200,000		7 000,00
40	919113		ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	584,000	115,00	67 160,00
41	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 752,000	2,00	7 504,00
9	Ostatní konstrukce a práce						288 711,00
Celkem:						2 408 104,73	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 15 982,64 Kč

Cena celková: 15 982,64 Kč

DPH: 3 356,35 Kč

Cena s daní: 19 338,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 15 982,64 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
 Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1,350	1,00	1,35
2	014102	b	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	4,690	1,00	4,69
0			Všeobecné konstrukce a práce				6,04
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	2,130	396,00	843,48
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	15,000	290,00	4 350,00
1			Zemní práce				5 193,48
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	42,700	8,60	367,22
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	2,130	4 850,00	10 330,50
5			Komunikace				10 697,72
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	42,700	2,00	85,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				85,40
Celkem:							15 982,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 484 622,93 Kč

Cena celková: 506 095,68 Kč

DPH: 106 280,09 Kč

Cena s dnů: 612 375,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 506 095,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
 Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	632,520	1,00	632,52
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	6,750	1,00	6,75
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	111,500	1,00	111,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				750,77
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	182,000	33,00	6 006,00
5	11415		ODSTRANĎAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výloku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	2,700	1 020,00	2 754,00
6	13173		HL. OUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ. TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.14	M3	333,200	244,40	81 434,08
	ZBV:	1.4	SO 122.1 H - Změna stavby		10,500		2 566,20
			aktuální množství		343,700		84 000,28
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	385,920	349,04	134 701,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
 Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18220		zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.14 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	22,890	320,95	7 346,55
9	18241		ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	152,620	14,00	2 136,68
1			Zemní práce				236 945,03
2			Základy				
101	21451	N	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	685,10	0,00
	ZBV:	1.4	SO 122.1 H - Změna stavby		10,500		7 193,55
			aktuální množství		10,500		7 193,55
2			Základy				7 193,55
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.14	M3	12,350	2 879,99	35 567,88
102	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1.4	SO 122.1 H - Změna stavby		0,530		11 713,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,530		11 713,00
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrkokodří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.14	M3	10,120	747,60	7 565,71
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.14 a B.2	M3	3,310	4 539,00	15 024,09
13	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	0,720	3 951,58	2 845,14
4			Vodorovné konstrukce				72 715,82
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽB trouba DN 800 vč. seřiznutí čel a podkladních práhů odměněno z C.14	M	27,200	4 239,00	115 300,80
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.14	M3	15,200	1 850,00	28 120,00
16	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vybourání stávajících trub vč. podkladů a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.14	M	24,500	1 839,58	45 069,71
9			Ostatní konstrukce a práce				188 490,51
Celkem:							506 095,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 115 663,51 Kč

Cena celková: 4 197 181,50 Kč

DPH: 881 408,12 Kč

Cena s daní: 5 078 589,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 197 181,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2 518,200	1,00	2 518,20
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	39,550	1,00	39,55
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 200,450	1,00	1 200,45
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 793,20
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	1 781,000	33,00	58 773,00
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění chodníků ze zámkové dlažby v tl. 0,06 m vč. očištění a odvozu na skládku odměněno z B.2	M3	6,600	1 000,91	6 606,91
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POHIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 220 mm a pod novou krajnicí odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	190,600	550,00	104 830,00
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění záhonových obrub podél zastávky BUS vč. obetonování, očištění a odvozu na skládku odměněno z B.2	M	62,000	70,39	4 364,18
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	68,000	71,26	4 845,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění silničních obrub podél zastávky BUS vč. obetonování, očištění a odvozu na skládku odměněno z B.2				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	82,130	396,00	32 523,48
11	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	355,060	550,00	195 283,00
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		-23,580		-12 969,00
			aktuální množství		331,480		182 314,00
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávání, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	692,000	192,50	133 210,00
13	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	268,000	179,25	48 039,00
14	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	469,000	67,99	31 887,31
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Opěrná zeď - výkop jámy odvoz na skládku	M3	100,400	286,69	28 783,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z C.2 a C.5				
16	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	74,000	85,00	6 290,00
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5	M3	360,000	347,03	124 930,80
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5, C.7 a C.8	M3	18,670	390,56	7 291,76
19	17451		ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH opěrná zeď - zásypané nepropustného materiálu odměněno z C.5	M3	30,760	715,38	22 005,09
20	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Opěrná zeď - zásypané nenamrzavého materiálu hutněno po vrstvách á 300 mm, ld=0,9 odměněno z C.5	M3	52,190	398,66	20 806,07
21	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ opěrná zeď - drenážní vrstva ze ŠD fr. 4/16 odměněno z C.5	M3	22,500	586,04	13 185,90
22	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	1 019,000	20,00	20 380,00
23	18130		ÚPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ opěrná zeď - úprava základové spáry	M2	43,960	20,00	879,20
24	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU chumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	184,930	320,95	59 353,28
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	1 232,890	14,00	17 260,46
1			Zemní práce				928 558,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
26	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI opěrná zeď - výztuž základů z KARI-sítě KY 50 8x100x100 rozměru 3x2 m viz C.10	T	0,030	28 012,44	840,37
2			Základy				840,37
3			Svislé konstrukce				
27	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) opěrná zeď - beton C30/37-XC4 XF4 XA1 vč. dilatací tvar dle C.10	M3	22,670	8 401,51	190 462,23
28	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 opěrná zeď - výztuž z ocele R 10505	T	1,940	27 100,84	52 575,63
3			Svislé konstrukce				243 037,86
4			Vodorovné konstrukce				
29	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 opěrná zeď - podkladní beton C12-15-XC0 24,421x1,7x0,1 m	M3	4,150	2 051,28	8 512,81
4			Vodorovné konstrukce				8 512,81
5			Komunikace				
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm konstrukce chodníku - vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	247,650	714,00	176 822,10
31	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m	M3	82,130	350,00	28 745,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			použití získaného materiálu odměněno z B.2				
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	632,000	15,00	9 480,00
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	9 318,100	8,60	80 135,66
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		335,100		2 881,86
			aktuální množství		9 653,200		83 017,52
34	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměněno z C.2	M2	704,000	15,90	11 193,60
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		409,760		6 515,18
			aktuální množství		1 113,760		17 708,78
35	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTI ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou sílovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	866,000	55,00	47 630,00
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		409,760		22 536,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 275,760		70 166,80
36	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 118 obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	164,040	4 145,28	679 991,73
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		1,465		6 072,84
			aktuální množství		165,505		686 064,57
37	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměněno z B.2	M3	265,440	3 817,20	1 013 237,57
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		12,739		48 627,31
			aktuální množství		278,179		1 061 864,88
38	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměněno z B.2	M3	54,270	6 523,00	354 003,21
39	582611		KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z díř tl. 0,03 m odměněno z B.2	M2	200,000	307,24	61 448,00
40	582614		KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z díř tl. 0,03 m. kontražní pás na zastávkách BUS	M2	9,000	364,81	3 283,29



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
41	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	547,59	3 285,54
			zámková dlažba tl. 0,06 m s úpravou pro nevidomé do lože z dř. tl. 0,03 m				
			odměněno z B.2				
42	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	161,500	40,00	6 460,00
			asfaltová závlaka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací				
			těsnění spár příčných trhlín pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad				
			30% délky SO				
			odměněno z B.2				
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		94,900		3 796,00
			aktuální množství		256,400		10 256,00
43	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	120,000	10,00	1 200,00
			výplň spar příčných trhlín pryžovou vložkou				
			předpoklad 30% délky SO				
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		-120,000		-1 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				2 566 146,19
7			Přidružená stavební výroba				
44	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	133,110	132,21	17 598,47
			ASFALTOVÝMI NÁTĚRY				
			opěrná zeď - izolace proti zemní vlhkosti asfalt.nátěrem				
			odměněno z C.10				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				17 598,47
8			Potrubí				
45	875272		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	27,420	117,26	3 215,27
			DĚROVANÝCH				
			opěrná zeď - plastová drenážní trubka DN 100				
			odměněno z C.10 a C.4				
8			Potrubí				3 215,27
9			Ostatní konstrukce a práce				
46	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000	4 300,00	103 200,00
			opěrná zeď - ocelové zábradlí h=1,1 m				
			vč. kotvící desky a šroubů a povrchové protikorozní úpravy				
			vč. vyrovnávací vrstvy z plastmaty tl. 5 mm pod patní deskou zábradlí (celková				
			výměra 0,002 m ²)				
47	9113A1		SVODIDLO OCEL SIL.NIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 -	M	101,000	790,00	79 790,00
			DODÁVKA A MONTÁŽ				
			ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2				
			odměněno z B.2				
48	9113A3		SVODIDLO OCEL SIL.NIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 -	M	48,000	100,00	4 800,00
			DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
			odstranění silničního svodidla				
			likvidace v režii zhotovitele				
			odměněno z B.2				
49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	8,000	225,00	1 800,00
			bílá barva				
50	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	8,000	100,00	800,00
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků				
			odvoz na skládku				
51	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	2,000	95,00	190,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	914131		plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
53	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
54	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	15,000	100,00	1 500,00
55	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
56	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SF ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b (2x) - 2 stojky/značka odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
57	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
58	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - demontáž, uložení na	KUS	15,000	100,00	1 500,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	915211		stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	267,320	220,00	58 810,40
60	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměřeno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
61	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM záhonový obrubník 0,05x0,2 m do bet. lože C20/25nXF3 odměřeno z B.2	M	151,000	220,00	33 220,00
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150x250 mm plechodotová obruba 50/150x250 mm vjezdová obruba 150x150 mm uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2	M	73,000	350,00	25 550,00
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě přechůzů tržin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	161,500	35,00	5 652,50
	ZBV:	1.4	SO 123 H - Změna stavby		150,200		5 257,00
			aktuální množství		311,700		10 909,50
64	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	131,000	115,00	15 065,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cenn	Celkem
65	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL. 100MM příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrkopísku odměřeno z B.2	M	27,000	279,39	7 543,53
66	93767		MOBILIÁR - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VĚŘEJNÉ DOPRAVY přístřešek zastávky MHD, zpětné osazení vš. bet. základů	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
67	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	4 307,000	2,00	8 614,00
68	98816	R	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODĚLEM KONSTR DO 10% DŘEVĚNÝCH odstranění přístřešku MHD, uložení na mezikládece pro zpětné použití vš. bet. základů	M3OP	9,380	2 200,00	20 636,00
9	Ostatní konstrukce a práce						425 478,43
Celkem:							4 197 181,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
 Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 242 473,83 Kč

Cena celková: 201 697,53 Kč

DPH: 42 356,48 Kč

Cena s daní: 244 054,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 201 697,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.1.H Propust km 4,00128
 Rozpočet: SO 123.1.H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	182,880	1,00	182,88
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	65,750	1,00	65,75
0			Všeobecné konstrukce a práce				248,63
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	36,000	33,00	1 188,00
4	13173		HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.7	M3	98,000	244,40	23 951,20
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypaní jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách d. 300 mm odměněno z C.7	M3	114,400	349,04	39 930,18
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	3,790	320,95	1 216,40
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	7,190	14,00	100,66
1			Zemní práce				66 386,44
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m	M3	6,980	2 879,99	20 102,33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.1.H Propust km 4,00128
 Rozpočet: SO 123.1.H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101	451366	N	odměněno z C.7 VÝTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBV:	1.4	SO 123.1.H - Změna stavby		0,300		6 630,00
			aktuální množství		0,300		6 630,00
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrkočtří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.7	M3	4,830	747,60	3 610,91
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.7 a B.2	M3	2,510	4 539,00	11 392,89
11	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	2,020	3 951,58	7 982,19
4			Vodorovné konstrukce				49 718,32
8			Potrubí				
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTI 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměněno z C.7	M3	15,000	3 160,42	47 406,30
	ZBV:	1.4	SO 123.1.H - Změna stavby		-15,000		-47 406,30
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.7	M	15,000	3 117,56	46 763,40
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání slávajících čel propustků odvoz na smádku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.7	M3	9,500	1 850,00	17 575,00
15	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání slávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na smádku odměřeno z C.7	M	14,000	1 500,41	21 005,74
9			Ostatní konstrukce a práce				85 344,14
Celkem:							201 697,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 219 537,20 Kč

Cena celková: 224 841,20 Kč

DPH: 47 216,65 Kč

Cena s daní: 272 057,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 224 841,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	208,440	1,00	208,44
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	65,100	1,00	65,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				273,54
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	38,000	33,00	1 254,00
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ T NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. učižení odměněno z C.8	M3	112,000	244,40	27 372,80
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypaní jámy vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.8	M3	119,470	349,04	41 699,81
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	2,400	320,95	770,28
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM z pol. 18220	M2	16,000	14,00	224,00
1			Zemní práce				71 320,89
4			Vodorovné konstrukce				
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod celý propustku C12/15-X0 tl. 0,1 m odměněno z C.8	M3	1,080	2 051,28	2 215,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčíst
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměněno z C.8	M3	4,970	2 879,99	14 313,55
101	451366	N	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00
	ZBP:	1.4	SO 123.2 H - Změna stavby		0,240		5 304,00
			aktuální množství		0,240		5 304,00
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku dle fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.8	M3	4,510	747,60	3 371,68
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážení vtoku a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.8 a B.2	M3	1,190	4 539,00	5 401,41
12	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	1,870	3 951,58	7 389,45
4			Vodorovné konstrukce				37 995,47
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM betonové čelo vč. římsy a výztuže, rozměry viz příloha C.8 beton C30/37-XF4	KUS	2,000	16 752,86	33 505,72
14	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.8	M	14,000	3 117,56	43 645,84
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU	M3	9,240	1 850,00	17 094,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	966358		vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.8 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.7	M	14,000	1 500,41	21 005,74
9		Ostatní konstrukce a práce					115 251,30
Celkem:							224 841,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 690 212,89 Kč

Cena celková: 1 883 872,64 Kč

DPH: 395 613,25 Kč

Cena s daní: 2 279 485,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 883 872,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 2

Datum: 21.08.2018

Čas: 8:13:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	807,840	1,00	807,84
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	548,500	1,00	548,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 426,34
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	538,000	33,00	17 754,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 220 mm a pod novou krajnicí odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	81,620	550,00	44 891,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	58,500	396,00	23 166,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	167,700	550,00	92 255,00
			ZBV:				



3.6.1.9

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 3

Datum: 21.08.2018

Čas: 8:13:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1,5	SO 124 H - Změna stavby		2,300		1 265,00
			aktuální množství		170,000		93 500,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	100,000	192,50	19 250,00
		1,5	ZBV: SO 124 H - Změna stavby		147,000		28 297,50
			aktuální množství		247,000		47 547,50
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	93,000	179,25	16 670,25
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	420,000	67,99	28 555,80
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	8,000	85,00	680,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5	M3	105,000	347,03	36 438,15
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5	M3	9,000	390,56	3 515,04
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	294,000	20,00	5 880,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opaření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	48,680	320,95	15 623,85
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	324,520	14,00	4 543,28
1		Zemní práce					338 764,87
5		Kommunikace					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	78,750	714,00	56 227,50
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		147,000		104 958,00
			aktuální množství		225,750		161 185,50
18	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zleštěného materiálu odměřeno z B.2	M3	58,500	350,00	20 475,00
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřík asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	231,000	15,00	3 465,00
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	5 117,900	8,60	44 013,94
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		175,700		1 511,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5 293,600		45 524,96
21	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	440,000	15,90	6 996,00
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		271,390		4 315,10
			aktuální množství		711,390		11 311,10
22	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	440,000	55,00	24 200,00
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		271,390		14 926,45
			aktuální množství		711,390		39 126,45
23	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	89,720	4 145,28	371 914,52
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		0,224		928,54
			aktuální množství		89,944		372 843,06
24	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	145,410	3 817,20	555 059,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 80 mm odměřeno z B.2				
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		8,793		33 564,64
					aktuální množství	154,203	588 623,69
25	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	19,890	6 523,00	129 742,47
26	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry přilepných trhlín pružnou závlkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	107,500	40,00	4 300,00
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		36,600		1 464,00
					aktuální množství	144,100	5 764,00
27	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZŽOVOU VLOŽKOU výplň spar přilepných trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	78,000	10,00	780,00
	ZBV:	1.5	SO 124 H - Změna stavby		-78,000		-780,00
					aktuální množství	0,000	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						1 378 061,23
9	Ostatní konstrukce a práce						
28	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadrženi N2 odměřeno z B.2	M	104,000	790,00	82 160,00
29	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění sliněného svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	24,000	100,00	2 400,00
30	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	10,000	225,00	2 250,00
31	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	10,000	100,00	1 000,00
32	91267		ODRAŽKY NA SVODIDLA plastové odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	2,000	95,00	190,00
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ P1 odměřeno z B.2	KUS	1,000	1 095,00	1 095,00
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS21b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS21b - demontáž	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. v JI/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	914911		IS 21b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
37	914912		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ P1 odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
38	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ DZ P1, IS21b - demontáž IS 21b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
39	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	96,010	220,00	21 122,20
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných tříhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	107,500	35,00	3 762,50
ZBV:		1.5	SO 124 H - Změna stavby		91,700		3 209,50
					aktuální množství	199,200	6 972,00
41	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	350,000	115,00	40 250,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. v JI/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	2 408,000	2,00	4 816,00
9	Ostatní konstrukce a práce						165 620,20
Celkem:							1 883 872,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
 Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 217 266,25 Kč

Cena celková: 222 570,25 Kč

DPH: 46 739,75 Kč

Cena s daní: 269 310,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 222 570,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
 Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	138,420	1,00	138,42
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	62,930	1,00	62,93
0			Všeobecné konstrukce a práce				201,35
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	40,000	33,00	1 320,00
4	13173		HLBOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.9	M3	72,900	244,40	17 816,76
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutěnou po vrstvách à 300 mm odměřeno z C.9	M3	83,550	349,04	29 162,29
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	3,750	320,95	1 203,56
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	25,010	14,00	350,14
1			Zemní práce				49 852,75
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BĚTONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m	M3	6,960	2 879,99	20 044,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
 Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
101	451366	N					
		odměněno z C.9 VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	T	0,000	22 100,00	0,00	
	ZBV:	1,5					
		SO 124.1 H - Změna stavby		0,240		5 304,00	
		aktuální množství		0,240		5 304,00	
9	45152		M3	4,440	747,60	3 319,34	
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze šléřkodří fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.9					
10	465512		M3	2,710	4 539,00	12 300,69	
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení vtoků a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.9 a B.2					
11	467314	R	M3	2,040	3 951,58	8 061,22	
		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2					
4		Vodorovné konstrukce				49 029,98	
8	12	899574	Potrubí	M3	13,800	3 160,42	43 613,80
		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30XF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTI 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměněno z C.9					
8		Potrubí				43 613,80	
9	13	918358	Ostatní konstrukce a práce	M	13,800	3 117,56	43 022,33
		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
 Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	96616		M3	8,970	1 850,00	16 594,50
		ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.9 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.9				
15	966358		M	13,500	1 500,41	20 255,54
		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.9				
9		Ostatní konstrukce a práce				79 872,37
Celkem:						222 570,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 431 369,39 Kč
 Cena celková: 3 988 147,98 Kč
 DPH: 837 511,08 Kč
 Cena s daní: 4 825 659,06 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 3 988 147,98 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 604,880	1,00	1 604,88
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsá stmelené asfaltem	T	1 110,580	1,00	1 110,58
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 785,46
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	881,000	33,00	29 073,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POLIPEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	109,250	550,00	60 087,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do neuzpevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	114,750	396,00	45 441,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	395,560	550,00	217 358,00

ZBY:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1.5		SO 125 H - Změna stavby		46,990		25 844,50
			aktuální množství		442,550		243 402,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	351,000	192,50	67 567,50
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		185,000		35 612,50
			aktuální množství		536,000		103 180,00
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮV TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	70,000	179,25	12 547,50
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	695,000	67,99	47 253,05
11	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ vyčištění rámových propustků odvoz na skládku	M3	56,000	395,49	22 147,44
12	13273		HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. 1 rýha pro chráničku na vedení CETIN 0,5x1,0 m použití pro zpětný zásep odměněno z C.2.4	M3	1,750	364,87	638,52
13	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	21,000	85,00	1 785,00
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN	M3	85,000	347,03	29 497,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5				
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5, C.7 a C.8	M3	10,000	390,56	3 905,60
16	17411		ZÁSEP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásep rýhy pro chráničku vedení CETIN	M3	1,750	99,95	174,91
17	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	370,000	20,00	7 400,00
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU chumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	75,670	320,95	24 286,29
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	504,470	14,00	7 062,58
1			Zemní práce				637 882,44
5			Komunikace				
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	97,650	714,00	69 722,10
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		185,000		132 090,00
			aktuální množství		282,650		201 812,10
21	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	114,750	350,00	40 162,50
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	370,000	15,00	5 550,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	572213		rozšíření vozovky - infiltrační postlík asfaltovou emulzí 1,0 kg/m ² odměněno z B.2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postlík z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m ² a 0,35 kg/m ² odměněno z B.2	M2	11 497,800	8,60	98 881,08
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		1 277,130		10 983,32
			aktuální množství		12 774,930		109 864,40
24	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetení příčných tříhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměněno z C.2	M2	670,000	15,90	10 653,00
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		748,980		11 908,78
			aktuální množství		1 418,980		22 561,78
25	57473		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetení příčných tříhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	670,000	55,00	36 850,00
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		748,980		41 193,90
			aktuální množství		1 418,980		78 043,90
26	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	200,840	4 145,28	832 538,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		11,634		48 226,19
			aktuální množství		212,474		880 764,22
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměněno z B.2	M3	325,870	3 817,20	1 243 910,96
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		59,541		227 279,91
			aktuální množství		385,411		1 471 190,87
28	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměněno z B.2	M3	24,120	6 523,00	157 334,76
29	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO a v místě napojení křížujících komunikací těsnění spár příčných tříhlin pružnou závlivkou aplikovanou za tepla - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	201,300	40,00	8 052,00
	ZBV:	1.5	SO 125 H - Změna stavby		109,800		4 392,00
			aktuální množství		311,100		12 444,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	153,000	10,00	1 530,00
	ZBV:	1,5	SO 125 H - Změna stavby		-153,000		-1 530,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5		Komunikace					2 979 728,53
8		Potrubí					420,00
31	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička vedení CETIN HDPE trubka DN 40/33 odměřeno z C.2.4	M	3,500	100,00	350,00
32	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE chránička vedení CETIN odměřeno z C.2.4	M	3,500	20,00	70,00
8		Potrubí					420,00
9		Ostatní konstrukce a práce					148 520,00
33	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2	M	188,000	790,00	148 520,00
	ZBV:	1,5	SO 125 H - Změna stavby		18,800		14 852,00
			aktuální množství		206,800		163 372,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstránění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	123,000	100,00	12 300,00
35	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	16,000	225,00	3 600,00
36	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	4,000	225,00	900,00
37	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstránění stávajících plastových směrových sloupků dvůz na skládku	KUS	16,000	100,00	1 600,00
38	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	3,000	95,00	285,00
39	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP12, P1 (3x) odměřeno z B.2	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
40	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	9,000	500,00	4 500,00
41	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - demontáž, uložení na stavě pro zpětné osazení DZ P1, A11 (2x), IP8 (3x), IJ4c, IJ4b - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	17,000	100,00	1 700,00
42	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABĚTONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	4,000	965,00	3 860,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	914912		DZ IP12, P1 (3x) odměněno z B.2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	300,00	3 500,00
44	914913		DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - osazení do nové polohy odměněno z B.2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ P1, A11 (2x), IP6 (3x), IJ4c, IJ4b - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	11,000	100,00	1 100,00
45	915211		VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	224,510	220,00	49 392,20
46	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměněno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
47	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižovatku komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných tůlní do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	201,300	35,00	7 045,50
ZBV:	1.5		SO 125 H - Změna stavby		169,300		5 925,50
			aktuální množství		370,600		12 971,00
48	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	615,000	115,00	70 725,00
49	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	65,000	279,39	18 160,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	93808		příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrku odměněno z B.2 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	5 393,000	2,00	10 786,00
9			Ostatní konstrukce a práce				367 331,55
Celkem:							3 988 147,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž, s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 V Křížovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 V Křížovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 63 718,49 Kč

Cena celková: 63 718,49 Kč

DPH: 13 380,88 Kč

Cena s daní: 77 099,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 63 718,49 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž, s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 V Křížovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 V Křížovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	28,980	1,00	28,98
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	26,630	1,00	26,63
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	2,330	1,00	2,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				57,94
1			Zemní práce				
4	11372		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyřezování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,060	396,00	419,76
5	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	25,000	290,00	7 250,00
6	13273		HL. OUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I rýha pro propustek vč. odvozu a uložení na skládku odečteno z B.2	M3	14,850	250,26	3 716,36
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp propustku fr. 0-32, hutněno po vrstvách max. 0,15 m	M3	14,850	349,04	5 183,24
1			Zemní práce				16 569,36
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m betonové lože lomového kamene V25/30nXF3 tl. 0,1 m odečteno z B.2	M3	2,870	2 879,99	8 265,57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	465312		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,10 m odměřeno z B.2	M3	0,470	4 539,00	2 133,33
4			Vodorovné konstrukce				10 398,90
5			Komunikace				
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	2,800	714,00	1 999,20
11	572213		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací poslík asf. emulzi 0,25 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	21,100	8,60	181,46
12	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	1,060	4 850,00	5 141,00
5			Komunikace				7 321,66
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM bot. propust DN 300 odeřeno z B.2	M	10,000	1 350,77	13 507,70
14	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování odměřeno z B.2	M2	21,100	2,00	42,20
15	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU vybourání čel propustku pod sjezdy - odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,200	1 431,57	1 717,88
16	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vybourání stávajících trub vč. podkladu odvoz na skládku	M	15,000	940,19	14 102,85

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			odměřeno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				29 370,63
Celkem:							63 718,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 228 507,20 Kč

Cena celková: 4 993 242,47 Kč
 DPH: 1 048 580,92 Kč
 Cena s daní: 6 041 823,39 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 4 993 242,47 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 485,000	1,00	1 485,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	14,930	1,00	14,93
	ZBV:	1,5	SO 126 H - Změna stavby		-2,025		-2,03
			aktuální množství		12,905		12,91
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsi stmelené asfaltem	T	854,390	1,00	854,39
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 387,30
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 760,000	33,00	58 080,00
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění chodníků ze zámkové dlažba v tl. 0,06 m vč. očištění a odvozu na skládku odměřeno z B.2	M3	0,660	1 000,91	660,60
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 100 mm odvoz na skládku	M3	105,540	550,00	58 047,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11352		odměněno z B.2 ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění silničních obrub míst pro přecházení vč. obetonování, očištění a odvozu na skládku odměněno z B.2	M	9,000	71,26	641,34
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		-9,000		-641,34
			aktuální množství		0,000		0,00
9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASPALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezpěvněné krajnice - z pol. 50960 odměněno z B.2	M3	81,000	396,00	32 076,00
10	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASPALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	282,820	550,00	155 551,00
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		-37,840		-20 812,00
			aktuální množství		244,980		134 739,00
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na dosypávký, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	274,000	192,50	52 745,00
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		412,000		79 310,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		686,000		132 055,00
12	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	290,000	179,25	51 982,50
13	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	220,000	67,99	14 957,80
111	132738		HLAUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M, PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 123,00	0,00
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	25,000	85,00	2 125,00
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5	M3	374,000	347,03	129 789,22
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5	M3	17,000	390,56	6 639,52
112	17481		ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	349,04	0,00
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	841,000	20,00	16 820,00
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	146,240	320,95	46 935,73
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	974,920	14,00	13 648,88
1			Zemní práce				698 556,25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
109	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	2 879,99	0,00
110	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	4 539,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD II, 150 mm konstrukce chodníku - vrstva ŠD II, 150 mm odměřeno z B.2	M3	330,680	714,00	236 105,52
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		412,000		294 168,00
			aktuální množství		742,680		530 273,52
21	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	81,000	350,00	28 350,00
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	508,000	15,00	7 620,00
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	9 115,200	8,60	78 390,72
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		1 781,390		15 319,95
			aktuální množství		10 896,590		93 710,67

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	868,000	15,90	13 801,20
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		129,890		2 065,25
			aktuální množství		997,890		15 866,45
25	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTĚ ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou silovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	868,000	55,00	47 740,00
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		129,890		7 143,95
			aktuální množství		997,890		54 883,95
26	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	160,480	4 145,28	665 234,53
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		4,966		20 585,46
			aktuální množství		165,446		685 819,99
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 60 mm	M3	259,680	3 817,20	991 250,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
	ZBV:						
		1.3-126 H	Křižovatka Vilémovice - podbalení		285,370		1 089 314,36
		1.5	SO 126 H - Změna stavby		72,015		274 895,66
			aktuální množství		617,065		2 355 460,52
28	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměněno z B.2	M3	53,730	6 523,00	350 480,79
29	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměněno z B.2	M2	14,000	385,24	5 393,36
30	58261A		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m s úpravou pro nevidomé do lože z drti tl. 0,03 m odměněno z B.2	M2	3,000	547,59	1 642,77
31	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry příčných tržlin pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	150,300	40,00	6 012,00
	ZBV:						
		1.5	SO 126 H - Změna stavby		81,200		3 248,00
			aktuální množství		231,500		9 260,00
32	58950		VÝPLŇ SPAR PRYZOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných tržlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	108,000	10,00	1 080,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		1.5	SO 126 H - Změna stavby		-108,000		-1 080,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				4 138 762,02
8			Potrubí				0,00
108	87434	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	323,00	0,00
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	8,000	225,00	1 800,00
34	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	7,000	100,00	700,00
35	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P1 (2x), IS3c (2x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1 (2x), IS3c (2x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	15,000	100,00	1 500,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19 (2x) odměněno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
38	914911		SLoupky a stojky dopravních značek z ocel. trubek se zabetonováním - DODÁVKA A MD DZ IP19 (2x) - 2 stojky/značka odměněno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
39	914912		SLoupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton montáž s přesunem DZ P1 (2x), IS3c (4x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	5,000	500,00	2 500,00
40	914913		SLoupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton demontáž DZ P1 (2x), IS3c (4x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	6,000	100,00	600,00
41	915211		Vodorovné dopravní značení plastem hladké - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	337,120	220,00	74 166,40
42	91552		Vodor. dopravní značení - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměněno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
43	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM záhonový obrubník 0,05x0,2 m do bet. lože C20/25nXF3 odměněno z B.2	M	4,000	220,00	880,00
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		-4,000		-880,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
44	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodová obruba 50/150x250 mm vjezdová obruba 150x150 mm uloženy do bet. lože C20/25nXF3 s opěrou odměněno z B.2	M	9,000	350,00	3 150,00
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		-9,000		-3 150,00
			aktuální množství		0,000		0,00
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na ključici komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných tlůhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	150,300	35,00	5 260,50
	ZBV:	1.5	SO 126 H - Změna stavby		150,000		5 250,00
			aktuální množství		300,300		10 510,50
46	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	233,000	115,00	26 795,00
114	93543	N	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	4 819,50	0,00
113	935822	N	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĎENÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M2	0,000	1 309,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 890,000	2,00	7 780,00
48	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání zábrnků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno B.2	M3	4,500	1 850,00	8 325,00
9		Ostatní konstrukce a práce				153 536,90
Celkem:						4 993 242,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 429 405,95 Kč
 Cena celková: 442 508,17 Kč
 DPH: 92 926,72 Kč
 Cena s daní: 535 434,89 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 442 508,17 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	373,360	1,00	373,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,000	3 500,00	0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	57,570	1,00	57,57
0			Všeobecné konstrukce a práce				430,93
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	217,000	33,00	7 161,00
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC rozebrání zámkové dlažby tl. 0,06 m pro vedení kabelu V.O. vč. očištění ponecháno na stavbě pro zpětné použití odměněno z B.2	M3	0,300	2 511,97	753,59
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POHIVEM odstranění stávajících asfaltových vrstev v tl. 140 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	6,580	550,00	3 619,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nebezpečné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	10,130	396,00	4 011,48
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy)	M3	19,590	550,00	10 774,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na skládku odměněno z B.2				
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		1,080		594,00
			aktuální množství		20,670		11 368,50
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	120,500	192,50	23 195,25
10	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	33,000	179,25	5 915,25
11	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	46,000	67,99	3 127,54
12	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM jáma stožáru V.O. odvoz na skládku	M3	0,540	1 631,00	880,74
13	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop rýhy kabelu V.O. odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	11,680	1 123,00	13 116,64
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	3,000	85,00	255,00
15	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM materiál do aktivní zóny v tl. 0,5 m odměněno z C.4 a B.2	M3	65,500	122,38	8 015,89
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,000	347,03	13 534,17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dospání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.5				
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000	390,56	1 171,68
			dospání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.4				
18	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože kabelu V.O. tl. 0,2 m	M3	1,940	349,04	677,14
19	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypaný V.O. nenamrzavou zeminou hutněnou po 0,2 m	M3	9,740	349,04	3 399,65
20	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	131,000	20,00	2 620,00
21	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	13,530	320,95	4 342,45
			ohumusování tl. 0,15 m vč. opaření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2				
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	90,170	14,00	1 262,38
1	Zemní práce						108 428,35
2	Základy						
23	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonový základ stožáru V.O. 0,7x0,7x1,1m	M3	0,540	3 048,83	1 646,37
2	Základy						1 646,37
5	Komunikace						
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	57,950	714,00	27 096,30
25	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	10,130	350,00	3 545,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v tl. 0,15 m použití zlekaného materiálu odměřeno z B.2				
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	109,000	15,00	1 635,00
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	745,400	8,60	6 410,44
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		61,640		530,10
			aktuální množství		807,040		6 940,54
28	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných tržin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	151,000	15,90	2 082,90
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		49,200		782,28
			aktuální množství		180,200		2 865,18
29	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTI ošetření příčných tržin, uložení na hraně rozšíření vozovky, na parapěti nelkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	262,000	55,00	14 410,00
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		49,200		2 706,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
30	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	13,480	4 850,00	65 378,00
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		0,424		2 056,40
					aktuální množství		
31	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	21,410	3 817,20	81 726,25
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		1,595		6 088,43
					aktuální množství		
32	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	8,910	6 523,00	58 119,93
33	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	8,000	385,24	3 081,92
34	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předlažďení zámkové dlažba tl. 0,06 m vč. do šetrkového lože tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	5,000	332,37	1 661,85

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlhka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár příčných trhlin pružnou závlhkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	26,700	40,00	1 068,00
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		6,400		256,00
					aktuální množství		
36	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	13,500	10,00	135,00
	ZBV:	1.5	SO 141 H - Změna stavby		-13,500		-135,00
					aktuální množství		
5			Komunikace				278 635,31
7			Přidružená stavební výroba				
37	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE chránička dvoupáňová korugovaná DN40/32	M	54,500	20,30	1 106,35
38	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM HDPE chránička dvoupáňová korugovaná DN110/94	M	12,000	44,30	531,60
39	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm fólie šířky 0,35 m	M	27,700	7,00	193,90
40	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM ²	M	39,500	54,90	2 168,55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rožpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzemňovací vodič FeZn DN 10 vč. uložení do výkopu a připojení na uzemňovací svorku stožáru				
41	742G12		KABEL NN DVOU-A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY-J 2x6 vč. napojení na vichřní rozvod V.O.	M	5,000	44,60	223,00
42	742H13		KABEL NN ČTYŘ-A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel CYKY-J 4x6	M	54,500	78,60	4 283,70
43	742O13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M zatažení kabelu CYKY J 4x6 do chráničky DN40/32	M	54,500	4,30	234,35
44	743I22		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ocelový stožár 133/89/80 mm výšky 8 m vč. osazení do základu	KUS	1,000	6 131,56	6 131,56
45	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M ocelový výložník délky 1m vč. montáže na stožár	KUS	1,000	672,60	672,60
46	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Uliční svítidlo LED - příkon 62W, světelný tok 8234lm, 4000K, "motýlková" optika, krytí IP55, stlmivatelé vč. stlmivatelého programovatelného předřadníku vč. montáže svítidla na výložník a zapojení svítidla	KUS	1,000	9 896,10	9 896,10
47	743C12		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ pojistková skříň, krytí IP54 vč. montáže na sloup a zapojení vodičů	KUS	1,000	2 559,60	2 559,60
48	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	1,000	47,30	47,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rožpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	744R12		svítilnová pojistka 10A do pojistkové skříně SVORKA OD 4 DO 16 MM2 řadová svorka RS 16 do pojistkové skříně	KUS	4,000	145,00	580,00
7			Přidružená stavební výroba				28 628,61
8			Potrubí				345,20
50	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PVC trubka vnitřní průměr 300 mm do základů stožáru VO	M	1,000	345,20	345,20
8			Potrubí				345,20
9			Ostatní konstrukce a práce				
51	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU bílá barva	KUS	2,000	225,00	450,00
52	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	2,000	100,00	200,00
53	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ C4a (Zx) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
54	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ I24a, I24b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
55	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ I24a, I24b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	914831		STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZ Z4 OCEĽ SFÓLÍÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ DZ Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
57	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ C4+Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	965,00	1 930,00
58	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ (Z4a, IZ4b - osazení do nové polohy) odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
59	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ (Z4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení) odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
60	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	24,380	220,00	5 363,60
61	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150x250 mm uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2	M	16,000	492,35	7 877,60
62	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zpětné osazení obrub po výkopu týhy pro V.O. vč. vytrhání, očištění a betonového lože C20/25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2	M	2,000	433,85	867,70
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	26,700	35,00	934,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	1.5		SO 141 H - Změna stavby		6,400		224,00
			aktuální množství		33,100		1 158,50
64	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	283,000	2,00	566,00
9			Ostatní konstrukce a práce				24 393,40
Celkem:							442 508,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 423 790,18 Kč

Cena celková: 436 208,36 Kč

DPH: 91 603,76 Kč

Cena s daní: 527 812,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 436 208,36 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	371,050	1,00	371,05
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plest	T	0,000	3 500,00	0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsi stmelené asfaltem	T	59,330	1,00	59,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				430,38
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	253,000	33,00	8 349,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 210 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	8,400	550,00	4 620,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezpevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	10,130	396,00	4 011,48
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	18,570	550,00	10 213,50

ZBY:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.5	SO 142 H - Změna stavby		3,800		2 090,00
			aktuální množství		22,370		12 303,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	100,500	192,50	19 346,25
9	12673		ZRÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	37,000	179,25	6 632,25
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reproflace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	59,000	67,99	4 011,41
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM jáma stožáru V.O. odvoz na skládku	M3	0,540	1 631,00	880,74
12	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop rýhy kabelu V.O. odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	16,300	1 123,00	18 304,90
13	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	3,000	85,00	255,00
14	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM materiál do aktivní zóny v tl. 0,5 m odměněno z C.4 a B.2	M3	62,500	122,38	7 648,75
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutnéno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5	M3	48,000	347,03	16 657,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, Lčást
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.4	M3	3,000	390,56	1 171,68
18	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy V.O. výkopem hutněným po 0,2 m	M3	12,220	349,04	4 265,27
17	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože kabelu V.O. tl. 0,2 m	M3	4,070	349,04	1 420,59
19	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	125,000	20,00	2 500,00
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opalnění a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	13,280	320,95	4 262,22
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	88,540	14,00	1 239,56
1		Zemní práce					117 880,04
2		Základy					
22	27251		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU betonový základ stožáru V.O. 0,7x0,7x1,1m	M3	0,540	3 048,83	1 646,37
2		Základy					1 646,37
5		Komunikace					
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	33,000	714,00	23 562,00
24	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	10,130	350,00	3 545,50
25	572123		INFIL TRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	95,000	15,00	1 425,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	572213		rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m ² odměřeno z B.2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/M ² spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m ² a 0,35 kg/m ² odměřeno z B.2	M2	726,700	8,60	6 249,62
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		56,110		482,55
			aktuální množství		782,810		6 732,17
27	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 1,0KG/M ² ošetření přilehlých trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	117,000	15,90	1 860,30
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		17,400		276,66
			aktuální množství		134,400		2 136,96
28	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI ošetření přilehlých trhlin, uložení na hraně rozšíření vozovky, na parapětní netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	242,000	55,00	13 310,00
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		17,400		957,00
			aktuální množství		259,400		14 267,00
29	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	13,000	4 850,00	63 050,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		0,244		1 183,40
			aktuální množství		13,244		64 233,40
30	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	21,000	3 817,20	80 161,20
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		1,597		6 096,07
			aktuální množství		22,597		86 257,27
31	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	8,190	6 523,00	53 423,37
32	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková tlážba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	8,000	385,24	3 081,92
33	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závluka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry přilehlých trhlin pružnou závlukou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	26,500	40,00	1 060,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1.5	SO 142 H - Změna stavby		12,800		512,00
			aktuální množství		39,300		1 572,00
34	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spár pletěných tržlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	13,500	10,00	135,00
	ZBY:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		-13,500		-135,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				260 236,59
7			Přidružená stavební výroba				
35	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE chránička dvouplášťová korugovaná DN40/32	M	74,500	20,30	1 512,35
36	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm fólie šířky 0,35 m	M	58,200	7,00	407,40
37	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMĚ FEZn DO 120 MM ² uzemňovací vodič FeZn DN 10 vč. uložení do výkopu a připojení na uzemňovací svorku stožáru	M	58,200	54,90	3 195,18
38	742012		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ² kabel CYKY-J 2x6 vč. napojení na vrchní rozvod V.O.	M	5,000	44,60	223,00
39	742113		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM ² kabel CYKY-J 4x6	M	74,500	78,60	5 855,70
40	742013		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	74,500	4,30	320,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zatažení kabelu CYKY J 4x6 do chráničky DN40/32				
41	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ocelový stožár 133/89/60 mm výšky 8 m vč. osazení do základu vč. elektrovyžbroje doplněné o o přepětovou ochranu typu B+C, omezuje síťová přepětí na hodnotu < 1,5kV, vč. montáže do stožáru a zapojení kabelů	KUS	1,000	6 131,56	6 131,56
42	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M ocelový výložník délky 1m vč. montáže na stožár	KUS	1,000	672,60	672,60
43	743554		SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Ulišení svítidla LED - příkon 62W, světelný tok 8234lm, 4000K, "molybdom" optika, krytí IP65, stmívatelné vč. stmívatelného programovatelného předradníku vč. montáže svítidla na výložník a zapojení svítidla	KUS	1,000	9 896,10	9 896,10
44	743C12		SKŘIŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM ² , SE 3-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ pojistková skříň, krytí IP54 vč. montáže na sloup a zapojení vodičů	KUS	1,000	2 559,64	2 559,64
45	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A závitová pojistka 10A do pojistkové skříně	KUS	1,000	47,30	47,30
46	744R12		SVORKA OD 4 DO 16 MM ² řadová svorka RS 16 do pojistkové skříně	KUS	4,000	145,00	580,00
7			Přidružená stavební výroba				31 401,18
8			Potrubí				
47	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PVC trubka vnitřní průměr 300 mm do základu stožáru VO-	M	1,000	345,20	345,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				345,20
9			Ostatní konstrukce a práce				
48	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	2,000	225,00	450,00
49	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	2,000	100,00	200,00
50	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ C4a (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
51	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
52	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
53	914831		STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZÍ Z OCELI S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ DZ Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
54	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ C4+Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	965,00	1 930,00
55	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	914913		DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
57	915211		DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	24,500	220,00	5 390,00
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční cbruba 150x250 mm uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2	M	16,000	492,35	7 877,60
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě přilehlých tržlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	26,500	35,00	927,50
	ZBV:	1.5	SO 142 H - Změna stavby		27,300		955,50
			aktuální množství		53,800		1 883,00
60	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	279,000	2,00	558,00
9			Ostatní konstrukce a práce				24 268,60
Celkem:							436 208,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
 Rozpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 72 815,66 Kč
 DPH: 15 291,29 Kč
 Cena s daní: 88 106,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 72 815,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
 Rozpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kameni	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		12,985		12,99
			aktuální množství		12,985		12,99
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové obrubníky s ložem PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST: SILNIČNÍ OBRUBNÍK - 80kg, ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK - 26 kg	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		2,495		2,50
			aktuální množství		2,495		2,50
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt kryt chodníku	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		2,010		2,01
			aktuální množství		2,010		2,01
0			Všeobecné konstrukce a práce				17,50
1	4	113137	Zemní práce N ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM. ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	680,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
 Rozpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltový chodník - předpokládaná tl. 5 mm Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		1,675		1 139,00
			aktuální množství		1,675		1 139,00
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	70,39	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		21,500		1 513,39
			aktuální množství		21,500		1 513,39
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/150/1000	M	0,000	71,26	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		19,000		1 353,94
			aktuální množství		19,000		1 353,94
7	123737	N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO 16KM Odstranění podkladních vrstev stávajícího chodníku (v případě vhodného podloží ize materiál znovu využít) Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	259,25	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		7,638		1 980,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
 Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
 Rozpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7,638		1 980,15
8	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	0,000	20,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		40,140		802,80
			aktuální množství		40,140		802,80
1			Zemní práce				6 789,28
2			Základy				
9	289971	N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE separační geotextilie 300 g/m2 Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M2	0,000	57,80	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		48,168		2 784,11
			aktuální množství		48,168		2 784,11
2			Základy				2 784,11
5			Komunikace				
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 tl.vrstvy 150mm	M3	0,000	714,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		6,021		4 298,99
			aktuální množství		6,021		4 298,99

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
Rožpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obdélníková dlažba 200/100/60	M2	0,000	385,24	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		32,300		12 443,25
			aktuální množství		32,300		12 443,25
11	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ - obdélníková 200/100/60	M2	0,000	547,59	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		1,150		629,73
			aktuální množství		1,150		629,73
13	58920	N	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	117,30	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		21,000		2 463,30
			aktuální množství		21,000		2 463,30
5			Komunikace				19 835,27
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	917223	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	265,20	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 150N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo
Rožpočet: 150 N Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			250/100/1000 VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4 Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		21,500		5 701,80
			aktuální množství		21,500		5 701,80
15	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150/1000 VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4	M	0,000	492,35	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		2,000		984,70
			aktuální množství		2,000		984,70
16	91725	N	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník s nášlapem +0,16m (včetně náběhových obrubníků 2x1,00m) Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	2 159,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vpravo		17,000		36 703,00
			aktuální množství		17,000		36 703,00
9			Ostatní konstrukce a práce				43 389,50
Celkem:							72 815,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 70 643,45 Kč
DPH: 14 835,12 Kč
Cena s daní: 85 478,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 70 643,45 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové obrubníky s ložem PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST: SILNIČNÍ OBRUBNÍK - 80kg, ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK - 26 kg	T	0,000	1,00	0,00
	ZBY:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		2,430		2,43
			aktuální množství		2,430		2,43
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt kryt chodníku	T	0,000	1,00	0,00
	ZBY:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		1,854		1,85
			aktuální množství		1,854		1,85
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (stávající podkladní vrstvy)	T	0,000	1,00	0,00
	ZBY:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		11,977		11,98
			aktuální množství		11,977		11,98
0			Všeobecné konstrukce a práce				16,26
1	4	113137	Zemní práce N ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	680,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
 Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltový chodník - předpokládaná tl. 5 mm Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		1,545		1 050,60
			aktuální množství		1,545		1 050,60
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	70,39	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		22,500		1 583,78
			aktuální množství		22,500		1 583,78
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/150/1000	M	0,000	71,26	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		18,000		1 282,68
			aktuální množství		18,000		1 282,68
7	123737	N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM Odstranění podkladních vrstev stávajícího chodníku (v případě vhodného podloží lze materiál znovu využít) Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	259,25	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		7,045		1 826,42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
 Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7,045		1 826,42
8	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	20,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		37,080		741,60
			aktuální množství		37,080		741,60
1			Zemní práce				6 485,08
2	9	289971	Základy N OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 300 g/m2 Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M2	0,000	57,80	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		44,496		2 571,87
			aktuální množství		44,496		2 571,87
2			Základy				2 571,87
5	10	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD 0/32 II.vrstvy 150mm	M3	0,000	714,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		5,562		3 971,27
			aktuální množství		5,562		3 971,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obdélníková dlažba 200/100/60	M2	0,000	385,24	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		29,750		11 460,89
			aktuální množství		29,750		11 460,89
11	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ - obdélníková 200/100/60	M2	0,000	547,59	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		1,150		629,73
			aktuální množství		1,150		629,73
13	58920	N	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Cena ASPE-OTS KP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	117,30	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		20,000		2 346,00
			aktuální množství		20,000		2 346,00
5			Komunikace				18 407,89
9	14 917223	N	Ostatní konstrukce a práce SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	265,20	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 151N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo
Rozpočet: 151 N Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			250/100/1000 VČETNÉ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4 Cena ASPE-OTS KP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		22,500		5 967,00
			aktuální množství		22,500		5 967,00
15	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150/1000 VČETNÉ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4	M	0,000	492,35	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		1,000		492,35
			aktuální množství		1,000		492,35
16	91725	N	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník s nášlapem +0,16m (včetně nábehových obrubníků 2x1,00m) Cena ASPE-OTS KP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	2 159,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Vilémovice - zastávka vlevo		17,000		36 703,00
			aktuální množství		17,000		36 703,00
9			Ostatní konstrukce a práce				43 162,35
Celkem:							70 643,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 69 432,57 Kč

DPH: 14 580,84 Kč

Cena s daní: 84 013,41 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 69 432,57 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové obrubníky s ložem PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST: SILNIČNÍ OBRUBNÍK - 80kg, ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK - 28 kg	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		2,292		2,29
			aktuální množství		2,292		2,29
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt kryt chodníku	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		1,860		1,86
			aktuální množství		1,860		1,86
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (stávající podkladní vrstvy)	T	0,000	1,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		12,016		12,02
			aktuální množství		12,016		12,02
0			Všeobecné konstrukce a práce				16,17
1			Zemní práce				
4	113137	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	680,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž s II/399, 1.část
 Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
 Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltový chodník - předpokládaná tl. 5 mm Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		1,550		1 054,00
			aktuální množství		1,550		1 054,00
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	70,39	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		15,000		1 055,85
			aktuální množství		15,000		1 055,85
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/150/1000	M	0,000	71,26	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		19,000		1 353,94
			aktuální množství		19,000		1 353,94
7	123737	N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM Odstranění podkladních vrstev stávajícího chodníku (v případě vhodného podloží lze materiál znovu využít) Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M3	0,000	259,25	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		7,068		1 832,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž s IV399, 1.část
 Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
 Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7,068		1 832,38
8	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	20,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		36,780		735,60
			aktuální množství		36,780		735,60
1			Zemní práce				6 031,77
2			Základy				
9	289971	N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE separační geotextilie 300 g/m2 Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M2	0,000	57,80	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		44,136		2 551,06
			aktuální množství		44,136		2 551,06
2			Základy				2 551,06
5			Komunikace				
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 tl.vrstvy 150mm	M3	0,000	714,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		6,597		4 710,26
			aktuální množství		6,597		4 710,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obdélníková dlažba 200/100/60	M2	0,000	385,24	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		29,500		11 364,58
			aktuální množství		29,500		11 364,58
11	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ - obdélníková 200/100/60	M2	0,000	547,59	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		1,150		629,73
			aktuální množství		1,150		629,73
13	58920	N	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	117,30	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		21,000		2 463,30
			aktuální množství		21,000		2 463,30
5			Komunikace				19 167,87
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	917223	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	265,20	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 152N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo
Rozpočet: 152 N Třebíč Slavičky - zastávka vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			250/100/1000 VČETNÉ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4 Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%				
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		15,000		3 978,00
			aktuální množství		15,000		3 978,00
15	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150/1000 VČETNÉ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF4	M	0,000	492,35	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		2,000		984,70
			aktuální množství		2,000		984,70
16	91725	N	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník s nášlapem +0,16m (včetně nábehových obrubníků 2x1,00m) Cena ASPE-OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny poníženy o 15%	M	0,000	2 159,00	0,00
	ZBV:	01.01	Třebíč Slavičky - zastávka vpravo		17,000		36 703,00
			aktuální množství		17,000		36 703,00
9			Ostatní konstrukce a práce				41 665,70
Celkem:							69 432,57