

Dodatek č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 50453/2018/OSM
ev. č. DS201800459
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Městský zimní stadion – výstavba recepce u vchodu do haly zimního
stadionu II“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Václav Valda
Sídlo: Hřivice 82
Zastoupený: Václavem Valdou
IČ: 87204649
[REDAKCE] [REDAKCE]
Registrace: U živnostenského úřadu Louny
[REDAKCE] [REDAKCE]
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu provádění prací byly některé práce provedeny jinak, než navrhovala PD. Zde je stručný souhrn změn, které byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitelem a správcem MZS. Celkově nová cena vychází jako vícepráce (dále jen VP).

- Zastřešení recepce – projekt vycházel z původní PD z roku 1994, kde bylo uvedeno, že strop je tvořen ocelovými nosníky profilu I a U 100, mezi kterými jsou vloženy keramické desky HURDIS. Vrchní plášť tvořil vlnitý plech připevněný k latím. Tento

strop měl být zachován a rozšířen i nad nový prostor recepce. Při odstranění bočních částí původního stropu a podhledu bylo však zjištěno, že skutečnost neodpovídá PD z roku 1994. Mezi I profily nebyly použity desky HURDIS, ale pouze dřevovláknité desky, které byly značně zprohýbané a ocelové profily byly zkorodované.

Bylo domluveno a odsouhlaseno, že se celý původní strop odstraní a bude nahrazen kompletně novým. Nový strop byl navržen, jako dřevěný tzn. dřevěné trámy 80 x 140mm po 700mm vložené do kapes v obvodové zdi zimního stadionu, zaklopené OSB deskami P+D tl. 25mm, vrchní plášť budou tvořit 2 vrstvy modifikovaného asfaltového pasu. Podhled z minerálních desek 60x60, který měl být také pouze rozšířen nad nový prostor recepce, bude ale také kompletně odstraněn včetně roštu a nahrazen novým podhledem ze SDK na kovový rošt doplněn TI z MV.

Vyčíslení ceny za práce na změně stropní konstrukce vyšlo v součtu jako VP.

- Nadezdění nových i stávajících stěn o jednu řadu – tato VP souvisí se změnou zastřešení a bude provedena z toho důvodu, aby se nová a původní zeď ještě lépe provázaly a aby úložná plocha pro nové střešní trámy byla ve stejné rovině. S touto VP souvisí další, jako je větší plocha TI na obvodech stěn a k tomu příslušné práce, dále větší plocha pro omítky a pro výmalbu.
- Nerovnost původních stěn recepce (obvodových stěn zimního stadionu) – obvodové stěny zimního stadionu, které slouží jako výplně mezi ocelovou k-ci stadionu, jsou hlavně na vnitřní části dost křivé. Tato křivost je vidět hlavně u ostění oken. Křivost bude vyrovnána pomocí SDK desek jako předstěna. Vyčísleno jako VP.
- Výplně otvorů – bylo domluveno, že okno na WC bude zmenšeno z rozměru 800 x 500mm na 500 x 500 mm.

Sestava plastových dveří s plastovým výdejním oknem v čelní stěně recepce, není dle vyjádření výrobce oken možná provést. Sestava bude nahrazena samostatnými dřevěnými dveřmi o rozměrech 800 x 1970mm a samostatným plastovým oknem o rozměrech 800 x 1070mm s výdejním otvorem. Mezi dveřmi a oknem bude vyzděn sloupek 150 x 150mm.

Změna výplní otvorů v celkovém součtu vyšla jako méněpráce.

- Změna trasy kanalizace a vody – nově budou tyto rozvody částečně vedeny podél západní obvodové zdi stadionu ve vysekané rýze v betonovém schodišti stadionu a následně ven z objektu zimního stadionu průrazem obvodového zdiva v místě 4. schodišťového stupně. Dále bude vedeno vně objektu zimního stadionu dle PD. Důvodem je, že v místě původního prostupu by hloubka uložení potrubí byla cca 1,5m tzn., že by se musel vytvořit výkop cca 2 x 2 metry uvnitř objektu pro možnost snadné manipulace a napojení rozvodů. Bourání schodů a zpětné zabetonování je vyčísleno jako VP.

Celkově je cena díla zvýšena o 14 890,53 Kč bez DPH; tj. o 18 017,54 Kč vč. DPH. Soupis víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MLUNCJ 50453/2018/OSM, ev. č. DS201800459 ze dne 03.07.2018 takto:

Článek 8

Cena díla odstavec 8.2. se mění a nově zní:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	333 017,53	Kč
DPH (sazba 21 %):	69 933,68	Kč
Cena díla celkem:	402 951,21	Kč

Slovy: čtyřstadvatisícdevětsetpadesátjednakorunčeskýchdvacetjednahaléřů

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohy:

č. 1 Soupisy víceprací a méněprací

V Lounech dne: 15.08.2018

V Hřivicích dne: 15.08.2018

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Václav Valda
Majitel firmy