



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1131/OIRM/2017 ze dne 21.11.2017, ve znění dodatku č. 1

č. 1131/OIRM/2017

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.10.2017, usn. č. 1075/2017  
tento dodatek schválen RM dne 06.08.2018 2018 usn. č.817/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

a

1.2. zhotovitel: **SPO Příbram s.r.o.**  
sídlo : K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
zastoupené : Martinem Pečenkou, jednatelem  
IČO : 28192711  
DIČ : CZ28192711  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 131868

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.11.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „objekt zázemí Nový rybník“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „objekt zázemí Nový rybník“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Příloha č. 1: Zadávací list č. 2

#### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem ..... 11 396 983,82 Kč bez DPH**  
**DPH ..... 2 393 366,60 Kč**  
**Cena včetně DPH ..... 13 790 350,42 Kč**

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č. 2 s přílohami

V Příbrami dne:

V Příbrami dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

5. 05. 2010

.....  
**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

.....  
**SPO Příbram s.r.o.**  
Martin Pečenka, jednatel

**AKCE: OBJEKT ZÁZEMÍ NOVÝ RYBNÍK**

Zadávací list č. 2

SoD č. 1131/OIRM/2017

Zhotovitel:

SPO Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Bc. Michaela Kovalčíková,

Datum: 14.08.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** změna dispozice gastrovybavení vyvolaná budoucím provozovatelem Sportovní zařízení města Příbram, příspěvková organizace (dále jen "SZM Příbram") a s tím souvisejících řemesel, požadavkem provozovatele SZM Příbram na temperaci prostor v zimním období a dále potřebných dodávek a prací zjištěných v

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu výstavby budoucí provozovatel navrhl, posunutí příčky mezi místnostmi č. 1.04 a 1.19 a úpravu rozmístění gastro zařízení. V souvislosti s touto úpravou je nutná úprava elektroinstalace, vzduchotechniky, dlažeb a obkladů. Dále budoucí provozovatel navrhl, aby se objekt v zimních měsících mohl temperovat z tohoto důvodu je nutné zateplit střechu nad místnostmi 1.01 a 1.19 a do okna v místnosti č. 1.01 provést dvojsklo. Naopak z důvodu temperace vznikla úspora a to s odpočtem posuvné stěny Z7 mezi místnostmi 1.01 a 1.19, kterou není nutné provádět. V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající odtok dešťové vody je nedostatečný a je nutné ho posílit pomocí drenáží a úpravy odvodnění pozemků před objektem zázemí. Při realizaci ocelové konstrukce docházelo k prochýbání vodorovných nosníků, z důvodu tohoto průhybu navrhl projektant doplnění a vyztužení OK. Dále budoucí provozovatel vznesl požadavek na obsluhu sprch pomocí mincovníků. Vzhledem k úzkému průchodu mezi předstěnou Z3 a prostory WC, bylo nutné venkovní předstěnu Z3 posunout směrem ven. Je proveden odpočet montáže zbývající plochy pískovcové dlažby, která se již nebude pokládat. Naopak se provedou betonové patky pod pražce (pražce montuje SZM na základě RM ze dne 06.08.2018). Je nutné provést atypický rozměr žlabu, dodat invalidní předstěnový systém a upravit kaslík - tyto prvky vznikly v průběhu stavby a nebylo s nimi v PD uvažováno.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-201 280,36

349 764,97 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

148 484,61 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Ing. Milan Štufka

Datum:



Bc. Michaela Kovalčíková  
zástupce ve věcech odborných

Datum: 30.08.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Martin Peceňka

Datum:



Svatopluk Chrástina

Pověřen řízením stavebních prací

Datum: 21.8.2018



Datum:

Var. 2

**ZÁZEMÍ - PŘEDLOŽENÉ ZMĚNY ze dne 26.07.2018**

<b>Předložené změny:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč.21% DPH</b>
změna VZT	23 349,90 Kč	28 253,38 Kč
stěna před WC - přesunutí (změna PD)	4 270,00 Kč	5 166,70 Kč
doplnění OK - změna PD	44 925,24 Kč	54 359,54 Kč
změna nerezových žlabů	6 398,00 Kč	7 741,58 Kč
předstěnový systém - invalidní	7 257,60 Kč	8 781,70 Kč
příčka mezi 1.04-1.19	6 327,80 Kč	7 656,64 Kč
dlažba - změna PD	119,92 Kč	145,10 Kč
obklad - změna PD (úprava množství obkladů v m.č. 1.19 a 1.02)	5 472,10 Kč	6 621,24 Kč
zateplení v podhledu (m.1.01 a 1.19) - změna PD	13 708,18 Kč	16 586,90 Kč
změna PD - m.č.1.21	-543,84 Kč	-658,05 Kč
změna zasklení	17 244,60 Kč	20 865,97 Kč
úprava odvodnění pozemku - změna PD	41 740,51 Kč	50 506,02 Kč
revizní šachta	11 882,80 Kč	14 378,19 Kč
kanalizace - změna PD - retenční nádrž	-15 467,20 Kč	-18 715,31 Kč
změna PD - zrušení posuvné stěny mezi m.č.1.01 a 1.19	-100 123,80 Kč	-121 149,80 Kč
vyztužení OK	14 615,00 Kč	17 684,15 Kč
elektroinstalace - změna č.1	26 836,80 Kč	32 472,53 Kč
konstrukce truhlářské - kaslík (výsuvná okna)	4 156,00 Kč	5 028,76 Kč
mincovník	29 800,00 Kč	36 058,00 Kč
betonové patky pod pražce (500x400x250mm) 51ks x 265,-Kč:	13 515,00 Kč	16 353,15 Kč
montáž dlažby - odpočet neprovedené části: 100,-Kč x 70,-	-7 000,00 Kč	-8 470,00 Kč
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>148 484,61 Kč</b>	<b>179 666,38 Kč</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Změna VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 15. 5. 2018

Kód položky	Název	Množství	Jednotka	Cena	Celkem	Podíl (%)
-------------	-------	----------	----------	------	--------	-----------

PSV

PSV

1.

Zařízení č. 1-14 - Větrání prostor občerstvení, přípravný a zázemí budovy

23 349,90

0,000

1	12	Zákrýtky kuchyňské nerezové s osvětlením a tukovými filtry 400/400 (2ks) např. Standard-N, Airea Jablonec 2000/minim. 1800)*800*435 mm, hrdlo a x d225, osvětlení, odvod kondenzátu, regulátor, snímače a příslušenství	kpl	-1,000	18 601,00	-18 601,00	0,000
2	12a	Zákrýtky kuchyňské nerezové s osvětlením a tukovými filtry 400/400 (2ks) např. Standard-N, Airea Jablonec 2000(max.2200)*800*435 mm, hrdlo 1 x d225, osvětlení, odvod kondenzátu, regulátor, snímače a příslušenství	kpl	1,000	28 458,00	28 458,00	0,000
3	20a	Zpětná klapka potrubí pro kruhové potrubí d 150 těsná včetně příslušenství	kpl	1,000	322,10	322,10	0,000
4	23a	Talířový ventil odvodní kruhový např. KK, EDV včetně napojení na potrubí, povrch. úprava RAL	kpl	3,000	338,00	1 014,00	0,000
5	24	Protidešťová stříška kruhová ochranná d100 vč. ochran. síta a povrch. úpravy RAL	kpl	-1,000	387,00	-387,00	0,000
6	24a	Protidešťová stříška kruhová ochranná d150 vč. ochran.síta a povrch.úpravy RAL	kpl	1,000	634,80	634,80	0,000
7	38	ovlad. - regulátor otáček např. REB	kpl	1,000	1 807,00	1 807,00	0,000
8	39	průměr D100, 30% tvarovek	bm	-4,000	257,60	-1 030,40	0,000
9	40	průměr D150, 30% tvarovek	bm	7,000	442,60	3 097,50	0,000
10	41	průměr D250, 30 % tvarovek	bm	1,000	533,00	533,00	0,000
11	42	DN150	bm	2,000	159,00	318,00	0,000
12	43	Tepelná, protipožární a hluk. izolace potrubí - miner. vata s AL fólií tl do 40 mm	m2	2,000	283,10	586,20	0,000
13	44	Drobný montážní materiál (spojky, úchyty, páska,	kg	15,000	44,80	672,00	0,000
14	45a	Montáž rovodů a zařízení (vícepráce)	kpl	1,000	2 920,00	2 920,00	0,000
15	46a	Přesun hmot (vícepráce)	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00	0,000
16	47a	Ostatní podružné náklady - rezie, drobný spotř. materiál, dopravné (vícepráce)	kpl	1,000	648,00	648,00	0,000
17	6	Ventilátor radiální tříotáčkový na stěnu s filtrem např. EBB 170 N S, EDV včetně příslušenství, 230 V, 31/38/48W, M = 150 m3/h, P=65Pa	kpl	-1,000	2 927,00	-2 927,00	0,000
18	61	Příslušenství k ventilátoru, manžet pružné, uchycení	kpl	-1,000	118,00	-118,00	0,000
19	6a	Ventilátor potrubí radiální víceotáčkový např. RM 150 vč. pruž. manžet, M=400m3/h, Pext=225Pa, IP44, 230V, 95W	kpl	1,000	3 584,70	3 584,70	0,000
20	6a1	Příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení	kpl	1,000	136,00	136,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>23 349,90</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
Objekt: Stěna před WC - přesunutí (změna PD)

JKSO:  
ÉČO:  
Zpracoval:  
Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

PO	Kód položky	Popis	Mj	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Podíl na celku
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	--------------	----------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 270,00</b>	<b>0,000</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 270,00</b>	<b>0,000</b>
1	767008	D+m stěna před WC - ocelová nosná část v položce D+m ocelové konstrukce / vč.povrchové úpravy - popis viz Z3 - změna PD (přesunutí)	kpt	1,000	4 270,00	4 270,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>4 270,00</b>	<b>0,000</b>

✓

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Doplnění OK - změna PD

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:  
 Zhotovitel:

P.C.	K.C.N.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3			5	7	118

**PSV Práce a dodávky PSV 44 925,24**

**767 Konstrukce zámečnické 44 925,24**

1	R	767001	D+m ocelové konstrukce - vč.povrchové úpravy / vč.kotvení sloupů do základů pomocí patních plechů P10 a závitových tyčí M16 na chemickou kotvu	kg	541,268	83,00	44 925,24
			14,87*36,4		541,268		
			Součet		541,268		

**Celkem**

**44 925,24**



# ROZPOČET

Stavba: Zázevní Nový rybník  
Objekt: Změna nerezových žlabů (ATYPický rozměr)

JKSO:  
EČQ:  
Zpracoval:  
Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Název	Jednotka	Množství celkem	Cena jednotková	Celková cena	Finanční celkem
------	-------------	-------	----------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 398,00</b>	<b>0,000</b>
<b>725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>6 398,00</b>	<b>0,000</b>
1	20R1	Závěsný nerezový umývací žlab dl 3,0 m, odtok 6/4", včetně konzole, sifon (ref.v:AZP AUL 05.4) - změna PD Příplatek za ATYPický nerezový žlab dl. 2,94 m	ks	2,000	3 199,00	6 398,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>6 398,00</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Předstěnový systém - invalidní

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25. 5. 2018

PO	Kód položky	Název položky	Jedn.	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Hodnota celková
----	-------------	---------------	-------	----------	-----------------	--------------	-----------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 257,60</b>	<b>0,000</b>
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>7 257,60</b>	<b>0,000</b>
1	25	Bezpečnostní předstěnový splachovací WC systém pro závěsný klozet; nerezový kryt (ref.v.: AZP BSAZ 6) - chyba v PD - závěsný systém pro invalidní klozet	ks	1,000	7 257,60	7 257,60	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>7 257,60</b>	<b>0,000</b>

✓

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Příčka mezi 1.04-1.19

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 11. 4. 2018

Pr.č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena	Objem	Podíl
-------	---------------	------	----------	------	-------	-------

**HSV Práce a dodávky HSV** 2 623,80 0,267

**3 Svislé a kompletní konstrukce** 1 471,37 0,264

1	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	247,60	247,60	0,027
2	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových plesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	3,362	364,00	1 223,77	0,237

**6 Úpravy povrchů** 687,90 0,000

3	55331363	Záruběň ocelová pro porobeton 600-900 L/P		1,000	687,90	687,90	0,000
---	----------	---	--	-------	--------	--------	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání** 464,53 0,002

4	962031R01	Bourání příček z tvárnice tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	3,362	82,40	277,03	0,002
---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	-------

**99 Přesun hmot HSV** 187,50 0,000

5	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,150	24,40	76,86	0,000
6	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,225	341,10	76,75	0,000
7	99706512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,225	150,80	33,89	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** 3 704,00 0,000

**766 Konstrukce truhlářské** 3 704,00 0,000

8	767207	D+m vnitřní dveře jednokřídlé plné - 700/1970 - popis viz Z/P (dle architekta budou levé)	kus	1,000	3 704,00	3 704,00	0,000
---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-------

**Celkem** 6 327,80 0,267

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Dlažba - změna PD (posunutí příčky)

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25. 5. 2018

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Průměr

**PSV Práce a dodávky PSV**

**119,92 0,003**

**771 Podlahy z dlaždic**

**119,92 0,003**

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Průměr	
1	59761118 Dlaždice keramické - (barevné) 20 x 20 x 1 cm l.j. - ref.vzor RAKO Color Two	m2	-1,400	415,20	-581,28	0,000
2	63232120 Dlaždice z taveného čediče JRI = jemný rastr 250x250x22	kus	23,000	34,20	786,60	0,000
3	771583132 Montáž podlah z čediče hladkého 250x250 mm lepených tl do 25 mm - vyspárovány flexibilní rychle-tvrdnoucí vysoce hydrofobní spárovací hmotou s bločidy	m2	1,400	223,90	313,46	0,007
4	771575116 Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 25 ks/m2 - v gastro zázemí vyspárovány flexibilní rychle-tvrdnoucí vysoce hydrofobní spárovací hmotou s bločidy	m2	-1,400	284,90	-398,66	-0,004

**Celkem**

**119,92 0,003**



9

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Obklad - změna PD (úprava množství obkladů v místnosti 1.19 a 1.02)

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Pr. č.	Kód položky	Popis	Mj.	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Množství	Cena celková
--------	-------------	-------	-----	----------	-----------------	--------------	----------	--------------

**PSV Práce a dodávky PSV 5 472,10 0,022**

**781 Obklady keramické 5 472,10 0,022**

1	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - v gastro zázemí vyspárovány flexibilní rychle-tvrdnoucí vysoce hydrofobní spárovací hmotou s biocidy (místnost 1.02)	m2	-5,434	329,70	-1 791,59		-0,017
2	59761039	Obkladačky keramické (bílé i barevné) I.J. (místnost 1.19)	m2	13,840	359,80	4 978,63		0,000
3	59761039	Obkladačky keramické (bílé i barevné) I.J. (místnost 1.02)	m2	-5,970	359,80	-2 148,01		0,000
4	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - v gastro zázemí vyspárovány flexibilní rychle-tvrdnoucí vysoce hydrofobní spárovací hmotou s biocidy (místnost 1.19)	m2	12,562	329,70	4 148,29		0,039
5	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	51,88	283,78		0,000

**Celkem**

**5 472,10 0,022**



# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Zateplení v podhledu (místnost 1.01 a 1.19) - Změna PD

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

ÉČO:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2018

Pr.	Kod položky	Název položky	Jedn.	Množství	Cena jednot.	Celková cena	Hodnota

PSV

Práce a dodávky PSV

13 708,18

0,034

713

Izolace tepelné

1	6314B157	Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 160	m2	65,340	125,40	8 193,84	0,000
2	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	63,464	57,80	3 668,22	0,034
3	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,400	1 318,80	1 846,32	0,000
<b>Celkem</b>						<b>13 708,18</b>	<b>0,034</b>

13 708,18

0,034

11

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
Objekt: Změna v PD - místnost 1.21

JKSO:  
EČO:  
Zpracovat:  
Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

Pr	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	--------------	-----------------

HSV	HSV					23 096,48	0,000
-----	-----	--	--	--	--	-----------	-------

006	Úpravy povrchu					0,00	0,000
-----	----------------	--	--	--	--	------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					23 096,48	0,000
---	--	--	--	--	--	-----------	-------

1	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně (lepidlo a perlinka)	m2	17,600	213,30	3 754,08	0,000
2	784001	Omyvatelná stěrka stěn	m2	17,600	1 099,00	19 342,40	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV					-23 640,32	0,000
-----	---------------------	--	--	--	--	------------	-------

766	Konstrukce truhlářské					-23 640,32	0,000
-----	-----------------------	--	--	--	--	------------	-------

3	766001	D+m dřev. obklad stěn- palubkami s tatranským profilem ze sibiřského modřínu třída A, š.148mm a tl.19 - vč. podkladního roštu fasádní konzoly šroubovány do zdiva (ref. vzor Isoalco 3000P) / povrch úprava ochrannou olejovou lezuru	m2	-17,600	1 343,20	-23 640,32	0,000
---	--------	---	----	---------	----------	------------	-------

<b>Celkem</b>						<b>-543,84</b>	<b>0,000</b>
---------------	--	--	--	--	--	----------------	--------------

✓

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
Objekt: Změna zasklení

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 18. 4. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

Kód položky	Popis	Množství	Jednotka	Cena jednotková	Celková cena	Průběžná cena
-------------	-------	----------	----------	-----------------	--------------	---------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>17 244,60</b>	<b>0,000</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>17 244,60</b>	<b>0,000</b>
1	767101	D+M okno. pevné zasklení nadsvětlik výklopný - 3020/3415 - příplatek za zasklení dvojsklo	kus	1,000	17 244,60	17 244,60	0,000
<b>Celkem</b>						<b>17 244,60</b>	<b>0,000</b>



nabídka jednosklo  $\Rightarrow 45\,800,-$   
 ROZPOČET jednosklo  $\Rightarrow 51\,285,9,-$

} ZISK 11,19749426 %

Příplatek  $\Rightarrow$  nabídka  $\Rightarrow 61\,200 \times 11,19749426 \% = 68\,530,5$

68 530,5  
 - 51 285,9  $\Rightarrow$  Průběžný ROZPOČET  
 -----  
 - 17 244,6  $\Rightarrow$  Příplatek  
 -----

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Úprava odvodnění pozemku - Zrušná PD

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

PC	Kód položky	Název	Mj	Množství	Cena	Celkem	Množství	Cena
----	-------------	-------	----	----------	------	--------	----------	------

## HSV Práce a dodávky HSV

56 856,41 14,527

### 1 Zemní práce

43 374,41 0,000

1	12	Přesun hmot výkopu	T	37,800	292,00	11 037,60	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,900	608,00	11 491,20	0,000
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	18,900	173,00	3 269,70	0,000
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,567	365,00	3 856,96	0,000
5	5	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4, hl. 2,5 m	m3	18,900	48,80	922,32	0,000
6	58333698	Kamenivo lžžené hrubé frakce 0-63 (obsypání drenážního potrubí + vsakovací jámka)	t	46,567	179,30	8 349,46	0,000
7	6	Vodorovné přemíst. výkopku hor. 1-4, - 50 m	m3	18,900	36,60	691,74	0,000
8	7	Uložení sypaniny na skládku	m3	18,900	15,50	292,95	0,000
9	8	Uložení sypaniny na skládku-poplatek za skládku	m3	18,900	183,20	3 462,48	0,000

### 2 Zakládání

13 482,00 14,527

10	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	63,000	214,00	13 482,00	14,527
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--------

## PSV Práce a dodávky PSV

-15 115,90 0,000

### 721 Venkovní kanalizace

-15 115,90 0,000

11	16	Betonové lože tř. 0,15 m pod retenční nádrž C 16/20	m3	-1,000	1 485,30	-1 485,30	0,000
12	18	PVC roura kanalizační DN 125/0,0 (SN 4)	ks	7,000	212,00	1 484,00	0,000
13	23	Montáž potrubí z kanál. trub PVC 125	m	14,000	61,00	854,00	0,000
14	25	Vstupní šachta kanál. bet.pr. 1000 mm (dno, skruž, přech. díl, stupadla)-v.2,6 m	ks	-1,000	9 768,70	-9 768,70	0,000
15	26	Litínový poklop B 125 bez odvětrání, rám	ks	-1,000	1 546,70	-1 546,70	0,000
16	27	Montáž prefa beton. šachty	ks	-1,000	2 035,00	-2 035,00	0,000
17	30	Regulátor průtoku Dn 125-odtok 1,0 l/s) s bezpečn. přepadem (ref.v.:Wavin-typ T125)	ks	-1,000	6 593,90	-6 593,90	0,000
18	50	D-M betonové uliční vpusti vč. litinového poklopu	kpt	1,000	3 955,70	3 955,70	0,000

### Celkem

41 740,51 14,527

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
Objekt: Revizní šachta

JKSO: ...  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 28. 5. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

Pr.C	Kód položky	Název	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
------	-------------	-------	------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>11 882,80</b>	<b>0,000</b>
<b>721</b>		<b>Venkovní kanalizace</b>				<b>11 882,80</b>	<b>0,000</b>
1	50	D+M Revizní šachta (šachtové dno, korugovaná trubka, poklop A15, těsnění prstence, těsnění ploché)	kpt	1,000	11 882,80	11 882,80	0,000
<b>Celkem</b>						<b>11 882,80</b>	<b>0,000</b>

- TĚSNĚNÍ PLOCHÉ 150x210x3
- PP ŠACHTOVÉ DNO DN 600/160
- TRUBKA PP 600/2000 KORUGOVANÁ
- POKLOP A15
- TĚSNĚNÍ PRSTENCE

15

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
Objekt: Kanalizace - změna PD - Retenční nádrž

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 25. 5. 2018

Objednatel:  
Zhotovitel:

P.C.									
1									

<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>-15 467,20</b>	<b>0,000</b>
<b>B</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>-15 467,20</b>	<b>0,000</b>
1	28	Retenční nádrž 2,5x2,0x1,5 m, plast, samonosná, poklop 0,6x0,6 m	ks	-1,000	15 467,20		-15 467,20	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>-15 467,20</b>	<b>0,000</b>





# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Vyztužení OK

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25. 7. 2018

Prč	Kod položky	Popis	Mj	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 920,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 920,00</b>	<b>0,000</b>
1	R01	Výztužné plechy S 10 mm vč. svářečského materiálu	ks	16,000	620,00	9 920,00	0,000
	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>4 695,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>001</b>	<b>Ostatní</b>				<b>4 695,00</b>	<b>0,000</b>
2	HZS2132	Hodíhová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	15,000	313,00	4 695,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>14 615,00</b>	<b>0,000</b>



## C21M - Elektromontáže

Pof.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210800105	CYKY 3Cx1.5mm <sup>2</sup> (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	15,10	5,00 m	75,50
2	210800106	CYKY 3Cx2.5mm <sup>2</sup> (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	15,10	30,00 m	453,00
3	210800115	CYKY 5Cx2.5mm <sup>2</sup> (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	15,10	8,00 m	120,80
4	210800116	CYKY 5Cx4mm <sup>2</sup> (CYKY 5J4) 750V (PO)	15,10	8,00 m	120,80
5	210800003	CYY 4mm <sup>2</sup> zelenožlutý (PO)	13,40	18,00 m	241,20
6	210110082	sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky	105,70	2,00 ks	211,40
7	210190002	montáž opaloplech. rozvodnic do 50kg	2 373,80	1,00 ks	2 373,80
8	215202114	svítidlo LED stropní přisazené	250,20	1,00 ks	250,20
					<b>3 846,70</b>

## Materiály

Pof.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	33914	CYKY 3Cx1.5mm <sup>2</sup> (CYKY 3J1.5)	11,20	5,00 m	56,00
2	33918	CYKY 3Cx2.5mm <sup>2</sup> (CYKY 3J2.5)	18,20	30,00 m	546,00
3	02960	CYKY 5Cx2.5mm <sup>2</sup> (CYKY 5J2.5)	18,50	8,00 m	148,00
4	02961	CYKY 5Cx4mm <sup>2</sup> (CYKY 5J4)	30,10	18,00 m	541,80
5	33958	CYKY 4Bx50	534,60	8,00 m	4 276,80
6	02945	CYKY 4Bx16mm <sup>2</sup> (CYKY 4J16)	157,60	-8,00 m	-1 260,80
7	33974	AYKY 4Bx50mm <sup>2</sup>	93,50	-34,00 m	-3 179,00
8	02137	AYKY 3x120+70	179,40	34,00 m	6 099,60
9	34096	CYY 4mm <sup>2</sup> zelenožlutý	10,10	18,00 m	181,80
10	34126	CYY 16mm <sup>2</sup> zelenožlutý	42,10	-8,00 m	-336,80
11	03200	CYY 25mm <sup>2</sup>	66,70	8,00 m	533,60
12	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápusť.	647,70	2,00 ks	1 295,40
13	00912	pojistková vložka PN00 160A	99,90	3,00 ks	299,70
14	00917	pojistková vložka PN00 80A	67,60	-3,00 ks	-202,80
15	00917	pojistková vložka PN00 100A	86,00	3,00 ks	258,00
16	00917	rozvaděč ROZ1 navýšení ceny na velikost skříně	3 560,00	1,00 ks	3 560,00
17	00917	hlavní vypínač IS-63/3	677,40	-1,00 ks	-677,40
18	00917	hlavní vypínač IS-125/3	784,30	1,00 ks	784,30
19	00917	měřicí transformátor proudu MTP100/5A, 4VA, 0,5S cejch.	644,00	3,00 ks	1 932,00
20	01006	elektroměr na DIN 100/5 cejch	2 173,50	1,00 ks	2 173,50
21	32166	jistěč 20B/3	644,00	1,00 ks	644,00
22	01183	ostatní materiál pro úpravu rozvaděče ROZ1	1 794,00	1,00 ks	1 794,00
23	13314	jistěč 16B/3	356,50	1,00 ks	356,50
24	32230	svítidlo - G	3 168,90	1,00 ks	3 168,90
					<b>22 990,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník  
 Objekt: Konstrukce Truhlářské - Kasífk (výsuvná okna)

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 26. 7. 2018

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena	Podíl na celku (%)
---------------	---------------	----------	----------	------------------	--------------	--------------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 156,80</b>	<b>0,000</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 156,80</b>	<b>0,000</b>
1	R01	Provedení kasíku - úprava PD (výsuvná okna) vč. spojovacího materiálu a přesunu	ks	3,000	1 385,60	4 156,80	0,000
<b>Celkem</b>						<b>4 156,80</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Mlýnský náhon

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2018

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena jednotky	Celková cena	Celková cena s DPH
---------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------	--------------------

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>29 800,00</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>			<b>29 800,00</b>	<b>0,000</b>
1	R01	Povrchový žetonový sprchový automat (AZP ZAS 3)	ks	2,000	13 750,00	27 500,00
2	R02	Žetony ZT 1 (100 Ks/bal.)	bal	1,000	800,00	800,00
3	R03	Doprava na stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem</b>					<b>29 800,00</b>	<b>0,000</b>





with content

100  
100  
100

100  
100

100  
100

100  
100

100

100  
100