

Položkový rozpočet						Číslo stavby:	SCUP 25				
Název stavby:						Chodník					
Název SO:						Chodník					
Datum zpracování :						14.7.2018					
Datum aktualizace :						14.7.2018					
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11 Přípravné a přidružené práce											
1	919 73-5111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	400,000	0,000	0,000	0,00	84	33 600,00		
2	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	84,400	0,098	8,271	0,00	24	2 025,60		
3	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	637,000	0,255	162,435	0,00	38	24 206,00		
4	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	70,000	0,260	18,200	0,00	40,2	2 814,00		
5	113 10-6161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného	m2	93,000	0,320	29,760	0,00	28,3	2 631,90		
6	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	828,000	0,235	194,580	0,00	34	28 152,00		
7	113 10-7113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	25,800	0,500	12,900	0,00	192,5	4 966,50		
8	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	375,000	0,145	54,375	0,00	68,9	25 837,50		
9	966 00-8211	Vybourání betonového žlabu	m	9,000	0,000	0,000	0,00	94	846,00		
10	966 00-6132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	0,082	0,328	0,00	256,5	1 026,00		
11	997 22-1551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	480,849	0,000	0,000	0,00	55	26 446,70		
12	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 327,643	0,000	0,000	0,00	5	21 638,22		
13	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,271	0,000	0,000	0,00	150	1 240,65		
14	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	235,385	0,000	0,000	0,00	70	16 476,95		
15	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	237,193	0,000	0,000	0,00	90	21 347,37		
11 celkem						0,000	0,00		213 255,38		
13 Hloubené vykopávky											
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,800	0,000	0,000	0,00	222,5	1 513,00		
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,400	0,000	0,000	0,00	208	707,20		
3	171 10-1103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	2,100	0,000	0,000	0,00	62,3	130,83		
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,700	0,000	0,000	0,00	164	770,80		
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,700	0,000	0,000	0,00	10	47,00		
6	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,600	0,000	0,000	0,00	60	456,00		
7	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	770,000	0,000	0,000	0,00	14	10 780,00		
13 celkem						0,000	0,00		14 404,83		
18 Povrchové úpravy terénu											
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,800	0,000	0,000	0,00	195	546,00		
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	0,000	0,000	0,00	164	459,20		
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	0,000	0,000	0,00	92,9	1 300,60		
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	14,000	0,000	0,000	0,00	20,7	289,80		
18 celkem						0,000	0,00		2 595,60		
5 Komunikace											
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	601,000	0,000	0,000	0,00	128,00	76 928,00		
2	564 87-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	155,000	0,000	0,000	0,00	148,00	22 940,00		
3	596 21-1223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	768,000	0,086	65,779	0,00	198,00	152 064,00		
3/1	dodávka	Zámková dlažba 100x200 tl.80 šedá	m2	757,000	0,183	138,531	224,00	169 568,00			
3/2	dodávka	Zámková dlažba 100x200 tl.80 červená reliéfní	m2	6,000	0,183	1,098	515,00	3 090,00			
4	591 21-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3,000	0,184	0,551		450,00	1 350,00		
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	12,000	0,000	0,000		35,60	427,20		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	979 07-1121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	3,000	0,000	0,000			45,00	135,00
7	577 16-5111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,000	0,000	0,000			429,00	16 731,00
8	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	39,000	0,001	0,024			13,30	518,70
9	919 73-2221	Napojení živичného povrchu na stávající se zalitím asfalt hmotou	m	400,000	0,000	0,000			122,00	48 800,00
10	mtž	Hutnicí zkoušky	kpl	6,000	0,000	0,000			1 800,00	10 800,00
		5 celkem				205,983			172 658,00	330 693,90
	91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách								
1	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	449,000	0,155	69,775			230,00	103 270,00
1/1	dodávka	Bet obrubník 100/250/1000	ks	454,000	0,055	24,970	84,00	38 136,00		
2	916 23-1213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	0,130	13,727			230,00	24 380,00
2/1	dodávka	Bet. obrubník 50/200/500	ks	214,000	0,021	4,494	38,00	8 132,00		
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,000	0,090	34,565			132,00	50 820,00
3/1	dodávka	Žulová kostka 100/100	t	9,500	1,000	9,500	2 120,00	20 140,00		
4	339 92-1131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	36,000	0,121	4,343			780,00	28 080,00
4/1	dodávka	Betonová palisáda 110x110x400	ks	327,000	0,011	3,597	45,00	14 715,00		
5	dod+mtž	Dělená chránička D110+rezervní prostup D110+folie	m	34,000	0,000	0,000			134,00	4 556,00
6	mtž+dmž	Dočasné dopravní značení	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
		91 celkem				164,971			81 123,00	216 106,00
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	370,954	0,000	0,000			64,50	23 926,53
		99 celkem				0,000			0,00	23 926,53

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby :	Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni				Datum:	17.8.2018
Číslo stavby :	SCUP 25					
Název SO :	Chodník					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	213 255,38	213 255,38	0,000	
13	Hloubené vykopávky	0,00	14 404,83	14 404,83	0,000	
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 595,60	2 595,60	0,000	
5	Komunikace	172 658,00	330 693,90	503 351,90	205,983	
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	81 123,00	216 106,00	297 229,00	164,971	
99	Přesun hmot	0,00	23 926,53	23 926,53	0,000	
	Celkem	253 781,00	800 982,24	1 054 763,24	370,95	

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni				Číslo stavby:		SCUP 25		
Název SO:		Chodník				Číslo SO:		01		
Datum zpracování:		14.7.2018				Datum aktualizace:		14.7.2018		
C E N A										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11 Přípravné a přidružené práce										
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm opravný pruh, varovný pás, sjezd asfalt 384,0+6,0*2+4,0	m	400,000	0,000	0,000				0,00
2	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm opravný pruh, odstranění asfaltu, var.pás, sjezd asf. 384,0*0,20+4,00+6,00*0,40+4,00*0,30	m2	84,400	0,098	8,271				0,00
3	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic bet.dlažba 637,0	m2	637,000	0,255	162,435				0,00
4	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic ZD, předláždění sjezdy š.500 mm 58,00+(8,0+3,0+9,0+4,0)*0,50	m2	70,000	0,260	18,200				0,00
5	113 10-6161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného žul.kosky, předláždění 90,0+3,0	m2	93,000	0,320	29,760				0,00
6	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 637,0+58,0+90,0+4,0+39,0	m2	828,000	0,235	194,580				0,00
7	113 10-7113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm odstranění štěrku, obrubníky sjezdy 9,00+56,00*0,30	m2	25,800	0,500	12,900				0,00
8	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	375,000	0,145	54,375				0,00
9	966 00-8211	Vybourání betonového žlabu	m	9,000	0,000	0,000				0,00
10	966 00-6132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami ocelové sloupky s bet.patkou 4,0	kus	4,000	0,082	0,328				0,00
11	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	480,849	0,000	0,000				0,00
12	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 327,643	0,000	0,000				0,00
13	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,271	0,000	0,000				0,00
14	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	235,385	0,000	0,000				0,00
15	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	237,193	0,000	0,000				0,00
13 Hloubené vykopávky										
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 chránička 34,00*0,40*0,50	m3	6,800	0,000	0,000				0,00
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 50% 6,80*0,50	m3	3,400	0,000	0,000				0,00
3	171 10-1103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS zeleň 14,00*0,15	m3	2,100	0,000	0,000				0,00
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek výkopu	m3	4,700	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
		6,80-2,10		4,700						
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,700	0,000	0,000				0,00
6	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	7,600	0,000	0,000				0,00
7	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 601,0+149,0+14,0+6,0	m2	770,000	0,000	0,000				0,00
				770,000						
	18	Povrchové úpravy terénu								
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ornice 14,00*0,20	m3	2,800	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				2,800						
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	0,000	0,000				0,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	0,000	0,000				0,00
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 vč.dodávky osiva a hnojení 14,00	m2	14,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				14,000						
	5	Komunikace								
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm chodník 601,00	m2	601,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				601,000						
2	564 87-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm sjezdy, varovný pás, 149,0+6,0	m2	155,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				155,000						
3	596 21-1223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 chodník, sjezdy, varovný pás, předláždění 601,0+149,0+6,0+12,0	m2	768,000	0,086	65,779				0,00
				0,000						
				768,000						
3/1	dodávka	Zámková dlažba 100x200 tl.80 šedá	m2	757,000	0,183	138,531		0,00		
3/2	dodávka	Zámková dlažba 100x200 tl.80 červená reliéfní	m2	6,000	0,183	1,098		0,00		
4	591 21-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm sjezd předláždění 6,00*0,50	m2	3,000	0,184	0,551				0,00
				0,000						
				3,000						
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého předláždění 12,0	m2	12,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				12,000						
6	979 07-1121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3,000	0,000	0,000				0,00
7	577 16-5111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu opravný pruh 39,0	m2	39,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				39,000						
8	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	39,000	0,001	0,024				0,00
9	919 73-2221	Napojení živičného povrchu na stávající se zalitím asfalt hmotou	m	400,000	0,000	0,000				0,00
10	mtž	Hutnicí zkoušky	kpl	6,000	0,000	0,000				0,00
	91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách								
1	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého komunikace 385,0+4,0+4,0 sjezdy	m	449,000	0,155	69,775				0,00
				0,000						
				393,000						
				0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11+3+4+9+4+4+3+3+3+5+6+4		56,000						
1/1	<i>dodávka</i>	Bet obrubník 100/250/1000	ks	454,000	0,055	24,970		0,00		
2	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	0,130	13,727				0,00
		14+29+25+38		106,000						
2/1	<i>dodávka</i>	Bet. obrubník 50/200/500	ks	214,000	0,021	4,494		0,00		
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,000	0,090	34,565				0,00
3/1	<i>dodávka</i>	Žulová kostka 100/100	t	9,500	1,000	9,500		0,00		
4	339 92-1131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	36,000	0,121	4,343				0,00
4/1	<i>dodávka</i>	Betonová palisáda 110x110x400	ks	327,000	0,011	3,597		0,00		
5	dod+mtž	Dělená chránička D110+rezervní vstup D110+folie	m	34,000	0,000	0,000				0,00
6	mtž+dmž	Dočasné dopravní značení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	370,954	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Chodník na ulici Zahradní v Orlové-Lutyni		
Objekt:	Chodník		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:	MONSTAVBY MORAVA s.r.o.	O3718816	CZ03718816
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	8222939	Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ 2018
Reg. číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 054 763	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					22 700

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 077 463
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 077 463

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	100
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	17.8.2018