REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3660

Stavba: **Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.8.2016
Zadavatel:		IČ:	
ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
Metrostav a.s.		DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
Báňské projekty Teplice		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.
VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Cena bez DPH **3 200 521,63**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**3 200 521,63**	**672 109,54**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **3 872 631,17**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3660

Stavba: **Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim**

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 200 521,63**	**3 872 631,17**	
1	**SO 61 - DPC 6**	111 788,92	135 264,59	**STA**
1	**SO 61 - DPC 6**	109 288,92	132 239,59	Soupis
VON	**DPC 6 - Vedlejší náklady**	2 500,00	3 025,00	Soupis
2	**SO 61 - DPC 5**	73 120,10	88 475,32	**STA**
2	**SO 61 - DPC 5**	71 620,10	86 660,32	Soupis
VON	**DPC 5 - Vedlejší náklady**	1 500,00	1 815,00	Soupis
3	**SO 61 - DPC 5a**	104 670,37	126 651,15	**STA**
3	**SO 61 - DPC 5a**	102 920,37	124 533,65	Soupis
VON	**DPC 5a - Vedlejší náklady**	1 750,00	2 117,50	Soupis
4	**SO 61 - VPC 15**	336 939,00	407 696,19	**STA**
4	**SO 61 - VPC 15**	333 939,00	404 066,19	Soupis
VON	**VPC 15 - Vedlejší náklady**	3 000,00	3 630,00	Soupis
5	**SO 61 - VPC 15a**	2 349 368,71	2 842 736,14	**STA**
5	**SO 61 - VPC 15a**	2 338 368,71	2 829 426,14	Soupis
VON	**VPC 15a - Vedlejší náklady**	11 000,00	13 310,00	Soupis
6	**SO 61 - Dešťová kanalizace**	224 634,53	271 807,78	**STA**
6	**SO 61 - Dešťová kanalizace**	219 334,53	265 394,78	Soupis
VON	**Dešťová kanalizace - Vedlejší náklady**	5 300,00	6 413,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **109 288,92**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	109 288,92	21,00%	22 950,67
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **132 239,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**109 288,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	109 288,92
1 - Zemní práce	20 053,53
5 - Komunikace pozemní	83 947,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 236,00
998 - Přesun hmot	51,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**109 288,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				109 288,92	
	D	1	Zemní práce				20 053,53	
1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	31,000	25,00	775,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		31,0		31,000			
	VV		Součet		31,000			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	75,200	36,00	2 707,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"C3D :" 29,0		29,000			
	VV		"výkop pro sanaci akt. zóny" 154,0*0,3		46,200			
	VV		Součet		75,200			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	37,600	2,00	75,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50% - výpočet ACAD C3D :" 29,0*0,5		14,500			
	VV		"lepivost 50% - sanace akt. zóny :" 46,2*0,5		23,100			
	VV		Součet		37,600			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,400	85,00	5 559,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"viz položka 4 a 17 :" 75,2-49,0*0,2		65,400			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	981,000	1,50	1 471,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz do 25km :" 65,4*15		981,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,180	52,00	5 781,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		65,4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		111,180			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"v.č. 2,11 :" 60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	3,68	220,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz položka č. 9 :" 60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*1,890*	*63,70*	*120,39*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60,0*0,0315		1,890			
	VV		Součet		1,890			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	209,440	7,00	1 466,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"výkres 2,11 :" 209,44		209,440			
13	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	11,000	15,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"v.č. 2,11 :" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	5	Komunikace pozemní				83 947,50	
14	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	209,440	155,00	32 463,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"sanace akt.zóny v tl.0,3m :" 209,44		209,440			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	195,580	103,00	20 144,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"v.č. 2,11 :" 154,0*1,27		195,580			
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	209,440	129,00	27 017,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"v.č. 2,11 :" 154,0*1,36		209,440			
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,800	122,00	1 195,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"v.č. 2,11 :" 49,0*0,2		9,800			
	VV		Součet		9,800			
18	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	154,000	20,30	3 126,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
	VV		"v.č. 2,11 :" 154,0		154,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 236,00	
19	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	209,440	25,00	5 236,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		"v.č. 2,11 :" 209,44		209,440			
	D	998	Přesun hmot				51,89	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,766	9,00	51,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

Soupis:

VON - DPC 6 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 500,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 500,00	21,00%	525,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 025,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

Soupis:

VON - DPC 6 - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

1 - SO 61 - DPC 6

Soupis:

VON - DPC 6 - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **71 620,10**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	71 620,10	21,00%	15 040,22
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **86 660,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**71 620,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	71 620,10
1 - Zemní práce	14 103,88
5 - Komunikace pozemní	56 544,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	971,05
998 - Přesun hmot	0,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**71 620,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				71 620,10	
	D	1	Zemní práce				14 103,88	
1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	53,652	36,00	1 931,47	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		" C3D :" 42,0+129,472*0,3*0,3		53,652			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	26,826	2,00	53,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50% - výpočet ACAD C3D :" 42,0+129,472*0,3*0,3		53,652			
	VV		53,652*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,826			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,172	85,00	4 009,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz položky 3 a 15 :" 53,652-6,48		47,172			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	707,580	1,50	1 061,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz do 25km :" 47,172*15		707,580			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	80,192	52,00	4 169,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		47,172*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		80,192			
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,900	13,00	791,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 60,9		60,900			
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,900	3,68	224,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz položka č. 8 :" 60,9		60,900			
10	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*1,918*	*63,70*	*122,18*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		60,9*0,0315		1,918			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	129,472	7,00	906,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"výkres 2, 11 :" 129,472		129,472			
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	28,500	15,00	427,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"C3D :" 28,5		28,500			
	D	5	Komunikace pozemní				56 544,50	
13	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	38,842	155,00	6 020,51	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"sanace akt.zóny v tl.0,3m :" 129,472*0,3		38,842			
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,904	77,00	9 309,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 95,2 *1,27		120,904			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	129,472	77,00	9 969,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 95,2*1,36		129,472			
16	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6,480	122,00	790,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"výpočet ACAD C3D,výkres 2, 11 :" 6,48		6,480			
17	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	95,200	12,90	1 228,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 95,2		95,200			
18	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	95,200	307,00	29 226,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 95,2		95,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				971,05	
19	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	38,842	25,00	971,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		129,472*0,3		38,842			
	D	998	Přesun hmot				0,67	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,074	9,00	0,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

Soupis:

VON - DPC 5 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 500,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 500,00	21,00%	315,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 815,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

Soupis:

VON - DPC 5 - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

2 - SO 61 - DPC 5

Soupis:

VON - DPC 5 - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **102 920,37**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	102 920,37	21,00%	21 613,28
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **124 533,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**102 920,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	102 920,37
1 - Zemní práce	10 726,21
5 - Komunikace pozemní	90 624,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 568,75
998 - Přesun hmot	1,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**102 920,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				102 920,37	
	D	1	Zemní práce				10 726,21	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	38,825	36,00	1 397,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		" C3D :" 20,0+209,168*0,3*0,3		38,825			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	19,413	2,00	38,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50% - výpočet ACAD C3D :" 20,0+209,168*0,3*0,3		38,825			
	VV		38,825*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		19,413			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,305	85,00	2 915,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"viz položky 1 a 15 :" 38,825-4,52		34,305			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	514,575	1,50	771,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz do 25km :" 34,305*15		514,575			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,319	52,00	3 032,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		34,305*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		58,319			
6	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,870	13,00	557,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 42,87		42,870			
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,870	3,68	157,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz položka č. 6 :" 42,87		42,870			
8	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*1,350*	*63,70*	*86,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		42,87*0,0315		1,350			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	209,168	7,00	1 464,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"výkres 2, 11 :" 209,168		209,168			
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	20,270	15,00	304,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"C3D :" 20,27		20,270			
	D	5	Komunikace pozemní				90 624,35	
11	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	62,750	155,00	9 726,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"sanace akt.zóny v tl.0,3m :" 209,168*0,3		62,750			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	195,326	77,00	15 040,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 153,8 *1,27		195,326			
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	209,168	77,00	16 105,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 153,8*1,36		209,168			
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,520	122,00	551,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"výpočet ACAD C3D,výkres 2, 11 :" 4,52		4,520			
15	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	153,800	12,90	1 984,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		"výkres č. 2, 11 :" 153,8		153,800			
16	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,800	307,00	47 216,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 153,8		153,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 568,75	
17	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	62,750	25,00	1 568,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		209,168*0,3		62,750			
	D	998	Přesun hmot				1,06	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,118	9,00	1,06	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

Soupis:

VON - DPC 5a - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 750,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 750,00	21,00%	367,50
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 117,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

Soupis:

VON - DPC 5a - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 750,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

3 - SO 61 - DPC 5a

Soupis:

VON - DPC 5a - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 750,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 750,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 250,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **333 939,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	333 939,00	21,00%	70 127,19
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **404 066,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**333 939,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	333 939,00
1 - Zemní práce	25 294,22
2 - Zakládání	32 943,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 874,10
5 - Komunikace pozemní	189 457,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 651,80
998 - Přesun hmot	717,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**333 939,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				333 939,00	
	D	1	Zemní práce				25 294,22	
1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	276,00	828,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	99,290	36,00	3 574,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		" C3D :" 60,0		60,000			
	VV		"výkop pro sanaci" 436,56*0,3*0,3		39,290			
	VV		Součet		99,290			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	49,645	2,00	99,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50% - výpočet ACAD C3D :" 99,29		99,290			
	VV		99,29*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		49,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,290	85,00	5 889,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"viz položky 3, 7 a 22 :" 99,29-18,0-12,0		69,290			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 039,350	1,50	1 559,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz do 25km :" 69,29*15		1 039,350			
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	VV		"C3D :" 18,0		18,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	117,793	52,00	6 125,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		69,29*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		117,793			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,000	13,00	1 690,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 130,0		130,000			
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	3,86	501,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz položka č. 11 :" 130,0		130,000			
11	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*4,095*	*63,70*	*260,85*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		130,0*0,0315		4,095			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	436,560	7,00	3 055,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkres 2, 11 :" 436,56		436,560			
13	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"C3D :" 70,0		70,000			
	D	2	Zakládání				32 943,48	
14	K	23019102	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm	m	8,500	109,00	926,50	
	PP		Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm					
15	*M*	*20320877*	*CHRANICKA DELENA KOPOHALF 06160/2 CA MODRA*	*m*	*8,500*	*766,00*	*6 511,00*	
	PP		Úložný materiál Úložný materiál - trubky + přísluš. CHRANICKA DELENA KOPOHALF 06160/2 CA MODRA					
16	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,938	2 410,00	16 720,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		0,25*0,75*(20,0+17,0)		6,938			
	VV		Součet		6,938			
17	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373	t	0,403	21 800,00	8 785,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)					
	VV		(17,0+20,0)*27,6*0,3946/1000		0,403			
	VV		Součet		0,403			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 874,10	
18	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	25,900	999,00	25 874,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		(17,0+20,0)*0,7		25,900			
	VV		Součet		25,900			
	D	5	Komunikace pozemní				189 457,65	
19	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	130,968	155,00	20 300,04	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"sanace akt.zóny v tl.0,3m :" 436,56*0,3		130,968			
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	407,670	77,00	31 390,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 3 :" 321,0*1,27		407,670			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	436,560	77,00	33 615,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 3 :" 321,0*1,36		436,560			
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	12,000	122,00	1 464,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"výpočet ACAD C3D,výkres 2, 11 :" 12,0		12,000			
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	321,000	12,90	4 140,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		"výkres č. 2, :" 321,0		321,000			
24	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	321,000	307,00	98 547,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
	VV		"výkres 2, 3 :" 321,0		321,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 651,80	
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	184,000	165,00	30 360,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
26	*M*	*592175040*	*obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní*	*kus*	*185,840*	*140,00*	*26 017,60*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15/12 x 25 přírodní					
	VV		184*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		185,840			
27	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	130,968	25,00	3 274,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		436,56*0,3		130,968			
	D	998	Přesun hmot				717,75	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	79,750	9,00	717,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

Soupis:

VON - VPC 15 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 000,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 000,00	21,00%	630,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 630,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

Soupis:

VON - VPC 15 - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

4 - SO 61 - VPC 15

Soupis:

VON - VPC 15 - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 338 368,71**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 338 368,71	21,00%	491 057,43
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 829 426,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 338 368,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 338 368,71
1 - Zemní práce	393 354,62
5 - Komunikace pozemní	1 848 670,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 478,40
998 - Přesun hmot	864,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 338 368,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 338 368,71	
	D	1	Zemní práce				393 354,62	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	37,000	13,00	481,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	19,000	130,00	2 470,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	276,00	5 244,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	600,000	28,00	16 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"v.č. 2,3,11 :" 600,0		600,000			
5	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 566,912	35,00	54 841,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		" C3D :" 1080,0+4528,8*0,3*0,8-600,0		1 566,912			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	783,456	2,00	1 566,91	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50% - výpočet ACAD C3D :" 1080,0+4528,8*0,3*0,8-600,0		1 566,912			
	VV		1566,912*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		783,456			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 189,912	85,00	101 142,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"viz položky 5, 9 a 21 :" 1566,912-161,0-216,0		1 189,912			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17 848,680	1,50	26 773,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz do 25km :" 1189,912*15		17 848,680			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	161,000	15,00	2 415,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	VV		"C3D :" 161,0		161,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 022,850	52,00	105 188,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1189,912*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		2 022,850			
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 870,000	13,00	24 310,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"výkres 2, 11 :" 1870,0		1 870,000			
12	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 870,000	3,86	7 218,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz položka č. 9 :" 1870,0		1 870,000			
13	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*58,905*	*63,70*	*3 752,25*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1870,0*0,0315		58,905			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 528,800	7,00	31 701,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"výkres 2, 11 :" 4528,8		4 528,800			
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"C3D :" 630,0		630,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 848 670,80	
16	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	3 623,040	155,00	561 571,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"sanace akt.zóny v tl.0,3m :" 4528,8*0,8		3 623,040			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 123,950	77,00	86 544,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 3 :" 885,0*1,27		1 123,950			
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 203,600	77,00	92 677,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výkres č. 2, 3 :" 885,0*1,36		1 203,600			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 105,150	103,00	319 830,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"štěrková vozovka v.č. 2,3 :" 2445,0*1,27		3 105,150			
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3 325,200	129,00	428 950,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"štěrková vozovka v.č. 2,3 :" 2445,0*1,36		3 325,200			
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	216,000	122,00	26 352,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"výpočet ACAD C3D,výkres 2, 11 :" 216,0		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	2 445,000	20,30	49 633,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
	VV		"štěrková vozovka v.č. 2,3 :" 2445,0		2 445,000			
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	885,000	12,90	11 416,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		"výkres č. 2, :" 885,0		885,000			
24	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	885,000	307,00	271 695,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
	VV		"výkres 2, 3 :" 885,0		885,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 478,40	
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	165,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
26	*M*	*592175040*	*obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní*	*kus*	*16,160*	*140,00*	*2 262,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15/12 x 25 přírodní					
	VV		16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			
27	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	3 623,040	25,00	90 576,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		4528,8*0,8		3 623,040			
	D	998	Přesun hmot				864,89	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,099	9,00	864,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

Soupis:

VON - VPC 15a - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 000,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	11 000,00	21,00%	2 310,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **13 310,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

Soupis:

VON - VPC 15a - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**11 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

5 - SO 61 - VPC 15a

Soupis:

VON - VPC 15a - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **219 334,53**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	219 334,53	21,00%	46 060,25
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **265 394,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**219 334,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	219 334,53
1 - Zemní práce	47 903,04
2 - Zakládání	21 695,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 731,87
4 - Vodorovné konstrukce	6 990,68
8 - Trubní vedení	117 609,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 712,00
998 - Přesun hmot	691,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**219 334,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				219 334,53	
	D	1	Zemní práce				47 903,04	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,712	28,00	187,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		(57,18+9,94)*0,1		6,712			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	107,392	84,80	9 106,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		57,18*1,6*1,0		91,488			
	VV		"přípojky" 9,94*1,6*1,0		15,904			
	VV		Součet		107,392			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	53,696	2,00	107,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		107,392*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		53,696			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	214,784	52,00	11 168,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		(57,18+9,94)*1,6*2		214,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	214,784	10,60	2 276,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	107,392	35,00	3 758,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,210	85,00	2 482,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		107,392-78,182		29,210			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	438,150	1,50	657,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz do 25km :" 29,21*15		438,150			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,657	52,00	2 582,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		29,21*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		49,657			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,182	45,00	3 518,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		107,392-6,712-22,498		78,182			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,498	35,00	787,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		57,18*1,0*0,35+9,94*1,0*0,25		22,498			
12	*M*	*583373680*	*štěrkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp*	*t*	*40,496*	*247,00*	*10 002,51*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice					
	VV		22,498*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		40,496			
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	67,120	13,00	872,56	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,120	3,86	259,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*2,114*	*63,70*	*134,66*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		67,12*0,0315		2,114			
	D	2	Zakládání				21 695,73	
16	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	19,215	515,00	9 895,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					
	VV		100,0*0,5*0,4-0,785		19,215			
17	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	100,000	118,00	11 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 731,87	
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	67,120	55,60	3 731,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		57,18+9,94		67,120			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 990,68	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,712	515,00	3 456,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		57,18*1,0*0,1+9,94*1,0*0,1		6,712			
20	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	8,000	131,00	1 048,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
21	*M*	*592241750*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm*	*kus*	*1,000*	*269,00*	*269,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
22	*M*	*592241760*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm*	*kus*	*3,000*	*299,00*	*897,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
23	*M*	*592241770*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm*	*kus*	*4,000*	*330,00*	*1 320,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
	D	8	Trubní vedení				117 609,24	
24	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	4,000	358,00	1 432,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300					
25	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	9,940	84,00	834,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200					
	VV		"přípojky" 1,69+1,08+2,66+4,51		9,940			
26	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	57,180	98,40	5 626,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250					
27	*M*	*286147260*	*trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m*	*kus*	*11,608*	*3 880,00*	*45 039,04*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 5 m					
	VV		57,18/5		11,436			
	VV		11,436*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,608			
28	*M*	*286147160*	*trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m*	*kus*	*5,045*	*772,00*	*3 894,74*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 2 m					
	VV		9,94/2,0		4,970			
	VV		4,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,045			
29	K	877360410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	2,000	243,00	486,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 250					
30	*M*	*286147600*	*koleno 45st. URB 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB*	*kus*	*2,000*	*388,00*	*776,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena URB 45st. URB 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 250					
32	*M*	*286147690*	*odbočka 45st. UREA/KG (UR) 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB*	*kus*	*2,000*	*594,00*	*1 188,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka UREA/UR dle EN 13476 45st. UREA/KG (UR) 250/160 mm					
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,940	16,10	160,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	57,180	22,00	1 257,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
35	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	484,00	1 452,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
36	*M*	*592243060*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm*	*kus*	*3,000*	*1 440,00*	*4 320,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
37	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000*	*kus*	*11,000*	*171,00*	*1 881,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
38	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
39	*M*	*592243370*	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm*	*kus*	*3,000*	*8 060,00*	*24 180,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40					
40	K	89481261	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	
	PP		Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250					
41	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	889,00	1 778,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
42	*M*	*592238500*	*dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm*	*kus*	*2,000*	*571,00*	*1 142,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5					
43	*M*	*592238580*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm*	*kus*	*2,000*	*592,00*	*1 184,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
44	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm*	*kus*	*2,000*	*233,00*	*466,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
45	*M*	*592238750*	*koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300*	*kus*	*2,000*	*436,00*	*872,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300					
46	*M*	*592238760*	*rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm*	*kus*	*2,000*	*1 040,00*	*2 080,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
47	*M*	*592238780*	*mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*2,000*	*1 560,00*	*3 120,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
48	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	523,00	1 569,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
49	*M*	*592246610*	*poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním*	*kus*	*3,000*	*2 650,00*	*7 950,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 712,00	
50	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	8,000	566,00	4 528,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	VV		3,5+4,5		8,000			
51	*M*	*59227005*	*žlab odvodňovací RONN CHANNEL 200 - EC355-20*	*kus*	*8,000*	*2 023,00*	*16 184,00*	
	PP		Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací žlab odvodňovací RONN CHANNEL 200 - EC355-20					
	D	998	Přesun hmot				691,97	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,886	9,00	691,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

Soupis:

VON - Dešťová kanalizace - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s.	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Báňské projekty Teplice	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 300,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	5 300,00	21,00%	1 113,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 413,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

Soupis:

VON - Dešťová kanalizace - Vedlejší náklady

Místo:		Datum:	30.08.2016
Zadavatel:	ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj	Projektant:	Báňské projekty Teplice
Uchazeč:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 300,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a obnova polních cest Teplice - k.ú. Žim

Objekt:

6 - SO 61 - Dešťová kanalizace

Soupis:

VON - Dešťová kanalizace - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 30.08.2016

Zadavatel: ČR - Statní pozemkový úřad - KPÚ pro Ústecký kraj | Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 300,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 300,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 800,00	
1	K	010001000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					