

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV Slaný

Objekt:

SO 01 - Hrubé předčištění

Soupis:

**SO 01.01 - Odlehčovací komora**

Místo:

Slaný

Datum:

25.04.2018

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno žstv í	J.cena [CZK]	SOD Cena celke m [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
<b>NOVÉ</b>								
	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného kamenem	m3		5 304,00		CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Bourání obetonovaného přítokového potrubí 3,6*1,5*0,67-0,3*0,3*3,14*3,6/2								
	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t		81,52		CS ÚRS 2018 01
VV 3,109*2,4t/m3								
	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovný přemístění	t		80,33		CS ÚRS 2018 01
VV 7,462*2								
	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg venkovní zábradlí	m		71,92		SO 04
VV 3,8*4								
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením , na vzdálenost do 1 km	t		47,23		SO 03,SO 04,
VV 3,109*2,4t/m3								
	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením , na vzdálenost do 1 km.Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t		2,06		SO 03,SO 04,
VV 7,462*15 ' Přepočtené koeficientem množství								
	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t		127,30		SO 03

Změna		Rozdíl	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	<b>20 923,36</b>		<b>20 923,36</b>

3,109	16 490,14	3,109	16 490,14
-------	-----------	-------	-----------

3,109

7,462	608,26	7,462	608,26
-------	--------	-------	--------

7,462

14,925	1 198,85	14,925	1 198,85
--------	----------	--------	----------

14,925

15,200	1 093,18	15,200	1 093,18
--------	----------	--------	----------

15,200

7,462	352,43	7,462	352,43
-------	--------	-------	--------

7,462

111,936	230,59	111,936	230,59
---------	--------	---------	--------

111,936

7,462	949,91	7,462	949,91
-------	--------	-------	--------